

název akce: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - Zateplení  
fasády budovy č.p. 3162/3

ev. číslo objednatele:

Ze dne:  
20.9.2018

## ZMĚNOVÝ LIST

**ZL č. 03**

objednatel: Česká republika –  
Generální finanční ředitelství  
Lazaretská 15/7, 117 22 Praha 1

zhotovitel: OSBAU s.r.o., Přespolní 1377, 735 14 Orlová Poruba

### **Název: Vícepráce**

#### **Čeho se změna týká:**

1. Zednické zapravení a vyrovnání cihelných vyzdívek obvodového pláště – viz příloha č. 1
2. Střešní folie Firestone – viz příloha č. 2
3. Úprava zámkové dlažby – viz příloha č. 3
4. Zemní práce na nádvoří na východní straně budovy – viz příloha č. 4

#### **Návrhu změny:**

1. Z důvodu nerovnosti výplňového zdiva obvodového pláště bylo nutné provést vyrovnání tohoto zdiva pro osazení nových oken a fasádních desek.
2. V projektu bylo původně uvažováno, že krytina střech je z asfaltových pásů. Část střechy však byla již dříve provedena z fólie Firestone. Bylo zapotřebí se napojit ke stávající střeše také folií Firestone. Výměra použitého materiálu tedy musela být větší než v původním rozpočtu. Napojení fólie vedlo k dalším pracím, již nezahrnutým v položkovém rozpočtu. **Z důvodu větší pracnosti a chybějícího materiálu folie Firestone, oproti projektu, byla nahrazena položka montáže položkou zahrnující všechny práce spojené s napojením střechy a dodána položka chybějícího materiálu.** Řešení opláštění menších ploch a četných záhybů je finančně náročnější jak na použitý materiál a kotvení tak i na práci s tímto materiálem.
3. Z důvodu lokálních nerovností zámkové dlažby, je nutno upravit podloží: rozebráním zámkové dlažby a následným doplněním chybějícího lože, uválcováním a položením původní dlažby zpět.
4. Vzhledem ke koordinaci se současně probíhající sousední stavbou bylo potřeba kvůli stavebním pracím (výstavba lešení...), odebrat v nádvoří na začátku výstavby část zeminy. Následně bylo zapotřebí část zeminy přivést zpět a srovnat povrch. Dále bylo nutné obnovit okapový chodník, který byl na začátku výstavby rozebrán a uschován pro zpětnou montáž. V návazných pracích byl realizován sokl fasády s nátěrem.

#### **Celkový počet stran ZL:**

#### **Přílohy:**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Položkový rozpočet – zednické zapravení a vyrovnání cih. přízdívek | Příloha č. 1 |
| 2. Položkový rozpočet – Střešní folie Firestone                       | Příloha č. 2 |

3.Položkový rozpočet – Úprava zámkové dlažby

Příloha č. 3

4.Položkový rozpočet - Zemní práce na nádvoří na východní str.budovy.

Příloha č. 4

**Vícepráce:**

**Cena celkem bez DPH 232 575,00 Kč**

**Cena celkem vč. DPH:** režim přenesené daňové povinnosti

Základní 21% **232 575,00 Kč**

**Vliv na termín dokončení díla:** Ano

**Poznámka:**

**schválil**

**(Zhotovitel):**



**podpis:**

**datum:**

**stanovisko:**

Investor souhlasí s uvedenou změnou.

**schválil**

**(Objednatel):**

**podpis:**

**datum:**

**stanovisko:**

Po prostudování celého ZL včetně rozpočtů a všech příloh, se změnovým listem souhlasí.

**schválil**

**(TDI):**



**podpis:**

**datum:**

**stanovisko:**

Po prostudování celého ZL včetně rozpočtů a všech příloh, se změnovým listem souhlasí.

**schválil**

**(Projektant):**



**podpis:**

**datum:**

**schválil**

**(Zhotovitel):**



**podpis:**

**datum:**

**schválil**

**(Objednatel):**



**podpis:**

**datum:**