



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10295/2018/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I Smluvní strany





Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Petra Bernfeldová, starostka
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Lenkou Pastorkovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

a

RED BERRY, SE

Sídlem: Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5
IČ: 01469975
DIČ: CZ01469975
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
VS:
Zapsán: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 1074
Zastoupený:
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

(dále také jako „zhotovitel“)

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 29. 4. 2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10295/2018/OIMH na realizaci zakázky „ZŠaMŠO, Ostrčilova 10 – rekonstrukce hřiště“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.2 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy z důvodu vzniku méněprací a víceprací nezbytných pro dokončení díla.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny méněpráce a budou provedeny vícepráce v rozsahu daném ve změnových listech, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 Celková cena za dílo sjednaná v čl. III odst. 3.1 smlouvy se mění následovně:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	9 665 672,90 Kč bez DPH
Méněpráce bez DPH	- 248 055,24 Kč bez DPH
Vícepráce bez DPH	505 509,34 Kč bez DPH
<hr/>	
Celková nová cena díla po navýšení bez DPH	9 923 127,00 Kč bez DPH

Podrobný rozpis cen je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.5 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 3564/RMOB1418/96/18 ze dne 25. 10. 2018. Stejným usnesením byl k podpisu tohoto dodatku zmocněn uvolněný člen zastupitelstva, kterému toto svěřilo úkoly v oblasti samostatné působnosti na

úseku investic a místního hospodářství.

Příloha č. 1: Změnové listy s rozpočty

Za objednatele

V Ostravě, dne 29. 10. 2018



Ing. Petra Bernfeldová
starostka

Za zhotovitele

V OSTRAVĚ, dne 30. 10. 2018








STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

ZŠaMŠO, Ostrčilova 10 - rekonstrukce hřiště		
Změnový list		
Identifikace Objednatel dle Smlouvy o Dílo Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz		Změnový list číslo ZL001
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo RED BERRY, SE		Datum vydání změnového listu 18.07.18
Popis změny		
Z důvodu stavebních prací bylo odstraněno stávající zábradlí mezi komunikační plochou a budovou školy. Opětovná montáž stávajícího zábradlí v místě za sprinterskou rovinou bude provedena pomocí chemických kotev do stávající betonové zdičky mezi budovou školy a komunikační plochou a dále mezi budovou školy a běžeckým oválem.		
Zdůvodnění změny:		
<input checked="" type="checkbox"/> požadavek objednatel na změnu <input type="checkbox"/> záměr zhotovitel <input type="checkbox"/> chyba zhotovitel <input type="checkbox"/> chyba v dok. zakázky <input type="checkbox"/> jiná okolnost: <input type="checkbox"/> vyšší moc		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:
bez změny		
Změna nákladové ceny díla celkem bez DPH:		14 110,84 Kč
	Méněpráce	0 Kč
	Vícepráce	14 110,84 Kč
Změna celkového termínu dokončení díla		
Popis	Původní termín	Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla		bez změny
Změnový list vyhotovil:		
Datum: 18.07.18	Podpis:	
Vyjádření zhotovitel:		
Datum: 18.07.18	Podpis:	
Vyjádření objednatel:		
Datum: 19.10.2018	Podpis:	
D:	Podpis:	
Přílohy změnového listu: 1 x Položkový rozpočet vícepráce		

VÍCEPRÁCE

SO 00	40	K	966072815	Rozebírání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m demonžáž stávajícího zábradlí v rovině za správnou rovinnou mezi budovou školou a přechodem a budovou školou a běžecským oválem	kg	259,556	6,00	1 764,98
						255,556		
						171,503		88,053
SO 03		K	767161132	Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti nad 45 kg opěková montáž stávajícího zábradlí v místě za správnou rovinnou, bude provedena pomocí chemických kotvě do stávající betonové zdičky mezi budovou školou a přechodem a budovou školou a běžecským oválem	m	34,380	337,00	12 345,84
nová položka								

CELKEM 14 110,84 Kč

ZŠaMŠO, Ostrčilova 10 - rekonstrukce hřiště	
Změnový list	
Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz	ZL002
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu
RED BERRY, SE	20.07.18
Popis změny	
Posun stavebního objektu SO 02 a SO 03. Při geodetickém vytyčení bylo zjištěno, že část běžecké dráhy zasahuje do vstupu do budovy. Dále při bourání části tribuny dle PD by mohlo dojít k sesunu svahu, který tribuna zajišťuje. V důsledku posunu atletické dráhy a multifunkčního hřiště dochází k méněpracím v SO 05 - demotnáž tribuny. A také vícepracím u SO 05 - vyspravení tribuny a změna výměny dlažby. Z důvodu této změny také dochází k rozšíření plochy dlažby u tělocvičny až k odtokovým žlabům. Posun SO 04 víceúčelové hřiště a chodníku z důvodu křížení s podzemními sítěmi od budovy tělocvičny. V areálu ZŠ bude použita stávající dlažba.	
Zdůvodnění změny:	
<input checked="" type="checkbox"/> požadavek objednatele na změnu <input type="checkbox"/> záměr zhotovitele <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> chyba v dok. zakázky <input type="checkbox"/> jiná okolnost: <input type="checkbox"/> vyšší moc	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:	
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:
bez změny	c. datum vydání výkresu:
Změna nákladové ceny díla celkem bez DPH:	
	-19 805,83 Kč
	Méněpráce 89 275,08 Kč
	Vícepráce 69 469,25 Kč
Změna celkového termínu dokončení díla	
Popis	Původní termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla	Nový termín bez změny
Změnový list vyhotovil:	
Datum: 20.07.18	Podpis: 
Vyjádření zhotovitele:	
Datum: 20.07.18	Podpis: 
Vyjádření objednatele:	
Datum: 19.10.2018	Podpis: 
Datum: 	Podpis: 
Přílohy změnového listu:	
	1 x Položkový rozpočet vícepráce
	1 x Položkový rozpočet méněpráce

VÍCEPRÁCE






SO 05	15	K	628195001	Odělení zdva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně 10,9*(0,60+0,30+0,40+0,30+0,34+0,30+0,62+0,30) A, B, C, 3, D, 2, oprava stávajících stěn tribuny	m2	34,444	40,00	1 377,76
						34,444		
SO 05	16	K	622111111	Vyspravení povrchu neomítnutých vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysprávkou do ztracena maltou cementovou celoplošně stěn 10,9*(0,60+0,30+0,40+0,30+0,34+0,30+0,62+0,30) A, B, C, 3, D, 2, oprava stěvejících stěn tribuny	m2	34,444	200,00	6 888,80
						34,444		
SO 05	24	K	985112111	Odeklání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm 10,9*(0,60+0,30+0,40+0,30+0,34+0,30+0,62+0,30) A, B, C, 3, D, 2, oprava stávajících stěn tribuny (30%)	m2	10,333	180,00	1 859,98
						10,333		
SO 05	25	K	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnačním dvojnásobný (05-A) 10,9*(0,60+0,30+0,40+0,30+0,34+0,30+0,62+0,30) A, B, C, 3, D, 7, oprava stávajících stěn tribuny	m2	34,444	165,00	5 683,26
						34,444		
SO 05	26	K	985324912	Ochranný nátěr betonu Přítulek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě 10,9*(0,60+0,30+0,40+0,30+0,34+0,30+0,62+0,30) A, B, C, 3, D, 2, oprava stěvejících stěn tribuny	m2	34,444	17,50	602,77
						34,444		
SO 05	27	K	985312114	Štěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonového stěn, tloušťky do 5 mm 10,9*(0,60+0,30+0,40+0,30+0,34+0,30+0,62+0,30) A, B, C, 3, D, 2, oprava stěvejících stěn tribuny	m2	10,333	347,00	3 585,62
						10,333		
SO 05	30	K	766699211	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí desek lavic, šířky do 500 mm 9,8*2 fošny tribuny	m	19,600	125,00	2 450,00
						19,600		
SO 05	31	M	605111253	Železo stavební fošny do šířky 35 mm délky 2 - 5 m, opracované, sušené hrany, povrch nátěr (lazura) 9,8*0,30*2*0,035 fošny na tribuně	m3	0,206	10 500,00	2 160,90
						0,206		
SO 05	34	M	145501140	profil ocelový obokřítkový svařovaný 30x20x2 mm Pozvánka k poloze: Hmotnost: 1,48kg/mPozvánka k poloze: Hmotnost: 1,48kg/m 19,6*0,30*2*0,001404 kotevní prvky pro fošny na nebourané části tribuny k sezení na tribuně na dvou stupních tribuny, po 0,50m	t	0,017	19 000,00	313,71
						0,017		
SO 05	35	K	767995104	Výroba kov. atypických konstrukcí do 50kg 15,96 kotevní prvky pro fošny tribuny	kg	15,960	35,00	558,60
						15,960		
SO 05	36	K	138901020	Přidrška za žárové zinkování ocel. konstrukcí 15,96 kotevní prvky pro fošny tribuny	kg	15,960	25,00	399,00
						15,960		
SO 05	13	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 plán 168,0 skutečnost 259,6 rozíl 91,6 mezi dráhou, tribunou a školou, A, B, C, 3, D, 3, D, 6, D, 7 Součet 91,600 91,600	m2	91,600	200,00	18 320,00
						91,600		
SO 00	4	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 437,51 + 51,41 + 69,39 + 10,56 + 17 část stávajícího hřiště mimo parkoviště + chodník ul. Slavičkova, A, B, C, 3, D, 2	m2	585,870	30,43	17 828,02
						585,870		
SO 00	41	K	997221121	Vodorovná doprava sutí nošením s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m plán 400,0*0,1290 skutečnost 644,1*0,129 rozíl 244,100 stávající dlažba pro opětovné použití, A, B, C, 3, D, 2	t	31,489	236,30	7 440,83
						51,6	51,600	
						83,089		
						31,489		

CELKEM 69 469,25 Kč

MÉNĚPRÁCE

SO 00	37	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m ³	m ³	15,282	2.600,00	39 733,20
		VV		0,30*0,70*(1,40+1,50+6,70)			2,436	
		VV		spodní stupeň tříbuny, A,B,C,3,D,2				
		VV		0,30*1,10*(1,40+1,50+6,70)			3,828	
		VV		střední stupeň tříbuny, A,B,C,3,D,2				
		VV		0,30*1,45*(1,50+6,70)			3,567	
		VV		střední stupeň tříbuny, A,B,C,3,D,2				
		VV		0,30*2,10*6,70			4,221	
		VV		horní stupeň tříbuny, A,B,C,3,D,2				
		VV		1,23			1,230	
		VV		bočníce stupňů tříbuny, A,B,C,3,D,2				
SO 00	42	K	997241511	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovně přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost do 7 km	t	36,220	60,00	2 173,20
SO 00	43	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového, živičného	t	36,220	106,25	3 848,38
		VV		Sečet			15,282	
SO 05	13	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná železného nebo dřevěného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m ²	m ²	36,300	200,00	7 260,00
		VV		pán 343,0				
		VV		skutečnost 318,3				
		VV		rozdí 24,7				
		VV		podél běžecové rovinky a obj. 04, A,B,C,3,D,3,D,6,D,7			24,700	
		VV		pán 74,0				
		VV		skutečnost 62,4				
		VV		rozdí 11,6				
		VV		podél jízdny, A,B,C,3,D,3,D,6,D,7			11,600	
		VV					36,300	
SO 05	14	M	592453080	Dlažba sřadovaná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní	m ²	192,910	170,00	32 794,70
		VV					192,910	
SO 05	32	K	76720110	Montáž sřadového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotností 1 m zábradlí do 15 kg	m	4,150	196,00	813,40
		VV		4,15			4,150	
		VV		A,B,C,3,D,3,D,10				
SO 05	33	M	140310220	Trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343, 42,4 x 2 mm	m	17,800	41,00	729,80
		VV		17,80			17,800	
		VV		A,B,C,3,D,3,D,10				
SO 05	35	K	767995104	Výroba kov. atypických konstrukcí do 50kg	kg	32,040	35,00	1 121,40
		VV		17,80*1,80			32,040	
		VV		A,B,C,3,D,3,D,10				
SO 05	36	K	138901020	Přívězka za zároveň zinkování ocel. konstrukcí	kg	32,040	25,00	801,00
		VV		17,80*1,80			32,040	
		VV		A,B,C,3,D,3,D,10				







CELKEM 89 275,08 Kč

ZŠaMŠO, Ostrčilova 10 - rekonstrukce hřiště		
Změnový list		
Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	ZL003
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz		
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	21.07.18
RED BERRY, SE		
Popis změny		
Změna v SO 09 – parkoviště. Zkrácení parkoviště o 1 m z důvodu křížení s podzemními sítěmi od budovy tělocvičny.		
Zdůvodnění změny:		
<input type="checkbox"/> požadavek objednatele na změnu <input type="checkbox"/> záměr zhotovitele <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> chyba v dok. zakázky <input checked="" type="checkbox"/> jiná okolnost: nepředvídané změny <input type="checkbox"/> vyšší moc		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:
bez změny		
Změna nákladové ceny díla celkem bez DPH:		-44 794,29 Kč
	Méněpráce	44 794,29 Kč
	Vícepráce	0 Kč
Změna celkového termínu dokončení díla		
Popis	Původní termín	Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla		bez změny
Změnový list vyhotovil:		
Datum: 21.07.18	Podpis:	
Vyjádření zhotovitele:		
Datum: 21.07.18	Podpis:	
Vyjádření objednatele:		
Datum: 19.10.2018	Podpis:	
	Podpis:	
Přílohy změnového listu: 1 x Položkový rozpočet méněpráce		

MÉNĚPRÁCE

SO 09	1	K	131201103	Místoění nezapeřených jam a zářezů s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3 přes 1 000 do 3 000 m ³ 17,071 070,43 v místě mimo původního hráče, A, B, C, 3, D, 3, D, 6, D, 7	m ³	7,310	62,00	461,22
						7,310		
SO 09	2	K	131201109	Místoění nezapeřených jam a zářezů s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu. Připátek k cenám za lepkost horniny tř. 3 17,071 070,43 v místě původního hráče, A, B, C, 3, D, 3, D, 6, D, 7	m ³	7,310	26,40	149,17
						7,310		
SO 09	3	K	132201101	Místoění zapážených i nezapeřených rýh šířky do 600 mm s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3 do 100 m ³ 42,070,307 0,28 ocěněná zeď, A, B, C, 3, D, 3, D, 7	m ³	3,528	457,00	1 612,30
						3,528		
SO 09	4	K	132201109	Místoění zapážených i nezapeřených rýh šířky do 600 mm s urovňním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3. Připátek k cenám za lepkost horniny tř. 3 42,070,307 0,28 ocěněná zeď, A, B, C, 3, D, 3, D, 7	m ³	3,528	130,00	458,64
						3,528		
SO 09	5	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklým dopravním prostředku, bez rozložení výkopku, lavák se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m 42,070,307 0,28 ocěněná zeď, A, B, C, 3, D, 3, D, 7	m ³	3,528	130,00	458,64
						3,528		
SO 09	6	K	171201211	Úložení sypání popátek za účelem sypání na skládce (skládkové) 42,070,307 0,28 1,30 ocěněná zeď, A, B, C, 3, D, 3, D, 7	t	5,670	130,00	737,10
						5,292		
SO 09	10	K	181102302	Úprava pláně na stavěcí článek v zářezovém m. skalních se zhuťněním 17,071 v místě mimo původního hráče, A, B, C, 3, D, 3, D, 6, D, 7	m ²	17,000	16,88	286,96
						17,000		
SO 09	13	K	564661113	Podklad z kamenná hrubého drámení vel. 0-63 mm, s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 220 mm 17,071 v místě mimo původního hráče, A, B, C, 3, D, 3, D, 6, D, 7	m ²	17,000	160,00	2 720,00
						17,000		
SO 09	14	K	564841113	Podklad ze štěrku SD 0-16 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 140 mm 16,391 v místě mimo původního hráče, A, B, C, 3, D, 3, D, 6, D, 7	m ²	16,390	85,00	1 393,95
						16,390		
SO 09	15	K	571904111	Pauly podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuťněním kamenným drámením nebo štěrky, v množství přes 15 do 30 kg/m ² 16,391 v místě mimo původního hráče, A, B, C, 3, D, 3, D, 6, D, 7	m ²	16,390	14,00	229,46
						16,390		
SO 09	16	K	565166111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 80 mm 16,391 v místě mimo původního hráče, A, B, C, 3, D, 3, D, 6, D, 7	m ²	16,390	485,00	7 949,15
						16,390		
SO 09	17	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm 16,391 v místě mimo původního hráče, A, B, C, 3, D, 3, D, 6, D, 7	m ²	16,390	302,00	4 949,78
						16,390		
SO 09	18	K	573231106	Poušek spojovací P5 bez psypu kamenným se směsí emulze, v množství 0,30 kg/m ² 16,39 v místě původního hráče, A, B, C, 3, D, 3, D, 6, D, 7 24,0 stávající chodník podél ul. Slavíčkova, A, B, C, 3, D, 3, D, 6, D, 7 Součet	m ²	40,390	6,75	272,63
						16,390		
						24,000		
						40,390		
SO 09	19	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 70 mm 16,39 v místě původního hráče, A, B, C, 3, D, 3, D, 6, D, 7 24,0 stávající chodník podél ul. Slavíčkova, A, B, C, 3, D, 3, D, 6, D, 7	m ²	40,390	386,00	15 348,20
						16,390		
						24,000		
SO 09	31	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřizněním lože, s vyplněním a sátením spár cementovou maltou stejného tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm 3,1, 0,1 parkovště-nájezd na dražbu, A, B, C, 3, D, 3, D, 6, D, 7 14,241 + 2,030 + 6,4 + 0,4 stávající chodník podél ul. Slavíčkova Součet	m	20,091	120,00	2 410,92
						3,030		
						17,061		
SO 09	32	M	592174103	obrubnic betonový chodníkový 100x10x25 cm 101,000	kus	20,091	000,00	2 009,10
SO 09	33	K	916991121	Lože pod obrubnic, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prosého tř. C 16/20 20,091 C 20*0,25 1,008	m ³	1,008	2 200,00	2 210,07
SO 09	34	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí šířky 125 mm související s základem zákřivení parkovště značení parkovště	m	12,400	6,75	83,45
						12,400		
SO 09	36	K	935112111	Osazení betonového příkopového štězu s vyplněním a zotřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prosého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm 1 A, B, C, 3, D, 3, D, 7	m	1,000	120,00	120,00
SO 09	37	M	92227243	řáb betonový okrajový výrobkovitý pro porotěhový udráždění 7/10 x 28 x 21 3,570	kus	3,570	35,50	126,51
SO 09	39	K	998225111	Přísun hmot pro komunikace s krytím z kamenná, monolitickým betonovým nebo železobetonovým dopravní vzdálenost do 200 m parkovště-štěly objektu zákřivení parkovště, asfalt	t	16,480	47,46	781,81
						16,480		

CELKEM 44 784,28 Kč

ZŠaMŠO, Ostrčilova 10 - rekonstrukce hřiště		
Změnový list		
Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	ZL004
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz		
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	25.07.18
RED BERRY, SE		
Popis změny		
Změna v SO 03 - Multifunkční hřiště. Záměna revizní drenážní šachty z prostého betonu DN 1000 za šachtu korugovanou DN 400 z důvodu prostorového uspořádání v místě chodníků. Odstranění dna revizních šachet z důvodu odtoku vypouštěné vody na zimní období.		
Zdůvodnění změny:		
<input type="checkbox"/> požadavek objednatele na změnu <input type="checkbox"/> záměr zh <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> chyba v dok. zakázky <input checked="" type="checkbox"/> jiná okolnost: nepředvídané změny <input type="checkbox"/> vyšší moc		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:
bez změny		
Změna nákladové ceny díla celkem bez DPH:		-38 905,00 Kč
	Méněpráce	42 860,00 Kč
	Vícepráce	3 955,00 Kč
Změna celkového termínu dokončení díla		
Popis	Původní termín	Nový termín
Termín dokončení díla a předání a převzetí díla		bez změny
Změnový list vyhotovil: 		
Datum: 25.07.18	Podpis:	
Vyjádření zhotovitele:		
Datum: 25.07.18	Podpis:	
Vyjádření objednatele:		
Datum: 19.10.2018	Podpis:	
Datum: 	Podpis:	
Přílohy změnového listu: 1 x Položkový rozpočet vícepráce		
1 x Položkový rozpočet méněpráce		






VÍCEPRÁCE

		kód položky							
SO 03	M	286611500	trouba sachty RVT DN 400, délka 1500 mm	kus	1,000	1 064,00		1 064,00	
SO 03	M	286611220	sachtové dno plastové typ přímý, pravý, levý RVDP DN 400/200	kus	1,000	1 085,00		1 085,00	
SO 03	M	286617620	revizní sachty D 400 - poklop litinový přímý 315/400	kus	1,000	1 806,00		1 806,00	
							CELKEM		3 955,00 Kč

MĚNĚPRÁCE

SO 03	28	K	894221216	Sachty kanalizační z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tl. C 25/30 výšky vstupu do 1,50 m na stokách kruhových s obložením dna kamennou DN 1000	kus	1,000	41 000,00	41 000,00
SO 03	19	M	1286610100	revizní Sachty D 400 - dno, kongovaná roura, KG 110 přímá (vč. těsnění)	kus	2,000	930,00	1 860,00

CELKEM 42 860,00 Kč

ZŠaMŠO, Ostrčilova 10 - rekonstrukce hřiště	
Změnový list	
Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo ZL005
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz	
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu 28.07.18
RED BERRY, SE	
Popis změny	
Změna v SO 00 - přípravné práce, SO 04 - víceúčelové hřiště, SO 05 - komunikační plochy, SO 08 - manipulační plochy. Při odstranění konstrukční vrstvy asfaltové ze stávajícího hřiště v prostoru budoucího SO 04 a SO 05 byla nalezena betonová deska o tl. 27 cm. V místě bouracích prací v prostoru SO 08 manipulační plochy u jídelny u nákladové rampy je tatáž betonová deska.	
Zdůvodnění změny:	
<input type="checkbox"/> požadavek objednatele na změnu <input type="checkbox"/> záměr zhotovitele <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> chyba v dok. zak <input checked="" type="checkbox"/> jiná okolnost: nepředvídané změny <input type="checkbox"/> vyšší moc	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:	
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:
bez změny	
c. datum vydání výkresu:	
Změna nákladové ceny díla celkem bez DPH:	
	194 953,56 Kč
Měněpráce	13 699,12 Kč
Vícepráce	208 652,68 Kč
Změna celkového termínu dokončení díla	
Popis	Původní termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla	
Nový termín	
Změnový list vyhotovil:	
Datum: 28.07.18	Podpis: 
Vyjádření zhotovitele:	
Datum: 28.07.18	Podpis: 
Vyjádření objednatele:	
Datum: 22.10.2018	Podpis: 
	Podpis: 
Přílohy změnového listu:	
1 x Položkový rozpočet vícepráce	
1 x Položkový rozpočet méněpráce	

VÍCEPRÁCE





SO 04	1	K	131201101	1) Hloubení nezapeřených jam a zářezů s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní úř. 1 přes 1 000 do 5 000 m ³ zemina 12,3*6,73*0,4 v místě posunu hřbitvu smyrem k sídli	m ³	31,112	58,00	1 925,47
SO 04	2	K	131201109	1) Hloubení nerapařených jam a zářezů s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu Půdnítek k cenám za ložnici 12,3*6,73*0,4 v místě posunu hřbitvu smyrem k sídli	m ³	31,112	16,31	540,38
SO 04	3	K	162701101	2) Odstranění přemístění výstupku nebo vypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výstupku, avšak se složením bez namnutí z horniny úř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m 12,3*6,73*0,4 v místě posunu hřbitvu smyrem k sídli	m ³	31,112	126,40	4 185,31
SO 04	4	K	171201211	3) Hloubení vypaniny poplatků za ukájení vypaniny na skládce (skládkovně) 12,3*6,73*0,4*1,50 v místě posunu hřbitvu smyrem k sídli	t	45,667	130,00	6 455,76
SO 04			96104111	3) Bourání základů z betonu prostého 12,30*39,73*0,27 betonová deska v prostoru víceúčelového hřbitvu 62 - 3,2 m = 58,8 m ² 0,28 m betonová deska komunikační plocha jízdárny	m ³	150,544	966,45	145 493,88
nová položka								134,000
								16,464
SO 00	4	K	997241511	4) Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suší vodorovně přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí, na vzdálenost do 7 km 134,00*7,0 betonová deska v prostoru víceúčelového hřbitvu 16,464*2,0 betonová deska komunikační plocha jízdárny	t	301,088	60,00	18 065,28
								738,2
								12,925
SO 00	4	K	997011801	4) Poplatek za ukájení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového, železobetonového 134,00*7,0 betonová deska v prostoru víceúčelového hřbitvu 16,464*2,0 betonová deska komunikační plocha jízdárny	t	301,088	106,25	31 996,60
								268,2
								37,928

CELKEM 208 652,68 Kč

MĚNĚPRÁCE

SO 00	6	K	131155224	Fřezování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m ² bez překážek v trase průjezdu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m ²	62,000	125,00	7 750,00
			původně			515,0		
			nově			451,0		
			rozdíl	zpevněná plocha u jířelny (z. se měsovací (betonová deska)		62,0		
SO 08	1	K	131101101	Hlubění nezapeřených jam a zářezů s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v horní části 1 a 2 do 100 m ³	m ³	13,560	116,00	1 572,96
			původně	572,0*0,12		68,64		
			nově	458,0*0,12		55,08		
			rozdíl			13,56		
SO 08	2	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez složení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horního ř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m ³	13,560	126,00	1 708,56
			původně	572,0*0,12		68,64		
			nově	458,0*0,12		55,08		
			rozdíl			13,56		
SO 08	3	K	171201211	Uložení sypacího poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové)	t	20,520	130,00	2 667,60
			původně	572,0*0,12*1,50		101,96		
			nově	458,0*0,12*1,5		82,94		
			rozdíl			20,52		

CELKEM 13 699,12 Kč






ZŠaMŠO, Ostrčilova 10 - rekonstrukce hřiště	
Změnový list	
Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz	ZL006
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu
RED BERRY, SE	30.07.18
Popis změny	
Změna v SO 03 - Multifunkční hřiště. Změna délky vodovodního potrubí pro pítka z důvodu napojení na revizní šachtu v MŠ.	
Zdůvodnění změny:	
<input checked="" type="checkbox"/> požadavek objednatele na změnu <input type="checkbox"/> záměr zhoto <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> chyba v dok. zakázky <input checked="" type="checkbox"/> jiná okolnost: <input type="checkbox"/> vyšší moc	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:	
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:
bez změny	
Změna nákladové ceny díla celkem bez DPH:	
	19 639,20 Kč
	Méněpráce 0 Kč
	Vícepráce 19 639,20 Kč
Změna celkového termínu dokončení díla	
Popis	Původní termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla	
	Nový termín
	bez změny
Změnový list vyhotovil:	
Datum: 30.07.18	Podpis: 
Vyjádření zhotovitele:	
Datum: 30.07.18	Podpis: 
Vyjádření objednatele:	
Datum: 19.10.2018	Podpis: 
	Podpis: 
Přílohy změnového listu:	
	1 x Položkový rozpočet vícepráce
	1 x Položkový rozpočet méněpráce

VÍCEPRÁCE

SO 03	3	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3 do 100 m ³ 30° 0,35' 1	m ³	10,500	420,00	4 410,00
SO 03	4	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3. Příplatek k cenám za leplivost horniny tř. 3 30° 0,35' 1	m ³	10,500	130,00	1 365,00
SO 03	5	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m ³	10,500	126,40	1 327,20
SO 03	6	K	171201211	Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové) 30° 0,35' 0,4 4,2° 1,50	t	6,300	136,00	819,00
SO 03	7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypání 30° 0,35' 1,0	m ³	10,500	162,00	1 701,00
SO 03	16	K	871161141	Montáž vodorovného potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11 / PN16 D 32 x 3,0 mm	m	30,000	32,00	960,00
SO 03	8	#	583326500	Kamenný těžký hrubě praná frakce 8-16 10,5° 2 Přepočtené koeficientem množství	t	21,000	367,00	8 127,00
SO 03	17	#	286135950	potrubí okružní - PE 100 s 100% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0, L=12m	m	30,000	31,00	930,00

CELKEM






19 639,20 Kč

ZŠaMŠO, Ostrčilova 10 - rekonstrukce hřiště		
Změnový list		
Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	ZL007
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz		
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	15.8.2018
RED BERRY, SE		
Popis změny		
Změna SO 08 Manipulační plocha u jídelny. Záměna finálního povrchu badmintonového hřiště z asfaltobetonového krytu na ŽB desku tl. 120 mm, včetně 10mm polyuretanového povrchu z EPDM, barvy červená. Zřízení betonového schodu pro přístup k badmintonovému hřišti. Zřízení odtokového žlábků v betonové dlažbě před schodem na plochu s badmintonovým hřištěm.		
Zdůvodnění změny:		
<input checked="" type="checkbox"/> záměr objednatele <input type="checkbox"/> záměr zhotovitele <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> chyba v dok. zakázky <input checked="" type="checkbox"/> jiná okolnost: nepředvídané změny <input type="checkbox"/> vyšší moc		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:
bez změny		
Změna nákladové ceny díla celkem bez DPH:		142 059,62 Kč
	Méněpráce	47 622,75 Kč
	Vícepráce	189 682,37 Kč
Změna celkového termínu dokončení díla		
Popis	Původní termín	Nový termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla		bez změny
Změnový list vyhotovil:		
Datum: 15.8.2018	Podpis:	
Vyjádření zhotovitele:		
Datum: 15.8.2018	Podpis:	
Vyjádření objednatele:		
Datum: 19.10.2018	Podpis:	
	Podpis:	
Přílohy změnového listu:		
	1 x Položkový rozpočet vícepráce	
	1 x Položkový rozpočet méněpráce	

MĚNĚPRÁCE

SO 08	9	K	573231106	Podlaha spojovací PS bez potypu kamenivem ze vlnité emulze, v množství 0,30 kg/m ²	m ²	193,000	6,75	1.307,75
				192,0			193,000	
				odříznovaný povrch bednění dle normy ČSN EN 12003 A, B, C, 3, D, 3				
SO 08	10	K	577133111	Asfaltový beton vrstva označená AC 08 (AB.1) s rozptýlením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky 100 3 m, požehutí 0,40 mm	m ²	193,000	240,00	46.320,00
				193,0			193,000	
				odříznovaný povrch bednění dle normy ČSN EN 12003 A, B, C, 3, D, 3				

CELKEM 47 622,75 Kč

ZŠaMŠO, Ostrčilova 10 - rekonstrukce hřiště	
Změnový list	
Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz	ZL008
Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu
RED BERRY, SE	20.09.18
Popis změny	
Změna výšky chodníku v MŠ. V důsledku krížení rekonstrukce trasy chodníku s kořenovým systémem vzrostlých stromů dochází k výškové změně trasy tak, aby nebyl poškozen kořenový systém.	
Zdůvodnění změny:	
<input type="checkbox"/> požadavek objednatele na změnu <input type="checkbox"/> záměr zhotovitele <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> chyba v dok. zakázky <input checked="" type="checkbox"/> jiná okolnost: nepředvídané změny <input type="checkbox"/> vyšší moc	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:	
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:
bez změny	c. datum vydání výkresu:
Změna nákladové ceny díla celkem bez DPH:	
	-9 804,00 Kč
	Méněpráce 9 804,00 Kč
	Vícepráce 0 Kč
Změna celkového termínu dokončení díla	
Popis	Původní termín
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla	Nový termín
	bez změny
Změnový list vyhotovil:	
Datum: 20.09.18	Podpis: 
Vyjádření zhotovitele:	
Datum: 20.09.18	Podpis: 
Vyjádření objednatele:	
Datum: 19.10.2018	Podpis: 
	Podpis: 
Přílohy změnového listu: 1 x Položkový rozpočet méněpráce	

MĚNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem [Kč]
20	573.05.1117.R00	Podrovná ošetření vybouraných teras do 7 km	t	2,40	460,00	1 104,00
		137,070 : 45, obruby vz. lože, z pol. 1.		0,00		
		161,270 : 240, beton, parkladi z pol. 2.		0,00		
		1,57 : 1,60, šikmá, kamenná z pol. 3.		2,40		
		5,40 : 0,395, beton, schody, z pol. 6.		0,00		
		4,82 : 2,25, litý podstl, z pol. 12.		0,00		
VRN		Vyřazení jiné sítě (2 správek)	kp	1,00	6 000,00	6 000,00
VRN		Vyřazení stavby podestem	kp	1,00	2 700,00	2 700,00
					SUMA	9 804,00

