

	A	B
1	Název	Hodnota
2	Nadpis rekapitulace	02. Soupis prací
3	Akce	Výměna elektroinstalace v obj. Dolní 51, Ostrava - Zábřeh
4	Projekt	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky
5	Investor	SMO, měst. obv. Ostrava - Jih, Ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
6	Z. č.	0318
7	A. č.	
8	Smlouva	
9	Vypracoval	Ing. Novák
10	Kontroloval	
11	Datum	6/2018
12	Zpracovatel	Ing. Zdeněk Novák - NOVEL, A. Gavlase 111/32, 700 30 Ostrava
13	CÚ	1/2018
14	Poznámka	Cenová soustava RTS, položky nezatříděny
15		
16	Doprava dodávek (3,6) %	3,60
17	Přesun dodávek (1) %	1,00
18	PPV (1 nebo 6) %	2,00
19	PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
20	Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
21	Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
22	Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
23	GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
24	Provozní vlivy %	0,00
25	Kompletační činnost - a	0,00
26	Kompletační činnost - b	0,952842
27	Kompletační činnost - k1	0,00
28	Kompletační činnost - k2	0,00
29	Roční nárůst cen 1 %	0,00
30	Roční nárůst cen 2 %	0,00
31	1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	21
32	2. sazba DPH %	0

Výměna elektroinstalace v obj. Dolní 51, Ostrava - Zábřeh

	A	B	C
1	Název	Hodnota A	Hodnota B
2	Základní náklady	CZK	CZK
3	Dodávka	121 700,00	
4	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	4 381,20	1 217,00
5	Montáž - materiál		354 733,00
6	Montáž - práce		234 989,00
7	Mezisoučet 1	126 081,20	590 939,00
8	PPV 2,00% z montáže: materiál + práce		11 794,44
9	Nátěry		0,00
10	Zemní práce		337 478,47
11	PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
12	Mezisoučet 2	126 081,20	940 211,91
13	Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
14	Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
15	Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
16	Základní náklady celkem		1 066 293,11
17			
18	Vedlejší náklady		
19	GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		30 556,89
20	Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
21	Vedlejší náklady celkem		30 556,89
22	Kompletační činnost		0,00
23			
24	Náklady celkem bez DPH		1 096 850,00
25	Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
26	Základ a hodnota DPH 0%	0,00	0,00
27	Náklady celkem s DPH		0,00
28			
29	Roční nárůst cen 0,00%		0,00
30	Roční nárůst cen 0,00%		0,00
31	Součty odstavců	Materiál	Montáž
32	1. DODÁVKY	121 700,00	15 450,00
33	2. Montážní materiál a práce	354 733,00	219 539,00
34	2.1 Svítidla a světelné zdroje	171 990,00	31 390,00
35	2.2 Elektromontážní materiál a práce	155 966,00	161 315,00
36	2.3 Telefonní a datové rozvody	10 271,00	15 686,00
37	2.4 Domovní signalizace	16 506,00	11 148,00
38	3. STAVEBNÍ VÝPOMOC A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI	225 328,60	103 550,50
39	3.1 Stavební výpomoc	195 601,60	89 961,50
40	3.2 Související činnosti	29 727,00	13 589,00
41	4. ZEMNÍ PRÁCE	2 600,00	5 999,37
42			



Beta
712 00
IČ 01430
www

A		B	C	D	E	F	G	H
Název	Mj	Počet	Material	Material celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem	
1								
2	DODÁVKY							
3	Rozváděč RE/HR, spec. dle vč.07	ks	1,00	17 000,00	17 000,00	2 500,00	2 500,00	19 500,00
4	Hlavní ochranná přípojnice HOP, spec. dle vč.08	ks	1,00	1 800,00	1 800,00	750,00	750,00	2 550,00
5	Rozváděč RO1, spec. dle vč.09	ks	1,00	14 200,00	14 200,00	1 800,00	1 800,00	16 000,00
6	Rozváděč R1, spec. dle vč.10	ks	1,00	29 500,00	29 500,00	7 800,00	2 800,00	32 300,00
7	Rozváděč R2, spec. dle vč.11	ks	1,00	18 000,00	18 000,00	2 000,00	2 000,00	20 000,00
8	Rozváděč R3, spec. dle vč.12	ks	1,00	9 800,00	9 800,00	1 200,00	1 200,00	11 000,00
9	Rozváděč RG, spec. dle vč.13	ks	1,00	21 600,00	21 600,00	2 800,00	2 800,00	24 400,00
10	Skříň přepětových ochran NN do zdíva omítku, standard ČEZ, vybavená 1x poj. sada FH000-3A/T, 3xvg40A, 1x svodič přepětí SPD třídy T1-12, vzor FLIP-B+C MAXI	ks	1,00	9 800,00	9 800,00	1 600,00	1 600,00	11 400,00
11	Dodávky - celkem			121 700,00		15 450,00	137 150,00	0,00
12								
13	2. Montážní materiál a práce							
14								
15	2.1 Svítidla a světelné zdroje							
16	SVÍTLIDLA VČETNĚ SVĚTELNYCH ZDROJŮ, PŘEDRADNÝCH ČÁSTÍ A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, vč. poplatku za recyklaci. Případně použité typy svítidel jsou uvedeny jok							
17	B1 - Svítidlo typ "B1" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	5,00	1 700,00	8 500,00	200,00	1 000,00	9 500,00
18	B2 - Svítidlo typ "B2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	4,00	1 800,00	7 200,00	200,00	800,00	8 000,00
19	B3 - Svítidlo typ "B3" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	4,00	1 950,00	7 800,00	200,00	800,00	8 600,00
20	B4 - Svítidlo typ "B3" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	18,00	2 000,00	36 000,00	700,00	3 600,00	39 600,00
21	C1 - Svítidlo typ "C1" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	14,00	1 150,00	16 100,00	200,00	2 800,00	18 900,00
22	C2 - Svítidlo typ "C2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	4,00	1 450,00	5 800,00	200,00	800,00	6 600,00
23	D1 - Svítidlo typ "D1" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	4,00	1 550,00	6 200,00	200,00	800,00	7 000,00
24	D2 - Svítidlo typ "D2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	2,00	1 550,00	3 100,00	180,00	360,00	3 460,00
25	D3 - Svítidlo typ "D3" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	1,00	1 550,00	1 550,00	180,00	180,00	1 730,00
26	E - Svítidlo typ "E" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	5,00	1 750,00	8 750,00	180,00	900,00	9 650,00
27	H1 - Svítidlo typ "H1" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	6,00	550,00	3 300,00	180,00	1 080,00	4 380,00
28	H2 - Svítidlo typ "H2" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	11,00	550,00	6 050,00	180,00	1 980,00	8 030,00
29	J - Svítidlo typ "J" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	4,00	100,00	400,00	150,00	600,00	1 000,00
30	M - Svítidlo typ "M" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	m	15,00	420,00	6 300,00	120,00	1 800,00	8 100,00
31	M - Příklad svítidla - proudový zdroj AC230V/DC24V/100VA	ks	7,00	800,00	5 600,00	200,00	1 400,00	7 000,00
32	R1 - Svítidlo typ "R" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	3,00	900,00	2 700,00	200,00	600,00	3 300,00
33	R2 - Svítidlo typ "R" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	5,00	1 000,00	5 000,00	200,00	1 000,00	6 000,00
34	R3 - Svítidlo typ "R" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	3,00	1 000,00	3 000,00	200,00	600,00	3 600,00
35	X1 - Svítidlo typ "X1" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	12,00	700,00	8 400,00	150,00	1 800,00	10 200,00
36	Y - Svítidlo typ "Y" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	27,00	700,00	18 900,00	150,00	4 050,00	22 950,00
37	Z - Svítidlo typ "Z" dle Legendy svítidel v příloze č. 01-TZ, dodávka, montáž a připojení	ks	6,00	1 800,00	10 800,00	200,00	1 200,00	12 000,00
38	Demontáž a opětná montáž stávajícího svítidla vč. zapojení	ks	27,00	20,00	540,00	120,00	3 240,00	3 780,00
39	2.1 Svítidla a světelné zdroje - celkem				171 990,00		31 990,00	203 980,00
40								0,00
41	2.2 Elektromontážní materiál a práce							
42	KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ PRO VÍCENÁSOBNÉ RÁMEČKY	ks	197,00	8,00	1 576,00	25,00	4 925,00	6 501,00
43	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM	ks	114,00	8,00	912,00	25,00	2 850,00	3 762,00
44	KOM 97 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM	ks	25,00	12,00	300,00	36,00	900,00	1 200,00
45	KO 125 KRABICE ODBOČNÁ	ks	3,00	40,00	120,00	45,00	135,00	255,00
46	KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65, KABEL VÝSTUPY S METRICKÝMI VÝVODKAMI, BARVA ŠEDÁ RAL7035, TERMOPLAST							
47	D 9125 1,5-2,5 mm ² , Cu, 5 pol. svorkovnice, s vnějším upevněním	ks	44,00	60,00	2 640,00	140,00	6 160,00	8 800,00
48	K 9065 2,5-6 mm ² , Cu, 5 pol. svorkovnice	ks	17,00	135,00	2 295,00	140,00	2 380,00	4 675,00
49	SVORKOVNICE KRABICOVÁ bezšroubová							

A	B	C	D	E	F	G	H
	ks	318,00	3,00	954,00	2,00	646,00	1 590,00
50 273-104 3x1-2,5mm2				560,00	2,00	240,00	840,00
51 273-105 5x1-2,5mm2	ks	140,00	4,00	560,00	2,00	240,00	840,00
52 273-403 3x1,5-4mm2	ks	120,00	5,00	600,00	2,00	240,00	840,00
53 TRUBKA OHEBNÁ Ø20/750N	m	32,00	7,00	224,00	15,00	480,00	704,00
54 TRUBKA OHEBNÁ Ø25/750N	m	20,00	9,00	180,00	15,00	300,00	480,00
55 TRUBKA TUHÁ PVC Ø20/750N,barva tmavě šedá	m	17,00	12,00	204,00	15,00	255,00	459,00
56 TRUBKA TUHÁ PVC Ø25/750N, tmavě šedá	m	96,00	13,00	1 248,00	15,00	1 440,00	2 688,00
57 TRUBKA TUHÁ PVC Ø32/750N, tmavě šedá	m	118,00	18,00	2 124,00	15,00	1 770,00	3 894,00
58 TRUBKA TUHÁ PVC Ø32/750N,barva tmavě šedá	m	26,00	25,00	650,00	20,00	520,00	1 170,00
59 TRUBKA KORUNGOVANÁ ZEMNÍ DN 80mm	m	4,00	32,00	128,00	20,00	80,00	208,00
60 LV 18X13 LIŠTA VKLADACÍ (3m)	m	52,00	12,00	624,00	20,00	1 040,00	1 664,00
61 LV 24X22 LIŠTA VKLADACÍ (2m v kartonu)	m	365,00	20,00	7 300,00	20,00	7 300,00	14 600,00
62 LHD 40x20 LIŠTA HRANAČÁ (3m) - DVOJITÝ / AMEK	m	12,00	22,00	264,00	20,00	240,00	504,00
63 SP 200X4,5 PÁSEK STAHOVACÍ	ks	100,00	1,00	100,00	2,00	200,00	300,00
64 SP 280X4,5 PÁSEK STAHOVACÍ	ks	100,00	1,00	100,00	2,00	200,00	300,00
65 STIJKY OZNAČOVACÍ							
66 Označovací štítek kabelový	ks	85,00	4,00	340,00	15,00	1 275,00	1 615,00
67 Označovací štítek na zásuvky	ks	161,00	4,00	644,00	10,00	1 610,00	2 254,00
68 OCEL-NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.							
69 do 5kg							
70 do 10kg							
71 do 50kg							
72 KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, VČETNĚ ZÁVĚSŮ,KONZOL, ROHŮ, SPOL. MAT. A PŘÍSL. S VÍKEM.	m	16,00	188,00	3 008,00	95,00	1 520,00	4 528,00
73 62/50 žlab s víkem	m	10,00	288,00	2 880,00	125,00	1 250,00	4 130,00
74 125/50 žlab s víkem	m	3,00	280,00	840,00	105,00	315,00	1 155,00
75 PK 130X70 D PARAPETNÍ KANAL PVC	m	3,00	300,00	900,00	125,00	375,00	1 275,00
76 PK 170X70 D PARAPETNÍ KANAL PVC	m	3,00	80,00	240,00	30,00	90,00	330,00
77 Kovová stinící přepážka pro PK	ks	40,00	42,00	1 680,00	18,00	720,00	2 400,00
78 Krabice přístrojová pro PK (počet i pro slp)							
79 Zásuvka vestavná AC230V/16A, modulární koncepce 4x/45mm pro vestavbu do parapet. žlabu, barva bílá, design Schrack nebo ekvivalent, dodávka, montáž, zad.	ks	36,00	55,00	1 980,00	65,00	2 340,00	4 370,00
80 PROTIPŮZARNÍ PŘEPÁŽKY EI60 DPI							
81 Protip. průchod stěnou; stropem t 30cm	m2	0,25	3 500,00	875,00	200,00	50,00	925,00
82 MONTÁŽ ROZVODNIC							
83 Do 50 kg	ks	11,00	50,00	550,00	60,00	660,00	1 210,00
84 Do 100 kg	ks	3,00	100,00	300,00	90,00	270,00	570,00
85 Do 200 kg	ks	1,00	200,00	200,00	180,00	180,00	380,00
86 VODIČE, KABELY, SNÚRY							
87 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC	m	288,00	8,00	2 304,00	10,00	2 880,00	5 184,00
88 CVKY 20x1,5 mm2, pevně	m	276,00	10,00	2 760,00	10,00	2 760,00	5 520,00
89 CVKY 30x1,5 mm2, pevně	m	1 661,00	10,00	16 610,00	10,00	16 610,00	33 220,00
90 CVKY 31x1,5 mm2, pevně	m	1 180,00	16,00	18 880,00	10,00	11 800,00	30 680,00
91 CVKY 31x2,5 mm2, pevně	m	284,00	16,00	4 544,00	10,00	2 840,00	7 384,00
92 CVKY 51x1,5 mm2, pevně	m	91,00	27,00	2 007,00	12,00	1 092,00	3 094,00
93 CVKY 51x2,5 mm2, pevně	m	25,00	36,00	900,00	14,00	350,00	1 250,00
94 CVKY 51x4 mm2, pevně	m	48,00	58,00	2 784,00	16,00	768,00	3 552,00
95 CVKY 51x6 mm2, pevně	m	62,00	8,00	5 270,00	18,00	1 116,00	6 386,00
96 CVKY 51x10 mm2, pevně	m	4,00	40,00	160,00	18,00	72,00	232,00
97 AVYV-1 4x25 mm2 , pevně							
98 ŠNŮRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUCŮK							

	A	B	C	D	E	F	G	H
99	H07RN-F 3Gx1.5 mm2, pevné	m	15,00	16,00	240,00	5,00	75,00	315,00
100	H07RN-F 3Gx2.5 mm2, pevné	m	16,00	24,00	384,00	5,00	80,00	464,00
101	H07RN-F 5Gx1.5 mm2, pevné	m	24,00	25,00	600,00	5,00	120,00	720,00
102	H07RN-F 5Gx2.5 mm2, pevné	m	3,00	38,00	114,00	10,00	30,00	144,00
103	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLADKOU	ks	156,00	5,00	780,00	12,00	1 872,00	2 652,00
104	do 3x4 mm2	ks	24,00	5,00	120,00	12,00	288,00	408,00
105	do 5x4 mm2	ks	12,00	20,00	240,00	20,00	240,00	480,00
106	do 5x10 mm2	ks	4,00	32,00	128,00	40,00	160,00	288,00
107	do 5x25 mm2	ks	6,00	20,00	120,00	40,00	240,00	360,00
108	UKONČENÍ ŠNŮR V GUMOVÉ HADICI SE ZAPOJENÍM	ks	14,00	20,00	280,00	70,00	980,00	1 260,00
109	do 3x4 mm2	ks	26,00	85,00	2 210,00	60,00	1 560,00	3 770,00
110	do 5x6 mm2	ks	6,00	90,00	540,00	60,00	360,00	900,00
111	SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, modułární koncepce, vícenásobné rámečky, kompletní vč. krytek, rámečků a signálků, barva bílá, design Schneider UNICA nebo ekvivalent	ks	6,00	95,00	570,00	60,00	360,00	930,00
112	Jednopolový, řazení 1	ks	6,00	110,00	550,00	60,00	300,00	850,00
113	šériový, řazení 5	ks	18,00	120,00	2 160,00	60,00	1 080,00	3 240,00
114	šřídavý, řazení 6	ks	12,00	650,00	7 800,00	180,00	2 160,00	9 960,00
115	Jednopolový se signální doutnavkou, řazení 1/0/5	ks	119,00	130,00	15 470,00	75,00	8 925,00	24 395,00
116	Tlač ovládač zapínací s orientační doutnavkou, řazení 1/0/5	ks	15,00	17,00	255,00	5,00	75,00	330,00
117	Automatický pohybový spínač se soumrakovým čidlem, stropní provedení, 360 st., AC230V/320W, bílý, venkovní provedení IP65	ks	52,00	28,00	1 456,00	5,00	260,00	1 716,00
118	ZÁSUVKA nástěnná AC230V/16A, modułární koncepce, vícenásobná, barva bílá/ pro PC hnědá, design Schneider UNICA nebo ekvivalent	ks	1,00	750,00	750,00	200,00	200,00	950,00
119	Jednónásobná, chráněná	ks	9,00	130,00	1 170,00	90,00	810,00	1 980,00
120	Rámečky k zásuvkám	ks	2,00	135,00	270,00	90,00	180,00	450,00
121	Jednódůchý	ks	6,00	135,00	810,00	90,00	540,00	1 350,00
122	Dvojnásobný	ks	14,00	105,00	1 470,00	90,00	1 260,00	2 730,00
123	SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 3-POLOVÁ s indikační LED	ks	13,00	135,00	1 755,00	150,00	1 950,00	3 705,00
124	400V/16A, modułární koncepce, vícenásobné rámečky, design UNICA nebo ekvivalent	ks	1,00	380,00	380,00	180,00	180,00	560,00
125	SPÍNAČ nástěnný, vzor ABB Variant+ nebo ekvivalent, IP54 plast	ks	1,00	450,00	450,00	140,00	140,00	590,00
126	Jednopolový, řazení 1, plast IP54	ks	3,00	2 850,00	8 550,00	360,00	1 080,00	9 630,00
127	Jednopolový, řazení 150 se sig.doutnavkou, plast IP54	ks	1,00	1 650,00	1 650,00	280,00	280,00	1 930,00
128	Tlač ovládač zapínací s orientační doutnavkou, řazení 1/0/5	ks	1,00	380,00	380,00	180,00	180,00	560,00
129	ZÁSUVKA nástěnná AC230V/16A, vzor ABB Variant+ nebo ekvivalent, IP54, plast	ks	1,00	450,00	450,00	140,00	140,00	590,00
130	Jednónásobná s víčkem, plast, IP54, vzor ABB Variant+ nebo ekvivalent	ks	3,00	2 850,00	8 550,00	360,00	1 080,00	9 630,00
131	Dvojnásobná, plast, IP54, vzor ABB Variant+ nebo ekvivalent	ks	1,00	1 650,00	1 650,00	280,00	280,00	1 930,00
132	ZÁSUVKA PRŮMYŠLOVÁ NÁSTĚNNÁ	ks	1,00	380,00	380,00	180,00	180,00	560,00
133	16A, 400V, 3p+N+E, plast, IP66	ks	1,00	450,00	450,00	140,00	140,00	590,00
134	32A, 400V, 3p+N+E, samec, plast, IP66	ks	3,00	2 850,00	8 550,00	360,00	1 080,00	9 630,00
135	Zásuvka průmyslová venkovní nástěnná, kombinovaná AC400V/16A/5p+AC230V/16A (s poj.), plast, IP66	ks	1,00	1 650,00	1 650,00	280,00	280,00	1 930,00
136	SPÍNAČ	ks	1,00	380,00	380,00	180,00	180,00	560,00
137	3536N-C03252 11 Spínač stiskací ABB PRESSSTO nebo ekvivalent, zapuštěný, se signalizační doutnavkou, řazení 3; b. bílá / bílá, 400V/25A	ks	2,00	320,00	640,00	180,00	360,00	1 000,00
138	UZEMNĚNÍ, POTENCIÁLOVÉ VYROVNÁNÍ	ks	8,00	15,00	120,00	58,00	464,00	584,00
139	FKV/POTENCIÁLOVÉ SVORKOVNICE	ks	16,00	12,00	192,00	58,00	928,00	1 120,00
140	EP51 s krytem	ks	8,00	40,00	320,00	40,00	320,00	640,00
141	ZEMNÍ SVORKA	ks	4,00	22,00	88,00	58,00	232,00	320,00
142	Z54 zemnicí svorka na baterie	ks	4,00	25,00	100,00	58,00	232,00	320,00
143	Z5A16 zemnicí svorka na potrubí	ks	4,00	25,00	100,00	58,00	232,00	320,00
144	Cu pás Z516 Pásek uzemňovací Cu, 0,5m	ks	4,00	25,00	100,00	58,00	232,00	320,00
145	Svarka	ks	4,00	25,00	100,00	58,00	232,00	320,00
146	ST01 na vodovodní potrubí	ks	4,00	25,00	100,00	58,00	232,00	320,00
147	ST03 na vodovodní potrubí	ks	4,00	25,00	100,00	58,00	232,00	320,00

A	B	C	D	E	F	G	H
148 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, CYA (H07V-K)							
149 CY 6 mm ² , ZŽ, pevně	m	77,00	12,00	924,00	14,00	1 078,00	2 002,00
150 CYA 10 mm ² , ZŽ, pevně	m	15,00	17,00	255,00	4,00	210,00	465,00
151 CYA 16 mm ² , ZŽ, pevně	m	36,00	28,00	1 008,00	14,00	504,00	1 512,00
152 CYA 25 mm ² , ZŽ, pevně	m	32,00	42,00	1 344,00	14,00	448,00	1 792,00
153 UKONČENÍ VODIČŮ KABELOVÝMI OKY LISOVACÍMI S PŘIPOJENÍM, oka Cu pocínovaná dle DIN46234							
154 Do 6 mm ²	ks	42,00	15,00	630,00	30,00	1 260,00	1 890,00
155 Do 16 mm ²	ks	16,00	15,00	240,00	30,00	480,00	720,00
156 Do 35 mm ²	ks	10,00	34,00	340,00	30,00	300,00	640,00
157 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ							
158 Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně	m	6,00	26,00	156,00	80,00	480,00	636,00
159 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	m	10,00	16,00	160,00	80,00	800,00	960,00
160 Pásek 30x4 pásek 30x4 (0,95 kg/m), pevně							
161 Svařka							
162 SR02 odbočná a spojovací	ks	8,00	15,00	120,00	70,00	560,00	680,00
163 SR03 zemnicí pásek - drát	ks	2,00	22,00	44,00	70,00	140,00	184,00
164 S101 k zemnicí tyči 2xM8	ks	3,00	18,00	54,00	70,00	210,00	264,00
165 ZEMNIČE							
166 ZT 2,0k zemnicí tyč z křížového profilu, L 2000mm	ks	3,00	170,00	510,00	350,00	1 050,00	1 560,00
167 HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY							
168 Demontáž stávajícího elektro zařízení a rozvodů, včetně likvidace	hod	75,00	10,00	750,00	190,00	14 250,00	15 000,00
169 Demontáž a opět. montáž obložení - sklep	hod	12,00	10,00	120,00	190,00	2 280,00	2 400,00
170 Vyhledání pripojovacího místa	hod	12,00	10,00	120,00	190,00	2 280,00	2 400,00
171 Napojení na stávající zařízení	hod	8,00	10,00	80,00	190,00	1 520,00	1 600,00
172 Připojení stáv. zařízení	hod	12,00	10,00	120,00	190,00	2 280,00	2 400,00
173 Zaucení obsluhy	hod	8,00	10,00	80,00	190,00	1 520,00	1 600,00
174 Zabezpečení pracovitě	hod	16,00	10,00	160,00	190,00	3 040,00	3 200,00
175 Dokončovací práce, vypínání vedení	hod	16,00	10,00	160,00	190,00	3 040,00	3 200,00
176 Spolupráce s PDS ČR z. Distribuce při zapojování a zkouškách	hod	2,00	10,00	20,00	190,00	380,00	400,00
177 PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK							
178 DLE ČSN 331500							
179 Revizní technik - vychozí revize elektroinstalace vč. nových zemnicích přívodů	hod	85,00	10,00	850,00	100,00	8 500,00	9 350,00
180 Spolupráce s reviz. technikem	hod	16,00	10,00	160,00	100,00	1 600,00	1 760,00
181 Z.2 Elektromontážní materiál a práce - celkem				155 966,00		161 315,00	317 281,00
182							0,00
183 Z.3 Telefonní a datové rozvody							
184 KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ PRO VICENÁSOBNÉ RÁMČÍKY	ks	16,00	9,00	144,00	40,00	640,00	784,00
185 KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM	ks	12,00	9,00	108,00	30,00	360,00	468,00
186 KOM 97 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM	ks	12,00	23,00	276,00	36,00	432,00	708,00
187 KO 100 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM	ks	8,00	40,00	320,00	40,00	320,00	640,00
188 TRUBKA OHEBNÁ - d20/750N	m	178,00	7,00	896,00	15,00	1 920,00	2 816,00
189 TRUBKA OHEBNÁ - d25/ 750N	m	82,00	9,00	738,00	15,00	1 230,00	1 968,00
190 TRUBKA OHEBNÁ - d32/ 750N	m	45,00	13,00	585,00	15,00	675,00	1 260,00
191 LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu)	m	16,00	20,00	320,00	15,00	240,00	560,00
192 LHD 40x20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	18,00	22,00	396,00	15,00	270,00	666,00
193 LH 60x40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu)	m	12,00	60,00	720,00	20,00	240,00	960,00
194 SDELOVACÍ KABEL TWIST PAIR							
195 Kabel UTP Cat.6, LS01H plášť 332-1, zatažení	m	697,00	8,00	5 576,00	7,00	4 879,00	10 455,00
196 Měření metalických kabelů, stejnosměrné a střídavé	pár	32,00	1,00	32,00	45,00	1 440,00	1 472,00

	A	B	C	D	E	F	G	H
197	Demontáž stávajících slaboproudých rozvodů a zařízení	hod	16,00	10,00	160,00	190,00	3 040,00	3 200,00
198	2.3 Telefonní a datové rozvody - celkem				10 271,00		15 686,00	25 957,00
199								0,00
200	2.4 Domovní signalizace							
201	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ S VIČKEM	ks	6,00	9,00	54,00	30,00	180,00	234,00
202	KOM 97 KRABICE ODBOČNÁ S VIČKEM	ks	3,00	23,00	69,00	36,00	108,00	177,00
203	TRUBKA OHEBNÁ - G20/750N	m	94,00	7,00	658,00	15,00	1 410,00	2 068,00
204	KABEL SDĚLOVACÍ STAČ. PÁRY,							
205	IZOLACE PVC							
206	STKY 5 x 2 x 0,5 , zatažení	m	115,00	25,00	2 875,00	20,00	2 300,00	5 175,00
207	Zapojení vícepárových kabelů do 25p. (1 pár na 1 konci)	pár	45,00	2,00	90,00	48,00	2 160,00	2 250,00
208	KOMPONENTY SYSTÉMU PRO DOMOVNÍ KOMUNIKACI domácí telefon, Urmet nebo ekvivalent							0,00
209	Síťový napáječ na DIN lištu pro DT, ovl. el. zámku, vnř. zvony a vnitřní komunikaci, montáž do silového rozvaděče R1	ks	1,00	1 350,00	1 350,00	220,00	220,00	1 570,00
210	Telefon domácí analog. bílý, nástěnné provedení, pro vnitřní komunikaci do 5 přístrojů	ks	4,00	1 020,00	4 080,00	180,00	720,00	4 800,00
211	El. dveřní vrátný kompletní pod omítku, venk. provedení se stříškou, tlač. volba pro 5 účastníků, antiandal, nerez	ks	1,00	5 800,00	5 800,00	1 500,00	1 500,00	7 300,00
212	Bytový zvonek 3-5-8V nástěnný	ks	2,00	350,00	700,00	90,00	180,00	880,00
213	Dveřní el. zámek s aretací vzor Befa	ks	1,00	520,00	520,00	280,00	280,00	800,00
214	Úprava dveří pro instalaci el. zámku	ks	1,00	250,00	250,00	950,00	950,00	1 200,00
215	Demontáž stávajících slaboproudých rozvodů a zařízení	hod	6,00	10,00	60,00	190,00	1 140,00	1 200,00
216	2.4 Domovní signalizace - celkem				16 506,00		11 148,00	27 654,00
217	Podružný materiál							0,00
218	2. Montážní materiál a práce - celkem				354 733,00		219 539,00	574 272,00
219								0,00
220	3. STAVEBNÍ VÝPOMOC A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI							
221	3.1 Stavební výpomoc							
222	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU							
223	CIHELNEM PRO KRABICE	ks	339,00	15,00	5 085,00	10,00	3 390,00	8 475,00
224	100x100x50 mm	ks	3,00	15,00	45,00	10,00	30,00	75,00
225	150x150x100 mm							
226	VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU							
227	CIHELNEM DO PRUMERU 60mm	ks	19,00	60,00	1 140,00	10,00	190,00	1 330,00
228	Stena do 150mm							
229	Stena do 300mm	ks	31,00	75,00	2 325,00	10,00	310,00	2 635,00
230	Stena do 450-600mm	ks	8,00	125,00	1 000,00	10,00	80,00	1 080,00
231	VYSEKANI RYH PRO VODICE							
232	V OMIITCE STROPU							
233	Sire 30 mm	m	144,00	25,00	3 600,00	10,00	1 440,00	5 040,00
234	Sire 50 mm	m	48,00	30,00	1 440,00	10,00	480,00	1 920,00
235	VYSEKANI RYH VE ZDIVU							
236	CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	m	263,00	25,00	6 575,00	10,00	2 630,00	9 205,00
237	Sire 30 mm	m	370,00	30,00	11 100,00	10,00	3 700,00	14 800,00
238	Sire 70 mm							
239	VYSEKANI RYH VE ZDIVU							
240	CIHELNEM - HLOUBKA 50mm	m	120,00	30,00	3 600,00	10,00	1 200,00	4 800,00
241	Sire 70 mm	m	80,40	50,00	4 070,00	10,00	804,00	4 874,00
242	Sire 150 mm							
243	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNĚM							
244	HLOUBKA 120mm							
245	Sire 200 mm	m	29,00	80,00	2 320,00	10,00	290,00	2 610,00

	A	B	C	D	E	F	G	H
246	VYVRTÁNÍ PROSTUPU VE STĚNĚ ČI STROPU. BETONOVÉM DO PRŮMĚRU 100mm							
247	Stropu do 300mm	ks	4,00	150,00	600,00	10,00	40,00	640,00
248	Stena do 600mm	ks	4,00	200,00	800,00	10,00	40,00	840,00
249	BOURANÍ ŽIVA	m3	1,15	3 250,00	3 737,50	10,00	11,50	3 749,00
250	Stena do tl. 600mm	ks	76,00	60,00	4 560,00	10,00	760,00	5 320,00
251	ZAZDÍVKA KAPES PO PŮVODNÍCH KRABICÍCH	ks	39,00	90,00	3 510,00	10,00	390,00	3 900,00
252	ve zdivu do plochy 1,0 dim2							
253	ZAZDÍVKY OTVORŮ VE ZDIVU O PLOŠE DO 2,25dm2	ks	8,00	280,00	2 240,00	95,00	760,00	3 000,00
254	Stena do 600mm							
255	ZABETONOVÁNÍ OTVORU O PLOŠE							
256	DO 0,25 m2 VE STROPU	ks	61,75	220,00	13 585,00	80,00	4 940,00	18 525,00
257	Včetně vyztuz							
258	HRUBA VYPLN RYH MALTOU	m2	124,95	230,00	28 738,50	80,00	9 996,00	38 734,50
259	Jakekoliv síre							
260	OMITKA RYH VE STĚNÁCH MALTOU	m2	13,44	290,00	3 897,60	150,00	2 016,00	5 913,60
261	Síre do 150 mm							
262	OMITKA RYH VE STROPĚCH MALTOU	m2	24,00	220,00	5 280,00	100,00	2 400,00	7 680,00
263	Síre do 150 mm							
264	LESENÍ LEHKÉ PRACOVNI O VÝSCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY	m2	232,50	100,00	23 250,00	100,00	23 250,00	46 500,00
265	Do 3,5 m ve schodišť prostoru							
266	OPRAVY STAVAJÍCÍCH OMIŤEK /hl. chodby+ schodiště							
267	Připrava podkladů/ zdrcení, penetrace, omítka vápenocementová štuková hladká, jednovrstvá, tloušťky do 5mm	m2	6,00	400,00	2 400,00	380,00	2 280,00	4 680,00
268	OPRAVY VYBOURANÝCH OBKLADŮ STĚN							
269	Obklad stěn keramických 20/20cm. vč. příprav podkladu, spárování	m2	1 189,00	4,00	4 756,00	4,00	4 756,00	9 512,00
270	VÝMALBA STĚN A STROPŮ	m2	118,90	20,00	2 378,00	20,00	2 378,00	4 756,00
271	Připrava stěn a stropů před malbou podle potřeby odprášení nebo mytím	m2	877,00	25,00	21 925,00	10,00	8 770,00	30 695,00
272	Odstranění původních nátěrů škrábáním, vymletím dř. a nerovnosti	m2	312,00	27,00	8 424,00	10,00	3 120,00	11 544,00
273	Vnitřní malby stěn bezprašným nátěrem barvy bílé nebo dle výběru objednatel. 1x základní vrstva, 1x sytá krycí vrstva, včetně nátěrových hmot	m2	82,50	100,00	8 250,00	28,00	2 310,00	10 560,00
274	Vnitřní malby stropů bezprašným nátěrem barvy bílé nebo dle výběru objednatel. 1x základní vrstva, 1x sytá krycí vrstva, včetně nátěrových hmot	m2	472,00	20,00	9 440,00	10,00	4 720,00	14 160,00
275	Omyvatelný nátěr soků 2-vrstvý (olejový nebo akryl.), barev.odstín dle výběru uživatele	t	3,10	1 800,00	5 580,00	800,00	2 480,00	8 060,00
276	Hrubý úklid budov zametáním s přesunem odpadu				195 603,60		89 963,50	285 563,10
277	likvidace odpadu s odvozem do 20km							0,00
278	Stavební výpomoc - celkem							0,00
279								
280	3.2 Související činnosti	m2	472,00	10,00	4 720,00	5,00	2 360,00	7 080,00
281	Zakrytí podlahových ploch vlnitou papírovou lepenkou a PVC folií, odstranění zakrytí	m2	212,00	25,00	5 300,00	10,00	2 120,00	7 420,00
282	Čištění budov mytím - ploch dveří vč.rámů, obkladů stěn, ploch vest. nábytku	m2	89,80	15,00	1 347,00	5,00	449,00	1 796,00
283	Čištění budov mytím - ploch oken vč. rámu, oboustranně	m2	472,00	5,00	2 360,00	5,00	2 360,00	4 720,00
284	Mokrý úklid podlahových ploch	hod	120,00	50,00	6 000,00	40,00	4 800,00	10 800,00
285	Odklizení a zakrytí nábytku, opětne nastřehování, očista i úklid				10 000,00	1 500,00	1 500,00	11 500,00
286	Pronájem 1ks kontejnerů na uskladnění mobiliáře - skladový kontejner SK 1103089, vč. dopravy z místa uskladnění na stavbu a zpět (2x16km), naložení a vyložení	kpt	1,00	10 000,00	29 727,00		13 589,00	43 316,00
287	Související činnosti - celkem				225 328,60		103 550,50	328 879,10
288	Stavební výpomoc a související činnosti - celkem							0,00
289								0,00
290	4. ZEMNÍ PRÁCE							
291	Zemní práce pro uzemnění a bleskosvod	kpt	1,00	500,00	500,00	2 799,37	2 799,37	3 299,37
292	VYTÝČENÍ TRATI							
293	Venkovní vedení nn v nepřehledném terénu							
294	HLBOUBENÍ KABELOVÉ RYHY V ZEMNINĚ TŘÍDY 3							


	A	B	C	D	E	F	G	H
295	Šíře 350mm, hloubka 700mm	m	10,00	50,00	500,00	230,00	2 300,00	2 800,00
296	ZÁHOZ KABEL. RYHÝ-ZEMNIA TR.3							
297	Šíře 350mm, hloubka 700mm	m	10,00	60,00	600,00	40,00	400,00	1 000,00
298	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERENU							
299	V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ							
300	Zemina třídy 3	m ²	5,00	200,00	1 000,00	100,00	500,00	1 500,00
301	ZEMNÍ PRÁCE - celkem				2 600,00		5 999,37	8 599,37
302								0,00

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavatel, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 110.18 „Výměna elektroinstalace v objektu Dolní 51, Ostrava-Zábřeh“			
1.	Název:	Ne	
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že nehodlám využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Daniel Hrubý, jednatel
Datum:	19.9.2018

OBDO MONT s.r.o.
 Betonářská 239/10, Ostrava-Muglínov

Casový harmonogram postupu prací na akci: „Výměna elektroinstalace v objektu Dolní 51, Ostrava-Zábřeh“

V Ostravě dne: 15.09.2018

OBJEKT

„Výměna elektroinstalace v objektu Dolní 51, Ostrava - Zábřeh“
 Míst. zbrojnice + Garáž
 Rok 2018

