

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o realizaci překládky SEK č.VPI/MJ/2018/560 pro akci II/353 Velký Beranov - obchvat				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš				
Schváleno:		Datum:		Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	ODSH/ Karel Liška				
Počet vyhotovení:	2				
Adresát:	Česká telekomunikační infrastruktura a.s.				
Smluvní částka: 1)	1389660.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	31.10.2018				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/ Liška	24.10.2018	
Projednáno s:	ODSH/ Handa	24.10.2018	
Právní kontrola:	ODSH/ Mládek	24.10.2018	
Předkládá:	ODSH/ Strnadová	24.10.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/ Strnadová	24.10.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/ Strnadová	24.10.2018
	Správce rozpočtu:	OE/ Sošková	24.10.2018

Poznámka:

Subjekt (IČO: 04084063), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: liska.k, datum ověření: 10.09.2018 08:52:44):

Smlouva o realizaci překládky SEK č.VPI/MJ/2018/560 pro akci II/353 Velký Beranov - obchvat

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 1389660.00, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 002212, ORJ: 0000001000, ORG: 0001176000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uveďte se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uveďte se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2018/560

Číslo smlouvy stavebníka: 120 188

SRM: 8020011015

Registr smluv: Ano



KUJIP01BY62E

8300/78

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ č. VPI/MJ/2018/560**

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Kraj Vysočina

Bu

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623

zastoupená Ing. Petrem Gazdou, Ředitelem, Přístupová síť dle pověření

bankovní spojení: PPF banka, číslo účtu: 2019160003/6000

(dále „**CETIN**“)

a

Kraj Vysočina

se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO :70890749

zastoupený MUDr. Jiřím Běhounkem hejtmánem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan

Hylíš, členem rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

bankovní spojení: Sperbank CZ, a.s., pobočka Jihlava, Číslo účtu: 4 200 134 212 / 6800

(dále „**Stavebník**“)

(CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni také jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy.

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky.

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti související s Překládkou a nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, jedná se o zpracování CTN a činnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.1 písmeno a) této Smlouvy.

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2018/560
Číslo smlouvy stavebníka: 120 188

SRM: 8020011015
Registr smluv: Ano

nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne **18. 10. 2016** vydané společností CETIN pod čj. **734776/16**, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník na základě obdrženého Vyjádření o existenci SEK vyvolává, dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích, Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC II_353 V.Beranov-obchvat(JI)**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jenž Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,
 - ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě této Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN vůči Stavebníci odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje v souladu se svými zákonnými povinnostmi

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit vyhotovení Projektu,
- ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,

b) po realizaci Překládky:

- i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky (dokumentace skutečného provedení Překládky není dokumentací skutečného provedení dle vyhlášky č. 499/2006),
- ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

- 4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje

před realizací Překládky:

- i) zajistit a předat společnosti CETIN územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky) včetně jeho dokladové části,
- ii) písemně vyzvat CETIN (po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky uvedených v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy) k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (to vše dále „Písemná výzva Stavebníka“) s tím, že tato výzva může být učiněna nejdříve 6 měsíce po uzavření této smlouvy,

Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy převádí na společnost CETIN následující práva a povinnosti z Územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby **"II/353 Velký Beranov - obchvat"**, č.j. MMJ/SÚ/81586/2018-DvM ze dne 29.6.2018, které nabylo právní moci dne 8.8.2018: (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a (ii) dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této Smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy předal společnosti CETIN toto územní rozhodnutí.

- 4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky (i) do 3 měsíců od doručení Písemné výzvy Stavebníka dle podmínek odst. 4.2 tohoto článku, a to za předpokladu, že ke dni doručení Písemné výzvy Stavebníka jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN

všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 6 odst. 6.1 a) a v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, (ii) jinak nejpozději do 3 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky s tím, že pokud Stavebník toto oznámení nepřevzme, pak dnem ukončení realizace Překládky je 5. den od odeslání tohoto oznámení společností CETIN Stavebníkovi.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření této Smlouvy **1.389.660,- Kč**. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do 6

měsíců od uzavření této Smlouvy i) písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ii) předloží Stavebníkovi Projekt.

- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společností CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu. Stavebník se zavazuje společností CETIN uhradit na základě dodatku k této smlouvě další nezbytné náklady, přičemž smluvní strany se zavazují takový dodatek uzavřít a to do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jeho uzavření Stavebníkovi. Pokud k uzavření takového dodatku v uvedené lhůtě nedojde, uhradí Stavebník tyto náklady společnosti CETIN na základě jejich uplatnění (výzvy k úhradě).

Mezi nezbytné náklady na Překládku patří zejména, nikoliv však výlučně:

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,
- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- xi) náklady na peněžitě plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:

- a) Fakturu č. 1 za Přípravu Překládky ve výši **109.009,- Kč** do 30 dnů ode dne jejího vystavení,
- b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů souvisejících s Překládkou do 30 dnů od jejího vystavení.

6.2 Faktura dle odstavce 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy, faktura dle odstavce 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.

6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „**VPIC II_353 V.Beranov-obchvat(JI)**“ a registrační číslo projektu(bude doplněno dodatečně po registraci projektu).

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN – úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2 Strany této Smlouvy si sjednávají pro případ prodlení společnosti CETIN ve lhůtách překládek dohodnutých v souladu s čl. 4.3. této Smlouvy povinnost společnosti CETIN zaplatit stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,03% z částky odpovídající doplatku nákladů za Překládku za každý den prodlení.

7.3 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.

7.4 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

7.5 Zánikem Smlouvy odstoupením dle čl. 9 této Smlouvy a splněním rozvazovací podmínky dle čl. 10 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN

ve věcech smluvních: Ludmila Pažoutová
funkce: Specialista pro výstavbu sítě
e-mail: ludmila.pazoutova@cetin.cz tel.: 238462468

ve věcech technických: Ing. Milan Baránek
funkce: Specialista pro výstavbu sítě - přístupová síť
e-mail: milan.baranek@cetin.cz tel.: 2 3846 5534

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních:
MUDr. Jiří Běhounek
funkce: hejtman kraje,
Ing. Jan Hyliš
funkce: člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
e-mail: posta@kr-vysocina.cz tel.: 564 602 111

ve věcech technických: Ing. Karel Liška
funkce: investiční technik ODSH
e-mail: liska.k@kr-vysocina.cz tel.: 564 602 216 / 724 650 221

- 8.3 Tyto a další kontaktní a účetní údaje jedné ze Smluvních stran je tato Smluvní strana oprávněna měnit s účinností doručením změněného údaje na adresu druhé Smluvní strany v hlavičce této Smlouvy či na adresu sídla druhé Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Pokud výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN je Stavebník oprávněn odstoupit od této Smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle čl. 5 bodu 5.3 této Smlouvy.
- 9.2 Pro případ, že Stavebník odstoupí od této Smlouvy dle odstavce 9.1 tohoto článku, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a 4.3 této Smlouvy, musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

- 10.2 S ohledem na ustanovení odst. 10.1 tohoto článku tedy tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě doručena společnosti CETIN řádná písemná výzva Stavebníka (učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a odst. 4.3 této Smlouvy). V případě, že dojde k zániku Smlouvy touto rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále „osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Strany či jiné osoby pověřené druhou Stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání osobních údajů je plnění Smlouvy. Strany prohlašují, že předávané osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Strany prohlašují, že pro předání osobních údajů druhé Straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání osobních údajů z přijímající Strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou.
- 11.5 Předávající Strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů přijímající Straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přijímající Stranou je CETIN, předávající Strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Strana povinna přijímající Straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákona o registru

smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.

- 12.2 CETIN je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.
- 12.3 Vzhledem k tomu, že projekt, jež překládku vyvolal je spolufinancován z prostředků Evropské unie – operační program IROP, CETIN je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské Komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost
- 12.4 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.5 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
 - b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
 - c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.
- Strany ujednaly, že pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem c).
- 12.6 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.7 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.8 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

12.9 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

12.10 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

12.11 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.12 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.13 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.14 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.15 CETIN přijal a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti CETINu s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2018/560
Číslo smlouvy stavebníka: 120 188

SRM: 8020011015
Registr smluv: Ano

12.16 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky;

Příloha č. 3 - Územní rozhodnutí – o umístění stavby č.j.: č.j. MMJ/SÚ/81586/2018-DvM ze dne 29.6.2018

CETIN:

Stavebník:


V Praze dne 19. 10. 2018

V Jihlavě dne 31. 10. 2018



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ing. Petr Gazda
Ředitel, Přístupová síť

Olšanská 2681/6
190 00 Praha 3
DIČ: CZ04084083
219



Kraj Vysočina
Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast dopravy a
silničního hospodářství

Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

Technická zpráva

Název: VPIC II_353 Velký Beranov obchvat
SO454 Přeložky tras SEK CETIN a.s. v km 0,080 – 0,370

Stručný popis:

Akce řeší vynucenou překládku SEK v majetku CETIN(MK, HDPE) z důvodu stavby nové komunikace II/353 – obchvatu městyse Velký Beranov.

Přeložka SEK SO 454 bude provedena ve dvou úsecích. Od cyklistické stezky, vedené podél řeky jsou vedeny dva metalické kabely DCKOPV 61DM0,9 podél komunikace II/602 a podél místní komunikace, vedené do Henčova. Další dva metalické kabely DCKOPV 2RP1,3 + 37DM 1,3 + 36DM0,9 a DCKOPV 3RP1,3 + 34DM0,9 jsou vedeny podél ulice Hůlová a podél komunikace II/602, křižují komunikaci II/602 a jsou dále vedeny podél místní komunikace do Henčova. Jedná se o čtyři metalické kabely mimo provoz.

V trase od ulice Hůlová podél nové komunikace II/602 v mostní konstrukci a podél místní komunikace ve směru na Henčov budou uloženy tři HDPE 40 O v kabelových chráničkách – vrapovaných trubkách Ø110/94mm a v trubkách PE Ø110/6,3mm jako rezerva pro budoucí zařazení kabelů CETIN a.s.. Na konci tří HDPE 40 O budou osazeny koncovky TTK 40 O a osazeny Minimarkery.

Při křížení s novou komunikací II/602 a s místní komunikací v ulici Hůlová budou uloženy kabelové chráničky – trubky PE 110/6,3mm vč. rezervních chrániček.

Tři HDPE 40 O budou uloženy do zemního výkopu v délkách 96m, 79m a 274m.

PD -Ano

Geo -Ano

SoSb -Ano

GP-Ano

Kolaudace-Ano

Investor . : Kraj Vysočina

Kontakt na projektanta:


Tomáš Jenček TRANSCONSULT, Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, 420 495 533 105

ÚR – Ne zajistí investor

21

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 167/1
Obec: Jihlava [5868461/1]
Katastrální území: Helešín [659827]
Číslo LV: 2894
Výměra [m²]: 5817
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití: silnice
Druh pozemku: ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ:
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 02.08.2018 11:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [1513/1](#)
Obec: [Velký Beranov \[5881131\]](#)
Katastrální území: [Velký Beranov \[779491\]](#)
Číslo LV: [122](#)
Výměra [m²]: 34931
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití: silnice
Druh pozemku: ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Podílníci se svěřenou majetkovou kraje

Podíl

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Vý:

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 02.08.2018 11:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 1513/2
Obec: Velký Beranov [588113]
Katastrální území: Velký Beranov [779491]
Číslo LV: 520
Výměra [m²]: 2243
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití: silnice
Druh pozemku: ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

(1/1000)

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 02.08.2018 11:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [1513/3](#)
Obec: [Velký Beranov \[588113\]](#)
Katastrální území: [Velký Beranov \[779491\]](#)
Číslo LV: [520](#)
Výměra [m²]: 832
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití: silnice
Druh pozemku: ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Právo

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 02.08.2018 11:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [1513/5](#)
Obec: [Velký Beranov \[588113\]](#)
Katastrální území: [Velký Beranov \[779491\]](#)
Číslo LV: [520](#)
Výměra [m²]: 776
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku: lesní pozemek



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava

Způsob ochrany nemovitosti

Název

pozemek určený k plnění funkcí lesa

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 02.08.2018 11:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [1513/10](#)
Obec: [Velký Beranov \[588113\]](#)
Katastrální území: [Velký Beranov \[779491\]](#)
Číslo LV: [774](#)
Výměra [m²]: 3614
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití: silnice
Druh pozemku: ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#).

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 02.08.2018 11:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [1513/13](#)
Obec: [Velký Beranov \[588113\]](#)
Katastrální území: [Velký Beranov \[779491\]](#)
Číslo LV: [774](#)
Výměra [m²]: 16
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku: lesní pozemek



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Způsob ochrany nemovitosti

Podíl

pozemek určený k plnění funkcí lesa

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Rízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj


Více informací k cenovým údajům naleznete v k aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#).

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 02.08.2018 11:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 1513/15
Obec: Velký Beranov [588113]
Katastrální území: Velký Beranov [779491]
Číslo LV: 774
Výměra [m²]: 92
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku: lesní pozemek



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Vedli

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Způsob ochrany nemovitosti

Název

pozemek určený k plnění funkcí lesa

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj


Více informací k cenovým údajům naleznete v aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava.

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 02.08.2018 11:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 1513/16
Obec: Velký Beranov [588113]
Katastrální území: Velký Beranov [779491]
Číslo LV: 774
Výměra [m²]: 462
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití: silnice
Druh pozemku: ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Právo

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


Rřízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 02.08.2018 11:00:00.

SO 454 – PŘELOŽKY TRAS SEK CETIN a.s.
v km 0,080 – 0,370

SCHEMA HDPE



1x VRAPOVANÁ TRUBKA $\varnothing 110/94\text{mm}$ – 80m

KRYTÍ MIN. 1,2m POD DNEM SILNIČNÍHO PŘÍKOPU

1x HDPE 40 O – 96m

2x TRUBKA PE $\varnothing 110/63\text{mm}$ – 14m

1x REZERVA

1x HDPE 40 O – 96m

1x VRAPOVANÁ TRUBKA $\varnothing 110/94\text{mm}$ – 82m

KRYTÍ MIN. 1,2m POD DNEM SILNIČNÍHO PŘÍKOPU

KRYTÍ MIN. 0,8m POD ÚT

1x HDPE 40 O – 96m

SIT 2

SIT 1

měr. 1:1000

SO 454 – PŘELOŽKY TRAS SEK CETIN a.s.
v km 0,080 – 0,370

SITUACE 1 – TRASA NOVÝCH HDPE A KABELOVÝCH CHRÁNIČEK


1x VRAPOVANÁ TRUBKA $\phi 110/94\text{mm}$ – 260m
1x HDPE 40 O – 274m

1x VRAPOVANÁ TRUBKA $\phi 110/94\text{mm}$ – 55m
1x HDPE 40 O – 86m

1x VRAPOVANÁ TRUBKA $\phi 110/94\text{mm}$ – 260m
1x HDPE 40 O – 274m

2x TRUBKA PE $\phi 110/6,3\text{mm}$ – 14m
1x REZERVA
2x HDPE 40 O – 86m, 274m

2x TRUBKA PE $\phi 110/6,3\text{mm}$ – 17m
1x REZERVA
1x HDPE 40 O – 86m



měř. 1:1000

SO 454 – PŘELOŽKY TRAS SEK CETIN a.s.
v km 0,080 – 0,370

SITUACE 2 – TRASA NOVÝCH HOPE A KABELOVÝCH CHRÁNIČEK

Technická zpráva

Název: VPIC II_353 Velký Beranov obchvat
SO457 Přeložky tras SEK CETIN a.s. u č.p. 95 v Nových Domcích
II/353

Stručný popis:

Akce řeší vynucenou překládku SEK v majetku CETIN (MK) z důvodu stavby nové komunikace v zastavěné části v Nových domcích u rybníka, u č.p. 123. Z důvodu uložení stávajících MK pod obrubníkem nové komunikace budou stávající MK stranově přeloženy mimo novou komunikace. Stávající kabelové chráničky PVC110 budou odstraněny v úseku stranové přeložky a stávající MK budou stranově přeloženy do dělených trubek KOPOHALF 110/R.

Jedná se o 12 MK. PPFLE 25XN0,6, PPFLE 15XN0,4, 4x PPFLE 3XN0,4 a 6x PPFLE 1XN0,4.

Kabelové chráničky se v úseku křížení trasy s novou komunikací obetonují.

Po založení PEW s přerušením provozu se stávající MK stranově přeloží do nové trasy a uloží do dělených kabelových chrániček. Na stávajících MK PPFLE bude provedeno ss měření po provedení přeložky MK.

PD -Ano

Geo -Ano

SoSb -Ano

GP-Ano

Kolaudace-Ano

Investor . : Kraj Vysočina


Kontakt na projektanta:

Tomáš Jenček TRANSCONSULT, Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, 420 495 533 105

ÚR – Ne zajistí investor

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 899/5
 Obec: Velký Beranov [588113]
 Katastrální území: Velký Beranov [779491]
 Číslo LV: 10001
 Výměra [m²]: 78
 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
 Mapový list: KMD
 Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
 Druh pozemku: zahrada



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo
 Obec Velký Beranov, č. p. 58, 58821 Velký Beranov

Podíl

Způsob ochrany nemovitosti

Název
 zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
73715	78

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava


Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 13.06.2018 19:00:00.

© 2004 - 2018 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
 Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu

Verze aplikace: 5.5.2 build 0

SO 457 – PŘELOŽKY TRAS SEK CETIN a.s.
u č.p.95 v Nových Domcích

SCHEMA MK



VBER6 (SR2)

SIS2

Nové Domky u123

1x TRUBKA KOPOHALF 110/R - 4m

PPFLE 25XN0,6 - 5m

2x PPFLE 3XN0,4 - 5m

2/4__N.Domky_123

VBER103

Nové Domky_u_123

VBER103

1x TRUBKA KOPOHALF 110/R - 1m

PPFLE 15XN0,4 - 2m

2x PPFLE 3XN0,4 - 2m

6x PPFLE 1XN0,4 - 2m

1x PVC 110 - 1m

PPFLE 15XN0,4 - 2m

2x PPFLE 3XN0,4 - 2m

6x PPFLE 1XN0,4 - 2m

1x PVC 110 - 3m

PPFLE 25XN0,6 - 5m

2x PPFLE 3XN0,4 - 5m

1:250

SO 457 - PŘELOŽKY TRAS SEK CETIN a.s.
u č.p.95 v Nových Domcích

Technická zpráva

Název: VPIC II_353 Velký Beranov obchvat
SO459 Přeložky tras SEK CETIN a.s. v prostoru OK na silnici II/353

Stručný popis:

Akce řeší vynucenou překládku SEK v majetku CETIN(MK, HDPE, OK) z důvodu stavby nové komunikace II/353 – obchvatu Velkého Beranova.

Přeložka SEK SO459 bude provedena v úseku úpravy silničních svahů u komunikace II/353, vedené z Velkého Beranova k nové okružní křižovatce s komunikací II/602 a dále ve směru k Rytířku. V prostoru okružní křižovatky dojde k přeložce dvou HDPE s OK a jednoho MK. Dvě trasy SEK CETIN a.s. jsou vedeny v poli podél stávající komunikace II/353. Při výstavbě okružní křižovatky a komunikace nového obchvatu budou dvě HDPE 40 O,C se dvěma OK 640 012 61 24f Cu a OK 640 062 02 48f Cu uloženy do společné trasy vedené podél hrany nového silničního příkopu a pod novou komunikací II/602.

Při křížení s novou komunikací II/602 u okružní křižovatky budou uloženy ve společné trase tři kabelové chráničky – vrapované trubky 110/94, vč. jedné rezervy. Kabelové chráničky se v úseku křížení trasy s novou komunikací obetonují.

V souběhu s dvěma novými HDPE bude uložen nový MK PPFLE 25XN0,6 ve společné trase. Stávající E 25XN0,8, vedený v samostatné trase nebude překládán. Jedná se o zrušený MK. Na stávající MK PPFLE25XN0,6 bude připojen nový MK PPFLE25XN0,6 pomocí spojek XAGA 550 75/15-500.

Na stávající dvě HDPE 40 O, C budou připojeny nové HDPE 40 O, C pomocí spojek a koncovek Plasson uložených v zemi a v PKOR. Tlaková zkouška a kalibrace se provede v délce trasy nových HDPE 40 O, C 285m.

Do nových HDPE 40 O, C budou zafouknuty dva nové OK 24f a OK 48f.

První OK 640 012 61 24f Cu bude zafouknut do stávající HDPE 40 O v úseku od stávající KOS, uložené v objektu SSÚD v OKOS po konec trasy přeložky na kraji zastavěné části Velkého Beranova v délce 1462m mezi stávající KOS a novou OS, uloženou v PKOR, uloženým v poli vedle stávající trasy MK, HDPE, OK.

Druhý OK 640 062 02 48f Cu bude zafouknut do stávající HDPE 40 C v úseku od stávající OS02, uložené v OKOS vedle komunikace II/353 před areálem SSÚD Velký Beranov po konec trasy přeložky v délce 1393m mezi stávající OS02 a novou OS, uloženou v PKOR, uloženým v poli vedle stávající trasy MK, HDPE, OK.

Po založení PEW s přerušением provozu se stávající OK vyfouknou ze stávajících HDPE a do nových HDPE se zafouknou nové OK v úseku po stávající kabelové komory a nové PKOR, kde se naspojkují na stávající OK. U OK dojde k prodloužení trasy o 62m a ve stávajících KOS, OKOS a v nových kabelových komorách PKOR budou uloženy rezervní délky nových OK v délce 20m.

Měření přímou metodou a rozdílové oboustranné měření na všech vláknech nových OK bude provedeno na OK 640 012 61 a na OK 640 062 02 po provedení přeložky OK na vlnových délkách 1310, 1550, 1625nm.

Na novém MK PPFLE bude provedeno ss měření , stř měření jednotlivých čtyřek MK a měření útlumu po provedení pokládky nového MK.

PD -Ano

Geo -Ano

SoSb -Ano

GP-Ano

Kolaudace-Ano

Investor . : Kraj Vysočina


Kontakt na projektanta:

Tomáš Jenček TRANSCONSULT, Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, 420 495 533 105

ÚR – Ne zajistí investor

Informace o pozemku

parcelní číslo: 1355/1
Obec: Velký Beranov [588113]
Katastrální území: Velký Beranov [779491]
Číslo LV: 144
Výměra [m²]: 7320
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Blažek Jaroslav, č. p. 195, 58821 Velký Beranov

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

74610 7320

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj


Více informací k cenovým údajům naleznete v k aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 02.08.2018 11:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 1355/2
Obec: Velký Beranov [588113]
Katastrální území: Velký Beranov [779491]
Číslo LV: 774
Výměra [m²]: 89
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Jrčení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Území: Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Účel ochrany nemovitosti

Účel

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

Účel Výměra

4610 89

Omezení vlastnického práva

Nemovitost je evidována žádná omezení.

Právní zápisy

Nemovitost je evidována žádné jiné zápisy.

Rozhodnutí, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Pro informaci k cenovým údajům naleznete v aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava


Uvedené údaje mají informativní charakter. Platnost k 02.08.2018 11:00:00.

© 2004 - 2018 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Pro informaci k cenovým údajům naleznete v aplikaci.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava

Verze aplikace: 5.5.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 1356/3
Město: Velký Beranov [588113]
Územní území: Velký Beranov [779491]
List: 774
Plocha [m²]: 92
Parcela katastru nemovitostí
Kód listu: KMD
Měřítko: Graficky nebo v digitalizované mapě
Účel pozemku: orná půda



Vlastníci, jiná oprávnění

Právník

Podíl

Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Právo ochrany nemovitosti

Kód

Státní zemědělský půdní fond

Právo BPEJ

Právo vymezení

10 92

Právo vlastnického práva

Právo evidována žádná omezení.

Zápis

Právo evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Informaci k cenovým údajům naleznete v aplikaci.

Právo je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální úřad Jihlava


Právo údaje mají informativní charakter. Platnost k 02.08.2018 11:00:00.

© 2018 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Právo určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.2 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 1357/3
Obec: Velký Beranov [588113]
Katastrální území: Velký Beranov [779491]
Číslo LV: 774
Výměra [m²]: 105
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Způsob ochrany nemovitosti

Stav

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

74610 105

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj


Více informací k cenovým údajům naleznete v aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 02.08.2018 11:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [1358/12](#)
Město: [Velký Beranov \[588113\]](#)
Katastrální území: [Velký Beranov \[779491\]](#)
Stavba LV: [144](#)
Plošná měra [m²]: 5104
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Typový list: KMD
Způsob měření: Graficky nebo v digitalizované mapě
Užití pozemku: orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo
Podíl
Jaroslav, č. p. 195, 58821 Velký Beranov

Právo ochrany nemovitosti

Nědělský půdní fond

Nam BPEJ

Výměra

10 5104

Omezení vlastnického práva

Nebyla evidována žádná omezení.

Zápisy

Číslo parcel


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální úřad Jihlava](#)

Uvedené údaje mají informativní charakter. Platnost k 02.08.2018 11:00:00.

Informace o pozemku

parcelní číslo: 1358/14
Obec: Velký Beranov [588113]
Katastrální území: Velký Beranov [779491]
Číslo LV: 774
Výměra [m²]: 438
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Právo

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

74610 438

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj


Více informací k cenovým údajům naleznete v k aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 02.08.2018 11:00:00.

nace o pozemku

í číslo: 1360/2
Velký Beranov [5881131]
rální území: Velký Beranov [779491]
V: 144
ra [m²]: 3358
parcely: Parcela katastru nemovitostí
ový list: KMD
ní výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
n pozemku: trvalý travní porost



stníci, jiní oprávnění

vlastnické právo

Podíl

Jaroslav, č. p. 195, 58821 Velký Beranov

ůsob ochrany nemovitosti

zemědělský půdní fond

eznam BPEJ

WPEJ Výměra

74610 3358

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ

Změna číslování parcel


Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 02.08.2018 11:00:00.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 1360/6
Adresa: Velký Beranov [588113]
Katastrální území: Velký Beranov [779491]
Stavba LV: 774
Plocha [m²]: 561
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Metoda měření: Graficky nebo v digitalizované mapě
Užití pozemku: trvalý travní porost



Vlastníci, jiná oprávnění

Vlastník: Právní

Adresa: Úřad Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Působ ochrany nemovitosti

Název:

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ: 47/00/00

74610 561

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj


Více informací k cenovým údajům naleznete v aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 02.08.2018 11:00:00.

Informace o pozemku

parcelní číslo: 1360/8
Obec: Velký Beranov [588113]
Katastrální území: Velký Beranov [779491]
Číslo LV: 774
Výměra [m²]: 55
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: trvalý travní porost



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Způsob ochrany nemovitosti

Právo

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

74610 55

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj


Více informací k cenovým údajům naleznete v aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 02.08.2018 11:00:00.

Informace o pozemku

celní číslo: 1367/12
ec: Velký Beranov [588113]2
katastrální území: Velký Beranov [779491]
lo LV: 107
měra [m²]: 6135
p parcely: Parcela katastru nemovitostí
apový list: KMD
čení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
uh pozemku: orná půda



astníci, jiní oprávnění

astnické právo

Podíl

rey Aleš, č. p. 365, 58821 Velký Beranov

ůsob ochrany nemovitosti

akce

zemědělský půdní fond

eznam BPEJ

6135 Výměra

746102 6135

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

liné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Rízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj


Více informací k cenovým údajům naleznete v aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava2

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 02.08.2018 11:00:00.

Informace o pozemku

celní číslo: 1367/20
ec: Velký Beranov [58811310]
katastrální území: Velký Beranov [779491]
číslo LV: 774
měra [m²]: 5354
typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
mapový list: KMD
způsob vymezení: Graficky nebo v digitalizované mapě
druh pozemku: orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Právní

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ	Výměra
<u>746100</u>	5354

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj


Více informací k cenovým údajům naleznete v aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 02.08.2018 11:00:00.

Informace o pozemku

parcelní číslo: 1367/34
Obec: Velký Beranov [588113]2
Katastrální území: Velký Beranov [779491]
Číslo LV: 107
Výměra [m²]: 393
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Frey Aleš, č. p. 365, 58821 Velký Beranov

Způsob ochrany nemovitosti

Podíl

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

746102 393

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Rízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj


Více informací k cenovým údajům naleznete v k aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava2

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 02.08.2018 11:00:00.

Informace o pozemku

parcelní číslo: 1367/4
Obec: Velký Beranov [588113]
Katastrální území: Velký Beranov [779491]
Číslo LV: 774
Výměra [m²]: 1143
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnický právo

Půdní

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ

74610 1143

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Rřízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj


Více informací k cenovým údajům naleznete v k aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava](#).

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 02.08.2018 11:00:00.

Informace o pozemku

parcelní číslo: 1373/1
Obec: Velký Beranov [588113]
Katastrální území: Velký Beranov [779491]
Číslo LV: 88
Výměra [m²]: 9194
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: KMD
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě
Druh pozemku: orná půda



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Strnad Jaromír, č. p. 7, 58821 Velký Beranov

Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

Seznam BPEJ

BPEJ Výměra

74610 9194

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Více informací k cenovým údajům naleznete v k aplikaci.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 02.08.2018 11:00:00.

HDPE 40 C (640 062 02)
HDPE 40 O (640 012 60;64)

OS02

VBER: BS:1
SSUD
KOS

OK 640 062 02 48vl. Cu
1393m
OK 640 012 61 24vl. Cu
1462m

OK 640 062 02 48vl. Cu
1318m
OK 640 012 61 24vl. Cu
1462m

ZRUŠENÝ ÚSEK 223m
HDPE 40 C (640 062 02)
HDPE 40 O (640 012 61)

NOVÁ TRASA 285m
HDPE 40 C (640 062 02)
HDPE 40 O (640 012 61)

2x PKOR
2x OS
2x COYOTE RUNT In line

HDPE 40 C (640 062 02)
HDPE 40 O (640 012 61)


VBER: BS:2
Velký Beranov RSU


PŘEHLEDNÁ SITUACE měř. 1:5000


SO 459 - PŘELOŽKY TRAS SEK CETIN a.s.
v prostoru OK na silnici II/353

VÝFUK A ZÁFUK OK

SO 459 – PŘELOŽKY TRAS SEK CETIN a.s.
v prostoru OK na silnici II/353
SCHEMA HDPE, MK







10 PRIVÁDEČI RAD

PPFLE 25XN0,6 - 223m

HDPE 40 O (640 012 61) - 223m

HDPE 40 C (640 062 02) - 223m

E 25XN0,8 - 222m

1x XAGA 550 75/15-500
2x PLASSON 40 O, C

3x35m TRUBKA PE Ø110/6,3mm

1x REZERVA
KRYTÍ MIN. 1,2m POD DNEM SILNIČNÍHO PŘÍKOPU

PPFLE 25XN0,6 - 285m

HDPE 40 O (640 012 61) - 285m

HDPE 40 C (640 062 02) - 285m

OK 640 012 61 - 1462m

OK 640 062 02 - 1393m

SP1
2xPKOR
3x

1x XAGA 550 75/15-500

2x PKOR 1000x780x450

2x OS COYOTE In Line

měř. 1:1000

SO 459 - PŘELOŽKY TRAS SEK CETIN a.s.
v prostoru OK na silnici II/353

SITUACE - TRASA PŘELOŽENÝCH HDPE, MK A OK

počet projektové dokumenta Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2018.07
Položková databáze: 2018.07

zev stavby:

VPIC II/353 Velký Beranov - obchvat

lo SPP prvku:

otovitel PD:

Ing. Pavel Kratochvíl

kapitulace nákladů:

	SO454	SO457	SO459	Celkem
PŘÍPRAVA	32 656,55 Kč	19 817,20 Kč	56 535,23 Kč	109 008,98 Kč
OVNÍ PRÁCE	421 503,67 Kč	20 162,38 Kč	157 193,85 Kč	598 859,90 Kč
ONTÁŽ	30 659,65 Kč	10 701,81 Kč	271 595,08 Kč	312 956,54 Kč
ODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	24 262,29 Kč	7 652,66 Kč	16 083,41 Kč	47 998,36 Kč
OVNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	5 554,35 Kč	1 851,45 Kč	7 405,80 Kč	14 811,60 Kč
OVNÁ BŘEMENA REALIZACE	20 004,73 Kč	4 517,76 Kč	35 169,34 Kč	59 691,83 Kč
TERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	46 050,75 Kč	2 144,49 Kč	198 137,33 Kč	246 332,57 Kč

kové náklady SO

580 691,99 Kč 66 847,75 Kč 742 120,04 Kč

kové náklady :

1 389 659,78 Kč

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2018.08

Položková databáze: 2018.08

Název stavby:

VPIC II/353 Velký Beranov - obchvat, SO454

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

Ing. Pavel Kratochvíl

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA

32 656,55 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

421 503,67 Kč

MONTÁŽ

30 659,65 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

24 262,29 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

5 554,35 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

20 004,73 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

46 050,75 Kč

Celkové náklady:

580 691,99 Kč

Seznam položek		Množství	Celková cena
Číslo SAP	Název položky		
PŘÍPRAVA			
958084	Návrh cenový a technický	1.00 ks	10 491,55 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	22 165,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	490.00 m	9 074,80 Kč
955265	Práce zemní pro podzemní tratě síťové	21762.00 JV	21 762,00 Kč
	Obetonování kab. chrániček 27m		
955551	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	1614.00 m	87 656,34 Kč
955552	Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm	1350.00 m	21 667,50 Kč
955577	Rýha v chodníku 35/50-70	447.00 m	241 107,33 Kč
955578	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	225.00 m	34 715,25 Kč
955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	447.00 m	5 520,45 Kč
MONTÁŽ			
958306	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	456.00 m	1 691,76 Kč
955255	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	6.00 ks	215,52 Kč
955268	Montáž podzemní tratě síťové metalické	12400.00 JV	12 400,00 Kč
	Projektová rezerva		
955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	6.00 ks	287,40 Kč
955266	Montáž trubky ochranné	4216.00 JV	4 216,00 Kč
952602	Montáž trubky úložné	456.00 m	5 462,88 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 720,00 Kč
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 666,09 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955199	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	5.00 ks	11 725,85 Kč
956286	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	342.00 m	7 599,24 Kč
956285	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	4 937,20 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks	5 554,35 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	7600.00 JV	7 600,00 Kč
	Náhrady za VBŘ		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	6 665,22 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks	5 184,06 Kč
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	3.00 ks	555,45 Kč

	Limitka materiálu		
Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	45.00 m	166,95 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	447.00 m	1 904,22 Kč
302788	Koncovka trubky 40 mm Plasson	6.00 ks	777,18 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	12.00 ks	2 841,84 Kč
303003	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	6.00 ks	1 248,18 Kč
300030	Trubka HDPE 40/33 oranžová	456.00 m	12 052,08 Kč
302672	Trubka PE 110/6,3/6000mm	15.00 ks	11 304,30 Kč
302423	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	400.00 m	15 756,00 Kč

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2018.07

Položková databáze: 2018.07

Název stavby:

VPIC II/353 Velký Beranov - obchvat, SO457

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

Ing. Pavel Kratochvíl

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	19 817,20 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	20 162,38 Kč
MONTÁŽ	10 701,81 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	7 652,66 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	4 517,76 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	2 144,49 Kč

Celkové náklady:

66 847,75 Kč

Číslo SAP	Seznam položek Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA			
958210	Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 937,20 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě	14880.00 JV	14 880,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
952369	Pokládka žlabů ostatních	5.00 m	308,60 Kč
958554	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	3.00 ks	15 552,18 Kč
955577	Rýha v chodníku 35/50-70	5.00 m	2 696,95 Kč
955578	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	10.00 m	1 542,90 Kč
955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	5.00 m	61,75 Kč
MONTÁŽ			
955030	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	5.00 m	111,10 Kč
955029	Demontáž úložných kabelů do15 XN	16.00 m	296,32 Kč
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	12.00 ks	1 925,52 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	46.00 ks	1 703,38 Kč
955268	Montáž podzemní tratě síťové metalické projektová rezerva	2480.00 JV	2 480,00 Kč
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	16.00 m	335,84 Kč
954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	5.00 m	129,65 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 720,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956281	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks	4 937,20 Kč
955198	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 715,46 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene Náhrada za VBŘ	1000.00 JV	1 000,00 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 221,74 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 110,87 Kč
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	1.00 ks	185,15 Kč

Číslo SAP	Limitka materiálu Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	5.00 m	18,55 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	5.00 m	21,30 Kč
320879	Materiál pro tratě síťové	1631.00 ks	1 631,00 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	2.00 ks	473,64 Kč

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2018.08
Položková databáze: 2018.08

Název stavby: VPIC II_353 Velký Beranov - obchvat, SO459

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

Ing. Pavel Kratochvíl

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA

56 535,23 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

157 193,85 Kč

MONTÁŽ

271 595,08 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

16 083,41 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

7 405,80 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

35 169,34 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

198 137,33 Kč

Celkové náklady:

742 120,04 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA			
958084	Návrh cenový a technický	1.00 ks	10 491,55 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	16 240,28 Kč
953635	Projekt tlkm liniové optické sítě	1.00 ks	29 803,40 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	105.00 m	1 944,60 Kč
955265	Práce zemní pro podzemní tratě síťové	8060.00 JV	8 060,00 Kč
	Obetonování kab. chrániček 10m		
955551	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	105.00 m	5 702,55 Kč
955552	Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm	210.00 m	3 370,50 Kč
955577	Rýha v chodníku 35/50-70	35.00 m	18 878,65 Kč
955578	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	70.00 m	10 800,30 Kč
952353	Rýha v poli 50/110	250.00 m	104 917,50 Kč
955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	285.00 m	3 519,75 Kč
MONTÁŽ			
958306	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	590.00 m	2 188,90 Kč
958310	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	72.00 ks	26 287,92 Kč
958314	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	72.00 ks	5 438,88 Kč
958318	Měření rozdílové OTDR (1625 nm) - stavba	72.00 ks	18 129,60 Kč
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	160,46 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	24.00 ks	888,72 Kč
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	24.00 ks	592,56 Kč
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	86,41 Kč
952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks	160,46 Kč
955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	50.00 ks	1 543,00 Kč
955255	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	6.00 ks	215,52 Kč
955003	Montáž ochranného boxu pro spojku	2.00 ks	1 384,90 Kč
955268	Montáž podzemní tratě síťové metalické	10416.00 JV	10 416,00 Kč
	projektová rezerva		
955269	Montáž podzemní tratě síťové optické	16616.00 JV	16 616,00 Kč
	projektová rezerva		
955286	Montáž spojky bez montáže vláken	4.00 ks	4 017,92 Kč
955282	Montáž spojky smršťitelné nad 50 čtyřek	2.00 ks	3 456,04 Kč
955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	6.00 ks	287,40 Kč
955266	Montáž trubky ochranné	4216.00 JV	4 216,00 Kč
952602	Montáž trubky úložné	590.00 m	7 068,20 Kč
954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	295.00 m	7 649,35 Kč
954980	Překládka trubky úložné	20.00 m	318,60 Kč
958331	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	144.00 ks	54 388,80 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 720,00 Kč
958336	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	5517.00 m	94 009,68 Kč
958558	Zkouška trhací	2.00 ks	3 021,58 Kč
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	2.00 ks	5 332,18 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955199	Plán geom.pro VBR do 700m vč.(kus=100m)	3.00 ks	7 035,51 Kč
956286	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	185.00 m	4 110,70 Kč
956285	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	4 937,20 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	4.00 ks	7 405,80 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	19000.00 JV	19 000,00 Kč
	Náhrady za VBŘ		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	4.00 ks	8 886,96 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	4.00 ks	6 912,08 Kč
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	2.00 ks	370,30 Kč

Číslo SAP	Limitka materiálu		
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	Název položky	Množství	Celková cena
303875	Deska krycí plast. 150x500 mm	6.00 ks	58,92 Kč
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	35.00 m	129,85 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	285.00 m	1 214,10 Kč
300726	Kabel opt. MiDia ,48vl. AW+,OD 7,5mm,Cu	1393.00 m	53 407,62 Kč
319712	Kabel opt.LT MiDia FX+,24vl.AWFlex,7,6mm	1462.00 m	36 155,26 Kč
300120	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6	295.00 m	27 187,20 Kč
400299	Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267	144.00 ks	482,40 Kč
318863	Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6	6.00 ks	3 033,30 Kč
302788	Koncovka trubky 40 mm Plasson	6.00 ks	777,18 Kč
321714	Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450	2.00 ks	16 956,32 Kč
302532	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	2.00 ks	536,44 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	2.00 ks	473,64 Kč
306776	Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8-11mm	4.00 ks	2 739,72 Kč
306758	Průchodka spojky Coyote s 6 vstupy 3-7mm	4.00 ks	2 739,72 Kč
303251	Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	4.00 ks	369,76 Kč
306732	Spojka opt.univerzální.Coyote RUNT In-Line	4.00 ks	19 864,56 Kč
320298	Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500	2.00 ks	1 604,30 Kč
303003	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	6.00 ks	1 248,18 Kč
300023	Trubka HDPE 40/33 černá	295.00 m	7 796,85 Kč
300030	Trubka HDPE 40/33 oranžová	295.00 m	7 796,85 Kč
302672	Trubka PE 110/6,3/6000mm	18.00 ks	13 565,16 Kč

Spis. zn.: MMJ/SÚ/3017/2018
Č.j.: MMJ/SÚ/81586/2018-DvM
Vyřizuje: Ing. Martin Dvořák
E-mail: martin.dvorak@jihlava-city.cz
Telefon: 565 593 132

Jihlava, dne: 29.6.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 20.12.2017 podal

**Kraj Vysočina, IČO 70890749, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava,
který zastupuje TRANSCONSULT s.r.o., IČO 47455292, Nerudova č.p. 37/32, 500 02 Hradec
Králové**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu**

rozhodnutí o umístění stavby

"II/353 Velký Beranov - obchvat"

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 152/2 (lesní pozemek), parc. č. 152/3 (lesní pozemek), parc. č. 152/4 (lesní pozemek), parc. č. 152/5 (lesní pozemek), parc. č. 153/1 (lesní pozemek), parc. č. 153/5 (lesní pozemek), parc. č. 153/6 (lesní pozemek), parc. č. 153/7 (lesní pozemek), parc. č. 154 (ostatní plocha), parc. č. 199 (ostatní plocha), parc. č. 311/2 (lesní pozemek), parc. č. 311/3 (lesní pozemek), parc. č. 311/4 (lesní pozemek), parc. č. 311/6 (lesní pozemek), parc. č. 311/7 (lesní pozemek), parc. č. 311/8 (lesní pozemek), parc. č. 311/9 (lesní pozemek), parc. č. 311/10 (lesní pozemek), parc. č. 311/11 (lesní pozemek), parc. č. 311/12 (lesní pozemek), parc. č. 311/13 (lesní pozemek), parc. č. 311/14 (lesní pozemek) v katastrálním území Henčov, parc. č. 167 (ostatní plocha), parc. č. 172/1 (ostatní plocha), parc. č. 172/2 (ostatní plocha), parc. č. 179/3 (ostatní plocha), parc. č. 179/4 (ostatní plocha), parc. č. 182/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Helenín, st. p. 109 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 84/2 (ostatní plocha), parc. č. 89/2 (orná půda), parc. č. 89/3 (orná půda), parc. č. 90/2 (ostatní plocha), parc. č. 97/19 (orná půda), parc. č. 97/28 (orná půda), parc. č. 97/29 (orná půda), parc. č. 97/30 (orná půda), parc.

[illegible]

(ostatní plocha), parc. č. 1456/7 (ostatní plocha), parc. č. 1456/8 (ostatní plocha), parc. č. 1456/9 (ostatní plocha), parc. č. 1456/10 (ostatní plocha), parc. č. 1456/11 (ostatní plocha), parc. č. 1456/12 (ostatní plocha), parc. č. 1456/13 (ostatní plocha), parc. č. 1456/24 (ostatní plocha), parc. č. 1456/25 (ostatní plocha), parc. č. 1456/28 (ostatní plocha), parc. č. 1456/39 (ostatní plocha), parc. č. 1456/40 (ostatní plocha), parc. č. 1456/43 (ostatní plocha), parc. č. 1456/44 (ostatní plocha), parc. č. 1456/45 (ostatní plocha), parc. č. 1456/46 (ostatní plocha), parc. č. 1460/8 (ostatní plocha), parc. č. 1465 (ostatní plocha), parc. č. 1511/2 (ostatní plocha), parc. č. 1512/1 (lesní pozemek), parc. č. 1512/2 (lesní pozemek), parc. č. 1512/3 (lesní pozemek), parc. č. 1513/1 (ostatní plocha), parc. č. 1513/2 (ostatní plocha), parc. č. 1513/3 (ostatní plocha), parc. č. 1513/4 (lesní pozemek), parc. č. 1513/5 (lesní pozemek), parc. č. 1513/6 (lesní pozemek), parc. č. 1513/14 (lesní pozemek), parc. č. 1513/15 (lesní pozemek), parc. č. 1514/1 (ostatní plocha), parc. č. 1516/1 (lesní pozemek), parc. č. 1535/3 (lesní pozemek), parc. č. 1570/1 (orná půda), parc. č. 1570/17 (orná půda), parc. č. 1570/18 (orná půda), parc. č. 1570/19 (orná půda), parc. č. 1570/35 (orná půda), parc. č. 1570/37 (orná půda), parc. č. 1570/38 (orná půda), parc. č. 1570/40 (orná půda), parc. č. 1570/41 (orná půda), parc. č. 1570/42 (orná půda), parc. č. 1570/43 (orná půda), parc. č. 1570/45 (orná půda), parc. č. 1570/46 (orná půda), parc. č. 1570/48 (orná půda), parc. č. 1570/50 (orná půda), parc. č. 1570/52 (orná půda), parc. č. 1570/54 (orná půda), parc. č. 1571 (orná půda), parc. č. 1572 (orná půda), parc. č. 1573 (orná půda), parc. č. 1574 (orná půda), parc. č. 1575/1 (orná půda), parc. č. 1575/2 (orná půda), parc. č. 1576 (orná půda), parc. č. 1577 (orná půda), parc. č. 1578/2 (orná půda), parc. č. 1621 (ostatní plocha), parc. č. 1622 (ostatní plocha) v katastrálním území Velký Beranov.

Seznam dotčených parcel obsahuje dočasný i trvalý zábor, čísla pozemků jsou dle aktuálního stavu KN ke dni vyhotovení tohoto dokumentu.

Popis stavby:

- Předmětná stavba řeší novostavbu obchvatu Velkého Beranova a Nových Domků, který zahrnuje přeložku silnice II/602 s novým napojením na silnici II/353 okružní křižovatkou. Navržené řešení je v souladu s koridorem stanoveným v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina. Stávající silnice II/602 je součástí základního komunikačního systému Kraje Vysočina s přímou vazbou na krajské město Jihlava a dálnici D1 (E50, E65) v rámci MÚK Velký Beranov v km 119 dálnice D1. Navržený obchvat řeší vymístění tranzitní dopravy z obcí Velký Beranov a Nové Domky ve směru východ - západ (II/602 Velké Meziříčí - Jihlava) a ve směru sever - západ (D1, MÚK Velký Beranov - Jihlava) s pokračováním na v současné době připravovanou stavbu "II/602 Jihlava - JV obchvat", která zahrnuje jihovýchodní obchvat Jihlavy s možným pokračováním jižním směrem po silnici I/38 (E59 směr Znojmo) a II/405 (Brtnice, Třebíč).
- Převážná část stavby je situována v nezastavěném území na zemědělsky využívaných pozemcích a lesních pozemcích. Stavba je situována na katastrálních územích Helenín (659827), Henčov (648680) a Velký Beranov (779491).
- Přeložka silnice II/602 je navržena v kategorii S9.5/70. Celková délka přeložky silnice II/602 je 4.248 86 km. Součástí stavby je i úprava stávající stykové křižovatky se silnicí III/0024 od Malého Beranova. V trase jsou nevvrženy podélné sklony odpovídající pahorkovitému území do 6%. Největší navržený podélný sklon je 6,086% na začátku řešeného úseku, kde se napojuje trasa obchvatu na stávající silniční těleso a mostní objekt směrem na Jihlavu.
- Stavba zahrnuje i úpravu silnice II/353, která přivádí na trasu obchvatu dopravu z dálnice D1 a napojení na silnici II/602 je řešeno okružní křižovatkou a další vyvolané úpravy místních komunikací a nové napojení obce Nové Domky zahrnující i úpravu hráze s vypouštěcím zařízením obecního rybníka. Stavba obsahuje 5 nových mostních objektů, protihlukovou stěnu a přemístění 3 autobusových zastávek MHD.
- V rámci návrhu je řešeno odvodnění, kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi, úprava oplocení, kácení lesní a mimolesní zeleně, sejmutí ornice, nové vegetační úpravy a rekultivace stávajících komunikací. Součástí stavby jsou i provizorní komunikace a provizorní přemostění v průběhu realizace stavby, dopravně inženýrská opatření a definitivní dopravní značení nových komunikací.

Druh a účel umísťované stavby:

Stavba je členěna na objekty:

000 Objekty přípravy staveniště

- SO 001 - Příprava staveniště - 1. část
- SO 002 - Příprava staveniště - 2. část
- SO 003 - Provizorní komunikace pro realizaci SO 202 a SO 203
- SO 004 - Provizorní komunikace pro realizaci OK na II/353
- SO 005 - Provizorní komunikace pro realizaci SO 201

100 Objekty pozemních komunikací

- SO 101 - Přeložka silnice II/602 - 1. část
- SO 102 - Přeložka silnice II/602 - 2. část
- SO 103 - Stavební úpravy silnice II/353
- SO 104 - Místní komunikace Malý Beranov - Henčov
- SO 105 - Napojení Nových Domků
- SO 106 - Napojení skládky TKO Jihlava
- SO 107 - Napojení Velkého Beranova - 1
- SO 108 - Výšková úprava místní komunikace do Kozlova
- SO 109 - Napojení Velkého Beranova - 2
- SO 110 - Autobusové zastávky "Malý Beranov zastávka"
- SO 111 - Obratiště v Nových Domkách
- SO 112 - Přeložka lesní cesty
- SO 113 - Polní cesta
- SO 181 - Dopravně inženýrská opatření
- SO 191 - Dopravní značení - Kraj Vysočina - 1. Část
- SO 192 - Dopravní značení - Kraj Vysočina - 2. část
- SO 193 - Dopravní značení - obec Velký Beranov

200 Mostní objekty a zdi

- SO 201 - Most přes místní komunikaci v km 0.312
- SO 202 - Most přes levostranný přítok Henčovského potoka v km 0.484
- SO 203 - Most přes levostranný přítok Henčovského potoka v km 0.787
- SO 204 - Most na místní komunikaci přes II/602 v km 3.253
- SO 205 - Most přes potok Loudilka na místní komunikaci do Velkého Beranova
- SO 206 - Opěrná zeď na místní komunikaci do Henčova

300 Vodohospodářské objekty

- SO 301 - Odvodnění místní komunikace do Henčova
- SO 302 - Přeložka tlakové kanalizace VAS, a.s. v Nových Domkách
- SO 303 - Retenční kanalizace pro odvodnění silnice II/602 a MK
- SO 351 - Přeložka vodovodu PVC 160 VAS, a.s. v km 2.092
- SO 352 - Přeložka vodovodu IPE 160 VAS, a.s. v km 2.533
- SO 353 - Přeložka vodovodu IPE 110 VAS, a.s. v km 2.734
- SO 354 - Přeložka vodovodu EPE 110 VAS, a.s. v km 0.442 místní komunikace v Nových Domkách

- SO 381 - Těleso hráze rybníku v Nových Domkách
- SO 382 - Vypouštěcí zařízení rybníku v Nových Domkách
- SO 383 - Přeložka potoka Loudilka
- SO 384 - Úpravy meliorací - 1. část
- SO 385 - Úpravy meliorací - 2. část

400 Elektro a sdělovací objekty

- SO 431 - Úprava osvětlení v Nových Domkách
- SO 451 - Přeložka trasy SEK První telefonní společnost s r.o. v km 0.044 - 0.452
- SO 452 - Přeložka trasy SEK M-SOFT spol. s r.o. v km 0.044 - 0.452
- SO 453 - Přeložka trasy SEK Kraj Vysočina v km 0.044 - 0.452
- SO 454 - Přeložky tras SEK CETIN a.s. v km 0.080 - 0.370
- SO 455 - Ochrana trasy SEK První telefonní společnost s r.o. - obratiště v Nových Domcích
- SO 456 - Ochrana trasy SEK M-SOFT spol. s r.o. - obratiště v Nových Domcích
- SO 457 - Přeložky tras SEK CETIN a.s. u č. p. 95 v Nových Domcích
- SO 458 - Přeložka trasy SEK První telefonní společnost s r.o. v prostoru OK na silnici U/353
- SO 459 - Přeložky tras SEK CETIN a.s. v prostoru OK na silnici II/353
- SO 460 - Přeložky tras SEK Kraj Vysočina v prostoru OK na silnici II/353
- SO 461 - Přeložka trasy SEK První telefonní společnost s r.o. v km 4.000 - 4.226
- SO 462 - Přeložka trasy SEK M-SOFT spol. s r.o. v km 4.000 - 4.226
- SO 463 - Přeložka trasy SEK Kraj Vysočina v km 4.000 - 4.226
- SO 464 - Přeložka trasy SEK TeliaSonera IC. CR a.s. v km 1,981
- SO 465 - Přeložka kabelové trasy PKO a SKAO

500 Objekty trubních vedení

- SO 501 - Přeložka VTL plynovodu RWE GasNet, s.r.o. DN 150 v km 2.065
- SO 502 - Přeložka VTL plynovodu RWE GasNet, s.r.o. DN 150 v km 2.114
- SO 503 - Přeložka VTL plynovodu RWE GasNet, s.r.o. DN 150 v km 2.628

700 Objekty pozemních staveb

- SO 701 - Protihluková stěna na přeložce silnice II/602
- SO 702 - Ochranná oplocení
- SO 703 - Úprava oplocenek
- SO 704 - Ochranné oplocení v km 4.192 - 4.242

800 Objekty úprav území

- SO 801 - Vegetační úpravy Kraj Vysočina - 1. část
- SO 802 - Vegetační úpravy Kraj Vysočina - 2. část
- SO 803 - Vegetační úpravy obec Velký Beranov
- SO 804 - Rekultivace

Popis stavebních objektů:

Objekty přípravy staveniště**SO 001 - Příprava staveniště – 1. Část****SO 002 - Příprava staveniště – 2. Část**

Objekt SO 001 a SO 002 řeší kácení dřevin rostoucích mimo les, kácení lesních porostů, skrývku ornice z pozemků ZPF.

Nový obchvat začíná na lesních pozemcích, kde je nutné vykácet dřeviny, které jsou v kolizi s plánovaným obchvatem. Dále se kácení omezuje na vyšší zeleň podél místních komunikací a podél silnice II/353, která může představovat bezpečnostní riziko pro provoz na komunikaci. Vysoké vzrostlé topoly bílé najdeme na břehu obecního rybníka. Objekt SO 001 řeší i vhodné bednění chránící vysoké vzrostlé topoly bílé nacházející se na břehu obecního rybníka.

Skrývka ornice bude provedena na dočasném i trvalém záboru z pozemků ZPF. Ornice bude uskladněna na vhodně umístěné deponie.

SO 003 – Provizorní komunikace pro realizaci SO 202 a SO 203

Stavební objekt řeší realizaci přístupových komunikací v rámci I. etapy výstavby pro realizaci mostních objektů v SO 202 a SO 203 v údolí Henčovského potoka, které je velmi členité a problematické přístup techniky a materiálu pro realizaci mostních objektů. Při realizaci bude nutné po nezbytnou dobu realizace mostních objektů zasypat násypovým tělesem levostranný přítok Henčovského potoka. Pro převedení toku pod provizorní komunikací u SO 202 a SO 203, budou použity železobetonové trouby DN 1200. V lomech převedení potoka budou osazeny revizní šachty. Po ukončení realizace SO 202 a SO 203 budou provizorní komunikace včetně železobetonových trub DN 1200 odstraněny a území bude uvedeno do původního stavu.

Provizorní komunikace jsou navrženy s nezpevněným povrchem v šířce 3.0 m s 0.5 m širokými krajnicemi. Nejmenší navržené poloměry v rámci směrového řešení jsou 20 m. Komunikace jsou navrženy v jednostranném sklonu 3% včetně pláň. Zřízeny budou obratiště pro stavební techniku a manipulační plochy v místě realizace opěr SO 202 a SO 203.

Provizorní komunikace pro realizaci SO 202 bude připojena dočasnou stykovou křižovatkou na místní komunikaci do Henčova. Pro realizaci mostního objektu SO 203 bude provizorní komunikace napojena na stávající lesní a polní cestu.

SO 004 – Provizorní komunikace pro realizaci OK na II/353

Stavební objekt řeší realizaci provizorní komunikaci v rámci I. etapy výstavby pro převedení dopravy na silnici II/353 po dobu stavby okružní křižovatky na silnici II/353 na kterou bude napojena přeložka silnice II/602. Komunikace bude funkční minimálně po jednu stavební sezónu a bude na ní převedena veškerá doprava přijíždějící z D1 s pokračováním na Jihlavu přes Velký Beranov a Nové Domky.

Komunikace je navržena obousměrná se zpevněným povrchem s příslušným rozšířením ve směrových obloucích dle ČSN 73 6101.

SO 005 – Provizorní komunikace pro realizaci SO 201

Stavební objekt řeší objízdnu komunikaci pro realizaci mostního objektu SO 201 ve stávající trase silnice II/602. Stavební objekt bude v průběhu II. etapy realizace stavby převádět dopravu mimo staveniště SO 201 pomocí zpevněné asfaltové komunikace, která bude doplněna o těžké mostní provizorium MTS v délce 99 m. Převedení provozu bude řešeno s předností v jízdě pomocí světelného signalizačního zařízení (SSZ). Provizorní komunikace je navržena podél stávající silnice II/602, která v tomto úseku překonává vysokým násypem velmi členité údolí Henčovského potoka.

Provizorní komunikace je navržena s asfaltovým povrchem v šířce 4.0 m (což je také šířka mostního provizoria) s 0.75 m širokými krajnicemi. Nejmenší navržené poloměry v rámci směrového řešení jsou 110 m. Komunikace je navržena v jednostranném sklonu 2,5% kromě začátku a konce úseku a nosné konstrukci mostního provizoria, kde dojde k napojení na stávající stav. Provizorní komunikace je navržena v délce 242m.

Objekty pozemních komunikací**SO 101 - Přeložka silnice II/602 - 1. část**

Tento stavební objekt řeší 1. část návrhu přeložky silnice II/602 v úseku od začátku řešeného úseku po okružní křižovátku na silnici II/353, která nahradí stávající silnici procházející Velkým Beranovem a Novými Domky. V rámci této přeložky bylo rovněž nutné navrhnout mostní objekt přes místní komunikaci do Henčova (SO 201) a přes údolí Henčovského potoka (SO 202 a SO 203).

Stavební objekt řeší také úpravu stávající stykové křižovatky silnice II/602 a III/0024 do malého Beranova a samotný návrh přeložky silnice II/602. Součástí tohoto stavebního objektu je také průsečná křižovátka řešící napojení Nových Domků a skládky TKO Jihlava. Navržena je v prostoru napojení na

silnici II/353 čtyřramenná okružní křižovatka se čtyřmi rameny, která je doplněna o by-pass II/353 => II/602.

Celková délka přeložky silnice II/602 - 1. část je 2.902 60 km.

Celková délka úpravy stykové křižovatky II/602 – III/0024 je 0.153 45 km.

SO 102 - Přeložka silnice II/602 - 2. část

V rámci tohoto stavebního objektu je navržena 2. část přeložky silnice II/602 v úseku od OK po konec řešeného úseku ve směru na Velké Meziříčí.

Součástí stavebního objektu jsou dva propusty pod danou komunikací a také vyústění příkopu do retenční nádrže, která je samostatně řešena ve stavebním objektu SO 303.

Aby nebyla narušena plynulost provozu na nově navržené přeložce silnice II/602 a dodržena vzdálenost křižovatek dle ČSN 73 6101, bylo zde navrženo mimoúrovňové křížení s místní komunikací Velký Beranov - Kozlov, které je řešeno samostatnými stavebními objekty SO 108 a SO 204. Rovněž je zde navržena styková křižovatka, která slouží k napojení Velkého Beranova (SO 109). Konec úseku je plynule napojen na stávající silnici II/602.

Celková délka přeložky silnice II/602 - 2. část je 1,346 26 km.

SO 103 - Stavební úpravy silnice II/353

Předmětem stavebního objektu SO 103 jsou stavební úpravy silnice II/353. Na začátku úseku je silnice plynule napojena na stávající stav. Na konci svého úseku navazuje na okružní křižovatku (SO 101).

V prostoru příjezdu k okružní křižovatce je komunikace rozšířena a doplněna o dělicí ostrůvek a by-pass II/353 => II/602 (SO 101).

Celková délka úprav silnice II/353 je 0,241 16 km.

SO 104 - místní komunikace Malý Beranov - Henčov

V rámci objektu je řešena úprava místní komunikace Malý Beranov - Henčov. Tato komunikace se na začátku a konci úseku plynule napojuje na stávající stav.

Část úseku komunikace je navržena ve vysokém násypu, který je navržen jako vyztužený se sklonem svahu 50° a částečně je podchycen železobetonovou opěrnou zdí (SO 206). Rovněž dochází k mimoúrovňovému křížení s přeložkou silnice II/602 (SO 101), kde se přeložka místní komunikace zahlubuje do podjezdu pod silnici II/602, který je řešen v samostatném stavebním objektu SO 201. Podél komunikace je navržen jednostranný chodník, na který jsou zaústěny přístupové chodníky (SO 110) a schodiště od autobusových nástupišť u zastávek na silnici II/602.

Celková délka místní komunikace Malý Beranov - Henčov je 0,294 26 km.

SO 105 Napojení Nových Domků

Stavební objekt SO 105 řeší propojení Nových Domků a navrhované přeložky silnice II/602. Trasa je řešena v rozsahu od napojení na navrhovanou přeložku silnice II/602 po plynulé napojení na stávající stav. Komunikace je navržena jako obousměrná. V prostoru extravilánu je trasa převážně vedena v zářezu a jsou zde navrženy dva sjezdy pro přístup na okolní pozemky. V prostoru intravilánu se v rámci objektu nacházejí dvě stykové křižovatky a jeden sjezd. Stavební úpravy navazujících komunikací v křižovatkách jsou navrženy pouze v nezbytné délce. Mezi stykovými křižovatkami je navržena autobusová zastávka na jízdním pruhu s nástupní hranou délky 12m. V části trasy v intravilánu je komunikace doplněna o chodník.

Součástí návrhu komunikace bylo nutné zajistit hráz přilehlého rybníku. Těleso hráze včetně požeráku jsou řešeny v samostatných stavebních objektech SO 381 a SO 382. V úseku komunikace kolem rybníku bude osazeno jednostranné ocelové svodidlo s třídou zadržení H2, dle PPK-SVO, do svodidla budou osazeny odrazky.

Celková délka napojení Nových Domků je 0,466 84 km.

SO 106 - Napojení skládky TKO Jihlava

Stavební objekt řeší propojení mezi nově navrženou přeložkou silnice II/602 a komunikací vedoucí na skládku TKO Jihlava. Komunikace je navržena jako obousměrná v nezbytné délce pro plynulé napojení na stávající místní komunikaci. Součástí stavebního objektu je propust pod danou komunikací, který převádí silniční příkop přeložky silnice II/602.

Celková délka napojení skládky TKO Jihlava je 0,064 22 km.

SO 107 - Napojení Velkého Beranova - 1

V rámci tohoto stavebního objektu je navrženo napojení Velkého Beranova z přeložky silnice II/602. Komunikace je napojena na jižní rameno okružní křižovatky, která je řešena ve stavebním objektu SO 101. Komunikace je navržena jako obousměrná a součástí je vjezdová brána před samotnou okružní křižovatkou. Stavební objekt v sobě zahrnuje propust pod danou komunikací s vyústěním do retenční nádrže, která je řešena v samostatném stavebním objektu SO 303. V některých úsecích s velkým podélným sklonem příkopů, je dno příkopu navrženo jako zpevněné z příkopových betonových tvárnic do betonového lože min. C25/30nXF3.

Celková délka napojení Velkého Beranova - 1 je 0,241 16 km.

SO 108 - Výšková úprava místní komunikace do Kozlova

Stavební objekt SO 108 řeší výškovou úpravu místní komunikace do Kozlova. Vzhledem k tomu, aby nebyla narušena plynulost provozu na nově navržené přeložce silnice II/602 a byla dodržena požadovaná vzdálenost křižovatek dle ČSN 73 6101, je křížení s místní komunikací do Kozlova navrženo jako mimoúrovňové. Tím vznikla nutnost návrhu mostu, který je řešen v samostatném stavebním objektu SO 204. Komunikace je navržena jako obousměrná a na konci a na začátku úseku je plynule napojena na stávající stav. Součástí stavebního objektu jsou dva sjezdy s propustky.

Celková délka úpravy místní komunikace do Kozlova je 0,246 52 km.

SO 109 - Napojení Velkého Beranova - 2

V rámci objektu je navrženo napojení z přeložky silnice II/602 na stávající silnici II/602 vedoucí do Velkého Beranova.

Rozsah stavebních prací je navržen pouze v nezbytné délce pro plynulé napojení na stávající stav. Potok Loudilka je pod napojením převeden pomocí mostního objektu SO 205.

Komunikace je v místě stykové křižovatky rozšířena a doplněna o dopravní stín. Vzhledem k výšce násypu tělesa jsou téměř na celou délku úseku navržena ocelová jednostranná svodidla s třídou zadržení N2.

Celková délka napojení Velkého Beranova - 2 je 0,119 92 km.

SO 110 - Autobusové zastávky „Malý Branov zastávka“

V rámci přeložky silnice II/602 jsou řešeny autobusové zastávky „Malý Beranov zastávka“, které jsou samostatně řešeny v tomto stavebním objektu SO 110. Samotné zastávky jsou navrženy jako zastávkové zálivy s délkou úseku pro zařazení $L_z = 50$ m a délkou úseku pro vyřazení $L_v = 50$ m v obou směrech. Délky nástupních hran jsou $L_{nh} = 20+4$ m.

Součástí tohoto stavebního objektu jsou chodníky a schodiště, které jsou navrženy jako přístup z místní komunikace Malý Beranov – Henčov (SO 104) k autobusovým zastávkám.

Směrové i výškové řešení trasy odpovídá návrhu směrového a výškového vedení stavebního objektu SO 101 v daném úseku trasy.

SO 111 - Obratiště v Nových Domkách

V Nových Domkách je navrženo obratiště, které umožní otočení vozidel na konci obce Nové Domky. Zřízení obratiště je vyvoláno přeložkou silnice II/602 a stávající silnice II/602 procházející obcí bude převedena do místních komunikací a bude ve směru na Jihlavu zaslepena.

Vnější poloměr kruhové dráhy obratiště je $R = 12$ m. Nároží vjezdu a výjezdu obratiště jsou navrženy o poloměrech $R_1 = 12$ m a $R_2 = 5$ m. Rozměry obratiště jsou navrženy na možnost otočení návěsové soupravy.

Obratiště je navrženo v místě stávajícího sjezdu s konstrukcí vozovky s asfaltovým povrchem dle katalogu TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací na třídu dopravního zatížení IV a návrhovou úroveň porušení vozovky D1 (D1-N-1) ve složení:

SO 112 - Přeložka lesní cesty

Přeložka polní cesty je navržena v kategorii P3/30 podle normy ČSN 73 6109.

SO 113 - Polní cesta

Polní cesta řeší zpřístupnění pozemků náhradou za rozdělení stávajících pozemků přeložkou komunikace II/602. Pozemky budou přístupné ze stávající místní komunikace, která bude propojena vykoupným pásem pozemku se stávající polní cestou. Sjezdy z místní komunikace a polní cesty jsou navrženy v šířce 9 m tak, aby takto zřízenou „komunikaci“ mohla v případě potřeby použít návěsová souprava pro svoz klád. Polní cesta není dle požadavků objednatele stavebně řešena. Dojde pouze k výkupu pozemků, které budou převedeny na obec Velký Beranov. Zábory jednotlivých pozemků jsou řešeny v rámci přílohy F.4 – Záborový elaborát.

SO 114 Přístupový chodník na střelnici Henčov

Chodník je navržen pro přístup k přemístěné střelnici Henčov v šířce $s = 1$ m. Výškové řešení je přizpůsobeno okolnímu terénu. Niveleta chodníku kopíruje stávající terén.

SO 181 - Dopravně inženýrská opatření

Pro minimální omezení dopravy je řešena v souběhu se stávající silnicí II/353 provizorní stavba, která umožní výstavbu okružní křižovatky bez omezení provozu. Při realizaci stavby na začátku řešeného úseku bude nutné při realizaci stavby ve stávající trase silnice II/602 v prostoru přeložky místní komunikace Helenín – Henčov, kde stávající konfigurace terénu neumožňuje zřízení provizorní objízdné komunikace, úplná uzávěra silnice II/602. Objízdné trasy budou vedeny pro tranzitní dopravu po silnici

II/353 na MÚK Velký Beranov na D1 (EXIT 119), s pokračováním po D1 na MÚK Jihlava (EXIT 112) a dále po silnici I/38 (E59 zpět do Jihlavy. Pro místní cílovou dopravu do 3.5t a linkové autobusy mající zastávky v prostoru stavby bude možné využívat objízdnu trasu přes Malý Beranov.

SO 191 - Dopravní značení – Kraj Vysočina – 1. část

Náplní stavebního objektu je řešení trvalého vodorovného a svislého dopravního značení na silnicích II. třídy v rozsahu 1. částí realizace stavby od začátku řešeného úseku po novou okružní křižovatku na silnici III/353. Podrobněji bude dopravní značení řešeno v dalších stupních projektové přípravy (DSP, PDPS).

SO 192 - Dopravní značení – Kraj Vysočina – 2. část

Náplní stavebního objektu je řešení trvalého vodorovného a svislého dopravního značení na silnicích II. třídy v rozsahu 2. částí realizace stavby od okružní křižovatky na silnici III/353 na konec řešeného úseku ve směru na Velké Meziříčí. Podrobněji bude dopravní značení řešeno v dalších stupních projektové přípravy (DSP, PDPS).

SO 193 - Dopravní značení – obec Velký Beranov

Náplní stavebního objektu je řešení svislého dopravního značení na řešených místních a účelových komunikacích, polních cestách a sjezdech.

Mostní objekty a zdi

SO 201 Most přes místní komunikaci v km 0,312

Trvalý silniční most o jednom poli, rámová železobetonová konstrukce, stojiny rámu tvoří předem zhotovené pilotové stěny

Délka přemostění:	10,554 m (šíkmo)
Délka mostu:	36,06 m
Délka nosné konstrukce:	13,74 m (šíkmo)
Rozpětí pole:	12,14 m
Šíkmost mostu:	levá
Volná šířka mostu:	10,25 – 13,32 m mezi svodidly
Šířka průchozího prostoru:	-
Šířka mostu:	12,5 – 15,52m
Výška mostu:	6,4 m
Plocha nosné konstrukce:	287 m ²
Zatížení mostu:	dle ČSN EN 1991-2

Nový mostní objekt vytváří mimoúrovňové křížení nově vytvořené místní komunikace mezi Malým Beranovským a Henčovem se silnicí II/602. V násypu silnice II/602 bude vytvořen podjezd pod touto silnicí.

Přemost'ovanou překážkou je místní komunikace (SO 104) spolu s jednostranným chodníkem šířky 2m. Komunikace je navržena v kategorii M02 6,5/30 s jednostranným chodníkem a mostním otvorem prochází v přechodnicovém oblouku. Převáděnou komunikací je trasa obchvatu – silnice II/602 (SO 101). Silnice navržena v kategorii S 9,5/70, která je v rozsahu mostního objektu rozšířena o vyřazovací klín k autobusové zastávce.

SO 202 Most přes levostranný přítok Henčovského potoka v km 0,484

Trvalý silniční most o třech polích, spojitá dvoutrámová konstrukce z předpjatého betonu, železobetonová konstrukce spodní stavby – pilíře a tížné opěry

Délka přemostění:	87,70
Délka mostu:	106 m
Délka nosné konstrukce:	91,6 m
Rozpětí polí:	25m + 40m + 25m
Šikmost mostu:	kolmý most
Volná šířka mostu:	9,5 m mezi svodidly
Šířka průchozího prostoru:	0,75m – nouzový chodník
Šířka mostu:	11,85m
Výška mostu:	14,2m
Stavební výška:	2,25m
Plocha nosné konstrukce:	1086m ²
Zatížení mostu:	dle ČSN EN 1991-2

Trasa obchvatu kříží zalesněné údolí potoka. Délka mostu je předurčena průniky povrchu vozovky se strmými svahy údolí. Pod navrhovaným mostem prochází také lesní cesta.

Překážkou je údolí potoka sevřené příkrými zalesněnými svahy. Převáděná komunikace je silnice II/602 navržena v kategorii S 9,5/70 ve směrovém kružnicovém oblouku o poloměru R 530m. podélný spád nivelety činí 5,98%.

SO 203 Most přes levostranný přítok Henčovského potoka v km 0,787

Trvalý silniční most o čtyřech polích, spojitá dvoutrámová konstrukce z předpjatého betonu, železobetonová konstrukce spodní stavby – pilíře a tížné opěry

Délka přemostění:	146,70
Délka mostu:	162 m
Délka nosné konstrukce:	150,6 m
Rozpětí polí:	32m + 46m + 44m + 27m
Šikmost mostu:	kolmý most
Volná šířka mostu:	9,5 m mezi svodidly
Šířka průchozího prostoru:	0,75m – nouzový chodník
Šířka mostu:	11,85m
Výška mostu:	16,7m
Stavební výška:	2,34m

Plocha nosné konstrukce:	1785m ²
Zatížení mostu:	dle ČSN EN 1991-2

Trasa obchvatu kříží zalesněné údolí potoka. Délka mostu je předurčena průniky povrchu vozovky se strmými svahy údolí. Pod navrhovaným mostem prochází také lesní cesta.

Překážkou je údolí potoka sevřené příkrými zalesněnými svahy. Převáděná komunikace je silnice II/602 navržena v kategorii S 9,5/70 ve směrovém kružnicovém oblouku o poloměru R 530m. podélný spád nivelety činí 5,7%.

SO 204 Most na místní komunikaci II/602 v km 3,253

Trvalý silniční most o třech polích, spojitá desková konstrukce z předpjatého betonu, železobetonová konstrukce spodní stavby – pilíře a opěry

Délka přemostění:	39,8m
Délka mostu:	50,5 m
Délka nosné konstrukce:	42,7 m
Rozpětí polí:	10.5m + 20m + 10.5m
Šikmost mostu:	kolmý
Volná šířka mostu:	6,5 m mezi svodidly
Šířka průchozího prostoru:	-
Šířka mostu:	8,1 m
Výška mostu:	6 m
Stavební výška:	0,825m
Plocha nosné konstrukce:	346m ²
Zatížení mostu:	dle ČSN EN 1991-2

Trasa obchvatu kříží stávající místní komunikaci. Mostní objekt převádí MK přes trasu obchvatu. Niveleta MK je vedena po novém násypu vytvořeném v nezbytné délce pro vytvoření mimoúrovňového křížení.

Trasa obchvatu je v místě přemostění vedena ve směrovém oblouku o poloměru R 750m, Převáděná komunikace je v kategorii S 6,5/40 v přímé, ve vypuklém zakružovacím oblouku o poloměru R 700m. V krajních polích mezi pilíři a patami svahů násypu je zachován průjezd o šířce cca 3m.

SO 205 Most přes potok Loudilka na místní komunikaci do Velkého Beranova

Trvalý silniční most – přesýpaná rámová prefabrikovaná konstrukce ze železobetonu

Délka přemostění:	2m
Šířka rámu:	2,5m
Délka nosné konstrukce:	28m
Rozpětí:	2,2m
Šikmost mostu:	pravá
Volná šířka mostu:	-
Šířka průchozího prostoru:	-
Šířka mostu:	-

Výška mostu:	5 m
Stavební výška:	3,6m
Plocha nosné konstrukce:	70m ²
Zatížení mostu:	dle ČSN EN 1991-2

Trasa místní komunikace vedená po násypu kříží stávající potok. Nejjednodušší způsob přemostění je přesypáný rám s velikostí otvoru vyhovujícím pro převedení povodňových průtoků.

Místní komunikace v místě přemostění vedena v přechodnicovém směrovém oblouku o poloměru R 75m, výška nadnásypu v místě křížení je přibližně 3m. Kyneta potoka je podélným spádu 1,9%. Hladina vody při průtoku Q100 je přibližně 0,6m pod horní příčlí rámu.

SO 206 Opěrná zeď na místní komunikaci do Henčova

Úhlová železobetonová zeď a železobetonový trám, založení plošné

Délka zdi: 114,1m a 16.5m

Výška zdi: 6,7m včetně základu a 1.2m

Nově navržená místní komunikace ve stísněných podmínkách kříží trasu obchvatu a je vedena v těsném souběhu s Henčovským potokem. Výškový rozdíl mezi niveletou komunikace a potokem je nutné vyrovnat pomocí opěrné zdi.

Vodohospodářské objekty

SO 301 - Odvodnění místní komunikace do Henčova

Objekt řeší odvádění dešťových vod z povrchu přeložky místní komunikace do Henčova (SO 104 – Místní komunikace Malý Beranov – Henčov) v rámci stavby „II/353 Velký Beranov – obchvat“.

Plochy komunikace a chodníků budou vyspádovány do silničních a horských vpustí. Z těchto vpustí je dešťová voda připojovacím potrubím vedena do šachet. Na konci se dešťové vody pouští přes zaústění se zpětnou klapkou do Henčovského potoka.

Součástí objektu jsou silniční vpusti, horské vpusti, revizní šachty a trubní vedení.

SO 302 - Přeložka tlakové kanalizace VAS, a.s. v Nových Domkách

Objekt řeší přeložku tlakové kanalizace, která je vyvolána novým napojením Nových Domků (SO 105 – Napojení Nových Domků) v rámci stavby „II/353 Velký Beranov – obchvat“.

Stávající tlaková kanalizace PE d110 v Nových Domkách bude pouze výškově přeložena ve stávající trase bez chráničky.

SO 303 – Retenční kanalizace pro odvodnění silnice II/602 a MK

Objekt řeší odvodnění části přeložky silnice II/602 km 2.180 – 2.940, okružní křižovatky se silnicí II/353 a MK do Velkého Beranova v rámci stavby „II/353 Velký Beranov – obchvat“.

Srážkové povrchové vody jsou podélným a příčným sklonem svedeny do silničních příkopů a pomocí jednotlivých propustů svedeny a napojeny do retenčního objektu, který je tvořen plastovými akumulacími bloky, odkud jsou regulovaným odtokem odváděny do otevřeného příkopu, který je zaústěn na konci stavby do potoka Loudilka.

SO 351 - Přeložka vodovodu PVC 160 VAS, a.s. v km 2.092

Přeložka stávajícího vodovodu PVC 160 je vyvolána přeložkou silnice II/602 (SO 101 – Přeložka silnice II/602 – 1. část) v rámci stavby „II/353 Velký Beranov – obchvat“, kde se stávající trasa vodovodu dostává do kolize s trasou obchvatu, který je v tomto úseku v zářezu. Jedná se o přírodní řad z Jihlavy (zásobující pitnou vodou obce Kozlov, Velký Beranov vč. Nových Domků, Luka nad Jihlavou vč. Otína a Jeclova, dále obce Bítovčice a Vysoké Studnice) z PVC d160.

SO 352 - Přeložka vodovodu IPE 160 VAS, a.s. v km 2.533

Přeložka stávajícího vodovodu IPE 160 je vyvolána přeložkou silnice II/602 (SO 101 – Přeložka silnice II/602 – 1. část) v rámci stavby „II/353 Velký Beranov – obchvat“, kde se stávající trasa vodovodu dostává do kolize s trasou obchvatu, který je v tomto úseku v zářezu. Jedná se o vodovod z vrtu z IPE d160. V rámci tohoto objektu budou přeloženy ovládací kabely VAS.

SO 353 - Přeložka vodovodu IPE 110 VAS, a.s. v km 2.734

Přeložka stávajícího vodovodu IPE 110 je vyvolána přeložkou silnice II/602 (SO 101 – Přeložka silnice II/602 – 1. část) v rámci stavby „II/353 Velký Beranov – obchvat“, kde se stávající trasa vodovodu dostává do kolize s trasou obchvatu, který je v tomto úseku v zářezu. Jedná se o příváděcí řad z VDJ Velký Beranov do Kozlova a pro „dálniční oddělení Policie ČR“ a středisko „cestmistrovství ŘSD“ z IPE d110.

SO 354 - Přeložka vodovodu IPE 110 VAS, a.s. v km 0.442 místní komunikace v Nových Domkách

Objekt řeší přeložku stávajícího vodovodu IPE 110, která je vyvolána novým napojením Nových Domků (SO 105 – Napojení Nových Domků) v rámci stavby „II/353 Velký Beranov – obchvat“.

Přeložka vodovodu Nové Domky je navržena jako výšková, souběžně bude k trase upravovaného potrubí přiloženo ještě jedno potrubí (pro případné budoucí zokruhování vodovodní sítě - dle požadavku správce vodovodu) z PE d110. Od krajního potrubí směrem k novému napojení Nových Domků je navržena odbočka s přechodem pod komunikací pro výhledový rozvoj obce. Potrubí bude při přechodu pod komunikací uloženo do chrániček z PVC DN 200.

SO 381 – Těleso hráze rybníku v Nových Domkách

Stavební objekt řeší výstavbu nové těsněné hráze rybníku v Nových Domkách jako náhradu za stávající hráz, která bude v rámci stavby odstraněna z důvodu rozšíření stávající komunikace (SO 105 – Napojení Nových Domků).

V rámci souvisejícího objektu SO 382 bude zřízeno nové vypouštěcí zařízení rybníku v Nových Domkách s přístupovou lávkou.

SO 382 – Vypouštěcí zařízení rybníku v Nových Domkách

Vzhledem k rozšíření stávající komunikace (SO 105 – Napojení Nových Domků) a s tím spojenou úpravou hráze rybníku v Nových Domkách (SO 381), je nutné nahradit i stávající vypouštěcí zařízení rybníku.

SO 383 – Přeložka potoka Loudilka

Objekt řeší přeložku stávajícího potoka Loudilka z důvodu nového napojení Velkého Beranova (SO 109 – Napojení Velkého Beranova – 2) ve směru na Velké Meziříčí.

V místě křížení s místní komunikací bude potok sveden v rámci SO 205 – Most přes potok Loudilka na místní komunikaci do Velkého Beranova pomocí rámové prefabrikované konstrukce ze železobetonu o rozpětí 2,2 m.

SO 384 – Úpravy meliorací - 1. část

V rámci stavby dojde od začátku úseku po okružní křižovatku ke křížení meliorovaných ploch.

V případě jejich narušení budou znovu propojeny do nových hlavních a odvodněny do přílehlého příkopu.

SO 385 – Úpravy meliorací - 2. část

V rámci stavby dojde od okružní křižovatky do konce úseku ke křížení meliorovaných ploch.

V případě jejich narušení budou znovu propojeny do nových hlavních a odvodněny do přílehlého příkopu.

Elektro a sdělovací objekty**SO 431 - Úprava osvětlení v Nových Domcích**

Posunutím autobusové zastávky „Nové Domky“ blíže k domu č.p.95 bude stávající křižovatka doplněna o tři nová svítidla o výkonu 100W, která osvětlí nástupní hranu a prostor křižovatky. Typ a provedení svítidel bude odsouhlaseno majitelem veřejného osvětlení. Demontované svítidlo S1 bude vráceno majiteli.

Napájení navržených svítidel bude provedeno jako u stávajících svítidel (ze stávajícího holého vodiče zavěšeného pod stávajícím venkovním vedením).

SO 451 - Přeložka trasy SEK První telefonní společnost s r.o. v km 0.044 – 0.452

Šířkovou úpravou křižovatky silnic II/602 a III/0024 dojde pouze k odhalení stávající trasy SEK se stranovým uložením mimo navržené rozšíření vozovky, tak aby trasa byla uložena v terénu a dostupná. Délka odhaleného úseku cca 85,0 m

Úpravou křižovatky silnice II/602 s odbočením na obec Henčov a ulice Hůlová bude stávající trasa SEK přerušena a přeložena do nové trasy mimo navržené pilíře mostu (SO 201 – Most přes místní komunikaci v km 0,312). Trasa bude přerušena v místech stávajících šroubovacích spojek optochráničků, kde bude přerušen i stávající optický kabel FTTH 48 vl. Spojky optochráničků a spojka optického kabelu budou umístěny v koncových komorách o rozměrech 1000x780x420 mm (šxh xv) dle standartu majitele trasy optotrubek. Délky optotrubek a optického kabelu shodného typu, jako je stávající v nové trase budou délky cca 450,0 m.

Křížení trasy SEK s navrženým obchvatem se provede uložením optochráničků do chráničky HDPE ø 160/136 mm, v souběhu s ní se uloží rezervní chránička. Chráničky budou ve výkopu obetonovány v tloušťce cca 10 cm, prostor tělesa komunikací bude přesahovat alespoň o 0,6 m. Do chrániček se vloží ocelový pozinkovaný drát, minimálního průměru 3 mm nebo silonové lanko pro

pozdější zatažení kabelu a jejich konce se utěsní proti vnikání zeminy a vody. Drát musí na obou koncích přesahovat chráničku nejméně o 1 m. Konce chrániček se zasypají pískem.

SO 452 - Přeložka trasy SEK M-SOFT spol. s r.o. v km 0.044 – 0.452

Šířkovou úpravou křižovatky silnic II/602 a III/0024 dojde pouze k odhalení stávající trasy SEK se stranovým uložením mimo navržené rozšíření vozovky, tak aby trasa byla uložena v terénu a dostupná. Délka odhaleného úseku cca 85,0 m

Úpravou křižovatky silnice II/602 s odbočením na obec Henčov a ulice Hůlová bude stávající trasa SEK přerušena a přeložena do nové trasy mimo navržené pilíře mostu (SO 201 – Most přes místní komunikaci v km 0,312). Trasa bude přerušena v místech stávajících šroubovacích spojek optochráničků, kde bude přerušen i stávající optický kabel FTTH 48 vl. Spojky optochráničků a spojka optického kabelu budou umístěny v koncových komorách o rozměrech 1000x780x420 mm (šxh xv) dle standartu majitele trasy optotrubek. Délky optotrubek a optického kabelu shodného typu, jako je stávající v nové trase budou délky cca 450,0 m.

Křížení trasy SEK s navrženým obchvatem se provede uložením optochráničků do chráničky HDPE $\varnothing$ 160/136 mm, v souběhu s ní se uloží rezervní chránička. Chráničky budou ve výkopu obetonovány v tloušťce cca 10 cm, prostor tělesa komunikací bude přesahovat alespoň o 0,6 m. Do chrániček se vloží ocelový pozinkovaný drát, minimálního průměru 3 mm nebo silonové lanko pro pozdější zatažení kabelu a jejich konce se utěsní proti vnikání zeminy a vody. Drát musí na obou koncích přesahovat chráničku nejméně o 1 m. Konce chrániček se zasypají pískem.

SO 453 – Přeložka trasy SEK Kraj Vysočina v km 0.044 – 0.452

Šířkovou úpravou křižovatky silnic II/602 a III/0024 dojde pouze k odhalení stávající trasy SEK se stranovým uložením mimo navržené rozšíření vozovky, tak aby trasa byla uložena v terénu a dostupná. Délka odhaleného úseku cca 85,0 m

Úpravou křižovatky silnice II/602 s odbočením na obec Henčov a ulice Hůlová bude stávající trasa SEK přerušena a přeložena do nové trasy mimo navržené pilíře mostu (SO 201 – Most přes místní komunikaci v km 0,312). Trasa bude přerušena v místech stávajících šroubovacích spojek optochráničků, kde bude přerušen i stávající optický kabel FTTH 48 vl. Spojky optochráničků a spojka optického kabelu budou umístěny v koncových komorách o rozměrech 1000x780x420 mm (šxh xv) dle standartu majitele trasy optotrubek. Délky optotrubek a optického kabelu shodného typu, jako je stávající v nové trase budou délky cca 450,0 m.

Křížení trasy SEK s navrženým obchvatem se provede uložením optochráničků do chráničky HDPE $\varnothing$ 160/136 mm, v souběhu s ní se uloží rezervní chránička. Chráničky budou ve výkopu obetonovány v tloušťce cca 10 cm, prostor tělesa komunikací bude přesahovat alespoň o 0,6 m. Do chrániček se vloží ocelový pozinkovaný drát, minimálního průměru 3 mm nebo silonové lanko pro pozdější zatažení kabelu a jejich konce se utěsní proti vnikání zeminy a vody. Drát musí na obou koncích přesahovat chráničku nejméně o 1 m. Konce chrániček se zasypají pískem.

SO 454 - Přeložky tras SEK CETIN a.s. v km 0.080 – 0.370

Úpravou křižovatky silnice II/602 s odbočením na obec Henčov a ulice Hůlová budou stávající metalické kabely, kterou jsou již mimo provoz přerušeny v prostoru celé stavby. Pro zachování propojení se položí optochránička HDPE 40/33 pro případné zafouknutí kabelu.

Křížení trasy SEK s navrženým obchvatem se provede uložením optochráničky do chráničky HDPE $\varnothing$ 110/94 mm. Chránička budou ve výkopu obetonována v tloušťce cca 10 cm, prostor tělesa komunikací bude přesahovat alespoň o 0,6 m. Do chráničky se vloží ocelový pozinkovaný drát, minimálního průměru 3 mm nebo silonové lanko pro pozdější zatažení kabelu a její konec se utěsní proti

vnikání zeminy a vody. Drát musí na obou koncích přesahovat chráničku nejméně o 1 m. Konce chráničky se zasypají pískem.

SO 455 - Ochrana trasy SEK První telefonní společnost s r.o. - obratiště v Nových Domcích

V rámci navrženého obchvatu se část stávající silnice II/602 stane slepým příjezdem pro okolní pozemky. Pro otáčení vozidel je navrženo obratiště, které bude ve stejné výšce nivelety jako stávající vozovka.

Navrženým obratištěm bude dotčena stávající trasa SEK, která bude ochráněna ve stávající trase uložением do kabelového žlabu. Přiloží se rezervní chránička PE 110/94 mm.

Ochrana ve stávající trase je provedena bez přerušení provozu na optochráničkách.

SO 456 - Ochrana trasy SEK M-SOFT spol. s r.o. - obratiště v Nových Domcích

V rámci navrženého obchvatu se část stávající silnice II/602 stane slepým příjezdem pro okolní pozemky. Pro otáčení vozidel je navrženo obratiště, které bude ve stejné výšce nivelety jako stávající vozovka.

Navrženým obratištěm bude dotčena stávající trasa SEK, která bude ochráněna ve stávající trase uložением do kabelového žlabu. Přiloží se rezervní chránička PE 110/94 mm.

Ochrana ve stávající trase je provedena bez přerušení provozu na optochráničkách.

SO 457 - Přeložky tras SEK CETIN a.s. u č. p. 95 v Nových Domcích

Úpravou prostoru křižovatky a místní komunikace s připojením na navržený obchvat bude posunuta stávající trasa SEK mimo navržené silniční obrubníky blíže k síťovému rozváděči.

SO 458- Přeložka trasy SEK První telefonní společnost s r.o. v prostoru OK na silnici II/353

Navrženou okružní křižovatkou na silnici II/353 bude dotčena trasa optochrániček a optického kabelu FTTH 48vl. Spojky optochrániček a spojka optického kabelu budou umístěny v koncových komorách o rozměrech 1000x780x420 mm (šxh xv) dle standartu majitele trasy optotrubek.

Pro uvolnění staveniště budou nejdříve přeloženy optochráničky a optický kabel do nové trasy a přepojeny dle navrženého řešení. Pro přeložku se použije optický kabel shodného typu jako je stávající.

SO 459 - Přeložky tras SEK CETIN a.s. v prostoru OK na silnici II/353

Navrženou okružní křižovatkou na silnici II/353 budou dotčeny obě trasy MK a OK.

Pro uvolnění staveniště budou nejdříve přeloženy stávající kabely MK a OK do nové trasy a přepojeny dle navrženého řešení. Pro přeložku se použijí metalické kabely a optické kabely shodného typu jako jsou stávající.

Křížení trasy SEK s navrženým obchvatem se provede uložением optochrániček a dabelů do chrániček HDPE $\varnothing$ 110/94 mm, přiloží se rezervní chránička. Chráničky budou ve výkopu obetonovány v tloušťce cca 10 cm, prostor tělesa komunikací budou přesahovat alespoň o 0,6 m. Do chrániček se vloží ocelový pozinkovaný drát, minimálního průměru 3 mm nebo silonové lanko pro pozdější zatažení kabelu a její konec se utěsní proti vníkaní zeminy a vody. Drát musí na obou koncích přesahovat chráničky nejméně o 1 m. Konce chrániček se zasypají pískem.

SO 460 - Přeložky tras SEK Kraj Vysočina v prostoru OK na silnici II/353

Navrženou okružní křižovatkou na silnici II/353 bude dotčena trasa optochráničků a optického kabelu FTTH 48vl. Nová trasa a místa přepojení jsou řešena v SO 458.

Před započítáním zemních prací a přeložky bude min 1.měsíc upozorněn Kraj Vysočina na dané přerušení a bude dohodnut postup a čas přepojení.

SO 461 - Přeložka trasy SEK První telefonní společnost s r.o. v km 4.000 – 4.226

Ukončením navržené přeložky silnice II/602 s navázáním na stávající silnici bude dotčena stávající trasa SEK, která bude přeložena do nové trasy v blízkosti souběhu stávajících sdělovacích sítí.

Pro uvolnění staveniště se připraví optochráničky s optickým kabelem v nové trase, poté se odhalí stávající trasa po nejbližší spojkovišti, kde se provede odpojení a přerušení optického kabelu. Konce optochráničků se naspojí v nové poloze i s optickým kabelem. Spojky optochráničků a spojka optického kabelu budou umístěny v koncových komorách o rozměrech 1000x780x420 mm (šxhxv) dle standardu majitele trasy optotrubek. Délky optotrubek a optického kabelu shodného typu, jako je stávající v nové trase budou délky cca 320,0 m.

Křížení trasy SEK s navrženým obchvatem se provede uložením optochráničků do chráničky HDPE ø 160/136 mm, v souběhu s ní se uloží rezervní chránička. Chráničky budou ve výkopu obetonovány v tloušťce cca 10 cm, prostor tělesa komunikací bude přesahovat alespoň o 0,6 m. Do chrániček se vloží ocelový pozinkovaný drát, minimálního průměru 3 mm nebo silonové lanko pro pozdější zatažení kabelu a jejich konce se utěsní proti vnikání zeminy a vody. Drát musí na obou koncích přesahovat chráničku nejméně o 1 m. Konce chrániček se zasypají pískem.

SO 462 - Přeložka trasy SEK M-SOFT spol. s r.o. v km 4.000 – 4.226

Ukončením navržené přeložky silnice II/602 s navázáním na stávající silnici bude dotčena stávající trasa SEK, která bude přeložena do nové trasy v blízkosti souběhu stávajících sdělovacích sítí.

Pro uvolnění staveniště se připraví optochráničky s optickým kabelem v nové trase, poté se odhalí stávající trasa po nejbližší spojkovišti, kde se provede odpojení a přerušení optického kabelu. Konce optochráničků se naspojí v nové poloze i s optickým kabelem. Spojky optochráničků a spojka optického kabelu budou umístěny v koncových komorách o rozměrech 1000x780x420 mm (šxhxv) dle standardu majitele trasy optotrubek. Délky optotrubek a optického kabelu shodného typu, jako je stávající v nové trase budou délky cca 320,0 m.

Křížení trasy SEK s navrženým obchvatem se provede uložením optochráničků do chráničky HDPE ø 160/136 mm, v souběhu s ní se uloží rezervní chránička. Chráničky budou ve výkopu obetonovány v tloušťce cca 10 cm, prostor tělesa komunikací bude přesahovat alespoň o 0,6 m. Do chrániček se vloží ocelový pozinkovaný drát, minimálního průměru 3 mm nebo silonové lanko pro pozdější zatažení kabelu a jejich konce se utěsní proti vnikání zeminy a vody. Drát musí na obou koncích přesahovat chráničku nejméně o 1 m. Konce chrániček se zasypají pískem.

SO 463 - Přeložka trasy SEK Kraj Vysočina v km 4.000 – 4.226

Ukončením navržené přeložky silnice II/602 s navázáním na stávající silnici bude dotčena stávající trasa SEK, která bude přeložena do nové trasy v blízkosti souběhu stávajících sdělovacích sítí.

Pro uvolnění staveniště se připraví optochráničky s optickým kabelem v nové trase, poté se odhalí stávající trasa po nejbližší spojkovišti, kde se provede odpojení a přerušení optického kabelu. Konce optochráničků se naspojí v nové poloze i s optickým kabelem. Spojky optochráničků a spojka optického kabelu budou umístěny v koncových komorách o rozměrech 1000x780x420 mm (šxhxv) dle

standartu majitele trasy optotrubek. Délky optotrubek a optického kabelu shodného typu, jako je stávající v nové trase budou délky cca 320,0 m.

Křížení trasy SEK s navrženým obchvatem se provede uložením optochráničků do chráničky HDPE $\varnothing$ 160/136 mm, v souběhu s ní se uloží rezervní chránička. Chráničky budou ve výkopu obetonovány v tloušťce cca 10 cm, prostor tělesa komunikací bude přesahovat alespoň o 0,6 m. Do chrániček se vloží ocelový pozinkovaný drát, minimálního průměru 3 mm nebo silonové lanko pro pozdější zatažení kabelu a jejich konce se utěsní proti vnikání zeminy a vody. Drát musí na obou koncích přesahovat chráničku nejméně o 1 m. Konce chrániček se zasypají pískem.

SO 464 – Přeložka trasy SEK TeliaSonera IC. CR a.s. v km 1,981

Stávající trasu SEK kříží navržený obchvat Velkého Beranova, který bude v místě křížení v zářezu cca 2,0 m pod stávající niveletou terénu.

Pro uvolnění staveniště se připraví optochráničky v nové trase, optický kabel v nejbližší kabelové komoře bude odpojen a vyfouknut za navrženou přeložku, poté se přeruší optochráničky. Po spojení optochráničků se optický kabel zafoukne i s rezervou zpět do nejbližší stávající kabelové komory a naspojuje se na stávající opt. kabel. Rezerva na optickém kabelu musí být délky min. 8,0 m.

U spojek optochráničků budou přiloženy markery.

Křížení trasy SEK s navrženým obchvatem se provede uložením optochráničků do chráničky PE $\varnothing$ 200/175 mm, v souběhu s ní se uloží rezervní chránička. Chráničky budou ve výkopu obetonovány v tloušťce cca 10 cm, prostor tělesa komunikací bude přesahovat alespoň o 0,6 m. Do chrániček se vloží ocelový pozinkovaný drát, minimálního průměru 3 mm nebo silonové lanko pro pozdější zatažení kabelu a jejich konce se utěsní proti vnikání zeminy a vody. Drát musí na obou koncích přesahovat chráničku nejméně o 1 m. Konce chrániček se zasypají pískem.

SO 465 – Přeložka kabelové trasy PKO a SKAO

SKAO využívá zdroje stejnosměrného proudu, instalovaného v kiosku, umístěného u sjezdu ze silnice na polní cestu. Kiosek SKAO včetně přípojky nízkého napětí, zůstanou zachovány beze změn. Stávající anodové uzemnění bude odpojeno. Nadzemní části – spojovací objekty budou odstraněny. Podzemní část anody DN 200 zůstane ponechána v zemi včetně přívodního kabelu od kiosku SKAO. Zařízení může být ze země případně vyjmuto a odstraněno, pokud bude bránit vlastní výstavbě kruhového objezdu. Tato část PD odstranění těchto částí dále neřeší.

Nové anodové uzemnění, sestávající ze 32 ks tyčových FeSi anod, balených v koksovém obalu v plechových kanystrech, bude uloženo vodorovně v louce na parcelách č.parc. 1465 a 1416/16 v k.ú. Velký Beranov mimo plánovanou výstavbu silničního obchvatu. Vzdálenost anody od chráněného potrubí a ostatních v zemi uložených liniových plynovodu bude dostatečná, nebude narušeno ani ochranné pásmo lesa. Celková délka anodového uzemnění bude činit cca 110,0 m. U anodového uzemnění se předpokládá šířka pracovního pruhu 10 m. Na dně svahovaného výkopu bude vyhloubena drážka, ve které budou jednotlivé anody uloženy vodorovně ve vzájemných rozstupech cca 2,0 m. Drážka bude vysypána koksem. Každá balená anoda bude připojena samostatným kabelem typu CYKY 2x2,5 mm² do nadzemního spojovacího objektu na svorkovnici. Kabely budou uloženy v obsypu společně s anodami. Spojovací objekty budou řešeny plastovými spojovacími objekty.

Ze stávajícího kiosku budou k potrubí VTL plynovodu a k anodovému uzemnění položeny nové stejnosměrné celoplastové kabely typu CYKY, uložené ve výkopu v zemi, vedeném podél stávající polní cesty. Kabely vedeny v kabelovém loži z prosáté zeminy ve výkopu šířky 0,8 m v hloubce cca 1,0 m v kabelových chráničkách. Kabely budou zakryty výstražnou fólií červené barvy po celé délce. Kabely budou ukončeny ve spojovacích objektech potrubí VTL plynovodu a anodového uzemnění. U kabelových rozvodů se předpokládá šířka pracovního pruhu cca 5,0 m.

V rámci realizace stavby budou odstraněny nadzemní spojovací objekty u stávajícího anodového uzemnění a podzemní části anody, přívodního kabelu.

Ve vrstvě cca 30 cm nad kabelem bude položena výstražná folie červené barvy.

Objekty trubních vedení

SO 501 - Přeložka VTL plynovodu RWE GasNet, s.r.o. DN 150 v km 2.065

Přeložka stávajícího vysokotlakého (dále jen VTL) plynovodu je vyvolána projektovanou stavbou „II/353 Velký Beranov – obchvat“, kde se stávající trasa VTL plynovodu (přípojka k RS) dostává do konfliktu s projektovanou silnicí.

Délka přeložky bude cca 43 m, potrubí ocelové DN 150. Změny směru přeložky budou provedeny továrními ohyby o $R = 10D$ (min. $R = 6D$).

Napojení na stávající plynovod bude provedeno za provozu při snížení provozního tlaku. Potrubí bude před a za místem napojení zastoplováno, stoplovací zařízení budou vybavena obtokovou armaturou DN 50. Dočasné propojení bude provedeno pružnou hadicí.

Část stávajícího plynovodu mezi napojeními přeložky bude prokazatelně odplyněna.

Délka přeložky ocel DN 150 je cca 43,0 m.

SO 502 - Přeložka VTL plynovodu RWE GasNet, s.r.o. DN 150 v km 2.114

Přeložka stávajícího vysokotlakého (dále jen VTL) plynovodu je vyvolána projektovanou stavbou „II/353 Velký Beranov – obchvat“, kde se stávající trasa VTL plynovodu dostává do konfliktu s projektovanou silnicí.

Délka přeložky bude cca 47 m, potrubí ocelové DN 150. Změny směru přeložky budou provedeny továrními ohyby o $R = 10D$ (min. $R = 6D$).

Napojení na stávající plynovod bude provedeno za provozu při snížení provozního tlaku. Potrubí bude před a za místem napojení zastoplováno, stoplovací zařízení budou vybavena obtokovou armaturou DN 50. Dočasné propojení bude provedeno pružnou hadicí.

Část stávajícího plynovodu mezi napojeními přeložky bude prokazatelně odplyněna.

Délka přeložky ocel DN 150 je cca 47,0 m.

SO 503 - Přeložka VTL plynovodu RWE GasNet, s.r.o. DN 150 v km 2.628

Přeložka stávajícího vysokotlakého (dále jen VTL) plynovodu je vyvolána projektovanou stavbou „II/353 Velký Beranov – obchvat“, kde se stávající trasa VTL plynovodu dostává do konfliktu s projektovanou silnicí.

Délka přeložky bude cca 73 m, potrubí ocelové DN 150. Změny směru přeložky budou provedeny továrními ohyby o $R = 10D$ (min. $R = 6D$).

Napojení na stávající plynovod bude provedeno za provozu při snížení provozního tlaku. Potrubí bude před a za místem napojení zastoplováno, stoplovací zařízení budou vybavena obtokovou armaturou DN 50. Dočasné propojení bude provedeno pružnou hadicí.

Část stávajícího plynovodu mezi napojeními přeložky bude prokazatelně odplyněna.

Délka přeložky ocel DN 150 je cca 73,0 m.

Objekty pozemních staveb**SO 701 Protihluková stěna na přeložce silnice II/602**

Na základě zpracované hlukové studie, která je přílohou této dokumentace, byla pro ochranu chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb pod úroveň hygienických limitů ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací navržena následující protihluková stěna.

Celková délka stěny je 251m z toho je 107m výplně zábradlí na mostě a zbylých $4+136+4=144$ m výšky 3m

Z výsledků hlukové studie je patrné významné snížení ekvivalentní hladiny hluku z automobilové dopravy způsobené instalací navržených protihlukových stěn. Žádný z chráněných venkovních prostorů nebude vystavována hluku, který by přesahoval v denní i noční době platné hygienické limity hluku ze silniční dopravy ve venkovním prostoru.

Předpokládá se realizace pohltivých a v případě výplně zábradlí na mostě odrazivých panelů osazených do ocelových sloupů založených pomocí krátkých vrtaných železobetonových pilot malého průměru. Materiál panelů bude upřesněn v dalších stupních projektové přípravy stavby. U mostu na straně servisního schodiště budou zřízeny únikové dveře.

SO 702 Ochranná oplocení

Náplň stavebního objektu tvoří nové ochranné oplocení v úseku skalního zářezu v km 0,530 – 0,740 přeložky silnice II/602 (SO 10).

Oplocení je navrženo z drátěného poplastovaného pletiva do ocelových sloupků. Výška oplocení bude 1.8 m. Sloupky budou osazeny do betonových patek (průměr 0,5m x 0.8 m). Délka nového oplocení je $235 + 78 = 313$ m.

SO 703 Úprava oplocenek

Náplň stavebního objektu tvoří úpravy a obnova stávajících oplocenek zřízených pro ochranu nové výsadby na lesních pozemcích dotčených stavbou přeložky II/602 (SO 101).

Oplocenka je navržena z drátěného pletiva pro oplocenky do sloupků z dřevěných kůlů zaražených do země. Výška oplocenky bude 1.6 m a délky $73 + 85 + 64 = 222$ m.

SO 704 Ochranné oplocení v km 4.192-4.242

Náplň stavebního objektu je ochranné oplocení pozemku a objektu umístěného na pozemku proti hluku a nečistot ze zimní údržby komunikace a prachu z vozovky. Oplocení je navrženo z betonových sloupků a výplně z plného průsvitného materiálu. Ochranné oplocení bude zároveň sloužit jako protihluková stěna odrazivá. Výška oplocení je 4 m vysoké v délce 54 m.

Objekty úprav území**SO 801 - Vegetační úpravy Kraj Vysočina – 1. část**

Objekt řeší ozelenění náspových a zářezových svahů přeložky silnice II/353 do km 2,9 úpravy. Základ vegetačních úprav tvoří zatravnění, lokálně jsou podle prostorových podmínek navrženy výsadby dřevin.

V počátečním úseku u plánovaných autobusových zastávek a přilehlých chodníků je navržena liniová výsadba nízkých okrasných keřů (třezalka, tavolník, zimolez). V řešeném prostoru je navržen soliterní prvek – buk lesní (*Fagus sylvatica* „Atropurpurea“), který v budoucnu bude tvořit dominantu daného místa. Na násypových svazích je navržena skupinová keřová výsadba z hlohu obecného a růže šípkové, kořenový systém dřevin pomůže svahy zpevnit.

Mezi dvěma mosty, v km 0,540 – 0,740, je navržena výsadba stromů a keřů, která má zpevnit strmý svah a zabránit tak sesuvu půdy do vozovky. Tyto zářezy jsou se skalnatým podložím, které bude částečně odkryto a vymodelováno do teras. Na místech, kde je plánovaná výsadba, je půdní horizont hlubší. Sortiment rostlin je volen s ohledem na to, že v těsné blízkosti se nachází vzrostlejší les. Nepravidelné skupinové rozmístění stromů má přibližovat přirozený charakter okolí řešeného místa. Skupinové výsadby keřového porostu jsou navrženy tak, aby co nejvíce zadržely vodu a zabránily následné erozi.

Za druhým mostem, v km 0,920 – 1,300, je plánována výsadba na zářezovém svahu po obou stranách vozovky. Dynamické skupinové výsadby stromů mají přirozený charakter a tak snáze zapadnou do okolní krajiny. Ze stromových druhů je použit javor klen, dub lesní, jeřáb obecný, jasan ztepilý, borovice lesní. Navrženy jsou zde také podrostové a výplňové keře, které jsou vhodné do daných klimatických podmínek a jsou typické pro volnou krajinu jako například hloh obecný, trnka obecná, líska obecná, růže šípková, brslen evropský, meruzalka alpská a kalina obecná.

Na dalších úsecích jsou lokálně navrženy stromy kombinované se skupinami keřů. Druhovú skladbu těchto výsadeb je složena z jeřábu ptačího, dubu letního, javoru kleny, bezu červeného, růže šípkové, hlohu obecného či z meruzalky alpské.

V km 2,860 je ve středové části budoucí okružní křižovatky navržena květnatá louka, která je řešena z druhů přizpůsobivých zdejšímu klimatickým a stanovištním podmínkám.

SO 802 - Vegetační úpravy Kraj Vysočina – 2. část

Objekt řeší ozelenění náspových a zářezových svahů přeložky silnice II/353 od křižovatky v km 2,9 do konce úpravy. Všechny nově vzniklé nezpevněné plochy se zatravní.

Výsadby dřevin jsou navrženy formou jednořadých a víceřadých pásů keřů (hloh obecný, růže šípková, brslen evropský, meruzalka alpská, trnka obecná, vrba jíva, kalina obecná), místy doplněných výsadbou stromů (jeřáb ptačí, buk lesní). Výsadby kromě estetického efektu plní funkci vodícího prvku ve směrových obloucích a svým kořenovým systémem mají zpevnit silniční svahy a zabránit tak sesuvu půdy.

SO 803 - Vegetační úpravy Obec Velký Beranov

Objekt řeší ozelenění nezpevněných ploch podél místních komunikací. Všechny nově vzniklé nezpevněné plochy se zatravní.

V km 1,360 se na obchvat napojuje místní komunikace, která zajišťuje přístup ke skládce odpadů, je tedy frekventovanější pro nákladní automobily. Podél přeložené místní komunikace je navržena dvouřadá výsadba keřů (hloh obecný, trnka obecná, brslen evropský, meruzalka alpská, kalina obecná, bez červený), doplněná o malé skupiny stromů (javor klen, dub lesní, jablono domácí -stará odrůda

'Jadernička', vhodná do dané nadmořské výšky, a jeřáb sladkoplodý). Jako upozornění pro řidiče je před křižovatkou nahrazena keřová výsadba po obou stranách silnice krátkou řadou 4 ks lípy srdčité.

V km 2,860 se na obchvat napojuje pomocí okružní křižovatky silnice II/353. Náspové svahy se u této silnice jsou pouze zatravněné bez výsadeb.

U místní komunikace v km 3,240 plánovaného obchvatu, převáděné nad trasou obchvatu nadjezdem, jsou na násypových svazích silničního tělesa navrženy výsadby keřů, které mají kořenovým systémem posílit protierozní účinek zatravnění svahů. Do druhové skladby je použit hloh obecný, růže šípková a trnka obecná. Výsadba je zde plánovaná po šesti až osmi řadách.

U napojení silnice II/602 v km 4,020 na plánovaný obchvat jsou navrženy výsadby keřů (vrba jíva, kalina obecná). Druhá skladba keřů odpovídá vlhčím stanovištním podmínkám, kudy protéká potok Loudilka.

SO 804 - Rekultivace

Plocha č. 1 (výměra 198 m²)

Plochu tvoří rušený úsek silnice II/602 v km 0,383 – 0,440. Z jedné strany je ohraničena násypovým tělesem plánovaného obchvatu, z druhé strany navazuje lesní porost. Cílová kultura je trvalý travní porost.

Plocha č. 2 (výměra 2 948 m²)

Plochu tvoří rušený úsek místní komunikace s asfaltovým povrchem v km 1,340 stavby. Navazující pozemky jsou využívány k pěstování zemědělských plodin. Rekultivace je proto řešena tak, aby zájmový pozemek mohl být přičleněn k okolní orné půdě.

Cílem biologické rekultivace je uvést zájmové pozemky do takového stavu, aby bylo možné jejich využití pro pěstování zemědělských plodin. Během dvouletého biologického cyklu selepší úrodnost půdy zlepšením fyzikálních a chemických vlastností půdy. Zvýší se podíl humusu alepší se biologická činnost. Podmínkou je, aby veškerá vyprodukovaná biomasa byla zaorána.

Plocha č. 3 (výměra 415 m²) a plocha č. 4 (výměra 1 135 m²)

Plochy tvoří rušený úsek silnice II/602 v km 4,040 trasy stavby, vzájemně jsou odděleny korytem potoka Loudilka. Vozovka se nachází cca 1,7 m nad okolním terénem, tedy je zapotřebí srovnat niveletu rekultivovaných ploch s okolním terénem. Cílová kultura je trvalý travní porost.

Podrobné řešení rekultivace obsahuje projektová dokumentace.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 152/2, 152/3, 152/5, 153/1, 153/5, 153/6, 153/7, 154, 199, 311/2, 311/3, 311/4, 311/6, 311/7, 311/8, 311/9, 311/10, 311/11, 311/12, 311/13, 311/14 v katastrálním území Henčov, parc. č. 167, 172/1, 172/2, 179/3, 179/4, 182/2 v katastrálním území Helenín, st. p. 109, parc. č. 84/2, 89/2, 89/3, 90/2, 97/19, 97/28, 97/29, 97/30, 97/31, 97/32, 97/33, 97/35, 97/37, 97/39, 97/41, 97/42, 97/44, 97/46, 97/47, 97/48, 97/49, 104/2, 124/1, 124/4, 127/1,

127/3, 131/2, 131/3, 142/3, 142/15, 142/26, 142/27, 142/28, 142/29, 142/30, 142/31, 166/2, 175, 184/12, 184/14, 184/17, 184/36, 184/41, 184/42, 184/44, 184/45, 184/46, 184/47, 184/63, 184/75, 184/78, 184/79, 184/80, 184/81, 184/82, 876/26, 876/77, 894/1, 894/2, 894/3, 895/3, 895/4, 895/8, 895/10, 895/11, 896/1, 896/2, 899/5, 901/1, 901/2, 907, 920/69, 920/76, 920/77, 920/71, 920/78, 920/80, 920/82, 920/83, 920/84, 920/86, 920/88, 924/10, 937/2, 940/2, 942/2, 943/2, 944/2, 956, 961/2, 962/2, 963/2, 965/2, 966/2, 984/2, 985/2, 986/2, 987/2, 988/1, 988/2, 988/3, 993/3, 1021/1, 1021/2, 1021/3, 1028/2, 1028/3, 1028/4, 1029/2, 1037/2, 1037/3, 1043/2, 1049/52, 1049/54, 1051/2, 1052/2, 1053/3, 1055/3, 1061/1, 1063, 1064/2, 1070/3, 1070/4, 1075/2, 1075/3, 1081/1, 1081/2, 1322/10, 1322/12, 1322/16, 1322/25, 1322/27, 1322/28, 1322/29, 1322/30, 1322/31, 1322/32, 1322/34, 1328/2, 1334/2, 1339/3, 1354/1, 1354/2, 1355/1, 1355/2, 1356/1, 1356/2, 1356/3, 1357/1, 1357/2, 1357/3, 1358/9, 1358/10, 1358/11, 1358/12, 1358/14, 1359/2, 1360/2, 1360/5, 1360/6, 1360/7, 1360/8, 1367/1, 1367/2, 1367/3, 1367/4, 1368/1, 1368/2, 1373/1, 1373/2, 1385/1, 1385/2, 1386/1, 1386/2, 1389/12, 1389/14, 1389/16, 1389/17, 1389/20, 1389/26, 1389/30, 1389/33, 1389/34, 1389/41, 1389/48, 1389/49, 1389/50, 1389/51, 1389/52, 1389/54, 1389/55, 1389/56, 1389/57, 1389/58, 1404/1, 1415/2, 1416/6, 1416/7, 1418/3, 1423/1, 1423/2, 1423/3, 1425/10, 1425/13, 1425/14, 1426/1, 1442/1, 1456/1, 1456/2, 1456/4, 1456/7, 1456/8, 1456/9, 1456/10, 1456/11, 1456/12, 1456/13, 1456/24, 1456/25, 1456/28, 1456/39, 1456/40, 1460/8, 1465, 1511/2, 1512/1, 1512/2, 1512/3, 1513/1, 1513/2, 1513/3, 1513/4, 1513/5, 1513/6, 1513/14, 1513/15, 1514/1, 1516/1, 1535/3, 1570/1, 1570/17, 1570/18, 1570/19, 1570/35, 1570/37, 1570/38, 1570/40, 1570/41, 1570/42, 1570/43, 1570/45, 1570/46, 1570/48, 1570/50, 1570/52, 1570/54, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575/1, 1575/2, 1576, 1577, 1578/2, 1621, 1622 v katastrálním území Velký Beranov., jak je zakresleno v ověřených situačních výkresech č. 1-5 části C v měř. 1:1000, které jsou součástí dokumentace záměru zpracované 08/2016 společností TRANSCONSULT s.r.o., IČ 47455292, Nerudova č.p. 37/32, 500 02 Hradec Králové. Tato dokumentace bude ověřena v územním řízení a zaslána žadateli po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Některé pozemky nebo jejich části budou sloužit pouze jako dočasné deponie nebo manipulační plochy pro stavbu a po dokončení stavby budou uvedeny do původního (resp. řádného) stavu.

3. Pro uskutečnění navrhované stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky, resp. části pozemků parc. č. 152/2, 152/3, 152/5, 153/1, 153/5, 153/6, 153/7, 154, 199, 311/2, 311/3, 311/4, 311/6, 311/7, 311/8, 311/9, 311/10, 311/11, 311/12, 311/13, 311/14 v katastrálním území Henčov, parc. č. 167, 172/1, 172/2, 179/3, 179/4, 182/2 v katastrálním území Helenín, st. p. 109, parc. č. 84/2, 89/2, 89/3, 90/2, 97/19, 97/28, 97/29, 97/30, 97/31, 97/32, 97/33, 97/35, 97/37, 97/39, 97/41, 97/42, 97/44, 97/46, 97/47, 97/48, 97/49, 104/2, 124/1, 124/4, 127/1, 127/3, 131/2, 131/3, 142/3, 142/15, 142/26, 142/27, 142/28, 142/29, 142/30, 142/31, 166/2, 175, 184/12, 184/14, 184/17, 184/36, 184/41, 184/42, 184/44, 184/45, 184/46, 184/47, 184/63, 184/75, 184/78, 184/79, 184/80, 184/81, 184/82, 876/26, 876/77, 894/1, 894/2, 894/3, 895/3, 895/4, 895/8, 895/10, 895/11, 896/1, 896/2, 899/5, 901/1, 901/2, 907, 920/69, 920/76, 920/77, 920/71, 920/78, 920/80, 920/82, 920/83, 920/84, 920/86, 920/88, 924/10, 937/2, 940/2, 942/2, 943/2, 944/2, 956, 961/2, 962/2, 963/2, 965/2, 966/2, 984/2, 985/2, 986/2, 987/2, 988/1, 988/2, 988/3, 993/3, 1021/1, 1021/2, 1021/3, 1028/2, 1028/3, 1028/4, 1029/2, 1037/2, 1037/3, 1043/2, 1049/52, 1049/54, 1051/2, 1052/2, 1053/3, 1055/3, 1061/1, 1063, 1064/2, 1070/3, 1070/4, 1075/2, 1075/3, 1081/1, 1081/2, 1322/10, 1322/12, 1322/16, 1322/25, 1322/27, 1322/28, 1322/29, 1322/30, 1322/31, 1322/32, 1322/34, 1328/2, 1334/2, 1339/3, 1354/1, 1354/2, 1355/1, 1355/2, 1356/1, 1356/2, 1356/3, 1357/1, 1357/2, 1357/3, 1358/9, 1358/10, 1358/11, 1358/12, 1358/14, 1359/2, 1360/2, 1360/5, 1360/6, 1360/7, 1360/8, 1367/1, 1367/2, 1367/3, 1367/4, 1368/1, 1368/2, 1373/1, 1373/2, 1385/1, 1385/2, 1386/1, 1386/2, 1389/12, 1389/14, 1389/16, 1389/17, 1389/20, 1389/26, 1389/30, 1389/33, 1389/34, 1389/41, 1389/48, 1389/49, 1389/50, 1389/51, 1389/52, 1389/54, 1389/55, 1389/56, 1389/57, 1389/58, 1404/1, 1415/2, 1416/6, 1416/7, 1418/3, 1423/1, 1423/2, 1423/3, 1425/10, 1425/13, 1425/14, 1426/1, 1442/1, 1456/1, 1456/2, 1456/4, 1456/7, 1456/8, 1456/9, 1456/10, 1456/11, 1456/12, 1456/13, 1456/24, 1456/25, 1456/28, 1456/39, 1456/40, 1460/8, 1465, 1511/2, 1512/1, 1512/2, 1512/3, 1513/1, 1513/2, 1513/3, 1513/4, 1513/5, 1513/6, 1513/14, 1513/15, 1514/1, 1516/1, 1535/3, 1570/1, 1570/17, 1570/18, 1570/19, 1570/35, 1570/37, 1570/38, 1570/40, 1570/41, 1570/42, 1570/43, 1570/45, 1570/46, 1570/48, 1570/50, 1570/52, 1570/54, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575/1, 1575/2, 1576, 1577, 1578/2, 1621, 1622 v katastrálním území Velký Beranov. v rozsahu navrhované stavby dle ověřených situačních výkresů č. 1-5 části C v měř. 1:1000, které jsou součástí dokumentace záměru zpracované 08/2016 společností TRANSCONSULT s.r.o., IČ 47455292, Nerudova č.p. 37/32, 500 02 Hradec Králové.

4. Přístup a příjezd ke stavebním pozemkům je zajištěn ze stávajících veřejně přístupných komunikací, na které je obchvat Velkého Beranova napojen, tj. II/602, II/353
5. Musí být splněny podmínky dotčených orgánů státní správy, uvedené v závazných stanoviskách:
 - I. závazné stanovisko Odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy jako orgánu státní správy lesů ze dne 17.10.2016 pod č.j. MMJ/OŽP/11458/2016:
 - Po nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby požádá stavebník o dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (§ 15-18 lesního zákona) po dobu výstavby. Po zaměření skutečného záboru bude vydáno trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (§ 15-18 lesního zákona). Náležitosti podání žádosti o dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa jsou uvedeny ve vyhlášce MZe. č. 77/1996 Sb. Vzhledem k velikosti záboru bude příslušným orgánem státní správy lesů Krajský úřad Kraje Vysočina
 - Záměr bude realizován dle předložené projektové dokumentace,
 - Souhlas neopravňuje ke kácení či poškozování stromů, provádění stavebních či výkopových prací, ani k ukládání materiálů (stavební, výkopový, aj.) na předmětných pozemcích určených k plnění funkcí lesa.
 - Záměr bude realizován dle předloženého zákresu, v mapě katastru nemovitostí M 1 : 2880.
 - Stavební a výkopový materiál nebude ukládán mimo odejmuté části lesních pozemků ani na přechodnou dobu.
 - Při realizaci stavby nesmí dojít k žádnému poškození lesních pozemků ani porostů.
 - II. vyjádření Magistrátu města Jihlavy, Odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody č.j. MMJ/OŽP/11459/2016, ze dne 3.11.2016:
 - U dřevin rostoucích mimo les určených ke kácení, které mají obvod kmene větší než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, dále u zapojených porostů dřevin na ploše o výměře větší než 40 m², u stromořadí ve smyslu § 1 písm. c) vyhl. č. 189/2013 Sb. a u všech dřevin rostoucích ve významných krajinných prvcích, je nezbytné požádat o povolení ke kácení dle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody. Příslušnými orgány ochrany přírody pro vydání tohoto povolení jsou dle lokalizace dřevin Magistrát města Jihlavy a Obecní úřad Velký Beranov. Žádost musí podávat vlastník pozemku, na kterém dřeviny rostou a musí obsahovat náležitosti dle § 4 výše uvedené vyhlášky.
 - U dřevin, které mají být pokáceny, bude ve znaleckém posudku stanovena jejich ekologická hodnota dle aktuální metodiky AOPK ČR a na základě této částky bude uložena náhradní výsadba nebo odvod do Ekologického fondu.
 - Při realizaci stavby je nutné zajistit ochranu ostatních dřevin před poškozením a ničením dle § 7 zákona o ochraně přírody. Dodržena budou ustanovení ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině.- Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích :
 - Ochrana stromů před mechanickým poškozením bude zajištěna ve smyslu bodu 4.6 ČSN - kmeny budou vypošťářovány bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m, které bude připevněno tak, aby nedošlo k poškození stromů a nebylo osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutné chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypošťářovat. V případě potřeby redukčního řezu v koruně je nezbytné, aby ořez větví byl proveden v souladu se standardy AOPK ČR.
 - Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy bude zajištěna ve smyslu bodu 4.8 ČSN -v kořenové zóně* dřevin nebude prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
 - Ochrana kořenového prostoru při hloubení výkopů bude zajištěna ve smyslu bodu 4.10.1 - výkopy se nesmějí provádět v kořenovém prostoru*. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop v kořenovém prostoru prováděn ručně a nesmí se přitom vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze

řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru větším než 2 cm je nutno ošetřit přípravky k ošetření ran, s průměrem menším růstovým stimulem. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a účinky mrazu. Zrnitost zásypových materiálů a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat trvalé provzdušňování nutné k regeneraci poškozených kořenů.

(*kořenovou zónou či kořenovým prostorem dle uvedené ČSN je míněna plocha vymezená okapovou linií koruny stromu)

- V rámci stavebního řízení bude ke schválení předložen projekt sadových úprav. Výsadba dřevin musí respektovat ochranná pásma inženýrských sítí, místní podmínky a specifické vlastnosti jednotlivých dřevin (např. buk nebo jedle nejsou vhodné pro výsadbu v otevřeném terénu, bez přistínění staršími stromy).
- Už ve fázi územního řízení je třeba počítat s tím, že vypouštění vody z obecního rybníka v Nových Domkách, které je nezbytné z důvodu realizace plánovaného odstranění vypouštěcího zařízení, odbahnění rybníka a stavby nového tělesa hráze, nebude z hlediska ochrany obojživelníků prováděno v období 1.4 do 31.8. běžného roku
- U mostu přes potok Loudilka bude pro zajištění lepší migrační prostupnosti pro živočichy alespoň jedna berma v podmostí rozšířena na 40 cm, nové koryto potoka v podmostí i za mostním objektem bude upraveno do miskovitého, případně lichoběžníkového tvaru a provedeno s použitím kamene do betonu (dále za mostním objektem je ke zvážení provedení nepevněného koryta). Ke stavebnímu řízení budou předloženy upravené řezy mostu a vzorový řez(y) koryta potoka.
- U navržené protihlukové stěny při přeložce silnice II/602 požadujeme upřesnit způsob jejího provedení za účelem posouzení vhodnosti tohoto provedení z pohledu zajištění ochrany ptáků před jejich zraňováním a úhyny způsobenými nárazy na protihlukovou stěnu.

III. vyjádření Magistrátu města Jihlavy, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství (vyjádření dle par. 18 vodního zákona) č.j.MMJ/OŽP/1515/2017-DJa, ze dne 2.2.2017:

- Stavby: SO 302 PŘELOŽKA TLAKOVÉ KANALIZACE VAS, A.S., V NOVÝCH DOMKÁCH, SO 351 PŘELOŽKA VODOVODU PVC 160 VAS, A.S., V KM 2.092, SO 352 PŘELOŽKA VODOVODU IPE 160 VAS, A.S., V KM 2.533, SO 353 PŘELOŽKA VODOVODU IPE 110 VAS, A.S., V KM 2.734, SO 384 ÚPRAVY MELIORACÍ – 1. část, SO 385 ÚPRAVY MELIORACÍ – 2. část, SO 383 PŘELOŽKA POTOKA LOUDILKA, , SO 381 TĚLESO HRÁZE RYBNÍKU V NOVÝCH DOMKÁCH a SO 382 VYPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ RYBNÍKU V NOVÝCH DOMKÁCH mají charakter vodního díla dle ustanovení § 55 vodního zákona a budou povoleny Magistrátem města Jihlavy, OŽP, vodoprávním úřadem na podkladě žádosti a potřebných dokladů.
- Žádost o povolení stavby bude podána na předepsaném formuláři a bude doložena doklady ve smyslu vyhl. MZe ČR č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění pozdějších předpisů, zejména bude doložena projektová dokumentace zpracovaná osobou oprávněnou k projektování vodních děl, územní rozhodnutí s vyznačením právní moci (případně územní souhlas), souhlas dle § 15 SZ od stavebního úřadu, seznam účastníků řízení včetně jejich úplných aktuálních adres, doklady o majetkoprávních vztazích k dotčeným pozemkům (výpis z KN, snímek mapy KN), doklady prokazující vlastnické právo k pozemkům nebo právo založené smlouvou provést stavbu, vyjádření správců dotčených podzemních sítí a dotčených orgánů, včetně stanoviska Krajské hygienické stanice se sídlem v Jihlavě, stanoviska provozovatele veřejného vodovodu, stanoviska správce vodních toků a správce povodí, smlouvy s vlastníky vodovodního řadu, kanalizace a dotčených meliorací opravňujících provést úpravy těchto staveb.
- Záměr odvodnění nových komunikací do vodních toků bude prokazatelně projednáno se správcí vodních toků a jejich požadavky budou plně respektovány.
- Stavební objekty mimo staveb a objektů citovaných v podmínce č.1, nemají charakter vodního díla dle ustanovení § 55 vodního zákona a budou povoleny příslušnými stavebními úřady.
- Vzhledem k tomu, že se stavba nachází na pozemcích, na kterých se nachází koryto vodního toku Loudilka (IDVT 101 95252), koryto vodního toku Henčovský potok (IDVT 102 00822),

koryto vodního toku LP LP Henčovského potoka (IDVT 101 97820) a koryto vodního toku – LP Henčovského potoka (IDVT101 86844), bude požádáno o udělení souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona.

- Žádost o vydání souhlasu bude předložena na předepsaném formuláři a doložena doklady ve smyslu vyhl. MZe ČR č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění pozdějších předpisů, zejména bude doložena projektová dokumentace záměru, vyjádření správce povodí a správců vodních toků.
- Srážkové vody budou v co největší míře likvidovány (prostřednictvím vsakování) na pozemcích využitých pro výstavbu dle ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona resp. § 20 odst. 5 písm. c) bod 1. vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a § 6 odst. 4 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Pokud to nebude vzhledem k charakteristice daného místa možné, bude zajištěno zadržování a následné odvádění těchto srážkových vod.
- Stavba bude prokazatelně projednána s provozovatelem veřejného vodovodu a kanalizace a se správcem meliorací a jeho požadavky budou plně respektovány.
- Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 05.12.2016, č.j. PM057428/2016-203/Fi a budou zapracovány do PD pro stavební řízení a to:
 - Stavbou přeložky silnic nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů, což bude potvrzeno nejpozději v DSP.
 - Veškeré mosty a propustky budou navrženy v souladu s ČSN 73 6201 odborně způsobilou osobou na základě hydrotechnického výpočtu, které budou doloženy nejpozději v DSP, PD bude obsahovat základní údaje o mostě včetně jejich kapacity.
 - Veškeré hospodářské objekty včetně objektu SO 383 bude zpracovány autorizovaným inženýrem v oboru vodní stavby a vodní hospodářství.
 - Případný zásah do břehového porostu podél vodního toku je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody. Způsob dotčení břehového porostu podél toku ve správě povodí Moravy, s.p. tj. kácení a případná náhradní výsadba, bude odsouhlasena ekologem závodu Dyje a přímým správcem vodního toku.
 - Pro provádění celé stavby bude zpracován havarijní plán (§ 39 zákona č. 254/2001 Sb.,) a pro stavbu mostu přes Loudilku povodňový plán (§ 71 zákona č. 254/2001 Sb.), které budou předloženy vodohospodářskému dispečinku Povodí Moravy, s.p. k vyjádření. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění. Schválené budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.

- Upozornění:

- ◆ Nakládání se srážkovými (dešťovými) vodami bude řešeno v souladu s § 5 a 27 zákona č. 254/2001 sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění, konkrétně dle odvětvové technické normy vodního hospodářství „Hospodaření se srážkovými vodami“ (TNV 75 9011) a sice tak, že pokud nebudou srážkové vody využívány v místě stavby bude se volba způsobu odvodnění řídit těmito prioritami (v uvedeném pořadí):
 - Odvádění srážkových vod do půdního a horninového prostředí (vsakováním), při jeho nedostatečné vsakovací schopnosti bude vsakování kombinováno s retencí a regulovaným odtokem, při neproveditelnosti či nepřípustnosti vsakování (musí být doloženo hydrogeologickým posudkem) bude postupováno podle priority v bodě b,)
 - Retence a regulované odvádění srážkových vod do povrchových vod, při neproveditelnosti či neorůstupnosti regulovaného odvádění do povrchových vod bude postupováno podle priority v bodě c),
 - Retence a regulované odvádění srážkových vod jednotnou kanalizací.
- ◆ Při výstavbě a provozu nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod látkami závadnými vodám ve smyslu § 39 zákona o vodách (k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami).

- ♦ Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v korytech a v blízkosti vodních toků a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 – povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 85 – odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů. Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.
 - ♦ Napojení na stávající inženýrské sítě musí být projednáno s jejich přímými správci.
 - ♦ Veškerý odpad ze stavby i provozu musí být likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- IV. závazné stanovisko Ministerstva obrany Sekce ekonomické a majetkové, Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury ze dne 08.11.2016 pod sp. zn. 34341/2016-8201-OÚZ_ČB:
- Před zahájením akce požadují zaslat přesný termín realizace stavby na dotčené komunikaci na Agenturu logistiky Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, ul. Dobrovského 6, 779 00 Olomouc (kontaktní osoba - prap. David Regmund - tel. č. 973 401 554 nebo 724 006 068).
 - Bude-li povolení stavba vedeno dle § 117 stavebního zákona v platném znění, je nezbytné, aby vydání certifikátu autorizovaného inspektora bylo provedeno na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, neboť se daná akce nachází v území vymezeném MO v souladu s § 175 stavebního zákona
- V. závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územní odbor Jihlava č.j. HSJI- 5579-2/JI-2016, ev. č. JI-775/2-2016, ze dne 19.10.2016:
- v souladu s ustanovením § 5 písmena odst. 1 b), zákona o PO, musí být vytvářeny podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace. Za vyhovující přístupovou komunikaci se považuje komunikace (šířky nejméně 3,00 m) pro příjezd požárních vozidel až k nástupní ploše (pokud se požaduje), nebo alespoň do vzdálenosti 20 m od všech vchodů do objektů, dle ČSN 73 0802 čl. 12.2.
 - při uzavírce komunikací nebo jejich částí musí být v dostatečném předstihu tato informace oznámena Krajskému operačnímu a informačnímu středisku HZS Kraje Vysočina.
- VI. závazné stanovisko a stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Jihlava, Dopravní inspektorát, ze dne 04.11.2016 pod č.j. KRPI-106838-2/ČJ-2016-160706:
- připojení budou v souladu s § 11 a § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se zajištěním dostatečných rozhledových poměrů.
- VII. závazné stanovisko Odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy ze dne 2.11.2016 pod č.j. MMJ/OD/20513/2016:
- před zahájením stavby obchvatu musí být realizována rekonstrukce mostu ev.č. 410c-M1 v ulici Hůlová
 - při zřizování komunikačního připojení na silnice II. a III. Třída a MK je nutné zažádat u příslušného silničního správního úřadu dle § 10 odst. 4 a 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů o povolení připojení k silnici II.třídy dle předložené projektové dokumentace před vydáním povolení o umístění stavby. K žádosti je nutné doložit stanovisko vlastníka komunikace a DI Policie ČR
 - v případě umístění nových inženýrských sítí v silničním pozemku stávajících silnic II. a III.třídy a MK je nutné před zahájením řízení požádat, dle ustanovení § 25 ods. 6, písm. d) zákona č.13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, u příslušného silničního správního úřadu o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice I., II., a III.třídy a místních komunikací pro umístění

podzemního zařízení v silničním pozemku,

- případné užití stávajících silnic II. a III. třídy a MK a silničních pomocných pozemků pro provádění stavebních prací je možné pouze na základě pravomocného rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání (provádění stavebních prací) silnice a místní komunikace dle § 25 odst. 6, písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších změn. O vydání tohoto rozhodnutí je zhotovitel povinen požádat u příslušného silničního správního úřadu,
- upozorňujeme, že příslušným silničním správním úřadem pro silnice II. a III. třídy, MK v k.ú. Jihlava a veřejně přístupné účelové komunikace je Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy,
- upozorňujeme, že příslušným silničním správním úřadem pro MK v k.ú. Velký Beranov je Obecní úřad Velký Beranov
- budou dodrženy podmínky vyjádření Policie ČR - Krajské ředitelství policie Vysočina, Územní odbor Jihlava, dopravní inspektorát,
- budou dodrženy podmínky vyjádření 198/16 pověřeného majetkového správce MK, tj. Služby města Jihlavy, s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava,
- budou dodrženy podmínky vyjádření pověřeného majetkového správce silnic II. a III. třídy v okrese Jihlava, tj. s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, Oddělením TSÚ Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava,
- v souladu s § 38 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích musí být po dohodě s vlastníkem zajištěny potřebné úpravy silnice, která bude dotčena stavbou,
- příslušným speciálním stavebním úřadem pro silnice I. třídy dle § 16 odst. 1 a § 40 odst. odst. 3 písmeno d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů je Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství.
- příslušným speciálním stavebním úřadem pro silnice II. a III. třídy, MK v k.ú. Jihlava a veřejně přístupné účelové komunikace dle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písmeno a), odst. 5 písmeno b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů je Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy. Příslušným speciálním stavebním úřadem dle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 5 písmeno b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů pro MK v k.ú. Velký Beranov je příslušný silniční správní úřad (tj. Obecní úřad Velký Beranov). Při podání žádosti je třeba dodržet následující podmínky:
 - projektová dokumentace a provádění stavby musí být v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,
 - pro zahájení stavebního řízení je třeba předložit u speciálního stavebního úřadu žádost o stavební povolení na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 9 k této vyhlášce,
 - stavba MK musí splňovat podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
 - budou dodrženy podmínky vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie kraje Vysočina, územní odbor Jihlava, dopravní inspektorát,
 - pro stavební řízení je nutné předložit autorizovanou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních s vyjádřením dotčených orgánů státní správy, příslušných správců sítí, komunikací a ostatních ploch. Projektová dokumentace musí odpovídat vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,
- veškeré práce budou probíhat v souladu s platnými normami a s požadavky správce komunikace. Vozovka nesmí být při provádění prací poškozena ani znečištěna,
- stavbou musí být co nejméně omezován provoz linek VLD a MHD
- o stanovení přechodné úpravy dopravního značení, pokud si to situace vyžádá, požádá

zhotovitel prací odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy,

- stavební práce mohou být prováděny až po nabytí právní moci rozhodnutí vydaných silničním správním úřadem.

VIII. Odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy jako orgánu veřejné správy v odpadovém hospodářství ze dne 17.10.2016 pod č.j. MMJ/OŽP/11456/2016:

- s odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství
- při hledání způsobu využití nebo odstranění odpadů bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. Odstranění odpadů (např. skládkováním) bude použito až v poslední řadě
- investor je povinen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby předložit všechny doklady o zákonném využití nebo odstranění odpadů vzniklých při stavbě

IX. závazné stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ze dne 8.2.2018 pod zn. KHSV/29286/2017/JI/HOK/Bry:

- V projektové dokumentaci pro stavební řízení bude doložena konkrétní specifikace všech protihlukových opatření u RD Velký Beranov č.p. 11 (včetně ochrany v době výstavby), RD Henčov č.p. 47, RD Henčov č.p. 39 a RD Helenín č.p. 7
- Trhací práce mohou být prováděny pouze v denní době od 6,00 do 22,00 hod., současně při nich dojde k zastavení veškeré stavební činnosti spojené s realizací obchvatu včetně zastavení stavební dopravy.
- Nejpozději před zahájením zkušebního provozu budou realizovány související a podmiňující stavby protihlukových opatření, tj. protihluková stěna S 701, ochranné oplocení S 702 a ochranné oplocení S 704, realizací navrženého dopravního značení dojde k vyloučení tranzitní dopravy pro místní komunikaci do Henčova a omezení rychlosti na 30 km/hod..
- V rámci zkušebního provozu bude provedeno kontrolní měření hluku z provozu navrženého záměru. Metodika měření a umístění měřících míst bude před zahájením měření odsouhlasena KHS kr. Vysočina. Protokol z kontrolního měření hluku bude KHS kr. Vysočina předložen před zahájením řízení o uvedení záměru do trvalého provozu.
- Pro část infiltrační oblasti vodního zdroje Rytířsko mezi km 2,050 a 2,800 budou dodrženy podmínky stanovené v zjišťovacím řízení pro tento záměr a to jak pro stavební činnost, tak pro samotný provoz obchvatu.
- Před vydáním kolaudačního souhlasu (provedením závěrečné kontrolní prohlídky) přeložky vodovodního řadu bude KHS kr. Vysočina předložen kontrolní rozbor vody z přeložky vodovodního řadu. Rozbor bude proveden v rozsahu kráceného rozboru dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění. Kontrolní vzorky budou odebrány akreditovanou osobou. Dále budou předloženy doklady o shodě použitých materiálů a doklad o provedení proplachu a desinfekci potrubí. Použité materiály přicházející do styku s pitnou vodou budou odpovídat požadavkům vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění.

X. Souhlas k trvalému a dočasnému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu vydaný Ministerstvem životního prostředí pod č.j. MZP/2018/560/156, ze dne 12.3.2018, kde Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny (dále jen „ministerstvo“) jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) a § 17 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na základě žádosti Kraje Vysočina, IČ: 70890749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, která byla podána v zastoupení na základě plné moci společností TRANSCONSULT s.r.o., IČ: 47455292, Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, uděluje podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona souhlas s trvalým odnětím 12,1845 ha zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) v katastrálním území Velký Beranov a s

dočasným odnětím 4,0999 ha zemědělské půdy ze ZPF v katastrálním území Velký Beranov pro stavbu „II/353 Velký Beranov - obchvat“ na pozemkových parcelách uvedených v příloze tohoto souhlasu, která je nedílnou součástí souhlasného stanoviska.

Ministerstvo současně schvaluje předložený plán rekultivace dočasně odnímaných ploch zemědělské půdy zpracovaný společností TRANSCONSULT s.r.o. v prosinci 2017.

Souhlas s trvalým odnětím půdy pro záměr „II/353 Velký Beranov – obchvat“ je udělován za předpokladu, že žadatel zajistí splnění následujících podmínek:

- Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou zemědělskou půdu nelze využít jiným nezemědělským způsobem
- Hranice trvalého odnětí budou zřetelně vytyčeny v terénu před zahájením vlastních prací.
- V souladu s ust. § 8 odst.1 písm. a) zákona stavebník provede na svůj náklad z části trvale odnímané plochy o výměře 11,7619 Ha skrývku kulturních vrstev půdy, v mocnosti 0,25 – 0,40m, stanovené na základě doložených výsledků pedologického průzkumu (Ing. Lukáš Marek, Brno, 2016). Při skrývce je nutno dbát na to, aby nebyla dodatečně kontaminována nešetrným zacházením.
- Skrytá ornice v množství cca 38,983 m³ bude uložena na plochách k tomu určených v projektové dokumentaci a bude zajištěna před zcizením či znehodnocením. Po realizaci stavby bude část sejmuté ornice v množství cca 19,574m³ využita pro ohumusování nezpevněných ploch stavby a výměnu půdy při výsadbě (16,053m³), pro zpětné rozprostření mezi vnější hranou silničního tělesa nebo příkopu a hranici trvalého záboru v šíři cca 0,6m (1,472m³) a pro rekultivaci rušených úseků stávajících komunikací a jiných ploch (2,049m³)
- V souladu s § 8 odst.1 písm. a) zákona zajistí stavebník hospodárné využití přebytku skryté ornice v množství cca 19,413 m³ na zlepšení půdního profilu pozemků v k.ú. Velký Beranov, vyjmenovaných v příloze č.5 žádosti, v doloženém souhlasu nájemce pozemků – ZD Velký Beranov
- O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, uložením, ochranou a rozprostřením skrývaných kulturních vrstev půdy povede stavebník evidenci, v níž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín. Kopii evidence doručí stavebník do 30 dnů od ukončení skrývky a při kolaudaci stavby orgánu ochrany ZPF Magistrátu města Jihlavy.
- Za trvalé odnětí půdy ze ZPF nebudou v souladu s ustanovením § 11a odst.1 písm. b) zákona stanoveny odvody, protože se jedná o odnětí půdy pro stavbu silnice.”
- Dle ust. §3b odst. 4 zákona stavebník doručí kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, do 30 dnů ode dne nabytí právní moci Ministerstvu životního prostředí, OVSS VII, a orgánu ochrany ZPF Magistrátu města Jihlavy.

Souhlas s dočasným odnětím půdy pro záměr „II/353 Velký Beranov – obchvat“ je udělován za předpokladu, že žadatel zajistí splnění následujících podmínek:

- Hranice dočasného odnětí budou zřetelně vytyčeny v terénu před zahájením vlastních prací.
- Na části dotčených zemědělských pozemků o výměře cca 3,6071 ha provede stavebník skrývku kulturních vrstev půdy o mocnosti stanovené na základě doložených výsledků pedologického průzkumu (Ing. Lukáš Marek, Brno, 2016). Při skrývce je nutno dohlížet na skladbu sejmutých vrstev, aby nedocházelo k nadměrnému nebo nedostatečnému ohumusování. O skrývce, jejím přemístění a rozprostření povede řádnou evidenci. Skrytá ornice bude uložena a ošetřována tak, aby nedocházelo k jejímu zcizování a znehodnocování. Po skončení stavby bude vrácena na plochy dočasného odnětí v původní mocnosti, přičemž je nutno dbát na zachování homogenity půdy.
- V případě porušení zemědělských účelových komunikací nebo znepřístupnění zemědělsky využívaných pozemků, vybuduje vlastním nákladem náhradní komunikace resp. náhradní přístupy na tyto pozemky

- Za dočasné odnětí půdy ze ZPF budou v souladu s ustanovením § 11 zákona předepsány odvody ve výši stanovené podle přílohy zákona. V souladu s ust. §9 odst.9 zákona se výše odvodů za dočasně odňatou půdu o celkové výměře 4,0999 ha vymezuje orientačně ve výši 33,231,- Kč/rok. Odvody za dočasně odňatou půdu ze ZPF budou hrazeny každoročně, až do doby protokolárního ukončení rekultivace. Rozhodnutí o odvodech bude vydáno příslušným orgánem ochrany ZPF (Magistrát města Jihlavy, OŽP) v návaznosti na pravomocná rozhodnutí vydaná podle zvláštních předpisů.
- XI. Úřadu územního plánování Magistrátu města Jihlavy jako orgánu územního plánování ze dne 8.2.2018 pod č.j. MMJ/ÚÚP/3066/2018-2:
- Zpracování dle předložené dokumentace (zakázkové číslo 160913001)
6. V zájmovém území předmětné stavby se nachází podzemní a nadzemní vedení inženýrských sítí. Při práci a manipulaci jejich blízkosti je třeba respektovat vyjádření jednotlivých vlastníků a správců sítí. V tomto rozhodnutí nejsou uvedeny všechny podmínky uváděné ve vyjádřeních správců inž. sítí a majetkových správců technické infrastruktury. Za splnění těchto podmínek je vždy zodpovědný investor společně se zhotovitelem stavebních prací po celou dobu provádění stavby.
 7. Zájmové území je situováno na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst. 2, zák.č. 20/1987, v platném znění.
 - Při provádění jakýchkoliv zásahů do území s archeologickými nálezy (hloubení výkopů, apod.) je povinností majitele (správce, uživatele) již v době záměru oznámit stavební činnost Archeologickému ústavu AV ČR, v.v.i. a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu dle § 22 odst.1 a 2 cit. zákona.
 - Pokud budou během prací zjištěny nepředvídané archeologické nálezy mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tyto nálezy příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu stavební památkové péče přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo a učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tzn. Práce v místě nálezů přerušit – viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a § 23 odst.2 a 2 a 3 zákona č. 20/87 Sb. V platném znění.
 - Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dozvěděl
 8. Stávající inž. sítě jsou zakresleny v projektové dokumentaci a před započítím stavby na žádost investora budou správci jednotlivých sítí vytýčeny. Vytýčení bude písemně potvrzeno protokolem, případně zápisem do stavebního deníku, který bude jedním z dokladů potřebných při předávání stavby. Při stavbě budou dodrženy ustanovení ČSN 73 6005 - „Prostorové uspořádání sítí tech. vybavení“ a všechny podmínky stanovené ve vyjádřeních správců inž. sítí. Veškeré změny trasy musí být znovu projednány a odsouhlaseny se správci sítí a vlastníky stavbou dotčených pozemků. Odkrytá podzemní vedení budou zajištěna proti poškození.
 9. Termín provádění částí situovaných v blízkosti vjezdů nebo na vjezdech do soukromých i komerčních objektů, bude s dostatečným časovým předstihem oznámen jejich vlastníkům (např. vyvěšením oznámení v místě).
 10. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona č. 309/2006 Sb., tj. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcího předpisu, tj. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
 11. Po skončení stavebních prací budou uvedeny všechny stavbou dotčené pozemky a plochy do upraveného stavu a taktéž budou splněny oprávněné požadavky vlastníků nemovitostí.

12. Toto rozhodnutí nenahrazuje souhlas vlastníků nebo i uživatelů stavbou dotčených pozemků se vstupem na pozemky a s prováděním prací. Souhlas vlastníků a uživatelů dotčených pozemků si musí investor vyžádat s dostatečným předstihem před zahájením prací.
13. V případě, že bude v průběhu stavby zjištěna nutnost přeložky některé inženýrské sítě, bude tato záležitost v předstihu projednána na stavebním úřadu (přeložku nutno v souladu se stavebním zákonem umístit ÚS, resp. ÚR).
14. Rozvinutí stavební činnosti bude prováděno pouze v rámci pozemků citovaných ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
15. Zařízení staveniště pro stavbu bude dořešeno dle skutečných požadavků dodavatele stavby. Do vydání kolaudačního souhlasu bude zařízení staveniště odstraněno a pozemky uvedeny do původního stavu.
16. Stavba si vyžádá kácení mimolesních dřevin i dřevin rostoucích na lesních pozemcích. Kácení je možné až po nabytí právní moci rozhodnutí o kácení.
17. Po dokončení stavby budou na Úřad územního plánování Magistrátu města Jihlavy předána data zaměření skutečného provedení stavby v systému *.dgn (MicroStation) pro možnost pozdějšího přesného vytýčení (podzemních zařízení a staveb) a také pro možnost zpracování dat do digitální technické mapy města. Zaměření nových a přeložených inženýrských sítí bude předáno také jednotlivým majitelům (správcům) těchto sítí ve vektorovém, resp. vyžádaném formátu, dle jejich jednotlivých vyjádření k předmětné stavbě.
18. SO 302 přeložka tlakové kanalizace VAS, A.S., v Nových Domkách, SO 351 přeložka vodovodu PVC 160 VAS, A.S., v km 2.092, SO 352 přeložka vodovodu IPE 160 VAS, A.S., v km 2.533, SO 353 přeložka vodovodu IPE 110 VAS, A.S., v km 2.734, SO 384 úprava meliorací – 1. část, SO 385 úprava meliorací – 2. část, SO 383 přeložka potoka Loudilka, , SO 381 těleso hráze rybníku v Nových Domkách a SO 382 vypouštěcí zařízení rybníku v Nových Domkách mají charakter vodního díla dle ustanovení § 55 vodního zákona a budou dále stavebně povoleny speciálním stavebním úřadem (Odbor životního prostředí Magistrátu města Jihlavy, odd. vodního hospodářství – vodoprávní úřad).
19. SO 302, SO 351, SO 352, SO 353 a SO 354 v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Jejich užívání v souladu s ust. § 119 stavebního zákona podléhá vydání kolaudačního souhlasu
20. SO 431 v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e) bod 8 stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Jejich užívání v souladu s ust. § 119 stavebního zákona podléhá vydání kolaudačního souhlasu.
21. SO 455 a SO 456 dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. c) stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Jejich užívání nepodléhá v souladu s ust. § 119 stavebního zákona vydání kolaudačního souhlasu.
22. SO 451, SO 452, SO 453, SO 454, SO 457, SO 458, SO 459, SO 460, SO 461, SO 462 SO 463, SO 464 a SO 465 v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Jejich užívání v souladu s ust. § 119 stavebního zákona podléhá vydání kolaudačního souhlasu.
23. SO 501, SO 502 a SO 503 dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 6 stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Jejich užívání v souladu s ust. § 119 stavebního zákona podléhá vydání kolaudačního souhlasu.
24. SO 702, SO 703 a SO 704 dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 14 stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Jejich užívání nepodléhá v souladu s ust. § 119 stavebního zákona vydání kolaudačního souhlasu.

25. K dalšímu stupni projektové dokumentace je třeba doložit platná stanoviska, závazná stanoviska, vyjádření nebo sdělení dotčených orgánů, správců sítí a příp. účastníků řízení
26. Zbývající stavební objekty jsou v kompetenci speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby.
27. Termín zahájení stavby bude oznámen Stavebnímu úřadu Magistrátu města Jihlavy.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava

Odůvodnění:

Dne 20.12.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 28.2.2018 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 10.5.2018.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání na den 11.6.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), bylo oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručovány účastníkům řízení postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu – tzn. veřejnou vyhláškou, kromě účastníků řízení uvedených v ust. § 27 odst. 1 a) správního řádu (v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu) a v ust. § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (žadatel), kterému byly písemnosti v řízení (spolu s dotčenými orgány) doručovány jednotlivě do vlastních rukou.

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona byli v souladu s ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Záměr byl žadatelem řešen s vlastníky dotčených pozemků rovněž v souvislosti s jejich odkupy a již od přípravné fáze mu byla věnována značná pozornost, jak vyplývá z dokladové části. Stavební úřad tedy s ohledem na kladné projednání s vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, kladná stanoviska dotčených orgánů i postupující převody pozemků na žadatele určil účastníky dle dotčených a sousedních pozemků, s přihlédnutím k terénní konfiguraci a dalším logickým návaznostem, aby tak umožnil vlastníkům těchto přilehlých nemovitostí zúčastnit se řízení a případně v něm uplatnit svá práva.

Identifikace dotčených i sousedních pozemků byla stavebním úřadem při oznámení o zahájení řízení i při vydání rozhodnutí aktualizována dle údajů v katastru nemovitostí, stejně jako vlastníci dotčených pozemků a staveb, jimž bylo doručováno veřejnou vyhláškou jmenovitě. Údaje o těchto nemovitostech a jejich vlastnících, tedy účastnících řízení se tedy v oznámení o zahájení řízení a v rozhodnutí liší. V případě změn v průběhu řízení stavební úřad při oznamování rozhodnutí obesílal právní nástupce původních vlastníků.

Při stále probíhajících převodech pozemků dotčených stavbou na žadatele stavební úřad nepovažoval za účelné vyžadovat při každé změně katastrální kresby nové výkresy situací se zákresem do katastrální mapy. Ve spolupráci s žadatelem využil mapy dostupné v daném čase na webových stránkách katastru

nemovitostí a měnil pouze údaje o dotčených a sousedních pozemcích, resp. o vlastnictví v zahájení řízení, resp. v rozhodnutí.

Žádost byla doložena projektovou dokumentací (DÚR) zpracovanou 08/2016 společností TRANSCONSULT s.r.o., IČ 47455292, Nerudova č.p. 37/32, 500 02 Hradec Králové a těmito vyjádřeními, stanovisky a podklady:

- Plná moc k zastupování žadatele kterou uzavřeli Kraj Vysočina (jako zmocnitel) a Transconsult s.r.o. (jako zmocněnec)
- Smlouva s vlastníkem technické infrastruktury kterou uzavřel Kraj Vysočina a Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne 1.6.2017

○ **Vyjádření správců sítí o existenci stávajících zařízení:**

- 1) Čeps a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 dne 16.11.2017 zn.0000017996
- 2) České Radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov dne 21.11.2017 zn.UPTS/OS/182476/2017
- 3) COPROSYS a.s., V Hliníkách 1167, 53701 Chrudim dne 23.3.2018
- 4) Air Telecom a.s., zast. UNI Promotion s.r.o., U dálnice 770, 155 00 Praha 5 – Stodůlky dne 2.2.2018 zn.133400833
- 5) itself, s r.o., Pálavské nám. 4343/11, 628 00 Brno dne 3.4.2018 č.j. 18/001153
- 6) Ministerstvo obrany ČR – Sekce ekonomická a majetková – Oddělení ochrany územních zájmů, Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice dne 20.4.2018 zn.37890/2018-1150-OÚZ-ČB
- 7) Magistrát města Jihlavy, oddělení územního plánování, Masarykovo náměstí 1, 58601 Jihlava dne 5.4.2016 č.j. MMJ/ÚÚP/667/2016
- 8) Obec Velký Beranov, Velký Beranov 58, 588 21 Velký Beranov dne 14.3.2016 zn.OVB/132/2016
- 9) Obec Malý Beranov, Malý Beranov 36, 58603 Malý Beranov dne 21.3.2016 zn.MB 10/16
- 10) Obec Kozlov, Kozlov 68, 58821 Velký Beranov dne 14.3.2016 č.j.89/2016/LBr.
- 11) Městys Luka nad Jihlavou, 1. máje 76, 58822 Luka nad Jihlavou dne 5.4.2016 č.j. 707/2016-W/051
- 12) SITEL, spol. s.r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10 - Slatiny dne 7.12.2017 zn.1111705884
- 13) RWE GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno dne 31.3.2016 zn.5001265964
- 14) Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 16, 586 01 Jihlava dne 8.4.2016 zn.002300/16
- 15) OPTOKON, a.s., Červený Kříž 250, 586 01 Jihlava dne 7.6.2016 č.j. 1/56/2016
- 16) CETIN a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle dne 16.11.2017 č.j.771137/17
- 17) T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomášková 2144/1, 149 00 Praha 4 dne 16.11.2017 zn.E40089/17
- 18) Vodafone Czech Republic a.s., Technická 23, 602 Brno dne 16.11.2017 zn.MW000007283462132
- 19) GTS Czech, s.r.o., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3
- 20) UPC Česká republika, s.r.o., Závěšova 5, 140 00 Praha 4 dne 17.1.2018
- 21) Mero ČR, Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou dne 7.6.2016 č.j.2016/000439/1

- 22) E.ON Servisní, s.r.o. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice dne 30.11.2017 zn.D8626-16217657
- 23) Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno dne 2.5.2016 zn. PM014070/2016-203/Fi
- 24) RIO Media a.s., Kovanecká 2124/30, 19000 Praha 9- Libeň dne 20.11.2017 zn.VYJRIO-2017-01045-01
- 25) Dial Telecom, a.s., Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8 – Karlín dne 13.3.2018 zn.CR571667
- 26) Služby města Jihlavy s.r.o., Havlíčkova 64, 58601 Jihlava dne 27.4.2016 č.81-16MU
- 27) SMART Comp, a.s., Kubičkova 1115/8, 63500 Brno dne 14.12.2017 č. V-1368/2017
- 28) M-SOFT spol. s r.o., Jana Masaryka 12, 58601 Jihlava dne 19.12.2017
- 29) První telefonní společnost s r.o., U Studně 291/7, 586 05 Jihlava dne 16.3.2016 zn.1/56/2016
- 30) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Kosovská 10a, 58601 Jihlava dne 29.3.2016 zn. 3350/16-12120
- 31) ČD Telamatika a.s., Nezamyslova 20a, 615 Brno dne 16.11.2017 č.j. 1201717824 a č.j.1201717821
- 32) Národní památkový ústav Telč, územní odborné pracoviště v Telči, Hradecká 6, 588 56 Telč, Česká republika dne 8.6.2016 č.j. NPÚ-372/45655/2016
- 33) Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s., Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava dne 7.12.2017 č.j.JVAK/2017/929
- 34) SŽDC, s.o., Partyzánská 24, 170 Praha 7 dne 16.3.2016 zn.4935/2016-SŽDC-OŘ BNO-OPS
- 35) ČHMU – Pobočka Brno, Kroftova 2578/43, 616 67 Brno dne 3.5.2016
- 36) TeliaSonera International Carrier Czech Republic, a.s., K Červenému dvoru 3269/25a, 13000 Praha, Strašnice 8.12.2017 zn.1311703273
- 37) OPTILINE, a.s., Brno - Zábrdovice, Příkop 843/4, PSČ 602 00 dne 7.12.2017 zn.1411702550
- 38) Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, odbor správy majetku, Vrchlického 46, 587 24 Jihlava dne 16.6.2016 č.j. KRPJ-1800-93/ČJ-2016-1600MN
- 39) Krajský úřad kraje Vysočina, odbor informatiky, Žižkova 57, 587 33 Jihlava dne 20.6.2016 č.j. KUJI 49757/2016
- 40) NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II,1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle dne 13.3.2018 zn. 2326/18/OVP/N
- 41) BRAWA, a.s., Na Hřebenech II,1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle dne 7.3.2016 zn.697/16/BRA/N
- 42) MACOnet s.r.o., Březinovy sady 442/2a, Jihlava dne 23.9.2016
- 43) UNI Promotion s.r.o., Šlikova 294/31, 169 00 Praha 6 ze dne 2.2.2018 zn. 133400833
- 44) ČEPRO, a.s. Dělnická 213/12, 170 04 Praha ze dne 5.4.2018 č.j. 5562/18
- 45) Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s. Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava dne 7.12.2017 č.j. JVAK/2017/929
- 46) První telefonní společnost s r.o., U studně 291/7, 586 05 Jihlava dne 21.3.2018 zn.PTJIH370

○ **Záznamy z projednání dokumentace:**

- 1) Záznam z výrobního výboru ze dne 2. 6. 2016
- 2) Záznam z jednání konaného dne 16. 6. 2016
- 3) Záznam z jednání konaného dne 28. 6. 2016
- 4) Záznam z TDK ze dne 13.10.2016
- 5) Záznam ze dne 30.1.2017
- 6) Zápis z jednání ze dne 17.2.2017

○ **Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení:**

- 1) Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, vyjádření k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace ze dne 3. 6. 2016 č.j. č.j.MMJ/SÚ/2099/2016-3
- 2) Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování, soulad s územně plánovací dokumentací ze dne 30. 5. 2016 č.j. č.j.MMJ/ÚÚP/1390/2016
- 3) Vyjádření RWE Distribuční služby k SO 501 ze dne 22. 7. 2016 zn.5001347505
- 4) Vyjádření RWE Distribuční služby k SO 501 ze dne 22. 7. 2016 zn.5001347506
- 5) Vyjádření RWE Distribuční služby k SO 501 ze dne 22. 7. 2016 zn.5001347507
- 6) Stanovisko Krajského úřadu kraje Vysočina ODSH ze dne 21.10.2016 KUJI 79542/2016 ODSH
- 7) Sdělení Krajského úřadu kraje vysočina Odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 25.10.2015 KUJI 75175/2016
- 8) Vyjádření Magistrátu města Jihlavy OŽP ze dne 17.10.2016 č.j.MMJ/OŽP/11456/2016
- 9) Závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy OŽP ze dne 17.10.2016 č.j.MMJ/OŽP/11458/2016
- 10) Sdělení Magistrátu města Jihlavy OŽP ze dne 1.11.2017 č.j.MMJ/OŽP/11457/2016
- 11) Vyjádření Magistrátu města Jihlavy OŽP ze dne 3.11.2016 č.j.MMJ/OŽP/11459/2016
- 12) Závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy OD ze dne 2.11.2016 č.j.MMJ/OD/20513/2016
- 13) Stanovisko a závazné stanovisko Policie České republiky Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina Územní odbor Jihlava, Dopravní inspektorát ze dne 4.11.2016 č.j. KRPI-106838-2/ČJ-2016-160706
- 14) KHS Kraje Vysočina ze dne 8.2.2018 zn.KHSV/29286/2017/JI/HOK/Bry
- 15) Závazné stanovisko HZS Kraje Vysočina ze dne 19.10.2016 EV.Č.JI-775/20-2016
- 16) Stanovisko Obce Velký Beranov ze dne 10.1.2017 zn. OVB/26/2017
- 17) Stanovisko Obce Kozlov ze dne 13.10.2016 č.j. 377/2016/LBr
- 18) Stanovisko Městyse Luka nad Jihlavou ze dne 19.10.2016 č.j. 2626/2016-W/051
- 19) Závazné stanovisko Ministerstvo obrany ČR sekce ekonomická a majetková ze dne 8.11.2016 zn.34341/2016-8201-OÚZ-ČB
- 20) Vyjádření KRAJSKÉ SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC KRAJE Vysočina ze dne 14.10.2016 zn.011228/16
- 21) Vyjádření DPMJ ze dne 18.10.2016 zn. 30/16/10

- 22) Stanovisko GasNet, s.r.o ze dne 2.11.2016 zn.5001390190
- 23) Souhlas E.ON ze dne 19.10.2016 J14077-16145824
- 24) Stanovisko Povodí Moravy ze dne 5.12.2016 zn.PM057428/2016-203/Fi
- 25) Vyjádření SMJ ze dne 21.12.2017 č. Vyjádření/249/17
- 26) Vyjádření První telefonní společnost s r.o. ze dne 18.10.2016 zn. PTJIH109
- 27) Vyjádření VAS divize Jihlava ze dne 5.1.2018 č.j. DJI3793/VTN-BJ./17
- 28) Souhrnné stanovisko SŽDC ze dne 1.11.2016 zn. 19263/2016-SŽDC-OŘ BNO-OPS
- 29) Vyjádření SVaK ze dne 23.11.2016 č.j. 1130/2016-Be
- 30) Vyjádření Lesy ČR ze dne 14.12.2016 č.j.LCR155/001969/2016
- 31) Vyjádření Magistrátu města Jihlavy, úřadu pro územní plánování ze dne 16.11.2016
č.j.MMJ/ÚÚP/2509/2016
- 32) Vyjádření PČR KŘPKV Jihlava ze dne 7.10.2016
- 33) Rozhodnutí Magistrátu města Jihlava OŽP ze dne 4.4.2017 č.j.MMJ/OŽP/42983/2017-DJa
- 34) Vyjádření Magistrátu města Jihlava OŽP ze dne 2.2.2017 č.j.MMJ/OŽP/1515/2017-DJa
- 35) Vyjádření Magistrátu města Jihlava OŽP ze dne 16.2.2017 č.j.MMJ/OŽP/19055/2017
- 36) Vyjádření Krajského úřadu kraje Vysočina OŽP a zemědělství ze dne 27.5.2016
č.j.KUJI39064/2016
- 37) Sdělení Krajského úřadu kraje Vysočina OŽP a zemědělství ze dne 3.2.2017 č.j. KUJI 9573/2017
- 38) Vyjádření M-SOFT ze dne 20.2.2017
- 39) Vyjádření magistrátu města Jihlavy, stavební řád ze dne 20.2.2017 č.j.MMJ/SÚ/2779/2017
- 40) Výpověď Statutárního města Jihlavy z nájemní smlouvy ze dne 20.4.2017
č.j.MMJ/MO/49892/2017
- 41) Vyjádření Lesy ČR ze dne 9.5.2017 zn. LCR952/000692/2017
- 42) Vyjádření a podmínky ochrany CETIN, a.s. ze dne 13.5.2017 č.j. 734776/16
- 43) Závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy OŽP ze dne 17.10.2016 č.j.MMJ/OŽP/11458/2016
- 44) Sdělení Magistrátu města Jihlavy OŽP ze dne 1.11.2016 č.j.MMJ/OŽP/11457/2016
- 45) Vyjádření Magistrátu města Jihlavy OŽP ze dne 3.11.2016 č.j.MMJ/OŽP/11459/2016
- 46) Souhlas Magistrátu města Jihlavy OŽP ze dne 4.4.2017 č.j.MMJ/OŽP/42983/2017-DJa
- 47) Vyjádření Magistrátu města Jihlavy OŽP ze dne 2.2.2017 č.j.MMJ/OŽP/1515/2017/DJa
- 48) Vyjádření Magistrátu města Jihlavy OŽP ze dne 16.2.2017 č.j.MMJ/OŽP/19055/2017
- 49) Stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne
27.5.2016 KUJI 39064/2016
- 50) Sdělení k záměru Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství ze
dne 3.2.2017 KUJI 9573/2017
- 51) Vyjádření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě ze dne 1.8.2017 zn.
KHSV/17628/2017/JI/HOK/Bry
- 52) Stanovisko GridServices k návrhu řešení k přeložce SKAO ze dne 30.11.2017 zn.5001626465
- 53) Závěr zjišťovacího řízení KÚ Kraje vysočina OŽPZ ze dne 9.8.2017 č.j. KUJI 54785/2017 OZPZ
1433/2017 Go

- 54) Vyjádření GridServices k přeložce SKAO ze dne 30.11.2017 zn. 5001626465
- 55) Vyjádření GridServices k SO 501 ze dne 8.2.2018 zn. 5001664657
- 56) Vyjádření GridServices k SO 502 ze dne 8.2.2018 zn. 5001664659
- 57) Vyjádření GridServices k SO 503 ze dne 8.2.2018 zn. 5001664660
- 58) Vyjádření Magistrátu města Jihlavy OŽP – ochrana zemědělského půdního fondu ze dne 5.2.2018 pod č.j. MMJ/OŽP/156549/2017
- 59) Závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy Úřadu územního plánování ze dne 8.2.2018 pod spis.zn. MMJ/ÚÚP/3066/2018-2
- 60) Usnesení Krajského úřadu Kraje vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 18.1.2018 č.j. KUJI 5821/2018 OZPZ 199/2018 Go
- 61) Vyjádření GridServices k přeložce SKAO ze dne 2.3.2018 zn.5001668138
- 62) Závazné stanovisko Ministerstvo životního prostředí – souhlas s odnětím ZPF ze dne 12.3.2018 pod č.j. MZP/2018/560/156 ENV/2018/15933
- 63) Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny ke komunikačnímu připojení a umístění IS ze dne 5.4.2018 zn. 003715/18
- 64) Obec Velký Beranov stanovisko ke stavbě a souhlas s vydáním územního rozhodnutí ze dne 11.4.2018 zn. OVB/131/2018
- 65) Vyjádření Magistrátu města Jihlavy OŽP ze dne 5.2.2018 č.j. MMJ/OŽP/156549/2017
- 66) Závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy OŽP ze dne 31.1.2018 č.j. MMJ/OŽP/8663/2018

Při hodnocení souladu záměru s územně plánovací dokumentací se stavební úřad ztotožňuje s názorem, Úřadu územního plánování MMJ vyjádřeném v jeho výše uvedeném závazném stanovisku a uvádí zde uvedená fakta:

Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina (vydány 16. 9. 2008, datum nabytí účinnosti 22. 11. 2008) ve znění Aktualizace číslo 1 (vydána 8. 10. 2012, datum nabytí účinnosti 23. 10. 2012), Aktualizace číslo 2 (vydána 13. 9. 2016, datum nabytí účinnosti 7. 10. 2016), Aktualizace číslo 3 (vydána 13. 9. 2016, datum nabytí účinnosti 7. 10. 2016), Aktualizace číslo 5 (vydána 12. 12. 2017, datum nabytí účinnosti 30. 12. 2017) a Rozsudku Krajského soudu v Brně číslo jednací 64 A 1/2017-118 z 13. 4. 2017 vymezují pro předmětnou stavbu koridor VPS s označením DK 32 - Silnice II/602. Předmětný záměr jev souladu se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina.

Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury vymezenou v územně plánovací dokumentaci, pro niž lze v souladu s ust. § 170 odst. 1 stavebního zákona právo k pozemku odejmout nebo omezit, souhlasy vlastníků pozemků dle ust. § 86 odst. 3 stavebního zákona není k územnímu řízení třeba dokládat (pozemek lze vyvlastnit). Stavební úřad obdržel souhlasy vlastníků některých dotčených pozemků, resp. jiné majetkoprávní tituly opravňující ke stavbě, více se jimi však nezabýval. Postupně dochází k převodu vlastnických práv k dotčeným pozemkům na žadatele a dle jeho sdělení se na majetkoprávní stránce stále pracuje. Vlastníci dotčených pozemků jsou účastníky řízení, stavební úřad s ohledem na stále probíhající změny sledoval aktuální stav vlastnictví na katastru nemovitostí.

Dle závěru zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životné prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedeného v rozhodnutí KÚ KV ze dne 9.8.2017 pod č.j. KUJI 54785/2017 OZPZ 1433/2017 Go záměr nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován dle tohoto zákona (dle zákona o EIA).

Součástí projektové dokumentace je též hluková studie. Do studie jsou zahrnuty všechny výpočtové body v okolí budovaného obchvatu. Pro ucelené úseky stávajících dotčených komunikací bylo v akustické studii provedeno porovnání hodnot hluku v roce 2000 a výhledovém roce 2040. Výpočtová studie konstatuje, že nebudou překročeny hygienické limity hluku u většiny posuzovaných chráněných venkovních prostorů staveb. U staveb, kde by byly limity překročeny, je navržena výstavba ochranného oplocení (oplocení je navrženo z betonových sloupků a výplně z plného průsvitného materiálu. Ochranné oplocení bude sloužit jako protihluková stěna odrazivá), nebo výstavba protihlukové stěny. Konkrétní opatření a umístění protihlukových opatření je přesně uvedeno v hlukové studii vypracované společností TRANSCONSULT s.r.o..

Součástí hlukové studie je i výpočet hluku ze stavby (rok 2020). V době výstavby bude bezprostřední okolí stavby ovlivňováno hlukem stavebních strojů a nákladních vozidel. Stavební práce budou dle PD prováděny mimo noční hodiny, tzn. Provádění v době od 7.00 hod. do 21.00 hod. Výpočet hluku z výstavby obchvatu posuzuje reálný stav v době výstavby ve všech 66-ti sledovaných referenčních bodech, kdy na všech komunikacích je běžný provoz a současně na obchvatu se pohybuje maximální možné množství nákladních automobilů a stavebních mechanismů, které nebudou projíždět zastavěnou částí Velkého Beranova a Nových Domků. Za tohoto stavu budou dodrženy platné hygienické limity u všech chráněných venkovních prostorech staveb s výjimkou domu Velký Beranov č.p. 11, kde je však možné před započítáním stavebních prací na obchvatu postavit navrhované protihlukové opatření nebo udělit časově omezené povolení zdroje hluku. Konečné řešení bude doloženo v projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení.

Dle stanoviska Natura vydaného Krajským úřadem kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 27.05.2017 pod č.j. KUJI 39064/2016 OZPZ 52/2016 (na něž se odkazuje vyjádření, vydané k záměru Krajským úřadem kraje Vysočina, odborem životního prostředí a zemědělství dne 3.2.2017 pod č.j. KUJI 9573/2017 OZPZ 120/2017 Ku) záměr nemůže mít vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo pačích oblastí.

Původní předpoklad pro vedení trasy provizorní komunikace SO 003 byl, že bude odstraněn stávající středověký most Malý Beranov ležící v těsné blízkosti místní komunikace odbočující ze silnice II/602 do Henčova. V průběhu podání podkladu byl záměr změněn a středověký most bude zachován a provizorní komunikace SO003 vede v jeho blízkosti.

Při uvádění podmínek dotčených orgánů dle jejich závazných stanovisek/stanovisek/vyjádření do výrokové části tohoto rozhodnutí byly vypuštěny podmínky, které již byly splněny a jsou zapracovány do PD, resp. požadovaný doklad je součástí PD.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 116/3, 126, 127, 129, 130, 134, 135, 136, 139, 152/1, 153/2, 153/4, 155, 162/1, 195, 196, 198/1, 200, 201, 215/16, 276/6, 285/1, 285/14, 285/15, 285/19, 285/30, 285/31, 285/69, 309/4, 309/7, 310/1, 311/1, 311/5, 312 v katastrálním území Henčov, parc. č. 164/1, 168, 169, 170, 171, 173/1, 173/2, 173/3, 174, 175, 176/2, 177/1, 177/2, 177/6, 179/1, 179/2, 181, 182/1, 183, 184, 188/1, 188/5, 188/8, 354, 355, 356, 358, 359, 363, 367, 369/1, 373, 374/1, 374/2, 375, 381 v katastrálním území Helenín, parc. č. 1462/1 v katastrálním území Kozlov u Jihlavy, parc. č. 313 v katastrálním území Otín nad Jihlavou, parc. č. 678/3, 1477 v katastrálním území Malý Beranov, st. p. 63, 76/1, 77, 78, 79, 80, 81, 119, 156, 157, 164/1, 164/3, 164/4, 169, 186/1, 192, 205, 217, 218, 225, 240, 244, 254, 264, 265, 522, 523, 524, 525, 532, 576, 605, 613/2, 656, parc. č. 34/1, 34/2, 34/3, 62/1, 62/4, 84/1, 89/1, 90/1, 97/1, 97/4, 97/5, 97/6, 97/12, 97/13, 97/15,

97/16, 97/17, 97/18, 97/20, 97/34, 97/36, 97/38, 97/40, 97/45, 104/1, 122/1, 123, 124/2, 124/3, 128/2, 131/1, 142/13, 142/24, 142/25, 155, 156/1, 156/2, 157, 158, 159, 166/1, 168, 184/3, 184/11, 184/13, 184/37, 184/39, 184/40, 184/43, 184/51, 184/55, 184/59, 184/62, 184/65, 184/71, 184/72, 231/7, 232/1, 232/2, 234, 235, 238/1, 238/4, 238/6, 240, 241, 242/1, 242/3, 244, 246/1, 246/3, 247, 248, 249, 250, 253/1, 256, 258, 260/3, 262/2, 265/6, 281/1, 281/11, 282, 283, 285, 286, 344, 346/1, 346/46, 346/48, 346/49, 346/50, 346/52, 346/53, 346/64, 346/66, 346/70, 346/71, 346/72, 346/73, 346/76, 346/81, 357/3, 358/1, 358/2, 503/7, 503/14, 795/4, 795/8, 795/9, 795/10, 795/11, 795/13, 795/19, 795/25, 795/37, 795/41, 795/56, 829, 831, 832/1, 833/4, 834, 845/2, 846/2, 847/4, 852, 876/28, 876/29, 876/37, 876/38, 876/40, 876/41, 876/42, 876/48, 876/49, 876/56, 876/58, 876/59, 876/72, 876/78, 876/79, 877, 881/3, 882, 888/1, 892, 893, 895/2, 895/12, 897/2, 897/4, 897/5, 897/6, 897/8, 897/11, 897/12, 897/13, 897/14, 897/21, 897/24, 897/31, 898/2, 898/3, 898/6, 898/7, 899/1, 899/2, 899/3, 899/4, 899/6, 899/7, 900, 903, 904, 908/1, 908/2, 909/5, 910/1, 910/2, 912, 915, 916, 917, 920/1, 920/2, 920/22, 920/23, 920/24, 920/25, 920/26, 920/27, 920/28, 920/29, 920/60, 920/61, 920/68, 920/70, 920/71, 920/72, 920/73, 920/79, 920/81, 920/85, 920/87, 924/2, 937/1, 937/3, 940/1, 942/1, 943/1, 944/1, 944/3, 955, 961/1, 962/1, 963/1, 963/3, 965/1, 965/3, 966/1, 966/3, 984/1, 984/3, 985/1, 985/3, 986/1, 986/3, 987/1, 987/3, 992/1, 993/2, 993/4, 996/9, 996/27, 996/29, 996/63, 996/64, 996/65, 996/111, 1009/1, 1009/8, 1012/3, 1016/3, 1019/3, 1026/1, 1026/2, 1026/3, 1028/1, 1029/1, 1029/3, 1031/2, 1034, 1037/1, 1040, 1041, 1042, 1043/1, 1043/3, 1044, 1049/1, 1049/2, 1049/7, 1049/8, 1049/12, 1049/13, 1049/14, 1049/15, 1049/16, 1049/17, 1049/40, 1049/41, 1049/43, 1049/44, 1049/45, 1049/46, 1049/47, 1049/48, 1049/49, 1049/50, 1049/53, 1049/55, 1051/1, 1051/3, 1052/1, 1052/3, 1053/2, 1053/4, 1055/2, 1055/4, 1061/2, 1064/1, 1064/3, 1070/2, 1075/1, 1084/1, 1088, 1090, 1095, 1098, 1100/1, 1128/1, 1128/2, 1129/1, 1129/2, 1134/1, 1134/2, 1135/1, 1135/2, 1138/1, 1138/2, 1138/3, 1138/4, 1139/2, 1139/3, 1139/4, 1139/7, 1141/2, 1142, 1143/1, 1144/2, 1144/3, 1145/1, 1145/2, 1145/3, 1145/4, 1145/6, 1146/3, 1147/2, 1148/5, 1150, 1151/1, 1153, 1155/1, 1156/2, 1157, 1158, 1159/2, 1162/4, 1164, 1167/1, 1168, 1170, 1171, 1172, 1258/8, 1258/9, 1258/11, 1258/12, 1265/3, 1265/8, 1265/9, 1265/10, 1286, 1287, 1289/1, 1289/3, 1292/1, 1292/2, 1292/7, 1292/8, 1292/15, 1292/17, 1292/18, 1292/26, 1293, 1294/5, 1294/6, 1296/2, 1297, 1316, 1322/5, 1322/7, 1322/9, 1322/11, 1322/14, 1322/15, 1322/17, 1322/18, 1322/20, 1322/21, 1322/22, 1322/23, 1322/33, 1323/1, 1325/1, 1326/1, 1327, 1328/1, 1334/1, 1334/3, 1339/2, 1339/4, 1345/15, 1345/22, 1358/8, 1359/1, 1360/1, 1360/3, 1369, 1389/1, 1389/3, 1389/4, 1389/8, 1389/9, 1389/10, 1389/11, 1389/13, 1389/15, 1389/19, 1389/21, 1389/22, 1389/25, 1389/27, 1389/28, 1389/29, 1389/31, 1389/32, 1389/38, 1389/40, 1389/42, 1389/43, 1389/45, 1399/1, 1402, 1405, 1406/1, 1406/2, 1407/1, 1409/2, 1412, 1415/1, 1415/3, 1418/1, 1418/4, 1420/1, 1423/4, 1425/11, 1425/12, 1425/15, 1425/16, 1425/17, 1425/18, 1426/2, 1426/3, 1426/4, 1426/5, 1427, 1439, 1442/2, 1442/3, 1442/4, 1442/5, 1442/6, 1442/7, 1443, 1444, 1445/2, 1446/1, 1446/2, 1451/1, 1454/1, 1456/3, 1456/14, 1456/23, 1456/27, 1456/29, 1456/30, 1456/31, 1456/33, 1456/35, 1456/41, 1458, 1460/6, 1460/7, 1461, 1462/1, 1466, 1468, 1469/1, 1507, 1511/1, 1511/3, 1513/10, 1513/11, 1513/12, 1513/13, 1513/16, 1514/2, 1514/3, 1515, 1516/2, 1517/8, 1518/6, 1519/1, 1519/7, 1519/8, 1519/9, 1519/10, 1520/1, 1520/2, 1520/3, 1522/2, 1525/1, 1525/2, 1527, 1529, 1530, 1531, 1534, 1535/1, 1535/2, 1536, 1538, 1541, 1544/3, 1544/7, 1565, 1568, 1570/23, 1570/25, 1570/26, 1570/27, 1570/28, 1570/29, 1570/31, 1570/33, 1570/39, 1570/44, 1570/47, 1570/49, 1570/51, 1570/53, 1570/55, 1578/1, 1586, 1589, 1598 v katastrálním území Velký Beranov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Jihlava, Henčov č.p. 47, Velký Beranov č.p. 11, č.p. 95, č.p. 123

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu, Jihlava podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Michal Jarco
vedoucí stavebního úřadu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:.....

Datum sejmutí:.....

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od:.....

V elektronické podobě
zveřejněno do:.....

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst. 1 stavebního zákona ve znění platném ke dni podání žádosti (doručení jednotlivě)

TRANSCONSULT s.r.o., IDDS: wbeszgc

sídlo: Nerudova č.p. 37/32, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

zastoupení pro: Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava

Obec Velký Beranov, IDDS: aasbgvb

sídlo: Velký Beranov č.p. 58, 588 21 Velký Beranov

Obec Malý Beranov, IDDS: kxfbu39

sídlo: Malý Beranov č.p. 36, 586 03 Jihlava 3

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Účastníci řízení podle ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona ve znění platném ke dni podání žádosti (doručení veřejnou vyhláškou)

Radek Sláma, Velký Beranov č.p. 161, 588 21 Velký Beranov

Bronislava Slámová, Velký Beranov č.p. 161, 588 21 Velký Beranov

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava

Petr Zámek, Velký Beranov č.p. 326, 588 21 Velký Beranov

Helena Marousková, Velký Beranov č.p. 104, 588 21 Velký Beranov

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha

SIZACOLOR s.r.o., Velký Beranov č.p. 11, 588 21 Velký Beranov

Anna Kittlerová, Velký Beranov č.p. 9, 588 21 Velký Beranov

Václav Kittler, Velký Beranov č.p. 9, 588 21 Velký Beranov

Drahlava Binderová, Pivovarská č.p. 987, 337 01 Rokycany

Štěpánka Hoffmannová, Horní Nouzov č.p. 240, 281 01 Velim

Jolana Hufeislová, Částkova č.p. 2292/49, 326 00 Plzeň

Ing. Oldřich Musil, Velký Beranov č.p. 216, 588 21 Velký Beranov

Zdeněk Musil, Jungmannova č.p. 4437/5, 586 01 Jihlava

Marie Němcová, Komárov č.p. 36, 535 01 Kladruhy nad Labem

Alena Novotná, Vítov č.p. 22, 274 01 Žižice

Mgr. Petra Novotná, Máchova č.p. 1401, 272 01 Kladno

Milada Švarcová, Vítězovská č.p. 45, 281 01 Velim

Kamila Tichá Novotná, Vítov č.p. 22, 274 01 Žižice

Vítek Tichý, Pejšova č.p. 450, 273 71 Zlonice

Aleš Frey, Velký Beranov č.p. 365, 588 21 Velký Beranov

Zdeněk Trnka, Bítovčice č.p. 151, 588 22 Bítovčice

Drahlava Došková, Velký Beranov č.p. 8, 588 21 Velký Beranov

Lubomír Vokoun, Velký Beranov č.p. 329, 588 21 Velký Beranov

Zdeněk Vokoun, Kainarova č.p. 4367/13, 586 01 Jihlava

Ing. Bohuslav Souček, Velký Beranov č.p. 318, 588 21 Velký Beranov

Zdeňka Součková, Velký Beranov č.p. 318, 588 21 Velký Beranov

Květoslava Zámková, Šrámkova č.p. 2974/4, 586 01 Jihlava

Jaromír Strnad, Velký Beranov č.p. 7, 588 21 Velký Beranov

Zdeněk Bartušek, Velký Beranov č.p. 22, 588 21 Velký Beranov

Ludmila Bartušková, Velký Beranov č.p. 22, 588 21 Velký Beranov

Zemědělské družstvo Velký Beranov, 588 21 Velký Beranov č.p. 6

Eva Kocmanová, Petržilova č.p. 3298/7, 143 00 Praha

Jarmila Kopetová, Hamsíkova č.p. 275/17, 150 00 Praha

Jaroslav Blažek, Velký Beranov č.p. 195, 588 21 Velký Beranov

Miloš Indra, Velký Beranov č.p. 18, 588 21 Velký Beranov

Robert Markovič, Velký Beranov č.p. 243, 588 21 Velký Beranov

Martin Markovič, Velký Beranov č.p. 243, 588 21 Velký Beranov

Zdeňka Pjenčáková, Kamenice č.p. 458, 588 23 Kamenice

Jaroslav Pjenčák, Kamenice č.p. 458, 588 23 Kamenice

Josef Wagner, Velký Beranov č.p. 369, 588 21 Velký Beranov

Marie Šanderová, Velký Beranov č.p. 159, 588 21 Velký Beranov

Martin Novotný, Královský vršek č.p. 3551/54, 586 01 Jihlava
Ing. Jaromír Pilát, Sokolovská č.p. 2708/118, 586 01 Jihlava
Irena Brillová, Komenského č.p. 189, 742 01 Suchdol nad Odrou
Marie Musilová, Lidická č.p. 560, 588 22 Luka nad Jihlavou
Růžena Rychlá, Velký Beranov č.p. 209, 588 21 Velký Beranov
Jiří Rychtecký, Henčov č.p. 6, 586 01 Jihlava
Ondřej Kistler, Velký Beranov č.p. 25, 588 21 Velký Beranov
Ing. Radek Jirka, Nad Okrouhlíkem č.p. 2291/5, 180 00 Praha
Zdeňka Janírková, Okrajová č.p. 299/60, 586 01 Jihlava
Ludmila Doubková, Helenínská č.p. 2642/10, 586 01 Jihlava
Jaroslav Strnad, Březinova č.p. 3677/48, 586 01 Jihlava
Jaromír Strnad, Velký Beranov č.p. 7, 588 21 Velký Beranov
Marie Bruzlová, Na Vyhlídce č.p. 2804/27, 586 01 Jihlava
Jana Šťábová, Helenínská č.p. 2533/32, 586 01 Jihlava
Pavel Strnad, Březinova č.p. 3993/108, 586 01 Jihlava
Dana Musilová, Velký Beranov č.p. 174, 588 21 Velký Beranov
Josef Musil, Velký Beranov č.p. 174, 588 21 Velký Beranov
Eliška Pecinová, Velký Beranov č.p. 67, 588 21 Velký Beranov
Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal, Henčov č.p. 71, 586 01 Jihlava
Ing. et Ing. Jana Dohnalová, Henčov č.p. 71, 586 01 Jihlava
František Strnad, Velký Beranov č.p. 143, 588 21 Velký Beranov
Jaromír Strnad, Velký Beranov č.p. 7, 588 21 Velký Beranov
Josef Vetchý, Velký Beranov č.p. 53, 588 21 Velký Beranov
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, 128 00 Praha
Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava
Obec Velký Beranov, Velký Beranov č.p. 58, 588 21 Velký Beranov
GridServices, s.r.o., Plynářská č.p. 499/1, 602 00 Brno
M - SOFT, spol. s r.o., Jana Masaryka č.p. 1664/12, 586 01 Jihlava
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava, Žižkova 93, 586 29 Jihlava
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Správa komunikací, Havlíčkova č.p. 218/64, 586 01 Jihlava
Telia Carrier Czech Republic a.s., K Červenému dvoru č.p. 3269/25a, 130 00 Praha
První telefonní společnost s.r.o., U Studně č.p. 291/7, 586 01 Jihlava
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, 155 00 Praha
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková č.p. 2144/1, 148 00 Praha
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha
SITEL, spol. s r.o., Baarova č.p. 957/15, 140 00 Praha
itself s.r.o., Pálavské náměstí č.p. 4343/11, 628 00 Brno
UNI Promotion s.r.o., Šlikova č.p. 294/31, 169 00 Praha
COPROSYS a.s., Na Kopci č.p. 239, 537 05 Chrudim
České Radiokomunikace a.s., Skokanská č.p. 2117/1, 169 00 Praha
ČEPS, a.s., Elektrárenská č.p. 774/2, 101 00 Praha
InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská č.p. 2678/18, 628 00 Brno
RIO Media a.s., Kovanecká č.p. 2124/30, 190 00 Praha
Dial Telecom, a.s., Křížkova č.p. 237/36a, 186 00 Praha
SMART Comp. a.s., Kubičkova č.p. 1115/8, 635 00 Brno
ČD - Telematika a.s., Nezamyslova č.p. 4374/20, 615 00 Brno
OPTILINE a.s., Mlýnská č.p. 22/4, 160 00 Praha
NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II č.p. 1718/8, 140 00 Praha
ČEPRO, a.s., Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha
Jaroslav Kokejl, Velký Beranov č.p. 63, 588 21 Velký Beranov
Správa městských lesů Jihlava, s.r.o., Rantířovská č.p. 4003/5, 586 01 Jihlava
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, 500 08 Hradec Králové
SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ JIHLAVSKO, Žižkova č.p. 1867/93, 586 01 Jihlava
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Brno, Kounicova č.p.

688/26, 602 00 Brno

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s r.o., Veřejné osvětlení a signalizace, Havlíčkova č.p. 218/64, 586 01 Jihlava

Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, Dřevařská č.p. 932/11, 602 00 Brno

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 01 České Budějovice

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

UPC Česká republika, s.r.o., Závěšova č.p. 502/5, 140 00 Praha

Obec Malý Beranov, Malý Beranov č.p. 36, 586 03 Malý Beranov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 116/3, 126, 127, 129, 130, 134, 135, 136, 139, 152/1, 153/2, 153/4, 155, 162/1, 196, 198/1, 200, 201, 215/16, 276/6, 285/1, 285/14, 285/15, 285/19, 285/30, 285/31, 285/69, 309/4, 309/7, 310/1, 311/1, 311/5, 312, 195 v katastrálním území Henčov, parc. č. 164/1, 168, 169, 170, 171, 173/1, 173/2, 173/3, 174, 175, 176/2, 177/1, 177/2, 177/6, 179/1, 179/2, 181, 182/1, 183, 184, 188/1, 188/5, 188/8, 354, 355, 356, 358, 359, 363, 367, 369/1, 373, 374/1, 374/2, 375, 381 v katastrálním území Helenín, parc. č. 1462/1 v katastrálním území Kozlov u Jihlavy, parc. č. 313 v katastrálním území Otín nad Jihlavou, parc. č. 678/3, 1477 v katastrálním území Malý Beranov, st. p. 63, 76/1, 77, 78, 79, 80, 81, 97/15, 97/42, 119, 156, 157, 164/1, 164/3, 164/4, 169, 186/1, 192, 205, 217, 218, 225, 240, 244, 254, 264, 265, 522, 523, 524, 525, 532, 576, 605, 613/2, 656, parc. č. 34/1, 34/2, 34/3, 62/1, 62/4, 84/1, 89/1, 90/1, 97/1, 97/4, 97/5, 97/6, 97/12, 97/13, 97/15, 97/16, 97/17, 97/18, 97/20, 97/34, 97/36, 97/38, 97/40, 97/45, 104/1, 122/1, 123, 124/2, 124/3, 128/2, 131/1, 142/13, 142/24, 142/25, 155, 156/1, 156/2, 157, 158, 159, 166/1, 168, 184/3, 184/11, 184/13, 184/37, 184/39, 184/40, 184/43, 184/51, 184/55, 184/59, 184/62, 184/65, 184/71, 184/72, 231/7, 232/1, 232/2, 234, 235, 238/1, 238/4, 238/6, 240, 241, 242/1, 242/3, 244, 246/1, 246/3, 247, 248, 249, 250, 253/1, 256, 258, 260/3, 262/2, 265/6, 281/1, 281/11, 282, 283, 285, 286, 344, 346/1, 346/46, 346/48, 346/49, 346/50, 346/52, 346/53, 346/64, 346/66, 346/70, 346/71, 346/72, 346/73, 346/76, 346/81, 357/3, 358/1, 358/2, 503/7, 503/14, 795/4, 795/8, 795/9, 795/10, 795/11, 795/13, 795/19, 795/25, 795/37, 795/41, 795/56, 829, 831, 832/1, 833/4, 834, 845/2, 846/2, 847/4, 852, 876/28, 876/29, 876/37, 876/38, 876/40, 876/41, 876/42, 876/48, 876/49, 876/56, 876/58, 876/59, 876/72, 876/78, 876/79, 877, 881/3, 882, 888/1, 892, 893, 895/2, 895/12, 897/2, 897/4, 897/5, 897/6, 897/8, 897/11, 897/12, 897/13, 897/14, 897/21, 897/24, 897/31, 898/2, 898/3, 898/6, 898/7, 899/1, 899/2, 899/3, 899/4, 899/6, 899/7, 900, 903, 904, 908/1, 908/2, 909/5, 910/1, 910/2, 912, 915, 916, 917, 920/1, 920/2, 920/22, 920/23, 920/24, 920/25, 920/26, 920/27, 920/28, 920/29, 920/60, 920/61, 920/68, 920/70, 920/71, 920/72, 920/73, 920/79, 920/81, 920/85, 920/87, 924/2, 937/1, 937/3, 940/1, 942/1, 943/1, 944/1, 944/3, 955, 961/1, 962/1, 963/1, 963/3, 965/1, 965/3, 966/1, 966/3, 984/1, 984/3, 985/1, 985/3, 986/1, 986/3, 987/1, 987/3, 992/1, 993/2, 993/4, 996/9, 996/27, 996/29, 996/63, 996/64, 996/65, 996/111, 1009/1, 1009/8, 1012/3, 1016/3, 1019/3, 1026/1, 1026/2, 1026/3, 1028/1, 1029/1, 1029/3, 1031/2, 1034, 1037/1, 1040, 1041, 1042, 1043/1, 1043/3, 1044, 1049/1, 1049/2, 1049/7, 1049/8, 1049/12, 1049/13, 1049/14, 1049/15, 1049/16, 1049/17, 1049/40, 1049/41, 1049/43, 1049/44, 1049/45, 1049/46, 1049/47, 1049/48, 1049/49, 1049/50, 1049/53, 1049/55, 1051/1, 1051/3, 1052/1, 1052/3, 1053/2, 1053/4, 1055/2, 1055/4, 1061/2, 1064/1, 1064/3, 1070/2, 1075/1, 1084/1, 1088, 1090, 1095, 1098, 1100/1, 1128/1, 1128/2, 1129/1, 1129/2, 1134/1, 1134/2, 1135/1, 1135/2, 1138/1, 1138/2, 1138/3, 1138/4, 1139/2, 1139/3, 1139/4, 1139/7, 1141/2, 1142, 1143/1, 1144/2, 1144/3, 1145/1, 1145/2, 1145/3, 1145/4, 1145/6, 1146/3, 1147/2, 1148/5, 1150, 1151/1, 1153, 1155/1, 1156/2, 1157, 1158, 1159/2, 1162/4, 1164, 1167/1, 1168, 1170, 1171, 1172, 1258/8, 1258/9, 1258/11, 1258/12, 1265/3, 1265/8, 1265/9, 1265/10, 1286, 1287, 1289/1, 1289/3, 1292/1, 1292/2, 1292/7, 1292/8, 1292/15, 1292/17, 1292/18, 1292/26, 1293, 1294/5, 1294/6, 1296/2, 1297, 1316, 1322/5, 1322/7, 1322/9, 1322/11, 1322/14, 1322/15, 1322/17, 1322/18, 1322/20, 1322/21, 1322/22, 1322/23, 1322/33, 1323/1, 1325/1, 1326/1, 1327, 1328/1, 1334/1, 1334/3, 1339/2, 1339/4, 1345/15, 1345/22, 1358/8, 1359/1, 1360/1, 1360/3, 1369, 1389/1, 1389/3, 1389/4, 1389/8, 1389/9, 1389/10, 1389/11, 1389/13, 1389/15, 1389/19, 1389/21, 1389/22, 1389/25, 1389/27, 1389/28, 1389/29, 1389/31, 1389/32, 1389/38, 1389/40, 1389/42, 1389/43, 1389/45, 1399/1, 1402, 1405, 1406/1, 1406/2, 1407/1, 1409/2, 1412, 1415/1, 1415/3, 1418/1, 1418/4, 1420/1, 1423/4, 1425/11, 1425/12, 1425/15, 1425/16, 1425/17, 1425/18, 1426/2, 1426/3, 1426/4, 1426/5, 1427, 1439, 1442/2, 1442/3, 1442/4, 1442/5, 1442/6, 1442/7, 1443, 1444, 1445/2, 1446/1, 1446/2, 1451/1, 1454/1, 1456/3, 1456/14, 1456/23, 1456/27, 1456/29, 1456/30, 1456/31, 1456/33, 1456/35, 1456/41, 1458, 1460/6,

1460/7, 1461, 1462/1, 1466, 1468, 1469/1, 1507, 1511/1, 1511/3, 1513/10, 1513/11, 1513/12, 1513/13, 1513/16, 1514/2, 1514/3, 1515, 1516/2, 1517/8, 1518/6, 1519/1, 1519/7, 1519/8, 1519/9, 1519/10, 1520/1, 1520/2, 1520/3, 1522/2, 1525/1, 1525/2, 1527, 1529, 1530, 1531, 1534, 1535/1, 1535/2, 1536, 1538, 1541, 1544/3, 1544/7, 1565, 1568, 1570/23, 1570/25, 1570/26, 1570/27, 1570/28, 1570/29, 1570/31, 1570/33, 1570/39, 1570/44, 1570/47, 1570/49, 1570/51, 1570/53, 1570/55, 1578/1, 1586, 1589, 1598 v katastrálním území Velký Beranov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Henčov č.p. 47, Velký Beranov č.p. 11, č.p. 95, č.p. 123

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

Magistrát města Jihlavy, Kancelář tajemníka, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Obecní úřad Velký Beranov, IDDS: aasbgvb

sídlo: Velký Beranov č.p. 58, 588 21 Velký Beranov

Obecní úřad Malý Beranov, IDDS: kxfbu39

sídlo: Malý Beranov č.p. 36, 586 03 Jihlava 3

internet

Dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, IDDS: ntdaa7v

sídlo: Sokolovská č.p. 3064/2, 586 01 Jihlava 1

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IDDS: 4uuai3w

sídlo: Tolstého č.p. 1914/15, 586 01 Jihlava 1

Magistrát města Jihlavy, Odbor dopravy, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí, oddělení lesního hospodářství a myslivosti, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: ksab3eu

sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1

Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí, odd. ochrany přírody a krajiny, ZPF, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: ksab3eu

sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1

Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, územní odbor Jihlava, dopravní inspektorát, IDDS: x9nhpte

sídlo: Vrchlického č.p. 2627/46, 586 01 Jihlava 1

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: ksab3eu

sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk

sídlo: Teplého č.p. 1899, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny, IDDS: 9gsaax4

sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice

Magistrát města Jihlavy, Úřad územního plánování, Masarykovo náměstí č.p. 97/1, 586 01 Jihlava 1

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk

sídlo: Teplého č.p. 1899, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor územ. plánování a stavebního řádu, IDDS: ksab3eu

sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor informatiky, IDDS: ksab3eu

sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1

Na vědomí

Městys Luka nad Jihlavou, IDDS: 8ckbzpb

sídlo: 1. máje č.p. 76, 588 22 Luka nad Jihlavou

Obec Kozlov, IDDS: h63bup3

sídlo: Kozlov č.p. 68, 588 21 Velký Beranov

Národní památkový ústav, IDDS: 2cy8h6t

sídlo: Valdštejnské náměstí č.p. 162/3, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011

Obec Malý Beranov, IDDS: kxfbu39

sídlo: Malý Beranov č.p. 36, 586 03 Jihlava 3

Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu

sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1

Příloha

Ověřená projektová dokumentace pro umístění stavby (obdrží stavebník a Obec Velký Beranov po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby)

POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („Společnost“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto potvrzuje, že její zaměstnanec pan

Ing. Petr Gazda

Ředitel

os. č. 7013, nar. dne 15.6.1965, bytem Pražská 1430/34, Praha 10, PSČ 102 00
(„Zaměstnanec“)

adresa pro doručování: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods.4 zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č.127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,
- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,

- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,
- uzavíral veřejnoprávní smlouvy nahrazující správní rozhodnutí v oblasti výstavby sítí elektronických komunikací,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo ukončení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **5.000.000,- Kč** (slovy: pět milionů korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající zrušenému závazku.


Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 2.2.2019. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 2.2.2018

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo


.....
Ing. Martin Vlček
předseda představenstva


.....
Ing. Petr Slováček
místopředseda představenstva

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: *01/115, 134/2018*

Ověřuji, že:

Ing. Martin Vlček, nar. 2.10.1977-----

bydlištěm, Korunní 962/85, Praha 3 -----

Ing. Petr Slováček, nar. 15.5.1959-----

bydlištěm, K Potokům 205, Řitka-----

před notářem vlastnoručně podepsali tuto listinu-----

Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.----

V Praze dne 2.2.2018-----

Marcela Šrámková

Marcela Šrámková
notářská tajemnice

----- pověřená Mgr. Radimem Klenbáňem -----

notářem v Praze, se sídlem
Praha 1, Křížová 6

