

REKAPITULACE STAVBY

Kód: K028b
Stavba: Ústí nad Orlicí - vojenská posádka

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4.6.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Lukáš Novotný

IČ: 70140171
DIČ: CZ8207103663

Projektant:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 198 741,81

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	198 741,81	41 735,78
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 240 477,59



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: K028b

Stavba: Ústí nad Orlicí - vojenská posádka

Místo:

Datum:

4.6.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Lukáš Novotný

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		198 741,81	240 477,59	
2	Budova B 15	198 741,81	240 477,59	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Ústí nad Orlicí - vojenská posádka

Objekt:

2 - Budova B 15

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Lukáš Novotný

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4.6.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 70140171

DIČ: CZ8207103663

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

198 741,81

DPH základní
snížená

Základ daně

198 741,81

Sazba daně

21,00%

Výše daně

41 735,78

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

240 477,59

3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Orlicí - vojenská posádka

Objekt:

2 - Budova B 15

Místo:

Datum: 4.6.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Lukáš Novotný

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

198 741,81

HSV - Práce a dodávky HSV

168 590,26

3 - Svislé a kompletní konstrukce

22 689,98

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

126 435,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 575,16

998 - Přesun hmot

6 890,00

PSV - Práce a dodávky PSV

30 151,55

762 - Konstrukce tesařské

656,25

766 - Konstrukce truhlářské

18 380,80

777 - Podlahy lité

1 463,26

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

9 651,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Orlicí - vojenská posádka

Objekt:

2 - Budova B 15

Místo:

Datum: 4.6.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Lukáš Novotný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

198 741,81

D HSV

Práce a dodávky HSV

168 590,26

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

22 689,98

1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m ²	15,864			CS ÚRS 2016 01
	VV		nová vnitřní omítka					
	VV		2*0,15*4,1*4+2*0,28*4,1*2		9,512			
	VV		sokl					
	VV		0,1*(21+21+19,2+0,15*2*4+0,28*2*2)		6,352			
	VV		Součet		15,864			
2	K	340238235	Zazdívka otvorů pl do 1 m ² v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 150 mm	m ²	15,017			CS ÚRS 2016 01
	VV		dozdění nik tl. 150 mm					
	VV		10*1,2*0,95		11,400			
	VV		1,32*2,74		3,617			
	VV		Součet		15,017			
3	K	340239233	Zazdívka otvorů pl do 4 m ² v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 100 mm	m ²	9,540			CS ÚRS 2016 01
	VV		3,2*3,2-1*0,7		9,540			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				126 435,12	
4	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m ²	225,450			CS ÚRS 2016 01
	VV		nová vnitřní omítka					
	VV		stěny					
	VV		21*4,25*2+19,2*4,25		260,100			
	VV		-4*1,2*1,6-9*1,3*1,6-2,5*3,3		-34,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		225,450			
5	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	225,450			S ÚRS 2016 01
6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	225,450			S ÚRS 2016 01
7	K	612521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních stěn	m2	225,450			S ÚRS 2016 01
8	K	613131101	Cementový postřík vnitřních piliřů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	15,864			S ÚRS 2016 01
	WV		"nová vnitřní omítka"					
	WV		2*0,15*4,1*4+2*0,28*4,1*2		9,512			
	WV		"sokl"					
	WV		0,1*(21+21+19,2+0,15*2*4+0,28*2*2)		6,352			
	WV		Součet		15,864			
9	K	613131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních piliřů nebo sloupů nanášená ručně	m2	15,864			CS ÚRS 2016 01
10	K	613142001	Potažení vnitřních piliřů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	15,864			CS ÚRS 2016 01
11	K	613521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnitřních piliřů nebo sloupů	m2	15,864			CS ÚRS 2016 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 575,16	
12	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	61,000			CS ÚRS 2016 01
	WV		2*21+19		61,000			
13	K	784191007	Hrubý úklid podlah omytím (po výmalbě)	m2	403,200			
	WV		21*19,2		403,200			
14	K	967031732	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	3,240			CS ÚRS 2016 01
	WV		"odsekání v tl. 20 mm"					
	WV		1,2*2,7		3,240			
15	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	6,352			CS ÚRS 2016 01
	WV		"sokl"					
	WV		0,1*(21+21+19,2+0,15*2*4+0,28*2*2)		6,352			
D	998		Přesun hmot				6 890,00	
16	K	97901	Odvoz a likvidace sutí a demontovaných hmot	t	0,557			
17	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	6,333			CS ÚRS 2016 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				30 151,55	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 762			Konstrukce tesařské					656,25
18	K	762430837	Demontáž obložení stěn z desek cementotřískových "odstranění cementovláknité desky"	m2	4,375			CS ÚRS 2016 01
	VV		2,5*1,75		4,375			
D 766			Konstrukce truhlářské					18 380,80
19	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	13,000			CS ÚRS 2016 01
	VV		"nové vnitřní parapety"					
	VV		"šířka okna 1200 mm a hloubka parapetu 210 mm"					
	VV		13		13,000			
20	M	611444010	parapet plastový vnitřní	m	16,500			CS ÚRS 2016 01
	VV		"nové vnitřní parapety"					
	VV		"šířka okna 1200 mm, hloubka parapetu 210 mm"					
	VV		4*1,2+9*1,3		16,500			
21	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	13,000			CS ÚRS 2016 01
22	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	2,000			CS ÚRS 2016 01
D 777			Podlahy lité					
23	K	77761521	Nátěry dvojnásobně epoxidové soklu do výšky 100 mm vč. 1x penetrace	m2	6,352			
	VV		0,1*(21+21+19,2+0,15*2*4+0,28*2*2)		6,352			
24	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	1,000			CS ÚRS 2016 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					9 651,24
25	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	253,980			CS ÚRS 2016 01
	VV		21*4,15*2+19,2*4,15		253,980			
26	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	253,980			CS ÚRS 2016 01