

Cenová nabídka - Položkový rozpočet

Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0112-2018-61

Stavba: „Oprava podlahových krytin SO č. 038 Letiště Čáslav

Objekt: b.č. 038 - štáb II

P.č. pól.	Název položky	m.j.	Počet m.j.	CENA	
				jednot.	celkem
Štáb II					
Místnosti č. 205-211a chodbička místnosti č. 206					
1.	Odstranění podlahové krytiny - PVC/vinyl, včetně lepidla, celkové očištění podlahy, odstranění nesourodých částí (Upozornění, lino je nalepeno na původní parketová podlaze !!!)	m ²	108,53		
2.	Odstranění původních soklových PVC lišt soklů, odstranění nesourodých částí (šíře soklu 5 cm)	bm	107,56		
3.	Dodávka a montáž - lokálního vyspravení podlahy (parkety !!!) a soklů, nanesení penetračního nátěru - adhézního můstku s posypem křemičitým pískem, vyrovnání celé podlahy samonivelační stěrkou vhodnou pro lino na parketový podklad	m ²	108,53		
4.	Nákup a dodávka vinylové podlahy - vinylové dílce, lepené, třída zatěže min 32, celková výška max. 2,2 mm, tloušťka nášlapné vrstvy min. 0,4 mm, min. 10 odstínů (např. Fatra Thermofix Wood-Stone)	m ²	108,53		
5.	Nákup a dodávka soklových lišt v odstínu podlahy o velikosti (šíře soklu 5 cm)	bm	107,56		
6.	Pokládka a celoplošné podlepení (fixační lepidlo) vinylové podlahy - vinylové dílce, lepené, třída zatěže min. 32, celková výška max. 2,2 mm, tloušťka nášlapné vrstvy min. 0,4 mm, min. 10 odstínů (např. Fatra Thermofix Wood-Stone)	m ²	108,53		
7.	Montáž soklových lišt v odstínu podlahy (šíře soklu 5 cm)	bm	107,56		
8.	Přesuny hmot	soub.	1,00		
9.	Likvidace původní podlahové krytiny - PVC/vinyl	soub.	1,00		
10.	Úklid staveniště	soub.	1,00		

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem vč. DPH 21%

129 956,50

27 290,86

157 247,36

Kontrolní rozpočet byl zpracován dle dostupných cen na internetu a ze zkušeností z předchozích zakázek.



