

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	0	Dodatek č.2	JKSO
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
<b>SO 01</b>	<b>Rekonstrukce Panského domu</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek 0
	<b>Rekonstrukce Panského domu, Uherský Brod</b>		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	517 362	Ztížené výrobní podmínky 0
R	PSV celkem	151 781	Oborová přírážka 0
N	M práce celkem	216 006	Přesun stavebních kapacit 0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
	ZRN celkem	885 149	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD) 0
	ZRN+HZS	885 149	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	885 149	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	885 149 Kč	
DPH	21,0 %	185 881 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>1 071 030 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce Panského domu, Uherský Brod	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce Panského domu	Dodatek č.2

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	536	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	44 234	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	84 933	0	0	0	0
5 Komunikace	53 135	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	59 224	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	-86 904	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 605	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	26 349	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	241 378	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-46 581	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	72 815	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 755	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	15 640	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	78 264	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	22 874	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	23 936	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	-35 060	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	-22 357	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	9 055	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	-5 504	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	76 460	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	-37 500	0	0	0
784 Malby	0	25 974	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	87 431	0
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	0	0	0	128 575	0
999 Poplatky za skládky	19 340	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	37 542	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>517 362</b>	<b>151 781</b>	<b>0</b>	<b>216 006</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	669 143	0
Oborová přírážka	0	0,0	669 143	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	669 143	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	669 143	0
Zařízení staveniště	0	0,0	885 149	0
Provoz investora	0	0,0	885 149	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	885 149	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	885 149	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce Panského domu, Uherský Brod	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce Panského domu	Dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	45,00	11,90	535,50
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>535,50</b>
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
2	180456181100	Montážní plošina na autopod. 27 m	Sh	20,00	1 233,24	24 664,20
		plošina pro montáž komínových hlav komínů z předchozí etapy:				
		vybourání stávající hlavy + bednění:5		5,00		
		betonáž nové hlavy:10		10,00		
		montáž stříšek:5		5,00		
3	279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení	m2	25,80	553,00	14 267,40
		bednění výtahové prohlubně větší:1,350*4*2,95		15,93		
		vnitřní:1,05*4*2,35		9,87		
4	279351102R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran	m2	25,80	205,50	5 301,90
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>44 233,50</b>
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
5	310239211RT2	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,39	4 895,00	1 894,37
		knihovna původní hydrant:0,15*2,15*1,2		0,39		
6	310279841R00	Zazdívká otvorů pl.do 4 m2 tvárcemí, tl.zdí 30cm	m3	4,36	3 500,00	15 254,05
		m.č.202:0,9*2,05*0,65		1,20		
		1,3*2,6*0,3		1,01		
		okna:1,3*2*0,3		0,78		
		1,3*3,5*0,3		1,37		
7	311238154R00	Zdivo POROTHERM 30 Profi P15, tl. 300 mm	m2	13,31	1 157,00	15 395,27
		štitové stěny podkrovní sever:2,4*2,25		5,40		
		2,75*2,25/2		3,09		
		2,75*3,5/2		4,81		
8	340291122U00	Dodat kotvení příčka nad 100mm- zeď kotva	m	-36,00	120,00	-4 320,00
		přízemí sever_m.č.133/134:-2,65*8		-21,20		
		patro sever:				
		č.m. 209/210:-3,7*4		-14,80		
9	342248109R00	Příčky keramické 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm	m2	1,45	420,00	609,00
		m.č. 225-227 pod okny:1,45*0,5*2		1,45		
10	342263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2	kus	4,00	424,50	1 698,00
11	342263998T11	Příplatek k podhledu sádkoart. za výšku nad 4m	m2	445,03	82,50	36 714,65
		sever:37,2*6,3		234,36		
		jih:20,32*7,05		143,26		
		10,7*6,3		67,41		
12	59591094R	Dvířka plechová, bílá, EI 30 500/800 uzamykatelná na čtyřhran	kus	4,00	4 422,00	17 688,00
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>84 933,33</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
13	564851111RT4	Podklad ze štěrkokdrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkokdrt' frakce 0-63 mm	m2	25,00	177,50	4 437,50
14	564871111RT4	Podklad ze štěrkokdrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkokdrt' frakce 0-63 mm	m2	20,00	254,00	5 080,00
15	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2	42,75	551,00	23 552,50
		41,5*1,03		42,75		
16	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	41,50	483,50	20 065,25
		plocha:41,5		41,50		
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>53 135,25</b>
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						
17	602-NC01	Příplatek za složitost u sloupů	kus	2,00	800,00	1 600,00
18	602011144RT1	Štuk vnitřní ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	45,00	160,00	7 200,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce Panského domu, Uherský Brod	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce Panského domu	Dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	602016103RT3	Postřík stěn sanační PROFÍ , ručně 80 % pokrytí plochy	m2	71,10	64,20	4 564,62
		vstupní hala 101 po kamenný portál a nové schodiště:50*0,9		45,00		
		sociálky 107:29*0,9		26,10		
20	602016121RT9	Omítka stěn PROFÍ WTA Ausgleichsputz, ručně tloušťka vrstvy 30 mm hrubá	m2	71,10	443,50	31 532,85
21	602016122RT2	Omítka stěn PROFÍ WTA Sanierplus weiss, ručně tloušťky vrstvy 10 mm	m2	71,10	201,50	14 326,65
<b>Celkem za</b>		<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>59 224,12</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
22	632415110R00	Stěrka samonivelační ručně tl. 10 mm	m2	-724,20	120,00	-86 904,00
		Začátek provozního součtu				
		č.výkresu 5_patro sever:				
		skladba h:				
		m.č.207-210:45,8+36,95+29,05+42,7		154,50		
		Konec provozního součtu		154,50		
		-154,5		-154,50		
		Začátek provozního součtu				
		skladba i:				
		m.č.211:41,4		41,40		
		Konec provozního součtu		41,40		
		-41,4		-41,40		
		Začátek provozního součtu				
		skladba i1:				
		m.č.213,219,220:94,3+21,75+43,9		159,95		
		Konec provozního součtu		159,95		
		-159,95		-159,95		
		Začátek provozního součtu				
		č.výkresu 6_patro jih:				
		skladba h:				
		m.č.203-206,223:59,2+59,05+42,75+46+56,25		263,25		
		Konec provozního součtu		263,25		
		-263,25		-263,25		
		Začátek provozního součtu				
		skladba o:				
		skladba i,i2:				
		m.č.221,224:74,65+30,45		105,10		
		Konec provozního součtu		105,10		
		-105,1		-105,10		
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>-86 904,00</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
23	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	2,00	301,48	602,96
24	894422111R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	2,00	501,00	1 002,00
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				<b>1 604,96</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
25	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	21,00	238,50	5 008,50
26	58380373NC	Obrubník žulový 100x250x1000	kus	22,00	970,00	21 340,00
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>26 348,50</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
27	941941041R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	115,50	58,90	6 802,95
		skutečnost sever:41,5*8,5		352,75		
		skutečnost jih:25*8,5		212,50		
		4,5*8,5		38,25		
		Dodatek1:-488		-488,00		



## Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce Panského domu, Uherský Brod	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce Panského domu	Dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		m.č.133:5,95*0,5		2,98		
		m.č.134:4,977*0,5		2,49		
		m.č. 123:4,485*0,5		2,24		
		0				
		č.výkresu 4_úprava stávajících kanálů ÚT:				
		m.č.110:(5,184*2+3,249)*0,5		6,81		
		m.č.111:5,716*2*0,5		5,72		
		m.č.112:(3,5+0,5+4,453+6,87)*0,5		7,66		
		m.č.113:3,605*2*0,5		3,61		
		0				
		Konec provozního součtu		652,89		
		-652,8859		-652,89		
		Začátek provozního součtu				
		0				
		Konec provozního součtu				
37	77551-1800,R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt včetně likvidace	m2	-223,65	55,00	-12 300,68
		Začátek provozního součtu				
		patro sever_ nový stav :				
		m.č.207-210:45,8+36,95+29,05+42,7		154,50		
		m.č.211:41,4		41,40		
		m.č.212:4,7*5,904		27,75		
		Konec provozního součtu		223,65		
		-223,6488		-223,65		
38	77551-1800,R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt včetně likvidace	m2	25,00	55,00	1 375,00
		m.č.224:11,5		11,50		
		m.č.225:13,5		13,50		
39	96393_PC	Demontáž předmětů soc.zařízení vč. likvidace	kus	-10,00	750,00	-7 500,00
		podkroví:-10		-10,00		
		<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>				<b>-46 580,55</b>
	<b>Díl: 97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				
40	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	71,10	183,00	13 011,30
		m.č. 101:45		45,00		
		m.č. 107:26,1		26,10		
41	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	50,92	200,00	10 184,16
		skutečnost dle rozpočtu:143,1808		143,18		
		SOD:-92,26		-92,26		
42	97-NC02	instalace frézovací soupravy	kpl	3,00	1 485,00	4 455,00
43	97-NC03	Frézování komínu pro DN 260	m	13,50	3 190,00	43 065,00
44	97-NC04	cestovné, doprava	kpl	3,00	300,00	900,00
45	97-NC05	VRN příprava pracoviště, zaměření	kpl	3,00	400,00	1 200,00
		<b>Celkem za 97 Prorážení otvorů</b>				<b>72 815,46</b>
	<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
46	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	64,33	84,90	5 461,28
47	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	8,59	500,00	4 293,85
		4,4077		4,41		
		z13:4,18		4,18		
		<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>9 755,13</b>
	<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				
48	711171559RT3	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně včetně fólie PVC , tl. 1,5 mm	m2	10,88	284,50	3 094,82
		výtahová prohlubeň:2,95*2,95*1,25		10,88		

## Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce Panského domu, Uherský Brod	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce Panského domu	Dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	711172559RT3	Izolace proti vlhkosti svislá, fólií, volně včetně fólie PVC, tl. 1,5 mm výťahová prohlubeň: 1,35*4*2,95*1,2	m2	19,12	321,50	6 145,79
				19,12		
50	711191171RT3	Izolace proti zem. vlhkosti, podk. textilie, vodorovná včetně dodávky textilie . 300 g/m2	m2	10,88	62,50	679,20
51	711191172RT3	Izolace proti zem. vlhkosti, ochr. textilie, vodorovná včetně dodávky textilie. 300 g/m2	m2	10,88	71,60	778,87
52	711191175R00	Izolace proti zem. vlhkosti, kotvení páskem š. 50 mm výťahová prohlubeň: 4*2,95*1,1	m	12,98	105,00	1 362,90
				12,98		
53	711191271RT3	Izolace proti zem. vlhkosti, podklad. textilie, svislá včetně dodávky textilie . 300 g/m2	m2	19,12	87,40	1 670,74
54	711191272RT3	Izolace proti zem. vlhkosti, ochran. textilie, svislá včetně dodávky textilie. 300 g/m2	m2	19,12	99,80	1 907,78
<b>Celkem za 711 Izolace proti vodě</b>						<b>15 640,10</b>
<b>Díl: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>					
55	713111123R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem na trny materiál ve specifikaci přenos z položky SDK podhled podkrovní: Skladba S3:1296,19 Skladba S9:41,65	m2	1 337,84	58,50	78 263,64
				1 296,19		
				41,65		
<b>Celkem za 713 Izolace tepelné</b>						<b>78 263,64</b>
<b>Díl: 720</b>	<b>Zdravotechnická instalace</b>					
56	720_PC1	rozdíl ceny modulu wc nerez pro SDK konstrukce	ks	3,00	1 315,00	3 945,00
57	720_PC2	rozdíl ceny modulu klasik wc + invalida pro SDK	ks	4,00	1 890,00	7 560,00
58	720_PC3	kompensátor SI10 D28	ks	1,00	2 394,00	2 394,00
59	720_PC4	kompensátor SI10 D35	ks	1,00	2 620,00	2 620,00
60	720_PC5	kompensátor SI10 D42	ks	1,00	3 660,00	3 660,00
61	720_PC6	ohřivač pod umyvadlo 5L 2KW	ks	1,00	2 695,00	2 695,00
<b>Celkem za 720 Zdravotechnická instalace</b>						<b>22 874,00</b>
<b>Díl: 730</b>	<b>Ústřední vytápění</b>					
62	730_PC1	VK 21-90-60	ks	1,00	3 510,00	3 510,00
63	730_PC2	VK 21-90-100	ks	1,00	4 475,00	4 475,00
64	730_PC3	VK 21-60-50	ks	3,00	2 410,00	7 230,00
65	730_PC4	VK 33-60-100	ks	1,00	5 391,00	5 391,00
66	730_PC5	termostatický ventil přímý + hlavice	ks	6,00	555,00	3 330,00
<b>Celkem za 730 Ústřední vytápění</b>						<b>23 936,00</b>
<b>Díl: 762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>					
67	762842231U00	Miž podbití přesah 0,8- palubky	m2	-58,00	320,00	-18 560,00
68	61191740	Palubka obkladová MD tloušťka 20 šíře do 60 mm	m2	-60,00	275,00	-16 500,00
<b>Celkem za 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>-35 060,00</b>
<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					
69	764-NC01	lemování ke zdi rš 250	bm	15,00	598,00	8 970,00
70	764-NC02	lemování ke zdi rš 400	bm	13,50	850,00	11 475,00
71	764-NC03	oplechování štitové zdi rš 300	bm	6,60	680,00	4 488,00
72	764-NC04	oprava oplechování komínu, manžety	ks	2,00	600,00	1 200,00
73	7640012 PC	12/K Žlab půlkruhového tvaru d = 200 mm š.330mm skutečnost - navíc část střechy z 1 etapy:16	bm	16,00	833,00	13 328,00
				16,00		
74	7640013 PC	13/K Okapnice š.250mm lakovaný plech část střechy z 1 etapy:18	bm	18,00	210,00	3 780,00
				18,00		
75	7640016 PC	16/K Vplechování úžlabí š.1000mm SOD:-15 skutečnost:18,5	bm	3,50	1 400,00	4 900,00
				-15,00		
				18,50		
76	7640017 PC	26/K Vplechování úžlabí š.600mm střecha z 1 etapy:2,7	bm	2,70	1 010,00	2 727,00
				2,70		
77	7640026 PC	26/K Vplechování úžlabí š.600mm	bm	-72,50	1 010,00	-73 225,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce Panského domu, Uherský Brod	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce Panského domu	Dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>-22 357,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>765</b>	<b>Krytiny tvrdé</b>				
78	765310012RAA	Zastřešení pálenou krytinou bobrovkou střech složitých navíc dle skutečnosti:9,1	m2	9,10	930,00	8 463,00
79	765900010RAA	Demontáž pálené krytiny bobrovka	m2	9,10	65,00	591,50
<b>Celkem za</b>		<b>765 Krytiny tvrdé</b>				<b>9 054,50</b>
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
80	7660126 PC	24/T Okno rozm.1050x1400mm Nové okno dvojitě dvoukřídlové - replika dle 4/T: 2x nátěr lazurovacím lakem vnitřní - bílá, venkovní - vínová dle stáv.provedení: -1	kus	-1,00	22 500,00	-22 500,00
81	7660182 PC	80/T Dveře vnitřní rozm.700x1970mm dodávka + montáž	kus	1,00	16 996,00	16 996,00
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>-5 504,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
82	7670156 PC	15/PO Dveře s požární odolností EI - C30 DP1 + KZ Podrobný popis viz.výpis zámečnických výrobků: 1	kus	1,00	119 300,00	119 300,00
83	7670180 PC	8/PO Dveře s požární odolností EW-C30DP3 rozměr 1 650x2 050 mm (s.o.) vč. zárubně, D+M	kus	-1,00	30 240,00	-30 240,00
84	7670182 PC	10/PO Dveře s požární odolností EI-C30DP3+KZ 1 300x2 500 mm, včetně zárubně	kus	-2,00	28 800,00	-57 600,00
85	7670186 PC	14/PO Dveře s požární odolností EI-C30DP3 +KZ 1300x2500 mm, D+M	kus	1,00	45 000,00	45 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>76 460,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>772</b>	<b>Kamenné dlažby</b>				
86	7720111 PC	6/Km Kamenný portál rozm.stáv.otvoru 1350x2700mm tl. 0,2 x 0,2 m	kus	-1,00	37 500,00	-37 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>772 Kamenné dlažby</b>				<b>-37 500,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
87	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	130,00	14,80	1 924,00
88	784111101R00	Penetrace podkladu na sanační omítku nátěrem 1x	m2	325,00	20,00	6 500,00
89	784245112R00	Malba na sanační omítku, bílá, bez penetrace, 2 x 50*6,5	m2	325,00	54,00	17 550,00
<b>Celkem za</b>		<b>784 Malby</b>				<b>25 974,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
90	M21-NC01	Realizace hromosvodu dle soupisu	kpl	1,00	22 213,00	22 213,00
91	M21-NC02	úprava elektroinstalace dle soupisu	kpl	1,00	65 218,00	65 218,00
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>87 431,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>M33</b>	<b>Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy</b>				
92	PC	Úprava konstrukce výtahové šachty	kg	245,00	75,00	18 375,00
93	PC2	Příplatek za Connex na celé šachtě	m2	76,00	1 450,00	110 200,00
<b>Celkem za</b>		<b>M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy</b>				<b>128 575,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>999</b>	<b>Poplatky za skládky</b>				
94	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě 4,3371 14:50,9208	t	55,26	350,00	19 340,27
<b>Celkem za</b>		<b>999 Poplatky za skládky</b>				<b>19 340,27</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
95	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 4,3371 14:50,9208	t	55,26	200,00	11 051,58
96	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 4,3371	t	55,26	20,00	1 105,16

## Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce Panského domu, Uherský Brod	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Rekonstrukce Panského domu	Dodatek č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		14:50,9208		50,92		
97	979082111R00	Vnitrostav.ištní doprava suti do 10 m	t	55,26	200,00	11 051,58
		4,3371		4,34		
		14:50,9208		50,92		
98	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	513,55	15,00	7 703,18
		4,3371		4,34		
		14:509,2080		509,21		
99	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	55,26	120,00	6 630,95
		4,3371		4,34		
		14:50,9208		50,92		
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>37 542,44</b>