

ROZPOČET

Stavba: Zvýšení kvality sociální služby Denní stacionář V Aleji - vybudování rampy pro klienty Sociálních služeb, p.o

Místo: Karviná

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně	m ²	56,500		
2	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl200 mm při překozech ručně	m ²	56,500		
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	32,000		
4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	14,450		
5	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3- ruční vrtání patek 30cm	ks	34,000		
6	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m ³	3,450		
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	17,850		
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	35,700		
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	17,850		
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	17,850		
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	17,850		
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	74,000		

2 - Zakládání

13	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m ³	13,680		
14	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m ³	4,850		
15	K	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m ²	20,610		
16	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,428		
17	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m ³	3,510		
18	K	275352111	Bednění základových patek ztracené (neodbedněné)	m ²	10,200		

4 - Vodorovné konstrukce

19	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m ³	11,050		
20	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	1,056		
21	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m ²	10,200		
22	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m ²	10,200		
23	K	434311115	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	16,000		
24	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m ²	7,350		
25	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m ²	7,350		