

Česká republika – Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČO: 72080043, DIČ: CZ72080043



GFR08045318
ESS

Odbor správy majetku a investic
Oddělení dlouhodobého hmotného majetku

Č. j.: 79819/18/7300-20165-209338

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

(dále jen „Výzva“)

Česká republika – Generální finanční ředitelství (dále jen „zadavatel“) tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „VZMR“) na stavební práce.

„ÚP v Rakovníku – oprava zatékání terasou“

Tato veřejná zakázka je VZMR ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a je v souladu s § 31 ZZVZ zadávána mimo režim ZZVZ.

Identifikace zadavatele

Zadavatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČO: 72080043

Osoba odpovědná jednat jménem zadavatele:



- vedoucí Oddělení dlouhodobého hmotného majetku

Kontaktní osoba v záležitosti zadávacího řízení a ve věcech technických:



Vymezení plnění předmětu VZMR

Předmět VZMR

Předmětem této akce je oprava stávající terasy budovy Finančního úřadu pro Středočeský kraj, Územního pracoviště v Rakovníku, Masná č. p. 265/1, v rozsahu nezbytném pro splnění předmětu VZMR.

Současný stav

Tato terasa je zde z původní výstavby celého objektu ÚP, která byla provedena v roce 1996. Původní skladba celé terasy byla provedena technologickým postupem, kdy na distančních pryžových podložkách byla položena dlažba z vymývaného betonu. Toto technologické řešení bylo v roce 2005 odstraněno a na původní podložce terasy, které bylo nově vyrovnáno betonovým potěrem v tloušťce cca 6cm byla položena keramická dlažba, která je nalepena a vyspárována v celé své ploše. Tento nový povrch z keramické dlažby, dilatace mezi spárami, oplechování mezi jednotlivými sloupky, které jsou součástí zábradlí a detaily napojení odtoků jsou vlivem nevhodně zvoleného technologického konstrukčního řešení jednotlivých detailů ve značně narušeném stavu. Dochází tak k zatékání do konstrukce terasy, což se projevuje odpadáváním fasádní omítky z boční strany terasy včetně vlhnutí stropů pod terasou, kde jsou skladovací prostory a garáž. Navíc trvalé prosakování vody do stropní konstrukce terasy z dlouhodobého pohledu narušuje její stabilitu.

Nový stav

Navržena je kompletní oprava terasy, kde se nejdříve vybourá stávající keramická dlažba a následně se opraví betonový podklad formou broušení a sekání. Dále se demontují veškeré stávající vnitřní žlaby, klempířské prvky a vybourají se podezdívky mezi sloupky zábradlí. Tím bude odvod vody z terasy zajištěn do nově uvažovaných venkovních žlabů. Po tomto začistění těchto vybouraných částí terasy a provedení celoplošné penetrace na obroušeném betonovém podkladu bude provedena pokládka zajišťovací asfaltové izolace. Následně se také provede oprava boční fasády terasy, sloupků mezi jednotlivými prvky terasového zábradlí, špalety u garážových vrat a po zednickém začistění se veškeré plochy natřou předem stanoveným odstínem fasádní barvy. V dalším technologickém kroku opravy terasy bude provedeno olištování poplastovaným plechem po obvodu, osadí se okapnice také z tohoto materiálu a poté se připevní venkovní žlab včetně háků a svodů, které budou z mědi. Následně se nově upraví detail napojení svodu na prostupovou trubku terasou do kanalizace. Další vrstvou nově vzniklé vrchní skladby terasy bude geotextilie, na kterou se již položí vrchní vrstva pochozí PVC folie v požadovaném měděném odstínu, která bude kotvena. Po celoplošném položení PVC folie, provedení veškerých svislých napojení, detailů a provedení obvodového tmelení PU tmelem se provede pokládka betonové dlažby podél obvodových stěn budovy. Tento přístupový chodník z betonové dlažby bude 1m široký a bude položen na plastových, nebo pryžových terčích, které budou na bočních stranách pro zajištění stability lepeny. Posledním krokem této opravy bude montáž topných kabelů do nově instalovaných žlabů a svodů a napojení detailů dlažby u venkovního schodiště a vstupu do budovy z terasy..

Technické podmínky a parametry

Dodavatel dodrží postup požadovaných standardů materiálových a funkčních vlastností navrhovaného zařízení a materiálů. Při dodržení ekvivalentních či lepších vlastností,

funkčních charakteristik, parametrů a užitných hodnot lze využít zařízení a materiály libovolného výrobce či dodavatele.

Dodavatel v průběhu celé stavby zajistí na své náklady všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a bezpečnost osob pohybujících se na staveništi.

Doba, místo plnění a prohlídka místa plnění předmětu VZMR

Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel stanovuje splnění předmětu VZMR do 10. 12. 2018.

K převzetí staveniště bude vybraný uchazeč vyzván do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště od zadavatele.

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 10/2018

Místo plnění VZMR

Místem plnění VZMR je ÚP v Rakovníku, Masná č. p. 265/1, 269 01Rakovník.

Prohlídka místa plnění

Zadavatel umožní prohlídku místa plnění, při které bude mít účastník možnost seznámit se se stavem a podmínkami místa pro realizaci VZMR před podáním nabídky.

Prohlídka místa plnění se bude konat dne **18. 10. 2018 od 10:00 hod.** Sraz účastníků prohlídky je před vstupem do budovy Finančního úřadu pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Rakovníku, Masná č. p. 265/1, 269 01 Rakovník.

Ostatní ujednání

Zhotovitel je povinen připravit a u předání díla objednateli předat:

- veškeré atesty a doklady o požadovaných vlastnostech materiálu (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších platných předpisů),
- záruční listy k dodanému materiálu,
- doklad o odborné likvidaci odpadu,
- stavební deník v originále.

Objednatel na provádění díla neposkytuje zhotoviteli zálohy. Daňový doklad bude vystaven zhotovitelem nejdříve **po převzetí všech provedených** stavebních prací objednatel a po odstranění a převzetí všech případných vad a nedodělků obsažených v protokolu o předání a převzetí stavebních prací. Nedílnou součástí daňového dokladu bude objednatel

potvrzený protokol o předání a převzetí stavebních prací a potvrzený o odstranění případných vad a nedodělků. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů. Záruka na dílo – 24 měsíců.

Cenovou nabídku formou vyplněného „Rozpočtového listu“, který je Přílohou č. 1. této „Výzvy“, prosím zašlete nejpozději do **22. 10. 2018 12:00 hodin** na níže uvedenou emailovou adresu:

