

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 17.7.2018

|   |  |       |                      |
|---|--|-------|----------------------|
| Stavební akce:  | <b>Výstavba poloprovozního objektu H2</b>  |       |                      |
| <b>Změnový list Z2</b>  |  |       |                      |
| Změna stavby / projektové dokumentace č.  | RAV8601 - Výstavba poloprovozního objektu H2, RAV8609 Dopravní řešení  |       |                      |
| Dotčená část stavby:  | Spodní stavba v rozmezí os 6,7,8 + přesah za osy A a B (Zemní práce a související položky dle rozpočtu (RAV8601 - Výstavba poloprovozního objektu H2, RAV8609 Dopravní řešení) |       |                      |
| Název / označení změny:   | <b>Odtěžení a likvidace suti a výkopku v souvislosti s nalezením podzemním objektem</b>  |       |                      |
| Podklad pro změnu:  | Zápis z technického dne č. 3 (bod 3.5) a následujících, zápis z 2. kontrolního dne stavby, zaměření výkopu a výstup z programu WOBJEM  |       |                      |
| Zápis ve stavebním deníku ze dne:   | 7.8.2018   |       |                      |
| Návrh pro změnu podal:  | investor   | Dne:  | 7.8.2018             |
| <p><b>Zdůvodnění a popis změny:</b></p> <p>Při zemních pracích bylo v území stavby nalezeno podzemní těleso, tvořené pozůstatky zdiva, základů, podlahy a suti z podzemního zděného podlaží dříve zaniklého objektu (předpokládá se po působení armády v území). Podzemní těleso nebylo možno dříve uvažovat - k tělesu pod zemí nebyla nalezena žádná archivní dokumentace, majitel pozemku nemá o tomto žádné povědomí a půdorysná stopa nalezeného objektu je mimo provedené sondy IG průzkumu. Změna se tedy týká odtěžení pozůstatků podzemního objektu, spočívající v vytěžení a odvozu na skládku. Vytěžený prostor je nutno zpětně zasypat. Odtěžení výše popsaných zbytků objektu je nezbytně nutné z důvodu nutnosti zajistit řádné podloží základů a podlahové konstrukce 1.NP. Rozsah odtěžení byl ověřen zaměřením a výpočty objemu.</p> |  |       |                      |
| Vliv změny na termín dončení díla:  | <b>NE</b>  |       |                      |
| Vliv změny na cenu díla:  | <b>ANO</b>   |       |                      |
| Náklady na změnu celkem (bezDPH):   |  |       | <b>198 461,12 Kč</b> |
| přípočty celkem (bezDPH):   |  |       | <b>459 930,50 Kč</b> |
| odpočty celkem (bezDPH):  | -  |       | <b>261 469,39 Kč</b> |
| Přílohy: soupis víceprací   |  |       |                      |
| Za útvar / oddělení / firma   | Jméno  | Datum | Podpis               |
| zhotovitel /BERGER BOHEMIA a.s./ -  |  |       |                      |
| projektant /RAVAL projekt v.o.s./ -   |  |       |                      |
| objednatel /Vědeckotechnický park Plzeň, a.s./ -  |  |       |                      |
|   |  |       |                      |
|   |  |       |                      |
|   |  |       |                      |
|   |  |       |                      |

## Změnový list č. 2 - část 1

### Soupis změn k oceněnému soupisu prací

Název projektu: Výstavba poloprovozního objektu H2

Registrační číslo projektu:--

Číslo a název objektu:

| poř. číslo pol.      | Typ položky | Pořadové číslo rozpočtu | kód položky | popis položky   | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celková cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč |
|----------------------|-------------|-------------------------|-------------|---|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>STAVEBNÍ ČÁST</b> |             |                         |             |   |             |                     |                   |                 |                        |                            |                       |                      |
| 1                    | NPP         | 9                       | 131201103   | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3   | m3          | 931,739             | 1 417,739         | 486,00          | 168,71                 | 157 198,31                 | 239 193,78            | 81 995,47 Kč         |
| 2                    | NPP         | 10                      | 131201109   | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3  | m3          | 931,739             | 1 417,739         | 486,00          | 16,87                  | 15 720,82                  | 23 920,88             | 8 200,06 Kč          |
| 3                    | SPP         | 11                      | 131301103   | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3   | m3          | 931,739             | 386,742           | -545,00         | 192,81                 | 179 652,40                 | 74 569,30             | - 105 083,10 Kč      |
| 4                    | SPP         | 12                      | 131301109   | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4  | m3          | 465,870             | 193,371           | -272,50         | 19,28                  | 8 982,63                   | 3 728,47              | - 5 254,16 Kč        |
| 5                    | NP          |                         |             | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky   | m3          | 0,000               | 736,300           | 736,30          | 26,51                  | 0,00                       | 19 519,31             | 19 519,31 Kč         |
| 6                    | SPP         | 17                      | 151301102   | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy hnané, hloubky do 4 m  | m2          | 306,000             | 0,000             | -306,00         | 87,59                  | 26 802,54                  | 0,00                  | - 26 802,54 Kč       |
| 7                    | SPP         | 18                      | 151301112   | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu hnané, hloubky přes 2 do 4 m   | m2          | 306,000             | 0,000             | -306,00         | 47,10                  | 14 412,60                  | 0,00                  | - 14 412,60 Kč       |
| 8                    | SPP         | 19                      | 161101101   | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m  | m3          | 55,904              | 54,134            | -1,77           | 46,56                  | 2 602,93                   | 2 520,51              | - 82,41 Kč           |
| 9                    | SPP         | 20                      | 162301101   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m   | m3          | 1 223,338           | 1 089,778         | -133,56         | 34,52                  | 42 225,18                  | 37 615,17             | - 4 610,01 Kč        |
| 10                   | SPP         | 42                      | 162701105   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   | m3          | 659,328             | 118,798           | -540,53         | 66,24                  | 43 676,21                  | 7 869,60              | - 35 806,61 Kč       |
| 11                   | SPP         | 43                      | 162701109   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3          | 6 593,280           | 1 187,980         | -5 405,30       | 1,20                   | 7 941,13                   | 1 430,84              | - 6 510,29 Kč        |

| poř. číslo pol.   | Typ položky | Pořadové číslo rozpočtu | kód položky  | popis položky  | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdíl množství | cena/ měř. jednotku Kč | celková cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč   |
|---|-------------|-------------------------|--------------|--|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| 12  | SPP         | 44                      | 167101102    | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4                   | m3          | 1 223,338           | 1 089,782         | -133,56         | 37,25                  | 45 572,69                  | 40 597,36             | - 4 975,33 Kč          |
| 13  | SPP         | 45                      | 171201201    | Uložení sypaniny na skládky  | m3          | 659,328             | 295,798           | -363,53         | 28,52                  | 18 804,03                  | 8 436,16              | - 10 367,88 Kč         |
| 14  | SPP         | 46                      | 171201211    | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)  | t           | 1 252,723           | 562,016           | -690,71         | 47,54                  | 59 558,46                  | 26 720,05             | - 32 838,41 Kč         |
| 15  | SPP         | 47                      | 174101101    | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3          | 1 223,338           | 1 089,778         | -133,56         | 110,26                 | 134 882,75                 | 120 156,70            | - 14 726,05 Kč         |
| 16  | NPP         | 30                      | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km  | t           | 26,481              | 1 204,561         | 1 178,08        | 16,87                  | 446,81                     | 20 324,02             | 19 877,22 Kč           |
| 17  | NPP         | 31                      | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km   | t           | 26,481              | 1 204,561         | 1 178,08        | 192,81                 | 5 105,96                   | 232 256,37            | 227 150,41 Kč          |
| 18  | NPP         | 33                      | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti  | t           | 26,481              | 1 204,561         | 1 178,08        | 87,59                  | 2 319,49                   | 105 507,52            | 103 188,03 Kč          |
| <b>Odpočty oproti SoD celkem Kč:</b>  |             |                         |              |  |             |                     |                   |                 |                        |                            |                       | <b>- 261 469,39 Kč</b> |
| <b>Přípočty oproti SoD celkem Kč:</b>   |             |                         |              |  |             |                     |                   |                 |                        |                            |                       | <b>459 930,50 Kč</b>   |
| <b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>   |             |                         |              |  |             |                     |                   |                 |                        |                            |                       | <b>198 461,12 Kč</b>   |
| Vysvětlivky zkratk: SPP - snížení původní položky, VPP - vypuštění původní položky, NPP - navýšení původní položky, NP - nová položka, <b>vyplňovat jen neprobarvená pole</b> |             |                         |              |  |             |                     |                   |                 |                        |                            |                       |                        |