



S004P01D6ZKS

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy zhotovitele: S19-034-0111

Objednatel:

Název: Město Hodonín
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 00284891
DIČ: CZ00284891
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
zastoupený: Mgr. Milan Lúčka, starosta města

Osoby pověřené jednat jménem Objednatele ve věcech technických a kontaktní osoby Objednatele jsou uvedeny v čl. 18.3.9 této smlouvy o dílo.

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Název: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ 480 35 599
zapsán v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupený: Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín a [redacted]
oba na základě plné moci

bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]

osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:

Hlavní stavbyvedoucí: [redacted]
Mistr stavební výroby/zástupce stavbyvedoucího: [redacted]

(dále též „Zhotovitel“)

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo v tomto znění:

I.**1.1. Článek 2. – „ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY“ se doplňuje následovně:**

Na základě požadavku objednatele a podmínek místa staveniště došlo k úpravě rozsahu prací o méněpráce a dodatečné stavební práce, které jsou blíže specifikovány v příloze tohoto dodatku.

1.2. Článek 3. – „TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ“ se upravuje následovně:

Na základě odst. 1.1. tohoto dodatku smlouvy o dílo se termín dokončení stavebních prací upravuje následovně:

Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 90 kal. dnů ode dne - termínu zahájení stavebních prací.

1.3. Článek 4. – „CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY“ se upravuje následovně:

Na základě odst. 1.1. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena díla upravuje následovně:

Původní cena dle SOD:	10 991 736,70 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 celkem:	876 195,21 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. dodatku č. 1:	11 867 931,91 Kč bez DPH

II.

2.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

2.2. Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha: Změnový list vč. soupisu prací

Objednatel:

Zhotovitel:

V Hodoníně, dne: **16 -10- 2018**



Mgr. Milan Lúčka
Starosta města Hodonín



Ing. Tomáš Hrabina



Ing. Jiří Štukavec
výrobně-technický ředitel

Rekapitulace

Stavba: Hodonín - ul.Dobrovolského

Objekt: SO 01 Komunikace, parkoviště a chodníky - rozšíření zpev.ploch a odvodnění a úprava podkl.vrstev - křižovatka

Méněpráce	-1 890,55 Kč
Vícepráce	878 085,76 Kč

Celková cena dodatku č.1 bez DPH:	876 195,21 Kč
DPH 21%:	184 000,99 Kč
Celková cena dodatku č.1 vč. DPH:	1 060 196,21 Kč

SOUPIS PRACÍ

MÉNĚPRÁCE - SO.01 Komunikace, parkoviště a chodníky

Stavba: Hodonín - ul.Dobrovolského

Objekt: SO 01 Komunikace, parkoviště a chodníky - rozšíření zpev.ploch a odvodnění

Místo: Hodonín

Datum: 11.09.2018

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, Hodonín

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Zpracoval: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		1	Rozšíření zpevněných ploch + odvodnění				
12		181301112R00	Rozprostření ornice v rovině nebo ve svahu 1:5, tl.10-15 cm,jednotlivě nad 500m2, zhutněno lehkým vá	m2	-11,960		
13		185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 - zaliti trávníku 5x	m3	-0,590		
14		185851111R00	Dovoz vody pro zálivku do 6 km	m3	-0,590		
15		180400120RA0	Založení trávníku parkového, v rovině nebo ve svahu 1:5 s odplevelením,hnojením vč.dodávky hnojiva,	m2	-11,960		
16		10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy včetně dovozu a uložení v místě zabudování	m3	-1,500		
35		59217472R	Obrubník silniční - vysoký 1000/150/250 mm,přírodní šedý	kus	-3,250		

Méněpráce, úspora celk.

-1 890,55 Kč

SOUPIS PRACÍ

VÍCEPRÁCE - SO.01 KKomunikace, parkoviště a chodníky

Stavba: Hodonín - ul.Dobrovolského

Objekt: SO 01 Komunikace, parkoviště a chodníky - rozšíření zpev.ploch a odvodnění a úprava podkl.vrstev - křižovatka

Místo: Hodonín

Datum: 14.09.2018

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, Hodonín

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Zpracoval:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		1	Rozšíření zpevněných ploch + odvodnění				
1		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	14,65		
2		122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	4,83		
3		130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	9,96		
4		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,81		
5		162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m na mezideponii pro zpětný zásyp	m3	0,79		
6		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	15,07		
7		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	75,33		
8		162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	15,46		
9		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,40		
10		171101101R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 95% PS	m3	0,40		
11		181101102R00	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v zářezích v hor. 1-4, se ztuhnutím, pro jakoukoliv míru z	m2	20,74		
19		564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm (ČSN 736126-1), s rozprostřením a ztuhnutím	m2	20,74		
20		564851111R00	Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 A po ztuhnutí tloušťky 15 cm (ČSN 736126-1), s rozprostřením a zhu	m2	20,74		
21		564861111R00	Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 A po ztuhnutí tloušťky 20 cm (ČSN 736126-1), s rozprostřením a zhu	m2	13,71		
22		566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech ACP tl.7 cm, s rozprostřením a ztuhnutím	t	16,79		
23		596215041R00	Kladení betonové obdélníkové dlažby 200/100 tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm (ČSN 736131-1), vč.dod.hmot.pr	m2	20,74		
24		596215021R	Kladení betonové obdélníkové dlažby 200/100 tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm (ČSN 736131-1), vč.dod.hmot.pr	m2	13,71		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25		59245114R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/100/60 mm , se sraženými hra	m2	13,710		
26		592451158R	Certifikovaná betonová dlažba obdélníková 200/100/80 mm s výstupky tvaru kulových úsečí, (hmatová úp	m2	1,620		
27		592451172R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/100/80 mm , se sraženými hra	m2	19,120		
28		837314111R00	Montáž kameninových útesů s univerzálním napojovacím sedlem kanalizace	kus	8,000		
29		899431111R00	Výšková úprava do 20 cm - úprava pozemních značek inž.sítí do nové nivelety	kus	1,000		
30			Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm,SN8,vč.připojení,výkop,odvoz a uloř.zem.lože a obsyp ŠP, h	m	146,350		
		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	140,490		
		162701105RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	140,490		
		162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	140,490		
		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	140,490		
		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	81,950		
		58337344R	Štěrkopísek frakce 0-32 B	t	147,520		
		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	35,120		
		871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	146,350		
		28619204R	Roura pevná PVC d 160 mm l = 1000 mm, SN8	m	146,350		
		451572111RK4	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	17,560		
		151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	351,240		
		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	351,240		
31		59736780R	Univerzální napojovací sedlo kanalizace	ks	8,000		
32		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 tl.10 cm	m	2,990		
33		917862112R	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 tl.10 cm	m	1,350		
34		59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250, přírodní šedý	kus	2,990		
36		59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm,přírodní šedý	kus	5,000		
37		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	44,630		
38		721242119RXX	Lapač střešních splavenin litinový DN 150 - dodávka a montáž, napojení na kanalizaci,podsyp a obsyp,	kus	17,000		
39		721242806RXX	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150 , včetně odvozu a likvidace	kus	9,000		
42		460510022R	Celistvá chránička plast.korug.D110,anko,ucpávky,s označením vedení v zemi pomocí Ball Markerů, ulo	m	4,000		
		D+M	Odpadkový koš vč. základu z betonu C16/20 a podsypu ze ŠD 0/32	ks	5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		2	Úprava podkladních vrstev - křižovatka				
19.1		113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	383,880		
34.1		564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	383,880		
17.2		567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 (KZC 1) tl.15 cm (ČSN 736124-1) s rozproš. a zhutněním, včetně ošetření povrchu podkladu vodou - skladba A	m2	383,880		
8.4		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	48,369		
19.4		979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	160,078		
		979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	800,390		
21.4		979990111R00	Poplatek za skládku sutí	t	160,078		
23.4		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	160,078		

Vícepráce celkem 878 085,76 Kč

Vysvětlivky:

Rozšíření zakázky stavebníkem (Městem Hodonín)

Změna konstrukce křižovatky vyplývající ze zjištění po obnizení stávající konstrukce vozovky