

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - „Rekonstrukce elektroinstalace budovy OU Cvrčovice č.p. 131 – havarijní stav“ zde dne 11.6.2018

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel: Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace

Cvrčovice č.p. 131, 691 23 pošta Pohořelice

Zastoupený: RNDr. Milada Kussak Hoklová, ředitelkou

Technický dozor stavebníka: Znojmoinvesta, s.r.o., ič:46344136

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s. [redacted]

IČ: 60680300

(dále jen objednatel)

I.2. Zhotovitel: STAVTEL-engineering s.r.o.

Olomoucká 1190/77, Černovice, 627 00 Brno

Zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka C 74701

Zastoupený: Michalem Pavelkou, jednatelem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. [redacted]

IČ: 293 54 757

DIČ: CZ 293 54 757

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo „Rekonstrukce elektroinstalace budovy OU Cvrčovice č.p. 131 – havarijní stav“ zde dne 11.6.2018, (dále jen „Smlouva“), jejichž smyslem a účelem je provedení níže specifikovaných víceprací/méně prací/změn projektu:

Ustanovení čl. II Předmět smlouvy se doplňuje, upravuje a rozšiřuje o:

Číslo ZL	Popis ZL	Požadavek	Cena
15	STAVTEL - ZL15 - Plus_Minus	INV/chybná PD	82 198,- Kč
	Změnové listy celkem		82 198 Kč

Ustanovení čl. V Cena díla se doplňuje, upravuje a rozšiřuje o:

Cena díla se na základě tohoto Dodatku č.2 zvyšuje o 82 198,- bez DPH:

	<u>Původní cena (SoD)</u>	<u>Dodatek č.2</u>	<u>Nová cena</u>
	vč. dodatku 1		
Cena bez DPH:	2 428 381,- Kč	82 198,- Kč	2 510 579,- Kč

Zhotovitel předkládá před podpisem Dodatku č.2 úplný a závazný položkový rozpočet, který je dle § 547 odst. 1 obchodního zákoníku podkladem k dohodě o ceně a je přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 ke smlouvě.


Všechna ostatní ujednání a články původní smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Příloha: č.1 – Nabídkové položkové rozpočty zhotovitele

V Cvrčovicích dne: 18. 10. 2018

Za objednatele:

Odborné učiliště Cvrčovice



RNDr. Milada Kussak Holková, ředitelka
Odborné učiliště Cvrčovice,
příspěvková organizace
Cvrčovice č.p. 131, 691 23 Cvrčovice
IČ: 606 80 300
Tel.: 519 424 829

V Brně dne: 18. 10. 2018

Za zhotovitele:



STAVTEL - engineering s. r. o.



Michal Pavelka, jednatel

STAVTEL-engineering, s.r.o.
Olomoucká 1190/77, 627 00 Brno
IČ: 29354757 ; DIČ: CZ29354757
info@stavtel.cz ; www.stavtel.cz
Razítko č.: 1

Název ZL:
Plus_Minus

ZL číslo: 15
Vydání: V1
Datum vypracování: 5.10.2018
Vypracoval: 
mob: 
e-mail: obchod@stavtel.cz

Objednatel/poptávající:
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131

Akce:
ODBORNÉ UČILIŠTĚ, CVRČOVICE 131 - rekonstrukce elektroinstalace

Zadání:
Uživatel

Položky	Cena bez DPH
Plus_Minus	82 198 Kč
Cena celkem bez DPH	82 198 Kč

Poznámky:

Odborné učiliště Cvrčovice,
příspěvková organizace
Cvrčovice 131, 691 23 Cvrčovice

Schválil za objednatele:

Podpis: 

Datum: 18.10.2018

Schválil za zhotovitele:

Podpis: 

Datum: 18.10.2018

STAVTEL-engineering, s.r.o.
Olomoucká 1190/77, 627 00 Brno
IČ: 29354757 ; DIČ: CZ29354757
info@stavtel.cz ; www.stavtel.cz
Razítka č.: 1

Č.p.	Typ	POPIS-MATERIÁL,PRÁCE,DODÁVKA	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem
		SIL				
		KRABICE				
		KRABICE POVRCHOVÁ,VČ. SVOREK	KS	3	330 Kč	990 Kč
		KABELOVÉ TRASY				
		PK 160X65 D HD - PARAPETNÍ KANÁL DUTÝ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ	m	3	525 Kč	1 575 Kč
		PKS 70/60 PŘÍČKA DĚLICÍ S AL FÓLIÍ	m	3	142 Kč	426 Kč
		KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU, VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH				
SoD		KABEL CYKY 3 X 1,5 MM2	m	-25	26 Kč	-638 Kč
SoD		KABEL CYKY 3 X 2,5 MM2	m	-20	33 Kč	-650 Kč
SoD		KABEL CYKY 5 X 16 MM2	m	-25	215 Kč	-5 375 Kč
		KABEL CYKY 5 X 25 MM2	m	25	312 Kč	7 800 Kč
		OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ A POPLTKŮ ZA RECYKLACI				
SoD		EL3 - svítidlo přisazené LED- 4000K, 1x58W, 7860lm- IP66, l=1172mm	ks	1	2 020 Kč	2 020 Kč
SoD		EL4 - svítidlo přisazené LED- 4000K, 1x30W, 3920lm- IP66, l=612mm	ks	-5	1 900 Kč	-9 500 Kč
SoD		EL5 - svítidlo přisazené LED - 4000K, 1x15W, 2030lm- IP44, d=360mm	ks	-1	2 100 Kč	-2 100 Kč
SoD		EL 11 - svítidlo přisazené LED 4000K, 1x16W, 1200lm,IP44, d=300mm	ks	-2	1 950 Kč	-3 900 Kč
SoD		EL 13 - svítidlo přisazené LED 4000K,1x14W,1200lm, IP44, d=305, s IR senzorem	ks	-3	1 300 Kč	-3 900 Kč
		EL 13 - svítidlo přisazené LED, IP44	ks	1	1 400 Kč	1 400 Kč
		Pohybový IR senzor	ks	1	920 Kč	920 Kč
		SPÍNAČE A ZÁSUVKY				
SoD		VYP. Č.1 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, Klapka) - BÍLÁ	ks	2	218 Kč	436 Kč
SoD		VYP. Č.5 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, Klapka)- BÍLÁ	ks	-4	252 Kč	-1 008 Kč
SoD		VYP. Č.6 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, Klapka)- BÍLÁ	ks	-2	225 Kč	-450 Kč
		VYP. Č.7 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, Klapka)- BÍLÁ	ks	1	280 Kč	280 Kč
SoD		TLAČÍTKO POD OMÍTKU KOMPLET 1/0(ORIENTAČNÍ DOUTNAVKA) - BÍLÁ	ks	-3	240 Kč	-720 Kč
SoD		VYP. Č.1 POD OMÍTKU KOMPLET (STROJEK, RÁMEČEK, Klapka) - BÍLÁ IP44	ks	-2	245 Kč	-490 Kč
SoD		ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V BÍLÁ	ks	-17	202 Kč	-3 434 Kč
SoD		ZÁS. JEDNONÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V BÍLÁ	ks	1	202 Kč	202 Kč
SoD		ZÁS. DVOJNÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V BÍLÁ, S NATOČENOU DUTINKOU	ks	10	212 Kč	2 120 Kč
SoD		ZÁS. JEDN. S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, Akustická signalizace poruchy - hnědá	ks	-6	952 Kč	-5 712 Kč
SoD		ZÁS. 230V DO PAR. ŽLABU 45x45 - BÍLÁ - S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI	ks	9	235 Kč	2 115 Kč
SoD		ZÁS. 230V DO PAR. ŽLABU 45x45 - BÍLÁ - S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI, S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU	ks	2	1 048 Kč	2 096 Kč
SoD		ZÁS. 230V IP44 NA OMÍTKU - ŠEDÁ	ks	-2	172 Kč	-344 Kč
SoD		ZÁSUVKA 400V 16A 5p NÁSTĚNNÁ IP44	ks	1	243 Kč	243 Kč
SoD		PŘÍPOJKA SPORÁKOVÁ SE SIGNALIZAČNÍ DOUTNAVKOU, ZAPUŠTĚNÁ	ks	-2	465 Kč	-930 Kč
		DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RE				
		Měřicí přístrojový transformátor NN, dle ČSN, 125A, vč. úředního ověření	ks	3	2 935 Kč	8 805 Kč
		ODPOČET MONTÁŽE RH				
		ROZVODNICE RH - montáž (demonáž stávající)	KS	-1	3 400 Kč	-3 400 Kč
		Rozvaděč velkoobsahový 198 modulový, s dveřmi z ocelového plechu	ks	-1	1 900 Kč	-1 900 Kč
		Svodič TNC 255	ks	-1	100 Kč	-100 Kč
		Jistič 4/B/1 10kA	ks	-1	50 Kč	-50 Kč
		Jistič 10/C/1 10kA	ks	-8	50 Kč	-400 Kč
		Jistič 16/B/1 10kA	ks	-21	50 Kč	-1 050 Kč
		Jistič 10/C/3 10kA	ks	-2	50 Kč	-100 Kč
		Jistič 16/C/3 10kA	ks	-1	50 Kč	-50 Kč
		Jistič 20/C/3 10kA	ks	-1	50 Kč	-50 Kč
		Jistič 25/B/3 10kA	ks	-1	50 Kč	-50 Kč
		Jistič 25/C/3 10kA	ks	-1	50 Kč	-50 Kč
		Jistič 32/B/3 10kA	ks	-3	50 Kč	-150 Kč
		Jistič 40/B/3 10kA	ks	-3	50 Kč	-150 Kč
		Jistič 50/B/3 10kA	ks	-1	50 Kč	-50 Kč
		Jistič 63/B/3 10kA	ks	-1	50 Kč	-50 Kč
		Jistič 125/B/3 15kA	ks	-1	50 Kč	-50 Kč
		Vypínací spoušť 230V	ks	-1	70 Kč	-70 Kč
		Proudový chránič 40/4/003	ks	-5	70 Kč	-350 Kč
		Chránič komb. 10/1N/C/003 10kA	ks	-2	70 Kč	-140 Kč
		Spínač soumak. SOU-1/230 + čidlo	ks	-1	150 Kč	-150 Kč
		Sběrnice Z-GV-16/3P-3TE	m	1	70 Kč	70 Kč

	Svorcky 2,5mm2	ks	-105	10 Kč	-1 050 Kč
	Svorcky 10mm2	ks	-5	10 Kč	-50 Kč
	Pomocné propoje	kpl	-1	250 Kč	-250 Kč
	Štítek výstražný	ks	-1	20 Kč	-20 Kč
	Popis přístrojů	kpl	-1	1 000 Kč	-1 000 Kč
DOPLNĚNÍ DCF ŘÍZENÍ - ŠKOLENÍ ZVONĚNÍ					
	DCF přijmač, vč. řídicích hodin, montáž na DIN	ks	1	3 240 Kč	3 240 Kč
SLP					
	USB kabel	ks	3	720 Kč	2 160 Kč
	Instalace kabeláže, protahování, koordinační a přípravné práce, režiže	kpl	1	1 520 Kč	1 520 Kč
	Datová zásuvka cat. 5e, vč. 2x keystone, rámečku (2xRJ)	ks	7	320 Kč	2 240 Kč
	Datová zásuvka cat. 5e, vč. 1x keystone, rámečku (1xRJ)	ks	-3	280 Kč	-840 Kč
	Datová zásuvka cat. 5e, vč. 2xkeystone, rámečku - parapetní kanál (2xRJ)	ks	-2	360 Kč	-720 Kč
	Patch kabel cat.5e, 2m	ks	7	54 Kč	378 Kč
	Certifikační měření portů	ks	7	70 Kč	490 Kč
	Popis datových zásuvek, DIMO	ks	2	35 Kč	70 Kč
	Drobný el. instalační materiál	kpl	1	250 Kč	250 Kč
	Trubkový příprava pro ACS (trubka, sekání, uchycení, koordinace, úprava PD, aj.)	kpl	1	1 220 Kč	1 220 Kč
	Datový rozvaděč 9U, 19", vč. příslušenství	ks	1	1 899 Kč	1 899 Kč
	Patch panel cat. 5e, 54 portů	ks	1	2 125 Kč	2 125 Kč
	Demontáž stávajícího rozvaděče, přepojení, úprava vedení, parapetní žlab	kpl	1	2 700 Kč	2 700 Kč
	Drobný el. instalační materiál	kpl	1	350 Kč	350 Kč
	Nízkoodběrový el. otvírač, 12V	ks	1	1 680 Kč	1 680 Kč
ODPOČET DATOVÉHO KABELU - NA SKUTEČNOST (dle měřících protokolů)					
	Datový kabel cat. 5e, PVC	m	-368	26 Kč	-9 568 Kč
ODPOČET SLP PŘÍPRAVY 1PP					
	Trubka tuhá 320 N PVC 1525 KA na povrchu	ks	-5	72 Kč	-360 Kč
Stavební úpravy					
SoD	Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m, 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	640	85 Kč	54 400 Kč
SoD	Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m, 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	2220	7 Kč	15 540 Kč
SoD	Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m, 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	-600	7 Kč	-4 200 Kč
	Opravy zdíva po demontážích, škrabání, sádrování, štukování (viz. fotodokumentace)	kpl	1	3 900 Kč	3 900 Kč
Společné položky					
	Nutné projektové práce související s chybnou PD (opravy kabelů stoupací trasy - výpočty zátěží, překruhování rozvodů všech podlaží, úpravy schémat rozvaděčů, úprava PD v Autocad (špatné hladiny, společné hladiny, aj.), nové výpočty osvětlení, aj.	kpl	1	13 400 Kč	13 400 Kč
	Náklady spojené s novým dodání el. měř. sloupku (v PD je uveden chybně - nutně dodat nový, vrátit původně objednaný)	kpl	1	2 700 Kč	2 700 Kč
	Prodloužení niavního privoudu el. do objektu (změna řešení oproti PU, nemožné provést dle PUJ - spojka + kabel + montáž, prodloužení kabelové trasy o 15m oproti PD, trhačí spojka vč. příslušenství (trataovací ochrana)	kpl	1	6 006 Kč	6 006 Kč

VCP/MNP Celkem bez DPH

82 198

Poznámky: