

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele SD/00528/2018/1

č. zhotovitele 11a/2018/1346

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené
se sídlem

starostou Ing. Jiřím Fišerem
Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

Ing. Jiří Fišer
Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,
Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

dozor investora a koordinátor BOZP bude určen při převzetí staveniště a zapsán do
stavebního deníku

IČ 00253014

(DIČ CZ00253014)

bankovní spojení

xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxxx xxxxxx

číslo účtu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Pavel Stolař)

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

DAICH spol. s r.o.

se sídlem

Železná 366, 390 02 Tábor

zástupce pro věci smluvní

Josef Kubík, Tomáš Křížek – jednatelé společnosti

zástupce pro věci technické

Josef Kubík, Tomáš Křížek – jednatelé společnosti

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Josef Kubík

- obor autorizace: xxxxxxxx xxxxxxxx

- číslo autorizace: xxxxxx

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: xxxxxx xxxxxx

- obor autorizace: xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

- číslo autorizace: xxxxxx

IČ 42407559

DIČ CZ42407559

obchodní rejstřík

u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429

bankovní spojení

KB Tábor

číslo účtu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel. xxx xxx xxx, fax xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx.xx

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 11a/2018/1346 a č. objednatele SD/00528/2018 uzavřené dne 31. 5. 2018.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na úpravě předmětu smlouvy dle schválených změnových listů ZL2, ZL2a, ZL4, ZL4a, ZL5, ZL5a a na prodloužení termínu dokončení o 25 dnů.

Doba plnění:

- dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla s výjimkou sadové výsadby do max. 160 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací.

Cena za dílo:

Cena díla - investor Město Tábor			
	<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>Cena v Kč vč. DPH</i>
SOD	20 293 728,05	4 261 682,89	24 555 410,94
Dodatek č. 1	1 309 617,51	275 019,68	1 584 637,19
Cena díla celkem	21 603 345,56	4 536 702,57	26 140 048,13

Ostatní ujednání

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. zhotovitele 11a/2018/1346 a č. objednatele SD/00528/2018 uzavřené dne 31. 5. 2018 se uzavřením tohoto dodatku nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je rekapitulace změnových listů a jednotlivé ZL2, ZL2a, ZL4, ZL4a, ZL5, ZL5a v příloze.

Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

Přílohy: rekapitulace změnových listů,
jednotlivé ZL2, ZL2a, ZL4, ZL4a, ZL5, ZL5a,
aktualizovaný harmonogram.

Na znamení souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují obě strany smlouvy své podpisy.

V Táboře dne 26.10.2018

V Táboře dne 25.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Fišer
starosta

.....
Josef Kubík
jednatel společnosti

Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře - 1. etapa

Rekapitulace Změnových listů

<i>Změnový list č.</i>	<i>cena v Kč bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>cena v Kč včetně DPH</i>
ZL č. 2	343 878,00	72 214,38	416 092,38
ZL č. 2A	-212 907,52	-44 710,58	-257 618,10
ZL č. 4	368 737,09	77 434,79	446 171,88
ZL č. 4A	-368 737,09	-77 434,79	-446 171,88
ZL č. 5	1 375 213,89	288 794,92	1 664 008,81
ZL č. 5A	-196 566,86	-41 279,04	-237 845,90
ZL celkem	1 309 617,51	275 019,68	1 584 637,19

Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 1.etapa			
Změnový list č. 2		Datum předložení	18.7.2018
Ev.č.		Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
TDS	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	xxxxxx xxxxxx	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	SO 05 05.01	
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměř		
Zdůvodnění změny: Po vypracování realizační dokumentace je odečtena část položky č. 28 (139,52 m obrubník kamenný přímý 320/240), tato výměra přímých obrub byla nahrazena oblouky a sníženými obrubníky.		
Finanční dopad změny: 343 878,- Kč	Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení:		

Přílohy:	1.Rozpočet 2.Kalkulace s nabídkou, situace 3.Stanovisko TDS
-----------------	---

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko objednatele
..... xxx. xxxx xxxxxx	 Ing.Karel Hotový
Datum:	Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
Podpis a razítko projektanta	Podpis a razítko zhotovitele
..... xxx xxxxxxxx	 xxxxx xxxxxx
Datum:	Datum:

Rozpočet ke ZL č.2 - Kamenné obrubníky

P.č.	Č. pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 320 mm; h = 240 mm; l = 800 až 2 000 mm				
		32/24 R1	m	2,82	3 575	10 081,50
		32/24 R1,1	m	2,96	3 575	10 582,00
		32/24 R7	m	8,51	2 740	23 317,40
		32/24 R9	m	26,44	2 740	72 445,60
		32/24 R12	m	19,33	2 740	52 964,20
		32/24 R13,5	m	36,48	2 740	99 955,20
		32/12 přímé	m	12,00	1 319	15 825,00
		32/12 R7	m	7,87	1 895	14 913,65
		32/12 R9	m	10,28	1 895	19 480,60
		32/12 R12	m	4,23	1 895	8 015,85
		32/12 R13,5	m	8,60	1 895	16 297,00
				139,52		
		ZL č.2 celkem				343 878,00

Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 1.etapa			
Změnový list č. 2A		Datum předložení	18.7.2018
Ev.č.		Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
Správce stavby	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	xxxxx xxxxx		
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti	
Stavba / objekt / úsek:	SO 05 05.01		
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr			
Zdůvodnění změny: <i>Po vypracování realizační dokumentace je odečtena část položky č. 28 (139,52 m obrubník kamenný příčný 320/240) a nahrazena novými položkami ve stejném množství.</i>			
Finanční dopad změny: -212 907,52 Kč		Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení:			

Přílohy:	
-----------------	--

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Podpis a razítko správce stavby	Podpis objednatele
 xxx. xxxx xxxxxx	 Ing.Karel Hotový
Datum:	Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
Podpis a razítko projektanta	Podpis a razítko zhotovitele
 xxx xxxxxxxx	 xxxxx xxxxx
Datum:	Datum:

Rozpočet ke ZL č.2A - Kamenné obrubníky

P.č.	Č. pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
28	58380303R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 320 mm; h = 240 mm; l = 800 až 2 000 mm	m	-139,52000	1 526,00	-212 907,52
		vzorový řez :				
		mezi komunikací a chodníkem : 554,7		554,7		
		ZL č. 2A celkem				-212 907,52

Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 1.etapa

Změnový list č. 4

Datum předložení

18.7.2018

Ev.č.

Datum schválení

Objednatel

Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor

TDS

VRV a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Změnový list předkládá:

xxxxx xxxxx

Charakter změny:

~~Práce neobsažené v ZDS~~

Oprava položek dle skutečnosti

Stavba / objekt / úsek:

SO 05 05.01

Specifikace změny: záměna položek výkazu výměr

Jsou odečteny položky č. 24 (Dlažba zámková 20/16/8 II přírodní) a 25 (Dlažba zámková 20/16/8 II přírodní reliéfní) a nahrazeny novými položkami stejného druhu materiálu, stejné ceny, ve stejném množství i kvalitě. Dlažba reliéfní bude červená.

Zdůvodnění změny: Významní dodavatelé kvalitní dlažby navyrábí dlažbu v rozměrech dle položek rozpočtu č. 24 a 25. Nejvíce se jim blíží dlažba zámková 20/16,5/8, ta se však nevyrábí jako reliéfní v tloušťce 8 cm. S ohledem na kladečské schéma DPS (výkres D.5.9) bude použita dlažba zámková 20/10/8.

Ve smyslu vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je reliéfní dlažba přírodní nahrazena červenou.

Finanční dopad změny: 368 737,09 Kč

Navýšení / úspora / ~~beze změny~~

Změna ceny po schválení:

Přílohy:

- 1.Rozpočet
- 2.Kalkulace s nabídkou, situace
- 3.Stanovisko TDS

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Podpis a razítko TDS

Podpis a razítko objednatele

.....
xxx. xxxx xxxxxxx

.....
xxx.xxxxx xxxxxxx

Datum:

Datum:

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko projektanta

Podpis a razítko zhotovitele

.....
xxx xxxxxxxx

.....
xxxxx xxxxx

Datum:

Datum:

Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 1.etapa

Změnový list č. 4A

Datum předložení

18.7.2018

Ev.č.

Datum schválení

Objednatel

Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor

TDS

VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Změnový list předkládá:

xxxxx xxxxx

Charakter změny:

~~Práce neobsažené v ZDS~~

Oprava položek dle skutečnosti

Stavba / objekt / úsek:

SO 05 05.01

Specifikace změny: záměna položek výkazu výměr

Jsou odečteny položky č. 24 (Dlažba zámková 20/16/8 II přírodní) a 25 (Dlažba zámková 20/16/8 II přírodní reliéfní) a nahrazeny novými položkami stejného druhu materiálu, stejné ceny, ve stejném množství i kvalitě. Dlažba reliéfní bude červená.

Zdůvodnění změny: Významní dodavatelé kvalitní dlažby navyrábí dlažbu v rozměrech dle položek rozpočtu č. 24 a 25. Nejvíce se jim blíží dlažba zámková 20/16,5/8, ta se však nevyrábí jako reliéfní v tloušťce 8 cm. S ohledem na kladečské schéma DPS (výkres D.5.9) bude použita dlažba zámková 20/10/8.

Ve smyslu vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je reliéfní dlažba přírodní nahrazena červenou.

Finanční dopad změny: -368 737,09 Kč

Navýšení / úspora / ~~beze změny~~

Změna ceny po schválení:

Přílohy:

- 1.Rozpočet
- 2.Kalkulace s nabídkou, situace
- 3.Stanovisko TDS

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Podpis a razítko TDS

Podpis a razítko objednatele

.....
xxx. xxxx xxxxxx

.....
Ing.Karel Hotový

Datum:

Datum:

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

Podpis a razítko projektanta

Podpis a razítko zhotovitele

.....
xxx xxxxxxxx

.....
xxxxx xxxxxx

Datum:

Datum:

ZL4 Dlažba zámková - rozpočet

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 1.ETAPA
O:	SO-05	CHODNÍKY
R:	05.01	Chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
24	592480VD	Dlažba zámková 20/10/8 II přírodní	m2	1 890,63000	178,43	337 345,11

vzorový řez, pozice D2-D-1, TDZ CH, P III :

Začátek provozního součtu

chodník : 1976,1

přejezdy : 104,5

odpočet dlažby reliefní : -88

odpočet dlažby pro předláždění : -192

Mezisoučet

Konec provozního součtu

ztratné 5% : $1800,6 \cdot 1,05$

25	592481VD	Dlažba zámková 20/10/8 II červená reliéfní	m2	92,40000	339,74	31 391,98
----	----------	--	----	----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu

vzorový řez, pozice D2-D-1, TDZ CH, P III :

odpočet dlažby reliefní : 88

Mezisoučet

Konec provozního součtu

ztratiné 5% : $88 \cdot 1,05$

ZL 4 Celkem	368 737,09
-------------	------------

ZL 4A Dlažba zámková - rozpočet

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4758	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 1.ETAPA
O:	SO-05	CHODNÍKY
R:	05.01	Chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
24	59248000R	Dlažba zámková 20/16/8 II přírodní	m2	-1 890,63000	178,43	-337 345,11

vzorový řez, pozice D2-D-1, TDZ CH, P III :

Začátek provozního součtu

chodník : 1976,1

1976,1

přejezdy : 104,5

104,5

odpočet dlažby reliefní : -88

-88

odpočet dlažby pro předláždění : -192

-192

Mezisoučet

1800,6

Konec provozního součtu

ztratné 5% : 1800,6*1,05

1890,63

25	59248000R1	Dlažba zámková 20/16/8 II přírodní reliéfní	m2	-92,40000	339,74	-31 391,98
----	------------	---	----	-----------	--------	------------

Začátek provozního součtu

vzorový řez, pozice D2-D-1, TDZ CH, P III :

odpočet dlažby reliefní : 88

88

Mezisoučet

88

Konec provozního součtu

ztratné 5% : 88*1,05

92,4

ZL 4A Celkem						-368 737,09
--------------	--	--	--	--	--	-------------

Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 1.etapa			
Změnový list č. 5		Datum předložení	23.10.2018
Ev.č.		Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
TDS	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	xxxxxx xxxxxx	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	SO 04 04.01, SO 04 04.2	
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr		
Zdůvodnění změny: V průběhu výstavby byly provedeny geotechnické zkoušky na zemní pláni , aktivní zóně a konstrukčních vrstvách dle požadavků PD. Zkoušky byly vyhodnoceny negativně a prokázaly výskyt podmínečně vhodných, namrzavých zemin v AZ a byla doporučena výměna dalších 25 cm AZ.		
Finanční dopad změny: 1.375.213,89 Kč	Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení:		

Přílohy:	1.Rozpočet 2.GT zkoušky, zápis ze SD 3.Stanovisko TDS
-----------------	---

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko objednatele
..... xxx. xxxx xxxxxx	 Ing.Karel Hotový
Datum:	Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
Podpis a razítko projektanta	Podpis a razítko zhotovitele
..... xxx xxxxxxxx	 xxxxx xxxxxx
Datum:	Datum:

Příloha č.1 ke ZL č.5 - přípočtový						
S:	4758	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 1.ETAPA				
O:	SO-04	KOMUNIKACE				
R:	04.01	Komunikace ve vlastnictví JČK				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 037 313,52
n	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	m3	1 623,10000	80,40	130 497,24
		odkopávka pro výměnu podloží celk. tl.500mm - sanační vrstva : vzorový řez, pozice D0-N-5, TDZ III, P III : odměřeno v situaci C.1.2 : (2990*0,25)+(366*0,7*0,25) 1623,1 vzorový řez - u obrubníku : 414,7*0,188 77,9636				
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	811,55000	174,40	141 534,32
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. odkopávka pro výměnu podloží tl.250mm - sanační vrstva : 889,5136 drenáž podélná : 35,6544 přípojky UV : 143,55-102,36528 41,18472				
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 623,10000	16,35	26 537,69
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, skládka celkem 12km : Položka pořadí 8 : 966,35272*2 1932,70544				
11	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	811,55000	16,35	13 268,84
		skládka h.1-4 : 966,35272 966,35272 'meziskládka : 102,36528 102,36528				
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	811,55000	163,50	132 688,43
		Položka pořadí 8 : 966,35272 966,35272				
n		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm	m2	2 990,00000	30,16	90 178,40
		odměřeno v situaci C.1.2 : 2990 2990				
15	58344198R	Štěrkodrt' frakce 0,0 až 150,0 mm; třída B	t	1 664,26689	302,00	502 608,60
		materiál do sanační vrstvy komunikací nenamrzavý tj.štěrkodrt', drcené kamenivo, kamenivo, předepsaný modul přetvárnosti na pláni komunikace Edef2=45MPa odkopávka pro výměnu podloží tl.250mm - sanační vrstva : vzorový řez, pozice D0-N-5, TDZ III, P III : štd do sanační vrstva ... výměna podloží : (2990*0,3)*1,67*1,1*1,01 1664,26689 vzorový řez - u obrubníku : (414,7*0,188)*1,67*1,1*1,01 144,65132				
S:	4758	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 1.ETAPA				
O:	SO-04	KOMUNIKACE				
R:	04.02	Komunikace ve vlastnictví města Tábor				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				337 900,37
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	290,31500	80,40	23 341,33
		odkopávka pro výměnu podloží tl.250mm - sanační vrstva : vzorový řez, pozice D0-N-5, TDZ III, P III : odměřeno v situaci C.1.2 : (1020*0,25)+(201,8*0,7*0,25) 290,315 vzorový řez - u obrubníku : 170,9*0,188 32,1292				
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	290,31500	174,40	50 630,94
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. odkopávka pro výměnu podloží tl.250mm - sanační vrstva : 322,4442 drenáž podélná : 13,672 přípojky UV : 34,65-24,65741 9,99259				
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	580,63000	16,35	9 493,30

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, skládka celkem 12km : Položka pořadí 8 : 346,10879*2692,21758						
11	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	290,31500	16,35	4 746,65
skládka h.1-4 : 346,10879 'meziskládka : 24,65741				346,10879 24,65741		
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	290,31500	163,50	47 466,50
Položka pořadí 8 : 346,10879				346,10879		
n		Podklad ze šterkordti po zhutnění tloušťky 30 cm	m2	1 020,00000	30,16	30 763,20
odměřeno v situaci C.1.2 : 194+164+652+10				1020		
15	58344198R	šterkordť frakce 0,0 až 150,0 mm; třída B	t	567,74322	302,00	171 458,45
materiál do sanační vrstvy komunikací nenamrzavý tj.šterkordť, drcené kamenivo, kamenivo, předepsaný modul přetvárnosti na pláni komunikace Edef2=45MPa odkopávka pro výměnu podloží tl.250mm - sanační vrstva : vzorový řez, pozice D0-N-5, TDZ III, P III : odměřeno v situaci C.1.2 : (1020*0,3)*1,67*1,1*1,01567,74322 vzorový řez - u obrubníku : (201,8*0,188)*1,67*1,1*1,0170,38977						
Celkem					1 375 213,89	

Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře – 1.etapa			
Změnový list č. 5A		Datum předložení	23.10.2018
Ev.č.		Datum schválení	
Objednatel	Město Tábor, Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor		
TDS	VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5		
Zhotovitel	DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor		

Změnový list předkládá:	xxxxxx xxxxxx	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	SO 04 04.01, SO 04 04.2	
Specifikace změny: oprava položek výkazu výměr		
Zdůvodnění změny: V průběhu výstavby byly provedeny geotechnické zkoušky na zemní pláni , aktivní zóně a konstrukčních vrstvách dle požadavků PD. Zkoušky byly vyhodnoceny negativně a prokázaly výskyt podmínečně vhodných, namrzavých zemin v AZ a byla doporučena výměna dalších 25 cm AZ.		
Finanční dopad změny: -196.566,86 Kč	Navýšení / úspora / beze změny	
Změna ceny po schválení:		

Přílohy:	1.Rozpočet 2.GT zkoušky, zápis ze SD 3.Stanovisko TDS
-----------------	---

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko objednatele
..... xxx. xxxx xxxxxx	 Ing.Karel Hotový
Datum:	Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
Podpis a razítko projektanta	Podpis a razítko zhotovitele
..... xxx xxxxxxxx	 xxxxx xxxxxx
Datum:	Datum:

Příloha č.1 ke ZL č.5A - odpočtový

S:	4758	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 1.ETAPA
O:	SO-04	KOMUNIKACE
R:	04.01	Komunikace ve vlastnictví JČK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Zemní práce	165 624,85
--------	-------------	------------

1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	811,55000	92,32	74 922,30
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

odkopávka pro výměnu podloží tl.250mm - sanační vrstva :	
vzorový řez, pozice D0-N-5, TDZ III, P III :	
odměřeno v situaci C.1.2 : (2990*0,25)+(366*0,7*0,25)	811,55
vzorový řez - u obrubníku : 414,7*0,188	77,9636

15	58344198R	šterkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B	t	277,37782	327,00	90 702,55
----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------

materiál do sanační vrstvy komunikací nenamrzavý tj.štěrkodrt', drcené kamenivo, kamenivo, předepsaný modul přetvárnosti na odkopávka pro výměnu podloží tl.250mm - sanační vrstva :	
vzorový řez, pozice D0-N-5, TDZ III, P III :	
štd do sanační vrstva ... výměna podloží :	277,377815
(2990*0,05)*1,67*1,1*1,01	
vzorový řez - u obrubníku : (414,7*0,188)*1,67*1,1*1,01	144,65132

S:	4758	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE - 1.ETAPA
----	------	--

O:	SO-04	KOMUNIKACE
----	-------	------------

R:	04.02	Komunikace ve vlastnictví města Tábor
----	-------	---------------------------------------

Díl: 1	Zemní práce	30 942,01
--------	-------------	-----------

15	58344198R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B	t	94,62387	327,00	30 942,01
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------

materiál do sanační vrstvy komunikací nenamrzavý tj.šterkodrt', odkopávka pro výměnu podloží tl.250mm - sanační vrstva : vzorový řez, pozice D0-N-5, TDZ III, P III : odměřeno v situaci C.1.2 : (1020*0,05)*1,67*1,1*1,01 vzorový řez - u obrubníku : (201,8*0,188)*1,67*1,1*1,01	94,62387 70,38977
--	----------------------

Celkem	196 566,86
---------------	-------------------

HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ

Stavba: *Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře - 1. etapa*

Termín realizace:

předpokládaný termín předání a převzetí
staveniště:

do 7 kalen. dnů od uzavření smlouvy

předpokládaná doba realizace:

max. do 135 kalen. dnů ode dne zahájení stavebních prací,
sadové výstavby max. do 180 kalen. dnů

dokončení

Objekt /týden		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
SO - 99 Ostatní a vedlejší náklady																										
99.1 Ostatní a vedlejší náklady	vedlejší náklady																									
	ostatní náklady																									
SO - 01 Kanalizační stoky																										
01.01 Kanalizační stoky C, C1, C4	zemní práce																									
	přípravné a přidružené práce																									
	přípravné a přidružené práce - živice																									
	podkladní a vedlejší kostrukce																									
	trubní vedení																									
	ostatní konstrukce, bourání																									
	doplňující práce na komunikaci																									
	staveništní přesun hmot																									
	zemní práce při montážích																									
01.02 Opravy místních komunikací pro překopecch	přípravné a přidružené práce - živice																									
	komunikace																									
	doplňující práce na komunikaci																									
	staveništní přesun hmot																									
01.03 Opravy krajských komunikací pro překopecch mimo SO-04	přípravné a přidružené práce - živice																									
	komunikace																									
	doplňující práce na komunikaci																									
	staveništní přesun hmot																									
SO - 02 Vodovodní řady																										
02.01 Vodovodní řady 1 a 2, propoje	zemní práce																									
	přípravné a přidružené práce																									
	přípravné a přidružené práce - živice																									
	podkladní a vedlejší konstrukce																									
	trubní vedení																									
	doplňující práce na komunikaci																									
	bourání konstrukcí																									
	staveništní přesun hmot																									
	zemní práce při montážích																									
02.02 Opravy místních komunikací po překopecch	přípravné a přidružené práce - živice																									

[illegible]

[illegible]

HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ

Stavba: *Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře - 1. etapa*

Termín realizace:

předpokládáný termín předání a převzetí stavby:

14.12.2018

předpokládaná doba realizace 2018: **160 DNÍ**

8.7. 2018 - 30. 4.2019

předpokládaná doba realizace 2019: **30 DNÍ**

[illegible]

[illegible]

Zdůvodnění prodloužení termínu stavebních prací:

Klimatické podmínky: - nevhodné klimatické podmínky ve dnech 22.7. a 14.9.2018. **Zdržení 2 dny**

Kanalizace: - byla nalezena dešťová kanalizace podél rodinných domů DN 200 a 300, která musela být postupně přepojována, aby nedocházelo k podmáčení komunikace. Nakonec byla zrušena na novém kanalizačním řádu. **Zdržení 2 dny**

- byla nalezena dešťová kanalizace od křižovatky Budějovická-Purkyňova vedoucí v chodníku pod Finančním úřadem. Provozovatelem byla provedena kamerová prohlídka a bylo rozhodnuto o zalití popílkobetonovou směsí a bylo zrušeno její napojení na novém kanalizačním řadu. **Zdržení 2 dny**

- byla nalezena dešťová kanalizace DN 300 od křižovatky Husova směrem ke Krátké ulici vedoucí cca 2 metry od chodníku. Kanalizace byla velmi zanesena, nemohla být tedy provedena kamerová prohlídka.

Bylo rozhodnuto o jejím propojení na konci nového asfaltového povrchu do kanalizační šachty Š16a. **Zdržení 1 den**

- při realizaci nové kanalizace z Husovy ulice byla v šachtě SK 1 vysazena odbočka pro kameninu DN 600, PD pro Budějovickou ulici uvažuje s dimenzí DN 800. Šachta musela být převrtána, vrták o průměru 1100 mm nebyl ihned k dispozici. Nejbližší možný termín po uvolnění kapacity bylo osm pracovních dní a byl přivezen z Pardubic. **Zdržení 8 dnů.**

- byla nalezena dešťová kanalizace DN 400 v Bílkově ulici, provozovatelem byla provedena kamerová prohlídka a bylo rozhodnuto o zalití popílkobetonovou směsí. **Zdržení 1 den**

Vodovod: - provozovatelem jsme byli před zahájením stavby upozorněni, že nemohou být odpojeny oba dva stávající vodovody (DN 350 a DN 200 mm) najednou, z důvodu zásobování "starého" města vodou. Tato skutečnost nebyla zmíněna v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení a výrazně prodloužila rychlost provedení nových vodovodních řadů. Stavební práce na pokládce nových řadů bylo nutno rozdělit na vícero kratších úseků, a při dodržení všech nutných procesů pro uvedení nového potrubí do provozu (tlakové zkoušky, desinfekce potrubí, laboratorní vzorky) došlo k výrazné prodlevě v harmonogramu prací. **Zdržení 9 dnů.**

Celková doba zdržení: k 30.9.2018 25 dní