

Oprava tělocvičen a jejich zázemí - Vícepráce / hlavní přívod /

KABELY						
<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>						
			Materiál		Práce	
CYKY-J 4×16, PU	m	35,00	124,00	4 340,00	23,00	805,00
Chranička kopoflex 40	m	32,00	16,50	528,00	16,00	512,00
<i>Ukončení vodičů na svorkovnici nebo v přístroji</i>						
Do 16 mm2	ks	8,00	0,00	0,00	30,00	240,00
KABELY - celkem				4 868,00		1 557,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500</i>						
Revize	h	2,00	0,00	0,00	350,00	700,00
<i>Hodinové sazby a připojení na stávající vedení</i>						
HZS - Vyzkoušení oživení	hod	2,00	0,00	0,00	300,00	600,00
Doprava	ks	1,00			500,00	500,00
HZS - Uklid pracoviště	hod	1,00	0,00	0,00	300,00	300,00
HZS - Práce neoceněné v ceníku	hod	10,00	0,00	0,00	300,00	3 000,00
<i>Zednické výpomoci, přesuny</i>						
Zednické výpomoc - sekání drážek	m	6,00	0,00	0,00	50,00	300,00
Vybourání otvoru	ks	6,00	0,00	0,00	95,00	570,00
Podružný materiál	%	1,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Ostatní - celkem				0,00		6 470,00
Elektromontáže - celk. bez DPH				4 868,00	8 027,00	12 895,00