

**Rekonstrukce LAN – 17. Základní škola, Malická 1, 301 00 Plzeň**  
**Výkaz výměr**

17-1225  
 26.05.2017

položka	popis	množství	jedn.	MATERIÁL		MONTÁŽ + NASTAVENÍ	
				j. cena	cena celkem	j. cena	cena celkem
<b>Rozvaděče</b>							
R1	stojanový rack 42U 800x800 - skleněné dveře včetně podstavce, filtru, ventilační jednotky a ostatního příslušenství	1	ks		- Kč		- Kč
	patch panel 24 portů pro CAT5e, včetně napojení UTP kabeláže	10	ks		- Kč		- Kč
	switch 48 portů - 5 ks - <b>nenaceňujte! Není součástí této zakázky - bude dodáno samostatně.</b>	0	ks		- Kč		- Kč
	police hloubka 550 mm uchycení na přední a zadní lišty	1	ks		- Kč		- Kč
	napájecí panel 8x 230V / max. 16A, UTE zásuvky, přívod C14 (do UPS)	1	ks		- Kč		- Kč
	UPS 1500VA (rackmount)	1	ks		- Kč		- Kč
	připojka NN 230V 1f/B jističná 16A včetně jističové lišty a vypínače 20A/1f - v racku	1	soubor		- Kč		- Kč
	přesun stávající optické vany a optického boxu včetně optických kabelů dle popisu v TZ	1	soubor		- Kč		- Kč
	přesun telefonní ústředny dle popisu v TZ	1	soubor		- Kč		- Kč
	přepojení a oživení telefonních poboček na nové rozvody	1	soubor		- Kč		- Kč
<b>Kabeláž a úložné vedení</b>							
	kabel UTP CAT5e pro vnitřní použití	11650	m		- Kč		- Kč
	pátevní plastový žlab vícekomorový - pro instalaci min. 100 UTP kabelů + 15% rezerva prostoru, včetně spojovacích dílů	310	m		- Kč		- Kč
	plastová lišta vkládací pro uložení 2 UTP kabelů, včetně koncových a ohybových dílů	545	m		- Kč		- Kč
	plastová lišta vkládací pro uložení 4 UTP kabelů, koncových a ohybových dílů	90	m		- Kč		- Kč
	plastová lišta vkládací pro uložení 8 UTP kabelů, koncových a ohybových dílů	65	m		- Kč		- Kč
	plastová lišta vkládací pro uložení 16 UTP kabelů, koncových a ohybových dílů	60	m		- Kč		- Kč
	účastnická dvojzásuvka CAT5e UTP 2xRJ45 včetně kompletního vybavení a elektroinstalační krabíčky pro uchycení na omítku, případně rámečku	100	ks		- Kč		- Kč
	patchcord UTP CAT5e - 0,25m (laněné, lisované, strojově vyrobené)	35	ks		- Kč		- Kč
	patchcord UTP CAT5e - 0,5m (laněné, lisované, strojově vyrobené)	35	ks		- Kč		- Kč
	patchcord UTP CAT5e - 1m (laněné, lisované, strojově vyrobené)	35	ks		- Kč		- Kč
<b>Pomocný materiál a práce</b>							
	natloukáč hmoždinky pro přichycení lišt a elektroinstalačních krabic	1	soubor		- Kč		- Kč
	požární opláštění v ČCHÚC dle popisu v TZ.	1	soubor		- Kč		- Kč
	požární opláštění vedení po stropě chodeb dle popisu v TZ	1	soubor		- Kč		- Kč
	průrazy zdí včetně začištění	1	soubor		- Kč		- Kč
	stavební přípomocce	1	soubor		- Kč		- Kč
	požární ucpávky	1	soubor		- Kč		- Kč
<b>Ostatní</b>							
	výchozí elektrická revize elektropřipojek rozvaděčů	1	ks		- Kč		- Kč
	konfigurace aktivních prvků 5 ks - <b>nenaceňujte! Není součástí této zakázky - bude dodáno samostatně.</b>	0	ks		- Kč		- Kč
	projektová dokumentace skutečného provedení	1	soubor		- Kč		- Kč

Cena bez DPH 0 Kč 0 Kč

Cena celkem bez DPH	0 Kč
Sazba DPH	21%
Cena celkem s DPH	0 Kč

**Poznámky:**

- 1) měření metalických a optických kabelů včetně protokolů je součástí montáže kabeláže - není naceňováno v samostatné položce
- 2) popis kabelů, zásuvek, patch panelů je součástí montáže zásuvek - není naceňováno v samostatné položce
- 3) ostatní položky jako např.: doprava, inženýring ... je součástí díla, ale není naceňováno v samostatné položce
- 4) demontáž stávající technologie dle technické zprávy je součástí díla, ale není naceňováno v samostatné položce