



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 12.6.2018

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka

Kontaktní osoby: Ing. Klára Hazuchová, odbor veřejných zakázek, +420 735 161 691

Bc. Vlastimil Štverák, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 274

Lubomír Stýskala, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 272

Ing. Zbyněk Moravec, odbor veřejných zakázek, +420 554 697 239

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: 728771 / 0100

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

2. RENESA – stavební firma s.r.o.

se sídlem Komárovská 2869/27, 746 01 Opava

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7761

IČO: 62305620

DIČ: CZ62305620

Jednatel: Robert Koschatzky, jednatel

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon, email:

na straně zhotovitele

Osobní údaje

Obě smluvní strany se dohodly na změně a doplnění Smlouvy o dílo uzavřené 12.6.2018 na provedení stavby „Snížení energetické náročnosti veřejné budovy ZŠ Smetanův okruh Krnov – STAVBA“ následovně:

IV.

Cena díla

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

cena celkem bez DPH

5.388.229,- Kč

DPH 21%

1.131.528,- Kč

CENA CELKEM VČETNĚ DPH

6.519.757,- Kč

slovy: šestmilionůpětsetdevatenácttisícšestmsetpadesátšest korun českých



V průběhu provádění stavebních prací bylo dohodnuto provedení prací nad rámec smlouvy o dílo (vícepráce a s nimi související méněpráce), které mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

Cena díla se Dodatkem č.1 smlouvy mění následovně:

Cena dle SOD bez DPH	5.388.229,-
Vícepráce	319.535,-
Méněpráce	- 190.537,-

Cena celkem bez DPH	5.517.227,-
DPH (21%) ve výši	1.158.618,-
Cena včetně DPH	6.675.845,-

Ostatní ustanovení čl.IV. Cena díla se nemění.

XII.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran.
3. Osoby podepisující tento Dodatek č.1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Doložka platnosti právního úkonu:

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Rozpočet víceprací a méněprací

Za objednatele:

Krno 31. 10. 2018



Osobní údaj

PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová
starostka města

Za zhotovitele:



STAVEBNÍ FIRMA S.R.O.
KOMÁROVSKÁ 27, OPAVA

Osobní údaj

Robert Koschatzký
jednatel společnosti



Doložka kupujícího:

Předběžnou řídicí kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění

Provedl příkazce operace:

Dne :2018

Předkládá správce rozpočtu:

Dne :2018

Náležitosti smlouvy kontroloval:

Dne :2018

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	20181001	Vícepráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Stavební práce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
20181008	Řešení energetické situace ZŠ Smetanův okruh Kr		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	20181008
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	195 945	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	107 001	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	16 589	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		319 535	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		319 535	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		319 535	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		 STAVEBNÍ FIRMA S.R.O. KOMÁROVSKÁ 27, ODRAVA IČO: 6 DIČ: C TEL./ e-mail		Osobní údaj MĚSTO KRNOV Odbor veřejných zakázek -4-
Základ pro DPH	21,0 %			319 535 Kč
DPH	21,0 %			67 102 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				386 637 Kč

Poznámka :

Stavba :	20181008 Řešení energetické situace ZŠ Smetanův okruh	Rozpočet :	20181001
Objekt :	1 Stavební práce	Vícepráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	7 539	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	18 340	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	5 322	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	22 586	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	726	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	31 201	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	3 332	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	39 738	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 107	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 050	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	5 692	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	2 434	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	1 468	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	7 266	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	803	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	3 351	0	0	0
734 Armatury	0	3 524	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	4 861	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	65 675	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	9 048	0	0	0
783 Nátěry	0	2 878	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	16 589	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	56 004	0	0	0	0
GELKEM OBJEKT	195 945	107 001	0	16 589	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	302 946	0
Oborová přírážka	0	0,0	302 946	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	302 946	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	302 946	0
Zařízení staveniště	0	0,0	319 535	0
Provoz investora	0	0,0	319 535	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	319 535	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	319 535	0
GELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20181008 Řešení energetické situace ZŠ Smetanův o	Rozpočet: 20181001
Objekt :	1 Stavební práce	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106123RZ1	Rozebr zámek dlažba pro pěší komun - vč. uložení pro zpětné použití, zpětná pokládka rozpočet 4, položka 3 větší rozsah oproti PD z důvodu provedení jiných stavebních prací po zpracování PD -9,6600 9,2*0,3+7,3*2,2+2,7*2,5+4,6*2,5+7,2*0,25	m2	29,21	-9,66 38,87	
2	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 CU 2017/I = 1768,- napojení vpusti 1,0*1,0*1,0	m3	1,00	1,00	
3	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m CU - SOD drenáž:29,6*0,4*0,4 napojení vpusti:1,0*1,0*1,0	m3	5,74	4,74 1,00	
4	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m CU - SOD drenáž:29,6*0,4*0,4 napojení vpusti:1,0*1,0*1,0	m3	5,74	4,74 1,00	
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km CU - SOD drenáž:29,6*0,4*0,4*4 napojení vpusti:1,0*1,0*1,0*4	m3	22,94	18,94 4,00	
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 CU - SOD drenáž:29,6*0,4*0,4 napojení vpusti:1,0*1,0*1,0	m3	5,74	4,74 1,00	
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m CU - SOD drenáž:29,6*0,4*0,4 napojení vpusti:1,0*1,0*1,0	m3	5,74	4,74 1,00	
Celkem za 1 Zemní práce						7 539,23
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
8	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm CU 2017/I = 1054,00 oprava provedené drenáže v uliční části drenáž:29,6*0,4*0,4 napojení vpusti:1,0*1,0*1,0	m3	5,74	4,74 1,00	
9	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože CU 2017/I = 67,30 oprava provedené drenáže v uliční části 2,3+1,2+9,9+1,2+3,3+1,2+0,45+7,09+0,3+2,4+0,3	m	29,64	29,64	
10	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 CU 2017/I = 27,00 oprava provedené drenáže v uliční části	m2	59,20		

Osobní údaje

Osobní údaje

Položkový rozpočet

Stavba :	20181008 Řešení energetické situace ZS Smetanův o	Rozpočet: 20181001
Objekt :	1 Stavební práce	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		29,6*2		59,20		
11	273311116R00	Beton základ. desek prostý z cem. portlad. C 16/20 CU 2017/I = 2.360,-	m3	2,00		
		oprava provedené drenáže v uliční části - zřízení dna drenáže 29,6*0,45*0,15		2,00		
12	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení CU 2017/I = 632,-	m2	8,88		
		oprava provedené drenáže v uliční části - zřízení dna drenáže 29,6*0,15*2		8,88		
13	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění CU 2017/I = 94,90	m2	8,88		
		oprava provedené drenáže v uliční části - zřízení dna drenáže 29,6*0,15*2		8,88		
14	69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP CU 2017/I = 32,50	m2	65,12		
		oprava provedené drenáže v uliční části 29,6*2*1,10		65,12		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				18 340,37
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
15	451571111R00	Lože dlažby ze šterkopísků tl. do 10 cm pod betonovou zámkovou dlažbu rozpočet 4 - položka 18 větší rozsah oproti PD z důvodu provedení jiných stavebních prací po zpracování PD	m2	29,21		
		-9,6600		-9,66		
		9,2*0,3+7,3*2,2+2,7*2,5+4,6*2,5+7,2*0,25		38,87		
16	451571222R00	Podklad pod dlažbu ze šterkopísku tl. do 15 cm pod betonovou zámkovou dlažbu CU 2017/I = 116,50 doplnění vybourané mazaniny	m2	29,21		
		-9,6600		-9,66		
		9,2*0,3+7,3*2,2+2,7*2,5+4,6*2,5+7,2*0,25		38,87		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				5 322,06
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
17	601016195R00	Penetrace hloubk. stropů PROFI Silikat-Tiefengrund CU 2017/I = 62,70 úprava římsy	m2	62,40		
		156*0,4		62,40		
18	622300151R00	Montáž soklové lišty CU 2017/I = 84,50	m	32,64		

Osobní údaje

Osobní údaje

Osobní údaje

Položkový rozpočet

Stavba :	20181008 Řešení energetické situace ZS Smetanův ol	Rozpočet: 20181001
Objekt :	1 Stavební práce	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		montáž difúzní lišty v 1.PP				
19	629451112R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm CU 2017/I = 82,00	m	208,00		
		úprava římsy - bylo zjištěno , že římsa není na více místech vyspádována tak, aby deš				
		156*0,4/0,3		208,00		
20	55392780.A	Dilatační profil průběžný DL-P01 difúzní lišta CU 2017/I = 125,50	m	35,90		
		dodávka difúzní lišty v 1.PP				
		32,64*1,1		35,90		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				22 586,01
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
21	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm CU 2017/I = 3.135,-	m3	0,15		
		napojení vpust:1,0*1,0*0,15		0,15		
22	632451431R00	Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.20-30 mm oprava podlahy u vpusti	m2	1,00		
		rozpočet 3 - položka 10				
		1,0*1,0		1,00		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				726,20
Díl: 64	Výplně otvorů					
23	648991111RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm CU 2017/I = 281,00	m	65,40		
		provedení okenních parapetů v jiné šíři				
		65,40		65,40		
24	648991113RT3	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm CU 2017/I = 332,00	m	62,12		
		provedení okenních parapetů v jiné šíři				
		62,12		62,12		
Celkem za		64 Výplně otvorů				31 200,99
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
25	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm Dořez zámkové dlažby CU 2017/I = 135,0	m			
		0,15+6+1,2+4,5+9,9+9,1		30,85		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				3 331,80
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
26	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého CU 2017/I = 2.620,-	m3	1,92		
		Bourání betonových kvádrů - obetonované kanalizace				
		2,0*0,6*0,8+1,0*0,6*0,8*2		1,92		
27	961055111R00	Bourání základů železobetonových CU 2017/I = 5.410,-	m3	3,80		
		Bourání betonového předloženého schodiště vč.základů				
		3,80		3,80		
28	965042121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,15		

Osobní údaje

Osobní údaje

Osobní údaje

Osobní údaje

Osobní údaje

Položkový rozpočet

Stavba :	20181008 Řešení energetické situace ZS Smetanův o	Rozpočet: 20181001
Objekt :	1 Stavební práce	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		CU 2017/I = 3.035,-				
		bourání mazaniny pro opravu vpusti na schodišti				
		nápojení vpust: 1,0*1,0*0,15		0,15		
29	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	3,60		
		CU 2017/I = 1.789,0				
		bourání betonové desky pod zámkovou dlažbou - tato úprava byla provedena v rám zpracování PD				
		24,0*0,15		3,60		
30	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	3,60		
		CU 2017/I = 973,0				
		bourání betonové desky pod zámkovou dlažbou - tato úprava byla provedena v rám zpracování PD				
		24,0*0,15		3,60		
31	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	88,55		
		CU 2017/I = 102,50				
		okenní ostění				
		$((1,45+2*2,34)*7+(2*2,04+2,34)*2+(2*2,34+2,33)*16+(3,53+2*2,34)*8)*0,2$		46,72		
		$((1,15+2*2,34)*14+(1,15+2*1,14)*6+(1,15+2*1,44)*4+(1,15+2*1,44)*2+(1,14*2*0,53)*5)*0,2$		26,48		
		$((1,14+2*0,53)*5+(1,16+2*0,52)*2+(1,16+2*0,52)+(0,56+2*0,52)+(0,56+2*0,52))*0,2$		4,16		
		$((1,44+2*0,53)+(1,44+2*0,54)*4+(1,44+2*0,54)*4+(1,44+2*0,54))*0,2$		5,04		
		$((2,34+2*0,54)*4+(2,34+2*0,54)*5)*0,2$		6,16		
32	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC	m2	32,34		
		CU 2017/I = 142,50				
		okenní parapety				
		$((1,45*7+2,34*2+2,33*16+3,53*8+1,15*14+1,15*6+1,15*4+1,15*2+1,14*5+1,14*5+1,16*2+1,16+0,56+0,56+1,44+1,44*4+1,44*4+1,44+2,34*9)*0,2$		32,34		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				39 737,93
Díl: 97	Prorážení otvorů					
33	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s vyplní kamen. těženým	m2			
		CU 2017/I = 35,60				
		zámková dlažba pro zpětné použití				
		9,2*0,3+7,3*2,2+2,7*2,5+4,6*2,5+7,2*0,25		38,87		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				1 107,02
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
34	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t			
		CU = SOD				
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				10 049,69
Díl: 711	Izolace proti vodě					
35	711130201R00	Odstr. izolace proti vlhk. svis. pásy na sucho, 1vrs	m2	65,12		
		CU 2017/I = 11,80				
		geotextilie stávající				
		29,6*2,2		65,12		
36	711180201R00	Odstr. izolace proti vlhkosti svis. profil.fólie	m2	65,12		
		CU 2017/I = 11,80				

Osobní údaje

Osobní údaje

Osobní údaje

Osobní údaje

Položkový rozpočet

Stavba :	20181008 Řešení energetické situace ZS Smetanův o	Rozpočet: 20181001
Objekt :	1 Stavební práce	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		stávající nopová folie 29,6*2,2		65,12		
37	711212123R00	Stěrka hydroiz. CEMELASTIK EX 1K, vlhkost silikát. CU 2017/I = 386,00 pod dlažbu	m2	14,45		
						Osobní údaje
Celkem za		711 Izolace proti vodě				5 691,63
Díl:	713	Izolace tepelné				
38	713182213RT1	Izolace celulózová foukaná do střešních konstrukcí Climatizer Plus la = 0,037 W/mK, objemová hmotnost 26 kg/m3. rozpočet 5, položka 6 větší tloušťka izolace - v rozpočtovém programu byla uváděna lambda 0,037, které byla po zpracování PD upravena na hodnotu 0,038 odpovídající vlastnostem materiálu STR3:231,84*0,01	m3	2,32		
						osobní údaje
Celkem za		713 Izolace tepelné				2 434,32
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
39	721100010RAA	Oprava potrubí novodur - vsazení odbočky do průměru 110 mm, pročištění odpadu CU 2017/I = 753,0 venkovní umyvadla - tato umyvadla byla instalována na fasádu v rámci jiných stavebních prací - po zpracov	kus	2,00		
						Osobní údaje
40	721100020RA0	Pročištění podlahové vpusti a svislého odpadu CU 2017/I = 329,0 venkovní vpust'	kus	1,00		
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				1 468,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
41	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 CU 2017/I = 51,50 Demontáž a zpětná montáž radiátorů vč.zamražení, úprava rozvodů UT 16*0,5	m	8,00		
42	722130901R00	Zazátkování vývodu CU 2017/I = 24,30 Demontáž a zpětná montáž radiátorů vč.zamražení, úprava rozvodů UT	kus	16,00		
43	722130913R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25 CU 2017/I = 21,50 Demontáž a zpětná montáž radiátorů vč.zamražení, úprava rozvodů UT	kus	32,00		
44	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 CU 2017/I = 297,50 Demontáž a zpětná montáž radiátorů vč.zamražení, úprava rozvodů UT	kus	16,00		
45	722100010RA0	Přerušení ocelového potrubí, vsazení odbočky CU 2017/I = 1417,0 venkovní umyvadla - tato umyvadla byla instalována na fasádu v rámci jiných stavebních prací - po zpracování PD	kus	2,00		
						Osobní údaje

Položkový rozpočet

Stavba :	20181008 Řešení energetické situace ZS Smetanův ol	Rozpočet: 20181001
Objekt :	1 Stavební práce	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				7 266,24
Díl:	725	Zařizovací předměty				
46	725210912R00	Demontáž a zpět.montáž umyvadla s 1stoj.ventilem CU 2017/I = 502,0 - tato umyvadla byla instalována na fasádu v rámci jiných stavebních prací - po zpracování PD	kus	2,00		
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				803,20
Díl:	733	Rozvod potrubí				
47	733123111R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 25 x 2,6 mm CU 2017/I = 142,00 Demontáž a zpětná montáž radiátorů vč.zamražení, úprava rozvodů UT	kus	16,00		
48	733123912R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 25 mm CU 2017/I = 112,50 Demontáž a zpětná montáž radiátorů vč.zamražení, úprava rozvodů UT	kus	16,00		
49	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m CU 2017/I = 3,60	%	32,58		
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				3 351,42
Díl:	734	Armatury				
50	734200812R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1 CU 2017/I = 36,10 Demontáž a zpětná montáž radiátorů vč.zamražení, úprava rozvodů UT	kus	16,00		
51	734290911R00	Oprava-výměna těsnění u šroubení G 1 CU 2017/I = 80,20 Demontáž a zpětná montáž radiátorů vč.zamražení, úprava rozvodů UT	kus	16,00		
52	734291912R00	Zpětná montáž regulačních vent./kohoutů do G 1 CU 2017/I = 131,50 Demontáž a zpětná montáž radiátorů vč.zamražení, úprava rozvodů UT	kus	16,00		
53	734291951R00	Zpětná montáž hlavíc ručního/termostat.ovládání CU 2017/I = 53,20 Demontáž a zpětná montáž radiátorů vč.zamražení, úprava rozvodů UT	kus	8,00		
54	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m CU 2018/I = 0,41	%	35,12		
	Celkem za	734 Armatury				3 523,91
Díl:	735	Otopná tělesa				
55	735110911R00	Oprava-přetěsnění radiátorové růžice CU 2017/I = 97,30 Demontáž a zpětná montáž radiátorů vč.zamražení, úprava rozvodů UT	kus	8,00		
56	735110912R00	Oprava-rozpojení otopného tělesa teplovodního CU 2017/I = 86,00 Demontáž a zpětná montáž radiátorů vč.zamražení, úprava rozvodů UT	kus	8,00		
57	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových CU 2017/I = 29,40 Demontáž a zpětná montáž radiátorů vč.zamražení, úprava rozvodů UT	m2	16,00		

Osobní údaje

Osobní údaje

Osobní údaje

Osobní údaje

Položkový rozpočet

Stavba :	20181008 Řešení energetické situace ZŠ Smetanův o	Rozpočet: 20181001
Objekt :	1 Stavební práce	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,2*0,5*20*8		16,00		
58	735120912R00	Oprava - svar otvoru do D 3 mm CU 2017/I = 101,50 Demontáž a zpětná montáž radiátorů vč.zamražení, úprava rozvodů UT	kus	16,00		
59	735190915R00	Oprava - vsuvka otopného tělesa CU 2017/I = 77,30 Demontáž a zpětná montáž radiátorů vč.zamražení, úprava rozvodů UT	kus	16,00		
60	735191901R00	Vyzkoušení otopných těles ocelových tlakem CU 2017/I = 40,7 Demontáž a zpětná montáž radiátorů vč.zamražení, úprava rozvodů UT	m2	16,00		
61	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles CU 2017/I = 20,4 Demontáž a zpětná montáž radiátorů vč.zamražení, úprava rozvodů UT	kus	8,00		
62	735192911R00	Zpětná montáž otop.těles článků litinových CU 2017/I = 20,40 Demontáž a zpětná montáž radiátorů vč.zamražení, úprava rozvodů UT	m2	16,00		
		0,2*0,5*20*8		16,00		
63	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m CU 2017/I = 2,90	%	47,51		
Celkem za		735 Otopná tělesa				4 860,94
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
64	767211112R00	Montáž schodů rovných na ocel.konstr.- svařováním CU 2017/I = 24,00 montáž venkovních 2 ks schodišť 8,0*2,47*2 8,0*5,64*2	kg	129,76		
65	767251111R00	Montáž podest z ocelového rýhovaného plechu pororošt CU 2017/I = 21,60 montáž venkovních 2 ks schodišť 26,2*0,30*1,20*3*2	kg	56,59		
66	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg úprava střešních háků CU 2017/I = 164,00 odřezání, úprava a opětovné přivaření střešních háků s ohledem na opravu vyspádo	kg	205,00		
67	767990010RA0	Atypické ocelové konstrukce - 0,54x0,85 nerez plech za venkovním umyvadlem R položka - výroba atypického prvku na fasádu za umyvadla - tato umyvadla byla instalována na fasádu v rámci jiných stavebních pr - dodávka a montáž 2	ks	2,00		
68	767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus - jakl profily - výroba CU 2017/I = 226,0	kg	129,76		

Osobní údaje

Osobní údaje

Položkový rozpočet

Stavba :	20181008 Řešení energetické situace ZS Smetanův ol	Rozpočet: 20181001
Objekt :	1 Stavební práce	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		výroba venkovních 2 ks schodišť				
		Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 30 x 3 mm:8,0*2,47*2		39,52		
		Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 60x40x4 mm:8,0*5,64*2		90,24		
69	767990010RAB	Atypické ocelové konstrukce 5 - 10 kg/kus pororošt - výroba	kg	56,59		
		CU 2017/I = 163,50				
		26,2 kg/m2				
		výroba venkovních 2 ks schodišť				
		26,2*0,30*1,20*3*2		56,59		
70	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	303,65		
		rozpočet 04 - položka 120				
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				65 674,72
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
71	771111171R00	Montáž hran stupňů	m	18,00		
		CU 2017/I = 63,70				
		venkovní schodiště ve dvoře				
72	771411014R00	Obklad soklíků pórov.rovných do MC,20x10,H 10 cm	m	22,76		
		CU 2017/I = 92,70				
		venkovní schodiště ve dvoře				
73	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	22,76		
		CU 2017/I = 75,00				
		schodiště dvorní				
74	59760181.A	Profil na stupně Schlüter TREP-T h 11 mm	m	19,80		
		CU 2017/I = 240,37				
		venkovní schodiště ve dvoře				
		18*1,1		19,80		
75	597642030	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2	2,50		
		CU 2017/I = 398,50				
		22,76*0,1*1,1		2,50		
76	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	85,76		
		rozpočet 6 - položka 24				
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				9 048,15
Díl:	783	Nátěry				
77	783261004R00	Povrchová úprava kovových konstrukcí žározeinek	m2	9,44		
		CU 2017/I = 314,00				
		2 ks venkovních schodišť				
		0,2*8*2		3,20		
		0,12*8*2		1,92		
		1,20*0,3*2*6		4,32		
78	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	16,00		
		CU 2017/I = 39,60				
		nátěr potrubí u úpravy rozvodů UT				
Celkem za		783 Nátěry				2 878,21
Díl:	M21	Elektromontáže				

Osobní údaje

Osobní údaje

Osobní údaje

Položkový rozpočet

Stavba :	20181008 Řešení energetické situace ZŠ Smetanův o	Rozpočet: 20181001
Objekt :	1 Stavební práce	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
79	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm CU 2017/I = 73,20 oprava a doplnění rozvodu bleskosvodu ve výkopu	m	140,00		
80	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm CU 2017/I = 153,0 oprava a doplnění rozvodu bleskosvodu ve výkopu	kus	8,00		
Celkem za		M21 Elektromontáže				16 589,20
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
81	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP CU = SOD	t	36,37		
82	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km CU = SOD	t	36,37		
83	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km CU = SOD	t	509,12		
84	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m CU = SOD	t	36,37		
85	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m CU = SOD	t	72,73		
86	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky CU = SOD	t	36,37		
87	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť včetně likvidace nebezpečného odpadu CU = SOD	t	36,37		
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				56 003,62

Osobní údaje

Osobní údaje

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	20181002	Měněpráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Stavební práce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
20181008	Řešení energetické situace ZS Smetanův okruh Kr		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	20181008
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-101 924	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-69 013	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	-19 600	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		-190 537	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-190 537	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-190 537	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval			Za zhotovitele			Za objednatele		
Jméno :			Jméno :			Jm		
Datum :			Datum :			Da		
Podpis :			Podpis:			Podpis:		
			 STAVEBNÍ FIKMA S.R.O. KOMÁROVSKÁ 27, OPAVA			Osobní údaje		
			Osobní údaje					
Základ pro DPH		21,0 %				-190 537 Kč		
DPH		21,0 %				-40 013 Kč		
Základ pro DPH		0,0 %				0 Kč		
DPH		0,0 %				0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM						-230 550 Kč		

Poznámka :

Stavba :	20181008 Řešení energetické situace ZS Smetanův okruh	Rozpočet :	20181002
Objekt :	1 Stavební práce	Měněpráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-450	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	-8 528	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	-2 000	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	-1 440	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	-51 734	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	-1 716	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	-8 000	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	-3 776	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-734	0	0	0	0
991 Ostatní náklady	-17 500	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	-1 522	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	-20 777	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-42 069	0	0	0
783 Nátěry	0	-4 645	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	-19 600	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	-6 046	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-101 924	-69 013	0	-19 600	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-170 937	0
Oborová přírážka	0	0,0	-170 937	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-170 937	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-170 937	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-190 537	0
Provoz investora	0	0,0	-190 537	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-190 537	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-190 537	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20181008 Řešení energetické situace ZS Smetanův ol	Rozpočet: 20181002
Objekt :	1 Stavební práce	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových rozpočet 4, položka 4 obrubníky byly odstraněny při provádění udržovacích prací po zpracování PD 3*2	m		6,00	
	Celkem za	1 Zemní práce				-450,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	310237251R00	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm pro provedení foukané izolace v nepřístupných plochých střechách rozpočet 5 - položka 1 úprava počtu otvorů pro provedení zafoukání půdního prostoru 6+6 -4	kus	8,00		
					12,00	
					-4,00	
3	380941112R00	Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, cihel. zdivo oprava trhlin na fasádě rozpočet 4 - položka 17 při průzvlumu fasády po postavení lešení nebyly zjištěny poškození vyžadující sešití fasády 5	m	5,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				-8 528,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
4	619991000RZ1	Zakrytí stávajících podlah fólie podél vyměřovaných oken včetně demontáže provedeno v menším rozsahu rozpočet 3, položka 7	kpl			
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				-2 000,00
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
5	624481111R00	Překrytí spár pletivem šířka pruhu 12 cm VEDENÍ NA FASÁDĚ elektro a sdělovací kabely rozpočet 4, položka 48 nebylo prováděno 12	m		12,00	
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				-1 440,00
Díl: 64		Výplně otvorů				
6	648991113RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 350 mm rozpočet 3 - položka 17 provedeno v jiné šířce 48,22-65,40	m		-17,18	
7	648991113RT6	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 500 mm včetně ocelových nosných profilů a konzol	m	110,34		

Osobní údaje

Osobní údaje

Osobní údaje

Osobní údaje

Osobní údaje

Položkový rozpočet

Stavba :	20181008 Řešení energetické situace ZŠ Smetanův o	Rozpočet: 20181002
Objekt :	1 Stavební práce	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		rozpočet 3 - položka 18				
		provedeno v jiné šířce				
		1NP: (9+1,75+3,6+9+2,4+2,7+9+3,6+3,6+9+2,15)		55,80		
		2NP: (9+1,75+3,6+9+2,4+2,7+9+3,6+3,6+9+2,15)		55,80		
		-1,26		-1,26		
8	648991113RZ1	Demontáž parapetních desek z dřev. hmot š.nad 20cm včetně čelní ochranné konstrukce před topnými tělesy a vlastní nosné konstrukce rozpočet 3, položka 19 částečně demontováno uživatelem	kpl	1,00		
Celkem za		64 Výplně otvorů				-51 734,28
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
9	917832111RT2	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry, lože z C12/15 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25 rozpočet 4, položka 60 nebylo provedeno	m			
		3*2		6,00		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				-1 716,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
10	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří všechna okna a dveře z obou stran rozpočet 3, položka 21 částečně provedeno uživatelem	kpl			
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-8 000,00
Díl: 97	Prorážení otvorů					
11	971035451R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45 cm, MC pro provedení foukané izolace v nepřístupných plochých střeších rozpočet 5 - položka 3 úprava počtu otvorů pro provedení zafoukání půdního prostoru	kus	8,00		
		6+6		12,00		
		-4		-4,00		
12	979054952RZ1	Očištění beton. k-ce, vyspravení boční strany přesazených schodišť rozpočet 6 - položka 6 schodiště byly zbourány	m2	1,60		
		0,4*4		1,60		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				-3 776,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
13	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m položka ze smluvního rozpočtu	t			
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				-733,75
Díl: 991	Ostatní náklady					
14	991000005RZ1	Dočasná dopravní opatření	kpl			

Osobní údaje

Osobní údaje

Osobní údaje

Osobní údaje

Osobní údaje

Osobní údaje

Položkový rozpočet

Stavba :	20181008 Řešení energetické situace ZS Smetanův o	Rozpočet: 20181002
Objekt :	1 Stavební práce	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Naklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací				
		rozpočet 1 - položka 5				
		neprovedeno				
		1		1,00		
15	991000006RZ1	Užívání veřejných ploch a prostranství	kpl	1,00		
		Naklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního odpadu				
		neprovedeno				
		1		1,00		
16	999000005RZ1	Publicita projektu	kpl	1,00		
		velkoplošný billboard z plastovotextilní folie s úchytnými oky v rozměru cca 5100mm : metodickým pokynem				
		Pravidla pro publicitu včetně jeho příloh daného dotačního programu				
		rozpočet 2 - položka 5				
		neprovedeno				
		1		1,00		
17	999000006RZ1	Pamětní deska 400 x 300 mm eloxovaný hliník s gravitováním	kpl	1,00		
		včetně vrtání dírek na uchycení, 4 šroubů s okrasnými krytkami, v souladu s metodikou publicitu včetně jeho příloh daného dotačního programu				
		rozpočet 2 - položka 6				
		neprovedeno				
		1		1,00		
Celkem za		991 Ostatní náklady				-17 500,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				
18	711300810RZ1	Odstranění hydroizolace z živičných pásů	m2	73,85		
		izolace pod cihelnou izolační přízdívkou				
		rozpočet 4 - položka 82				
		provedeno v menším rozsahu				
		do hloubky 0,5 m:51,1		51,10		
		k úrovni základů:39,4		39,40		
		-16,65		-16,65		
19	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	-14,77		
		rozpočet 4 - položka 84				
Celkem za		711 Izolace proti vodě				-1 522,05
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
20	764172006RZ1	Profilovaná plechová krytina poplastovaný plech, barva tmavě šedá	m2			
		- přístřešek na kola				

Osobní údaje

Osobní údaje

Osobní údaje

Položkový rozpočet

Stavba :	20181008 Řešení energetické situace ZŠ Smetanův o	Rozpočet: 20181002
Objekt :	1 Stavební práce	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		rozpočet 6 - položka 10				
		přístřešek na kola byl odstraněn při realizaci jiných stavebních pracích ve dvoře po zpracování PD				
		6*2,6		15,60		
21	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	15,60		
		- přístřešek na kola				
		rozpočet 4 - položka 90				
		přístřešek na kola byl odstraněn při realizaci jiných stavebních pracích ve dvoře po zp				
		6*2,6		15,60		
22	764351399RZ1	Žlaby poplast. plech, podok. půlkruhové, rš 330 mm K1	m	6,00		
		barva tmavě šedá				
		přístřešek na kola				
		rozpočet 6 - položka 11				
		přístřešek na kola byl odstraněn při realizaci jiných stavebních pracích ve dvoře po zp				
		6		6,00		
23	764391311RZ1	Závětrná lišta z poplast. plechu, rš 250 mm	m	11,20		
		- přístřešek na kola				
		- barva tmavě šedá				
		rozpočet 6 - položka 12				
		přístřešek na kola byl odstraněn při realizaci jiných stavebních pracích ve dvoře po zp				
		2,6*2+6		11,20		
24	764421320RZ1	Oplechování z poplast. plechu, rš 150 mm okapnička	m	6,00		
		- přístřešek na kola				
		- barva tmavě šedá				
		rozpočet 6 - položka 13				
		přístřešek na kola byl odstraněn při realizaci jiných stavebních pracích ve dvoře po zp				
		6		6,00		
25	764554203RZ1	Odpadní trouby z poplast.plechu, kruhové, D 100 mm K3	m	2,50		
		včetně kolen, odboček ad.				
		barva tmavě šedá				
		rozpočet 6 - položka 14				
		přístřešek na kola byl odstraněn při realizaci jiných stavebních pracích ve dvoře po zp				
		2,5		2,50		
26	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	-204,70		
		rozpočet 6 - položka 15				
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				-20 777,46
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
27	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m			
		- stěny přístřešku na kola				
		rozpočet 6 - položka 17				

Osobní údaje

Osobní údaje

Položkový rozpočet

Stavba :	20181008 Řešení energetické situace ZŠ Smetanův o	Rozpočet: 20181002
Objekt :	1 Stavební práce	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		přístřešek na kola byl odstraněn při realizaci jiných stavebních prací ve dvoře po zpracování PD (1,35+1,9+4,8+1,45)		9,50		
28	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m - stěny přístřešku na kola rozpočet 4 - položka 118	m	9,50		
		přístřešek na kola byl odstraněn při realizaci jiných stavebních prací ve dvoře po zpracování PD (1,35+1,9+4,8+1,45)		9,50		
29	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m rozpočet 4 - položka 120	%	-413,25		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				-42 068,85
Díl:	783	Nátěry				
30	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním - přístřešek na kola rozpočet 6 - položka 25	m2	19,00		
		přístřešek na kola byl odstraněn při realizaci jiných stavebních prací ve dvoře po zpracování PD (1,35+1,9+4,8+1,45)*2		19,00		
31	783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x antikorozi. email 2 x, ředidlo - přístřešek na kola rozpočet 6 - položka 26	m2	19,00		
		přístřešek na kola byl odstraněn při realizaci jiných stavebních prací ve dvoře po zpracování PD (1,35+1,9+4,8+1,45)*2		19,00		
32	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x proti plísním, dřevokazným houbám ad. - přístřešek na kola rozpočet 6 - položka 27	m2	31,20		
		přístřešek na kola byl odstraněn při realizaci jiných stavebních prací ve dvoře po zpracování PD 6*2,6*2		31,20		
Celkem za		783 Nátěry				-4 644,80
Díl:	M21	Elektromontáže				
33	210000001RZ1	Demontáž a opětovná montáž vedení hromosvodu na oplechování atik dodání nového vedení hromosvodu, včetně uchycení a propojení rozpočet 4 - položka 123 nebylo nutné provádět	bm			
Celkem za		M21 Elektromontáže				-19 600,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
34	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.podlaží položka ze smluvního rozpočtu	t	3,81		
35	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží položka ze smluvního rozpočtu	t	3,81		
36	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km položka ze smluvního rozpočtu	t	3,81		

Osobní údaje

Osobní údaje

Osobní údaje

Osobní údaje

Položkový rozpočet

Stavba :	20181008 Řešení energetické situace ZŠ Smetanův o	Rozpočet: 20181002
Objekt :	1 Stavební práce	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km položka ze smluvního rozpočtu	t	53,41		
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m položka ze smluvního rozpočtu	t	3,81		
39	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m položka ze smluvního rozpočtu	t	15,26		
40	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky položka ze smluvního rozpočtu	t	3,81		
41	979999997R00	Poplatek za skládku suť a vybourané hmoty položka ze smluvního rozpočtu	t	3,81		
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				-6 046,25

Osobní údaje