

**D O D A T E K č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č.**  
**S911/2018/162**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Mgr. Jan Ševčík, ředitel  
Krajského ředitelství Frýdek Místek.

ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Pánek (technický dozor)

[redacted]  
[redacted]  
**(dále jen „objednatel“)**

a

**B + J stavební s.r.o.**

IČO: 25833529

DIČ: CZ25833529

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 20299

sídlo: Ostravice 1272, 73914 Ostravice

zastoupený: Ing. Soňou Wunschovou, jednatelkou

ve věcech technických jedná: Peter Blažek, stavbyvedoucí

[redacted]  
[redacted]  
**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

## **II.**

### **P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y**

Předmětem Dodatku číslo 1. ke Smlouvě o dílo „**LC Velička**“ číslo S911/2018/162 ze dne 16.7.2018 je **změna ceny za dílo dle článku IV.,bodu 1.**

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2018/162 ve výši:

2 488 582,41 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2018/062

Bod 1.,článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací prací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činnosti nutných k realizaci zadaných více prací ve výši:

68 290,- Celkem Kč bez DPH za vícepráce dodatku č.1

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2018/162 včetně dodatku č.1 .

**2 556 872,41,- Kč Celkem bez DPH**

**Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací jsou následující skutečnosti:**

**Vícepráce** – projekt počítal se založením opěrné zídky na rostlou skálu v 30 cm. Po odkrytí základové spáry se ukázalo, že rostlá skála začíná až v 1 m. Rozdíl 70 cm bude nahrazen ŽB základem.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2018/162 ze dne 16.7.2018 zůstávají v platnosti a nedotčena.


Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

V Ostravici,

15.10.2018  


.....  
**Ing. Soňa Wunschová**  
jednatelka

Ve Frýdku - Místku, dne: 15.10.2018



.....  
**Ing. Mgr. Jan Ševčík**  
ředitel KŘ Frýdek-Mís

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **FM0518 LC Velička**

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Objednatel: IČO:  
DIČ:


Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 68 290,25 CZK

Zaokrouhlení: -0,25 CZK

**Cena celkem bez DPH: 68 290,00 CZK**



Za zhotovitele

17.09.2018

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za objednatele

Stavba:	FM0518	LC Velička	List č. 2
---------	--------	------------	-----------

### Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Čelkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		68 290,25	0,00	68 290,25
FM0518	LS opěrná zed km 0,019-0,093	68 290,25	0,00	68 290,25
FM0518	LC Velička	68 290,25	0,00	68 290,25

Stavba:	FM0518	LC Velička	List č. 3
---------	--------	------------	-----------

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	17 127,88	0,00000
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	36 427,28	39,08511
99	Staveništní přesun hmot	HSV	14 735,09	0,00000
			68 290,25	39,08511

Slavba:	FM0518	LC Velička	List č. 4
Objekt:	FM0518	LS opěrná zed km 0,019-0,093	
Rozpočet:	FM0518	LC Velička	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	132301210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3,080	463,00	1 426,04
	Výkaz výměr:	vykop pro základ OZ 20%: 20*0,7*1,1*0,2		3,080		
2	132301291R00	Příp.za hloub.rýh š.200cm,ve vodě,hor4,do 100m3	m3	3,080	260,00	800,80
3	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	12,320	706,00	8 697,92
	Výkaz výměr:	vykop pro základ OZ 80%: 20*1,1*0,7*0,8		12,320		
4	132401291R00	Přípl.za hloubení rýh š.200 cm,ve vodě,hor.5,STROJ	m3	12,320	289,00	3 560,48
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	3,080	84,00	258,72
6	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	12,320	118,00	1 453,76
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	3,080	32,00	98,56
8	162201152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 50 m	m3	12,320	50,00	616,00
9	171206111R00	Uložení zemín do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3	15,400	14,00	215,60
	Výkaz výměr:	12,32+3,08		15,400		
<b>Celkem za: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>17 127,88</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
10	274321411R00	Železobeton základových pásů C 25/30	m3	15,400	2 048,00	31 539,20
	Výkaz výměr:	zakl.pás OZ km0,019*0,036: 20*0,7*1,1		15,400		
11	274361921R00	Výztuž základových pásů ze svařovaných sítí	t	0,190	25 781,00	4 888,08
	Výkaz výměr:	pr.8,0,oka 100/100 mm: 0,6*2*20*0,0079		0,190		
<b>Celkem za: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>36 427,28</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
12	998153131R00	Přesun hmot, zdí a valy samostatné zděné do 20 m	t	39,085	377,00	14 735,09
<b>Celkem za: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>14 735,09</b>