KKP STAVEBNÍ

Změna č. 1

Stavba: Modernizace mostu ev.č. 212-013 Nový Kostel

Objekt: SO 201 Modernizace mostu ev.č. 212-013

				Rozpočet puvodní			Změna stavby		Vícepráce / méněpráce	
										230 657 Kč
			jed.	množství	Kč/jed.	celkem	množství	celkem	množství	celkem
									[illegible] 7	
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKUVÝKOPEK	M3	1 [illegible]		417 217,37	1 [illegible]	439 898,27		22 680,90
25	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. IVČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU, I	M3	[illegible]		156 972,05	1 [illegible]	170 702,25		13 730,20
		- VCP 158 * 0,55 = 86,9 m3								
N	21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3			0,00		38 678,40		38 678,40
		- VCP sanace 158 * 0,30 = 47,40 m3								
43	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3			55 539,64	1	53 466,14	[illegible]	-2 073,50
		- původní rozpočet 73,66 m3 - odečet "pod rovnaninou ze silničních panelů" 42,25 m3 - VCP sanace 158 * 0,25 = 39,50 m3 73,66 - 42,25 + 39,50 = 70,91 m3								
56	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15C12/15-X0	M3		2 [illegible]	21 037,27		128 098,77	[illegible]	107 061,50
		- VCP výměna materiálu "pod rovnaninou ze silničních panelů" 42,25 m3								
N	11512	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD			0,00		6 000,00	[illegible]	6 000,00
67	56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MMTL. 150 M	M2			3 930,00		0,00	[illegible]	-3 930,00
N		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM - ZŘÍZEN	M2			0,00		48 509,57	[illegible]	48 509,57
						0,00		0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00	0,00	0,00

	CELKEM	bez DPH								230 657 Kč

Změna č. 2

Stavba: Modernizace mostu ev.č. 212-013 Nový Kostel

Objekt: SO 201 Modernizace mostu ev.č. 212-013

			Rozpočet původní				Změna stavby		Vícepráce / méněpráce	
			jed.	množství	Kč/jed.	celkem	množství	celkem	množství	celkem
11	14110	POPLATKY ZA SKLÁDKU ASF. SMĚSI 170302	T			0,00		24 162,00		24 162,00
		- VCP 49,0 * 2,4 = 119,76 t								
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU VYKOPEK	M3			0,00		1 039,60		1 039,60
21	11372	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. 100 MM, BUDE POUŽITO	M3			-5 119,50		0,00		-5 119,50
11	113437	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z ASFALT POHYEM VČETNĚ PODKLAD	M3			0,00		38 572,70		38 572,70
58	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. IVČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU, P	M3			0,00		992,50		992,50
		- VCP pod základem opěry O1: ((2,0m+3,0m)/2*(8,8m+0,8m)/2)* + 0,1m=2,325 [A]m3 - VCP pod základem opěry O2: ((2,0m+3,0m)/2*(8,8m+0,8m)/2)* + 0,1m=2,325 [B]m3 - VCP pod základy křídel na vtoku: 2*(2,4m*1,7m* + 0,1m)=0,816 [C]m3 - VCP pod základy křídel na výtoku: 2*(2,4m*1,7m* + 0,1m)=0,816 [D]m3								
42	91450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3			0,00		-23 083,14		-23 083,14
50	451312	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15(12/15-X0	M3			0,00		81 088,00		81 088,00
		- podkladní beton C 12/15 32 m3 dle zápisu v ŠD ze dne 18.9.2018								
11	11512	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD			0,00		18 000,00		18 000,00
23	11507	PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,0M	M			132 720,00		0,00		-132 720,00
14	11535	PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 2,0M	M			0,00		76 300,00		76 300,00
37	17750	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH Č. HATĚŽENÍ A DOVOZU, VČ. PE	M3			684,00		0,00		-684,00
47	289972	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIH HLVOUCÁ GEOMŘÍŽ	M2			21 313,56		0,00		-21 313,56
						0,00		0,00		0,00
						0,00		0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00	0,00	0,00

	CELKEM	bez DPH								-2 765 Kč

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

KKP STAVEBNÍ

Změna č. 3

Stavba: Modernizace mostu ev.č. 212-013 Nový Kostel

Objekt: SO 201 Modernizace mostu ev.č. 212-013

				Rozpočet původní			Změna stavby		Vícepráce / méněpráce	
										42 000 Kč
			jed.	množství	Kč/jed.	celkem	množství	celkem	množství	celkem
N	11512	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	0,00	0	0,00		42 000,00		42 000,00
						0,00		0,00	0	0,00
						0,00		0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00	0,00	0,00

	CELKEM	bez DPH								42 000 Kč