

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby  **Lovosice – oprava kaple**   
 Název objektu  **zděná kaple na parc. č. 2489**   
 Název části  **Oprava kaple po havárii osobním vozidlem**

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednávatel  **Vlastník objektu – Město Lovosice**

Projektant

Zhotovitel  **Petr Pačha Malé Žernoseky**

74641654

CZ 8704272907

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Položek

5. 10. 18

## Rozpočtové náklady Kč

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	<b>HSV</b> Dodávky	8	Práce přesčas	0	13 Zařízení staveniště 0,00% 0
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14 Mimostav. doprava 3,00% 0
3	<b>PSV</b> Dodávky	10	Kulturní památka	0	15 Územní vlivy 0,00% 0
4	Montáž	11		0	16 Provozní vlivy 0,00% 0
5	<b>"M"</b> Dodávky 0			0	17 Ostatní 0,00% 0
6	Montáž 0			0	18 NUS z rozpočtu 0
7	<b>ZRN (ř. 1-6)</b>	12	<b>DN (ř. 8-11)</b>	0	19 <b>NUS (ř. 13-18)</b>
20	HZS 0	21	Kompl. činnost	0	22 Ostatní náklady 0
<b>Objednatel</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22 <b>71 964,45</b>	
				24 15% 0,00 DPH 0,00	
<b>Zhotovitel</b>				25 21,0% 71 964,45 DPH 15 112,53	
Datum a podpis				26 <b>Cena s DPH (ř.23-25) 87 076,99</b>	
				<b>E Přípočty a odpočty</b>	
				29 Zvýhodnění + - 0	

# ROZPOČET

Stavba : Lovosice – oprava kaple  
Objekt : zděná kaple na parc. č. 2489

Vlastník objektu : Město Lovosice  
Zhotovitel : Petr Pačcha M. Žernoseky

Popis prací : oprava kaple po havárii osobním automobilem

JKSO :

Datum : 5.10. 2018

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem Kč
<b>1</b>	<b>oprava vnějších a vnitřních omítek</b>				
-	otlučení vnitřních omítek narušených stěn	m2	24,0		
-	otlučení vnějších omítek narušených stěn	m2	20,0		
-	proškrábání spár režného zdiva	m2	44,0		
-	omytí povrchu stěn tlakovou vodou	m2	44,0		
-	vyrovnání povrchu kamenného zdiva maltou tl.do30	m2	44,0		
-	omítka štuková stěn vnitřní	m2	18,0		
-	omítka štuková ostění a kleneb	m2	6,0		
-	omítka štuková stěn vnější	m2	20,0		
-	vnitrostaveništní přesun suti do 10 m ručně	t	2,6		
-	poplatek za uložení stavebního odpadu	t	2,6	1	
-	odvozsuti na skládku	t	2,6		
	<b>mezisoučet</b>				
<b>2</b>	<b>statické zajištění zdiva – helikální výztuž</b>				
-	výřez a úprava drážek pro uložení helikální armatury do hloubky 30 mm za líc režného zdiva	mb	22,0		
-	uložení helikální armatury prům. 8 mm do vyfrézovaných drážek na rozpínavou maltu	mb	22,0		
	<b>mezisoučet</b>				
<b>3</b>	<b>oprava kamenného ostění + přezdění okna</b>				
-	demontáž zkříženého ocelového okna s rámem z kamenného ostění	kompl.	1,0		
-	vyspravení prasklého prvku profilovaného kamenného ostění okna - ztužení osazením nerezové kramle a začištěním vysprávky umělým kamenem	kompl.	1,0		
-	znovuosazení ocelového rámu s ocelovým křídlem	kompl.	1,0		
-	zednické začištění rámu okna	kompl.	1,0		
	<b>mezisoučet</b>				
<b>4</b>	<b>malby</b>				
-	penetrační silikátový nátěr vnějších omítek	kompl.	20,0		
-	krycí dvojnásobný silikátový nátěr vnějších omítek	kompl.	20,0		
-	příplatek za provedení nátěru vnějších omítek ve více barevných odstínech	kompl.	20,0		
-	hloubková jednonásobná penetrace podkladu pro vnitřní výmalbu	m2	88,0		
-	dvojnásobné vnitřní malby ze směsí za mokra	m2	88,0		
-	příplatek za vícebarevné provedení vnitřní výmalby	m2	88,0		
-	příplatek za umělecké provedení dekorace vnitřní výmalby	kompl.	1,0		
-	zakrývání + úklid	kompl.	1,0		

		<b>mezisoučet</b>			
<b>5</b>	<b>lešení</b>				
-	lešení lehké pomocné do v do 2 m – interier kaple	m2	14,0		
-	lešení lehké trubkové s podlážkami v do 5 m – exterier kaple	m2	20,0		
-	demontáž lešení lehkého pomocného	m2	14,0		
-	demontáž lešení lehkého trubkového s podlážkami	m2	20,0		
-	příplatek za každý m2 a den použití – lešení lehké pomocné	m2	420,0		
-	příplatek za každý m2 a den použití – lešení lehké trubkové	m2	600,0		
		<b>mezisoučet</b>			
<b>6</b>	<b>úprava terénu</b>				
-	úprava terénu před objektem v místě havárie – urovnnání + uhrabání	m2	40,0		
-	oseť plochy travním semenem	m2	40,0		
		<b>mezisoučet</b>			
<b>7</b>	<b>ostatní</b>				
-	zpracování statického posouzení stavu narušeného zdiva kaple nárazem automobilu a zpracování návrhu vhodného opatření	kompl.	1,0		
		<b>mezisoučet</b>			
		<b>mezisoučet celkem</b>			<b>69 868,4</b>