

Název stavby: VPIC Kraslice, Pod Vrchem, rek. komunik  
 Číslo SPP prvku:  
 Zhotovitel PD: Jiří Hrdlička  
 KPO:  
 HOST:  
 VUJ:

## Technické údaje:

KMVYK:	0.000	KMP:	0.138	bytových HT	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.021	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

## Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástav	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástav	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástav	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

## Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	15 785,29 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	19 510,02 Kč
MONTÁŽ	38 533,84 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	13 971,14 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	2 036,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	4 283,03 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	5 372,50 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 99 492,42 Kč

**Celkové náklady zaokrouhlené : 99 492 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 77 387,50 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 22 104,92 Kč

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>PŘÍPRAVA</b>				
953646		Autorský dozor pro výstavbu, opravy sítě	3720.00 JV	3 720,00 Kč
		Účast na KD staveb hlavního investora, řešení střetů mimo PD		
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	12 065,29 Kč
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
951624 S		Čištění stáv.kab.prost.bez kom. - stavba	26.00 m	1 258,14 Kč
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	18.00 m	326,70 Kč

958554 S	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	5 080,38 Kč
956266 S	Převzetí a zához pod fólii bez zřízení kabelového k	180.00 m	10 888,20 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	180.00 m	1 956,60 Kč
<b>MONTÁŽ</b>			
955093 S	Demontáž objektu samost. SIS do 50 čtyř.	1.00 ks	907,22 Kč
955029 S	Demontáž úložných kabelů do15 XN	220.00 m	3 993,00 Kč
955824 S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	220.00 m	10 645,80 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	7.00 ks	1 100,75 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	16.00 ks	580,64 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	4.00 ks	96,80 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	84,68 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks	157,25 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	23.00 ks	556,60 Kč
955299 S	Montáž objektu samost. SIS do 50 čtyřek	1.00 ks	1 042,74 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	7.00 ks	8 043,98 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	21.00 m	433,02 Kč
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	23.00 ks	556,60 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	7.00 ks	2 455,53 Kč
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	6.00 ks	6 474,18 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	23.00 ks	388,93 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	7.00 ks	1 016,12 Kč
<b>GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE</b>			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	5 974,02 Kč
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	105.00 m	2 566,20 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pev	1.00 ks	5 430,92 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>			
957721	Uzavření smlouvy o umístění zařízení	1.00 ks	2 036,60 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 443,92 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z K	1.00 ks	1 839,11 Kč

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>Limitka materiálu</b>				
<b>MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný</b>				
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		105.00 m	447,30 Kč
300000 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4		18.00 m	242,46 Kč
300105 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4		3.00 m	50,79 Kč
312240 S	Konektor UY2 přímý - plněný		72.00 ks	100,08 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		1.00 ks	22,22 Kč
312845 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE		7.00 ks	2 781,52 Kč
303501 S	Spojka plastová 110/94 mm		6.00 ks	201,00 Kč
302672 S	Trubka PE 110/6,3/6000mm		1.00 ks	753,62 Kč
302343 S	Trubka vrapovaná 40/32 s lankem		12.00 m	176,76 Kč
303222 S	Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35		7.00 ks	596,75 Kč