

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: <b>Cyklostezka Haviřov-Těrlická přehrada-úsek 17. listopadu-lesopark</b>		Číslo změny stavby: <b>5</b>	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		Číslo SO:	
Číslo smlouvy o dílo: <b>398/OSRM/2017</b>			
Objednatel / investor: <b>Statutární město Haviřov, Svornosti 86/2, 736 01 Haviřov-Město</b>			
Zhotovitel: <b>Společnost Haviřov - cyklostezka" SILNICE.CZ s.r.o. + Monstavby Morava s.r.o., Červený dvůr 918/7, Pod Cvilinem, 794 01 Krnov</b>			
Projektant / autorský dozor:			
Přílohy:		Počet paré:	
<b>Změnový rozpočet</b>		3x	Objednatel
		1x	TDS
		1x	AD
		1x	Zhotovitel
Popis a zdůvodnění změny: Změny a doplnění vycházejí ze ZSPS zpracovaného dodavatelem. Závěrečným doměřením jednotlivých prvků dochází k úpravám a následným korekcím výměr většiny položek uvedeným pro každý jednotlivý objekt. Jedná se především o tyto prvky v tomto rozsahu: dlažby betonové přírodní, červené a reliéfní jsou méněprací - skutečné výměry se snižují. Navazující chodníkové obruby jsou víceprací - skutečné výměry se zvyšují. Dále dvojřádky ze žulových kostek a kamenné obruby jsou méněprací - skutečné výměry se snižují a na tyto navazující živíční úpravy jsou víceprací - skutečné výměry se zvyšují. Méněpráce jsou i neprovedené zpevněné plochy (záměna dlažby za asfalt) před řadovými domy SBD Haviřov, které byly předmětem Dodatku č. 2 a na žádost SBD nebyly provedeny.			
<u>Vyjádření projektanta (autorského dozoru):</u>			
SOUHLASÍM. 			
<u>Vyjádření technického dozoru investora (objednatel):</u>			
Časový vliv na plnění SoD:	NEMÁ VLIV		
Finanční vliv:	ANO - NE		
Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce, méněpráce bez DPH	Procentuální podíl vícepráce k celkové ceně	Cena celkem včetně vícepráci bez DPH
<b>19 704 948,72 Kč</b>	<b>-136 237,51 Kč</b>	<b>-0,69%</b>	<b>19 568 711,21 Kč</b>
			Cena celkem včetně vícepráci s DPH
			<b>23 678 140,56 Kč</b>
<u>Vyjádření - souhlasím se změnou:</u>			
Objednatel:	jméno	Ing. Jiří Vinklárek	podpis 
TDS	jméno	Ing. Radim Kytnar	podpis 
AD projektant	jméno	Ing. Roman Kotas	podpis 
Zhotovitel:	jméno	Ing. Petr Olivík	podpis 

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **37008\_ZL** **Cyklostezka Havířov - Těrlická přehrada - úsek 17. listopadu - lesopark**  
Měněpráce

Objednatel: **Statutární město Havířov** IČO: **00297488**  
**Svornosti 86/2** DIČ: **CZ00297488**  
**73601 Havířov-Město**

Zhotovitel: **SILNICE.CZ s. r. o.** IČO: **26792711**  
**Červený Dvůr 918/7** DIČ: **CZ26792711**  
**79401 Krnov**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-516 576,43
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-516 576,43</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-516 576,43 CZK
Základní DPH	21 %	-108 481,05 CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH -625 057,48 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Za zhotovitele
Za objednatele

**SILNICE.CZ**  
Červený Dvůr  
79401 KRNOV  
IČO: 26792711, DIČ: CZ26792711

**Vitoplan**  
s.r.o.  
8. listopadu  
570 01, Havířov

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Měněpráce</b>	<b>0</b>	<b>-516 576</b>	<b>-108 481</b>	<b>-625 057</b>	<b>100</b>
5/1	C111	0	-78 944	-16 578	-95 523	15
5/2	C112	0	-332 010	-69 722	-401 732	64
5/3	C113	0	-85 868	-18 032	-103 900	17
5/4	C114	0	-19 754	-4 148	-23 902	4
Celkem za stavbu		0	-516 576	-108 481	-625 057	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-21 845,71	4
5	Komunikace	HSV			-42 037,08	8
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-348 664,84	67
997	Přesun sutě	HSV			-8 067,47	2
998	Přesun hmot	HSV			-21 117,33	4
000	Dodatek č.2	HSV			-74 844,00	14
Cena celkem					-516 576,43	100

## Položkový rozpočet

S:	37008_ZL	Cyklostezka Havířov - Těrlická přehrada - úsek 17. listopadu - lesopark
O:	ZL č. 5	Méněpráce
R:	5/1	C111

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-4 147,81</b>
1	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch spřemístěním hmot na skládku na, vzdálenost do 3 m nebo snaložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší složen z kameniva nebo živice a s výplní spár zezámkové dlažby	m2	-0,41000	25,00	-10,25
2	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo snaložením na, dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	-7,02000	28,00	-196,56
3	113202111	Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením, na dopravní prostředek z kraníků nebo obrubníků stojatých	m	-22,00000	30,00	-660,00
4	113203111	Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením, na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	-96,50000	34,00	-3 281,00
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>-6 897,02</b>
5	564871111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	-0,41000	150,00	-61,50
6	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složen z kameniva téženého nebo, drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým zhutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	-0,41000	144,00	-59,04
7	59245R3	dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm červená, reliéfní	m2	-6,15940	396,00	-2 439,12
8	59245R4	dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm žlutá, reliéfní	m2	-1,06080	450,00	-477,36
9	59914111R	Vyplnění spár jakékoliv tloušťky živичnou zálivkou	m	-96,50000	40,00	-3 860,00
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>-61 332,42</b>
10	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním, a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 do lože z betonu prostého téže značky	m	-96,50000	78,00	-7 527,00
11	583801200	Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební, drobná žula (materiálová skupina I/2) vel. 8/10 cm šedá (1t = cca 5 m2) Poznámka k položce: 1t = cca 5 m2	t	-3,86000	2 172,00	-8 383,92
12	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	-26,00000	168,00	-4 368,00
13	583803340	Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky, kamenné žula (materiálová skupina I/2) přímé OP 3 25 x 20	m	-84,00000	276,00	-23 184,00
14	916431111	Osazení betonového bezbariérového obrubníku z betonu prostého tř. C 30/37 složen betonovým tl. 150 mm, úložná šířka do 400 mm	m	-4,00000	195,00	-780,00
15	592175400	Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky bezbariérové - CSB rozměr: š x h x l obrubník HK přímý, 40x33x100	kus	-4,00000	1 884,00	-7 536,00
16	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	-96,50000	99,00	-9 553,50
<b>Díl: 997 Přesun sutě</b>						<b>-2 075,28</b>



## Položkový rozpočet

S:	37008_ZL	Cyklostezka Haviřov - Těrlická přehrada - úsek 17. listopadu - lesopark
O:	ZL č. 5	Méněpráce
R:	5/1	C111

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
19	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na, vzdálenost do 1km	t	-11,20410	39,00	-436,96
20	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý	t	-78,42870	2,00	-156,86
21	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost, do 1km	t	-4,51000	39,00	-175,89
22	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost, Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-31,57000	2,00	-63,14
23	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	-15,71410	78,00	-1 225,70
24	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z kameniva	t	-0,16400	102,00	-16,73
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>						<b>-4 491,95</b>
25	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky, objektu	t	-14,82492	120,00	-1 778,99
26	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek kceně za zvětšený přesun přes, vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-14,82492	183,00	-2 712,96
<b>Celkem</b>						<b>-78 944,48</b>

Poznámky uchazeče k zadání

SIL... S.r.o.

IČO: 26792711, DIČ: CZ26792711

Vys...

8. března  
586 01

## Položkový rozpočet

S:	37008_ZL	Cyklostezka Havířov - Těrlická přehrada - úsek 17. listopadu - lesopark
O:	ZL č. 5	Měněpráce
R:	5/2	C112

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-16 053,90</b>
3	113202111	Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením, na dopravní prostředek z krainíků nebo obrubníků stojatých	m	-38,00000	30,00	-1 140,00
4	113203111	Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením, na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	-497,13000	30,00	-14 913,90
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>-32 198,57</b>
7	59245R3	dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm červená, reliéfní	m2	-21,98100	408,00	-8 968,25
8	59245R4	dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm žlutá, reliéfní	m2	-7,43360	450,00	-3 345,12
9	59914111R	Vyplnění spár jakékoliv tloušťky živičnou závlukou	m	-497,13000	40,00	-19 885,20
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>-261 934,66</b>
10	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním, a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 do lože z betonu prostého těžé značky	m	-497,13000	78,00	-38 776,14
11	583801200	Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební, drobná žula (materiálová skupina I/2) vel. 8/10 cm šedá (1t = cca 5 m2)	t	-19,88520	2 172,00	-43 190,65
Poznámka k položce: 1t = cca 5 m2						
12	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžé značky	m	-116,00000	168,00	-19 488,00
13	583803340	Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky, kamenné žula (materiálová skupina I/2) přímé OP 3 25 x 20	m	-373,00000	276,00	-102 948,00
14	916431111	Osazení betonového bezbariérového obrubníku z betonu prostého tř. C 30/37 složen betonovým tl. 150 mm, úložná šířka do 400 mm	m	-4,00000	195,00	-780,00
15	592175400	Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky bezbariérové - CSB rozměr: š x h x l obrubník HK přímý, 40x33x100	kus	-4,00000	1 884,00	-7 536,00
16	919735114	Rezáni stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	-497,13000	99,00	-49 215,87
<b>Díl: 997 Přesun sutě</b>						<b>-5 664,02</b>
19	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na, vzdálenost do 1km	t	-35,03095	41,00	-1 436,27
20	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý, další i započatý 1 km přes 1 km	t	-245,21665	2,00	-490,43
21	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost, do 1km	t	-7,79000	44,00	-342,76
22	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost, Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-54,53000	1,00	-54,53
23	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	-42,82095	78,00	-3 340,03
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>						<b>-16 158,66</b>
25	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky, objektu	t	-53,32889	120,00	-6 399,47

### Položkový rozpočet

S:	37008_ZL	Cyklostezka Haviřov - Těrlická přehrada - úsek 17. listopadu - lesopark
O:	ZL č. 5	Méněpráce
R:	5/2	C112

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
26	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek kceně za zvětšený přesun přes, vymezenou největší dopravní vzdáleností do 1000 m	t	-53,32889	183,00	-9 759,19

<b>Celkem</b>	<b>-332 009,81</b>
---------------	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání

  
 -36-  
 IČO: 26792711, DIČ: CZ26792711

  
 8. bř.  
 586

## Položkový rozpočet

S:	37008_ZL	Cyklostezka Havířov - Těrlická přehrada - úsek 17. listopadu - lesopark
O:	ZL č. 5	Měněpráce
R:	5/3	C113

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-714,00</b>
6	113203111	Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením, na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	-21,00000	34,00	-714,00
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>-1 037,51</b>
21	59245R3	dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm červená, reliéfní	m2	-0,48410	408,00	-197,51
22	59914111R	Vypínění spár jakékoliv tloušťky živичnou zálivkou	m	-21,00000	40,00	-840,00
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>-9 249,48</b>
23	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním, a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 do lože z betonu prostého těžé značky	m	-21,00000	78,00	-1 638,00
24	583801200	Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební, drobná žula (materiálová skupina I/2) vel. 8/10 cm šedá (1t = cca 5 m2) Poznámka k položce: 1t = cca 5 m2	t	-0,84000	2 172,00	-1 824,48
25	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžé značky	m	-4,00000	168,00	-672,00
26	583803340	Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky, kamenné žula (materiálová skupina I/2) nřímé OP 3, 25 x 20	m	-11,00000	276,00	-3 036,00
27	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	-21,00000	99,00	-2 079,00
<b>Díl: 997 Přesun sutě</b>						<b>-23,03</b>
32	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na, vzdálenost do 1km	t	-0,42080	41,00	-17,25
34	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý, další i započatý 1 km přes 1 km	t	-2,88920	2,00	-5,78
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>						<b>0,00</b>
<b>Díl: 000 Dodatek č.2</b>						<b>-74 844,00</b>
46	000R	sum z13/2 - z14/3	sum	1,00000	-74 844,00	-74 844,00
<b>Celkem</b>						<b>-85 868,02</b>

Poznámky uchazeče k zadání

  
**CZ s.r.o.**  
 IČ: 26792711, DIČ: CZ26792711

  
**Vys...**  
 8. březn...  
 586 01...



## Položkový rozpočet

S:	37008_ZL	Cyklostezka Havířov - Těrlická přehrada - úsek 17. listopadu - lesopark
O:	ZL č. 5	Měněpráce
R:	5/4	C114

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-930,00</b>
4	113203111	Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením, na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	-31,00000	30,00	-930,00
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>-1 903,98</b>
7	59245R3	dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm červená, reliéfní	m2	-1,62740	408,00	-663,98
8	59914111R	Vyplnění spár jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	-31,00000	40,00	-1 240,00
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>-16 148,28</b>
9	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním, a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 do lože z betonu prostého těžé značky	m	-31,00000	78,00	-2 418,00
10	583801200	Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební, drobná žula (materiálová skupina I/2) vel. 8/10 cm šedá (1t = cca 5 m2)	t	-1,24000	2 172,00	-2 693,28
Poznámka k položce: 1t = cca 5 m2						
11	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžé značky	m	-8,00000	168,00	-1 344,00
12	583803340	Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky, kamenné žula (materiálová skupina I/2) ořímé OP 3, 25 x 20	m	-24,00000	276,00	-6 624,00
13	919735114	Rezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	-31,00000	99,00	-3 069,00
<b>Díl: 997 Přesun sutě</b>						<b>-305,14</b>
16	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na, vzdálenost do 1km	t	-2,36380	41,00	-96,92
17	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý, další i započatý 1 km přes 1 km	t	-16,54660	2,00	-33,09
21	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	-1,71700	102,00	-175,13
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>						<b>-466,72</b>
22	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky, objektu	t	-1,54035	120,00	-184,84
23	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek kceně za zvětšený přesun přes, vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-1,54035	183,00	-281,88
<b>Celkem</b>						<b>-19 754,12</b>

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	37008_ZL	Cyklostezka Havířov - Těrlická přehrada - úsek 17. listopadu - lesopark
O:	ZL č. 5	Méněpráce
R:	5/4	C114

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

SILNICE, CZ s.r.o.  
iČO: [redacted] 2711

Vy  
8. břez  
586 0

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	37008_ZL	Cyklostezka Havířov - Těrlická přehrada - úsek 17. listopadu - lesopark
		Vícepráce
Objednatel:	Statutární město Havířov Svornosti 86/2 73601 Havířov-Město	IČO: 00297488 DIČ: CZ00297488
Zhotovitel:	SILNICE.CZ s. r. o. Červený Dvůr 918/7 79401 Krnov	IČO: 26792711 DIČ: CZ26792711

Rozpis ceny		Celkem
HSV		380 338,92
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>380 338,92</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	380 338,92 CZK
Základní DPH	21 %	79 871,17 CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH 460 210,09 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

SILNICE.CZ s. r. o.  
794 01 KRNOV  
IČO: 26792711, DIČ: CZ26792711

Vyřizováno  
8. března 2024  
586 01 Havířov

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Vícepráce</b>	<b>0</b>	<b>380 339</b>	<b>79 871</b>	<b>460 210</b>	<b>100</b>
6/1	C111	0	34 669	7 280	41 949	9
6/2	C112	0	260 718	54 751	315 468	69
6/3	C113	0	37 459	7 866	45 326	10
6/4	C114	0	47 494	9 974	57 468	12
Celkem za stavbu		0	380 339	79 871	460 210	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			69 263,44	18
5	Komunikace	HSV			257 152,75	68
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			26 880,00	7
997	Přesun sutě	HSV			27 036,87	7
998	Přesun hmot	HSV			5,86	0
Cena celkem					380 338,92	100



## Položkový rozpočet

S:	37008_ZL	Cyklostezka Haviřov - Těrlická přehrada - úsek 17. listopadu - lesopark
O:	ZL č. 5	Vícepráce
R:	5/1	C111

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>	<b>7 211,08</b>			
živice a s výplní spár zezámkové dlažby						
2	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živických, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	30,00000	39,00	1 170,00
3	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo snaložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	6.61000	28,00	185,08
4	113154123	Frézování živického podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	30,00000	78,00	2 340,00
6	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	293,00000	12,00	3 516,00
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>	<b>23 497,45</b>			
8	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	30,00000	372,00	11 160,00
9	573111111	Postřík živický infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	30,00000	10,00	300,00
10	573231111	Postřík živický spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	30,00000	12,00	360,00
11	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	30,00000	348,00	10 440,00
13	59245R1	dlažba betonová 20 x 20 x 8 cm přírodní	m2	4,78740	178,00	852,16
14	59245R2	dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm červená	m2	1,88870	204,00	385,29
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>	<b>1 920,00</b>			
15	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou, maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	8,00000	168,00	1 344,00
16	592174150	Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 13-10 100 x 10 x 25	kus	5,00000	72,00	360,00
17	592174120	Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 13-10 100 x 10 x 20	kus	3,00000	72,00	216,00
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>	<b>2 039,97</b>			
18	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze svokých materiálů, na	t	9,10600	39,00	355,13
19	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý,	t	63,74200	2,00	127,48
25	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	9,27000	168,00	1 557,36
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>	<b>0,00</b>			
<b>Celkem</b>						<b>34 668,50</b>


Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	37008_ZL	Cyklostezka Havířov - Těrlická přehrada - úsek 17. listopadu - lesopark
O:	ZL č. 5	Vícepráce
R:	5/1	C111

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

  
**SILNICE, CZ s.r.o.**  
K [redacted] -35-  
92711

  
8. 58

## Položkový rozpočet

S:	37008_ZL	Cyklostezka Havířov - Těrlická přehrada - úsek 17. listopadu - lesopark
O:	ZL č. 5	Vícepráce
R:	5/2	C112

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>42 303,95</b>
1	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch spřemístěním hmot na skládku na, vzdálenost do 3 m nebo snaložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší složen z kameniva nebo živice a s výplní spár zezámkové dlažby	m2	85,15000	25,00	2 128,75
2	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na, dopravní prostředek v ploše jednotlivé do 50 m2 živických, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	167,00000	39,00	6 513,00
3	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo snaložením na, dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drčeného o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	85,15000	28,00	2 384,20
4	113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	167,00000	78,00	13 026,00
6	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1 521,00000	12,00	18 252,00
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>181 974,47</b>
7	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 250 mm	m2	85,15000	150,00	12 772,50
8	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a, zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 70 mm	m2	167,00000	372,00	62 124,00
9	573111111	Postřík živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	167,00000	10,00	1 670,00
10	573231111	Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	167,00000	12,00	2 004,00
11	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z modifikovaného asfaltu v, pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	167,00000	348,00	58 116,00
12	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složen z kameniva těžkého nebo, drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým zhuťněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	85,15000	144,00	12 261,60
13	59245R1	dlažba betonová 20 x 20 x 8 cm přírodní	m2	39,89500	178,00	7 101,31
14	59245R2	dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm červená	m2	13,63500	204,00	2 781,54
15	59245R5	dlažba betonová 20 x 20 x 6 cm přírodní, s drážkou - umělá vodící linie	m2	62,89000	368,00	23 143,52
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>19 680,00</b>
16	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou, maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	70,00000	168,00	11 760,00
17	592174150	Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 13-10 100 x 10 x 25	kus	40,00000	72,00	2 880,00
18	592174120	Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 13-10 100 x 10 x 20	kus	30,00000	72,00	2 160,00
19	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, vyplněním a zatížením spár cementovou, maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	12,00000	168,00	2 016,00
20	592174650	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25	kus	12,00000	72,00	864,00


## Položkový rozpočet

S:	37008_ZL	Cyklostezka Haviřov - Těrlická přehrada - úsek 17. listopadu - lesopark
O:	ZL č. 5	Vícepráce
R:	5/2	C112

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>16 759,08</b>
21	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na, vzdálenost do 1km	t	100,34050	39,00	3 913,28
22	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý, další i započatý 1 km přes 1 km	t	702,38350	1,00	702,38
28	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů	t	51,60300	168,00	8 669,30
29	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z kameniva	t	34,06000	102,00	3 474,12
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>						<b>260 717,50</b>

Poznámky uchazeče k zadání

**SILNICE, CZ s.r.o.**





## Položkový rozpočet

S:	37008_ZL	Cyklostezka Havířov - Těrlická přehrada - úsek 17. listopadu - lesopark
O:	ZL č. 5	Vícepráce
R:	5/3	C113

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>7 594,51</b>
1	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch spřemístěním hmot na skládku na, vzdálenost do 3 m nebo snaložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši složen z kameniva nebo živice a s výplní spár zezámkové dlažby	m2	7,67000	25,00	191,75
2	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo snaložením na, dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	7,67000	28,00	214,76
3	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na, dopravní prostředek v ploše jednotlivé do 50 m2 živických, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	28,00000	39,00	1 092,00
4	113202111	Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením, na dopravní prostředek z křainíků nebo obrubníků stojatých	m	8,00000	30,00	240,00
5	113154123	Frézování živického podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez, překážek vtrase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	28,00000	78,00	2 184,00
14	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2,, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	306,00000	12,00	3 672,00
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>24 494,39</b>
15	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	7,67000	150,00	1 150,50
16	596211213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši složen z kameniva těženého nebo, drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	7,67000	144,00	1 104,48
17	59245R1	dlažba betonová 20 x 20 x 8 cm přírodní	m2	8,22140	178,00	1 463,41
18	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a, zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	28,00000	372,00	10 416,00
19	573111111	Postřík živický infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	28,00000	10,00	280,00
20	573231111	Postřík živický spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	28,00000	12,00	336,00
21	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zmodifikovaného asfaltu v, pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	28,00000	348,00	9 744,00
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>2 880,00</b>
22	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou, maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	10,00000	168,00	1 680,00
23	592174150	Obrubníky betonové a železobetonové chodnikové ABO 13-10 100 x 10 x 25	kus	6,00000	72,00	432,00
24	592174120	Obrubníky betonové a železobetonové chodnikové ABO 13-10 100 x 10 x 20	kus	4,00000	72,00	288,00
25	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, vyplněním a zatřením spár cementovou, maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	2,00000	168,00	336,00
26	592174650	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25	kus	2,00000	72,00	144,00

## Položkový rozpočet

S:	37008_ZL	Cyklostezka Haviřov - Těrlická přehrada - úsek 17. listopadu - lesopark
O:	ZL č. 5	Vícepráce
R:	5/3	C113

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>2 484,34</b>
27	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na, vzdálenost do 1km	t	11,72000	39,00	457,08
28	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý, další i započatý 1 km přes 1 km	t	82,04000	1,00	82,04
31	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost, do 1km	t	1,64000	44,00	72,16
32	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost, Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,48000	1,00	11,48
33	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	1,21920	78,00	95,10
34	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů	t	8,65200	168,00	1 453,54
35	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z kameniva	t	3,06800	102,00	312,94
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>5,86</b>
36	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky, objektu	t	0,01934	120,00	2,32
37	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek kceně za zvětšený přesun přes, vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,01934	183,00	3,54
<b>Celkem</b>						<b>37 459,10</b>

Poznámky uchazeče k zadání

iČO: 26792711, DIČ: CZ26792711

Vy  
8. břez  
586 01

## Položkový rozpočet

S:	37008_ZL	Cyklostezka Havířov - Těrlická přehrada - úsek 17. listopadu - lesopark
O:	ZL č. 5	Vícepráce
R:	5/4	C114

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>12 153,90</b>
1	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch spřemístěním hmot na skládku na, vzdálenost do 3 m nebo snaložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší složen z kameniva nebo živice a s výplní spár zezámkové dlažby	m2	4.62000	25,00	115,50
2	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na, dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	4.62000	20,00	92,40
3	113107144	Odstranění podkladů nebo krytů spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na, dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živických, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	33.00000	39,00	1 287,00
4	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo snaložením na, dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živických o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	33.00000	39,00	1 287,00
5	113154123	Frézování živického podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	33.00000	78,00	2 574,00
6	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením, na dopravní prostředek z krainíků nebo obrubníků stojatých	m	1.00000	30,00	30,00
7	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	564.00000	12,00	6 768,00
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>27 186,44</b>
8	564871111	Podklad ze šterkordti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	4.62000	150,00	693,00
9	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, v pruhu šířky do 3 m tř. I. po zhutnění tl. 50 mm	m2	33.00000	348,00	11 484,00
10	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a, zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	33.00000	372,00	12 276,00
11	573111111	Postřik živický infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem v množství 0,60 kg/m2	m2	33.00000	10,00	330,00
12	573231111	Postřik živický spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	33.00000	12,00	396,00
13	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složen z kameniva těžného nebo, drceného tl. do 40 mm, s výplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	6.20000	144,00	892,80
14	59245R1	dlažba betonová 20 x 20 x 8 cm přírodní	m2	6.26200	178,00	1 114,64
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>2 400,00</b>
15	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s výplněním a zatřením spár cementovou, maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	10.00000	168,00	1 680,00
16	592174150	Obrubníky betonové a železobetonové chodnikové ABO 13-10 100 x 10 x 25	kus	6.00000	72,00	432,00
17	592174120	Obrubníky betonové a železobetonové chodnikové ABO 13-10 100 x 10 x 20	kus	4.00000	72,00	288,00
<b>Díl: 997 Přesun sutě</b>						<b>5 753,48</b>



## Položkový rozpočet

S:	37008_ZL	Cyklostezka Havířov - Těrlická přehrada - úsek 17. listopadu - lesopark
O:	ZL č. 5	Vícepráce
R:	5/4	C114

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
18	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na, vzdálenost do 1km	t	26.89500	39,00	1 048,91
19	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý, další i započatý 1 km přes 1 km	t	188.26500	2,00	376,53
22	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost, do 1km	t	0.20500	44,00	9,02
23	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost, Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1.43500	1,00	1,44
24	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	1.40620	78,00	109,68
25	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů	t	25.04700	168,00	4 207,90
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>						<b>0,00</b>

**Celkem**

**47 493,82**

Poznámky uchazeče k zadání

**SILNICE, CZ s.r.o.**



**Vys**  
8. března  
586 01

