

Dodatek č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO č. 15_2018

(dále jen Smlouva)

Uzavřena podle ustanovení §2079 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Vícepráce podlahy laboratoře“

Objednatel: Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace
Čs. dobrovolců 530/11, 415 01 Teplice
Zastoupen: RNDr. Zdeněk Bergman, ředitel
IČO: 61515451

Zhotovitel: Renbau s.r.o. Teplice
U Červeného kostela 36/17
41501 Teplice
IČO: 25025317

Smluvní strany se dohodly dle čl. III „Smlouvy o dílo č. 15_2018“ na dodatku č. 1, dodatek mění text smlouvy následovně.

I.

Předmět plnění a výchozí doklady

2. Předmětem plnění je: zhotovení podlah v laboratoři GT a s tím související přípravy pro sanitární vybavení, demontáž skříňové digestoře a přeložení rozvodů plynu, vody a elektřiny včetně přípravy podlahy pro pokládku svrchní dlažby.
3. Termín zhotovení: 17. 8. 2018 – 30. 11. 2018

4.

Kupní cena a způsob úhrady

1. Cena celkem za zboží (práci) se zvyšuje o částku 152 610,70 Kč (včetně DPH), celková cena víceprací činí celkem 236 284,02 Kč.



5.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Veškerá další ujednání se řídí občanským zákoníkem.

V Teplicích dne 1. 11. 2018.....

V Teplicích dne 1. 11. 2018



RENBAU s.r.o. Teplice

držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009
U Červeného kostela 36/17, 415 01 Teplice
renbau.teplice@volny.cz

GYMNÁZIUM TEPLICE - PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ dodatek

Laboratoř chemie

| Montážní práce | | | |
|----------------|--|----|----------|
| | popis | m. | množství |
| 1. | Demontáž digestoře - stávající HZS | h | 7,00 |
| 2. | Úprava rozvodů -sanita,plyn,elektro, VZT | h | 35,00 |

Laboratoř biologie

| Podlahové konstrukce | | | |
|----------------------|--|----|-------|
| 1. | Vyztužení podkladu perlinka+ flexibil. lepidlo | m2 | 65,00 |

| Tesařské konstrukce - montáž | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------|
| 1. | Dodávka desek Cetris tl.10mm | m2 | 74,75 |
| 2. | Montáž podlah z desek Cetris tl.10 mm | m ² | 65,00 |
| 3. | Přesun hmot pro budovy do 24 m | % | 5,79 |

Sanita + Plyn

| | | | |
|----|--|-----|-------|
| 1. | Přeložení plyn potrubí do podlahy včet. demontáže stáv. roz. | kpl | 1,00 |
| 2. | Demontáže a úpravy rozvodů sanita | kpl | 1,000 |

Doprava suti

| | | | |
|----|---|---|------|
| 1. | Vnitrostaveništní doprava suti svislá do 18m- ručně | t | 9,10 |
| 2. | Odvoz suti na skládku | t | 9,10 |
| 3. | Skládkovné | t | 9,10 |

Laboratoře fyzika-mechanika,elektro

| Podlahové konstrukce | | | |
|----------------------|---|----|--------|
| 1. | Ceresit R 755 - epoxidový nátěr na asfaltové podklady | m2 | 104,00 |

REKAPITULACE

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Laboratoř chemie | |
| Laboratoř biologie | |
| Laboratoře fyzika-mechanika,elektro | 25 168,00 |
| Celkem cena bez DPH | 126 124,55 |
| DPH 21% | 26 486,15 |
| Celkem cena | 152 610,70 |

V Teplicích dne 26.10.. 2018