

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
	<b>01</b>	<b>Cena CELKEM (bez DPH)</b>					<b>0,00</b>
1	7590110160	Domky, přístřešky Reléový domek - výška 3,10 m - podle zvl. požadavků a předložené dokumentace 3x4 m	kus	1,000	0,00	1,073	0,00
2	7590190010	Ostatní Patka základová	kus	36,000	0,00	1,073	0,00
3	7590190030	Ostatní Nástupištní panel (před vchodové dveře RD)	kus	1,000	0,00	1,073	0,00
4	7593311050	Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 12-ti dílná norma 72122DS082 (CV721225082)	kus	16,000	0,00	1,073	0,00
5	7593311060	Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 20-ti dílná norma 72122DS083 (CV721225083)	kus	19,000	0,00	1,073	0,00
6	132302501	Hloubení rýh š do 600 mm vedle kolejí strojně v hornině tř. 4	m3	12,000	0,00	1,073	0,00
7	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm	m2	22,000	0,00	1,073	0,00
8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,000	0,00	1,073	0,00
9	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,120	0,00	1,073	0,00
10	460421282	Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	20,000	0,00	1,073	0,00
11	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	20,000	0,00	1,073	0,00
12	460510055	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 15 cm	m	20,000	0,00	1,073	0,00
13	7590115005	Montáž objektu rozměru do 2,5 x 3,6 m	kus	1,000	0,00	1,073	0,00
14	7590117010	Demontáž objektu rozměru do 6,0 x 3,0 m	kus	1,000	0,00	1,073	0,00
15	7590155012	Montáž uzemnění kabelu na uzemnění stávající	kus	28,000	0,00	1,073	0,00
16	7590157010	Demontáž uzemnění kabelu	kus	28,000	0,00	1,073	0,00
17	7590525245	Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	m	64,000	0,00	1,073	0,00
18	7590525246	Zatažení kabelu do objektu přes 9 kg/m	m	46,000	0,00	1,073	0,00
19	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	315,000	0,00	1,073	0,00
20	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	315,000	0,00	1,073	0,00
21	7590525790	Montáž sady svorkovnic WAGO na DIN lištu	kus	97,000	0,00	1,073	0,00
22	7590527150	Demontáž sady svorkovnic WAGO na DIN lištu	kus	97,000	0,00	1,073	0,00
23	7590545050	Uložení kabelu CYKY do žlabového rozvodu zabezpečovací ústředny do 4 x 10 mm	m	64,000	0,00	1,073	0,00
24	7590545052	Uložení kabelu CYKY do žlabového rozvodu zabezpečovací ústředny nad 4 x 10 mm	m	24,000	0,00	1,073	0,00
25	7590545070	Montáž ukončení kabelu CYKY 4x10 ve stojanu závor nebo rozvaděči	kus	4,000	0,00	1,073	0,00
26	7590555072	Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES přes délku 0,5 m 5 XN	kus	2,000	0,00	1,073	0,00
27	7590555074	Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES přes délku 0,5 m 10 XN	kus	2,000	0,00	1,073	0,00

28	7590555100	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 2 P 1,0	kus	12,000	0,00	1,073	0,00
29	7590555102	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 3 P 1,0	kus	12,000	0,00	1,073	0,00
30	7590555104	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 4 P 1,0	kus	4,000	0,00	1,073	0,00
31	7590555106	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 7 P 1,0	kus	6,000	0,00	1,073	0,00
32	7590555108	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 12 P 1,0	kus	10,000	0,00	1,073	0,00
33	7590555112	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 24 P 1,0	kus	12,000	0,00	1,073	0,00
34	7590555242	Ukončení kabel CMSM na svorkovnici WAGO přes 4 do 7 žil	kus	54,000	0,00	1,073	0,00
35	7590555244	Ukončení kabel CMSM na svorkovnici WAGO přes 7 do 12 žil	kus	40,000	0,00	1,073	0,00
36	7590555392	Montáž svorkovnice AŽD 6 dílná	kus	18,000	0,00	1,073	0,00
37	7590555394	Montáž svorkovnice AŽD 12 dílná	kus	10,000	0,00	1,073	0,00
38	7590557240	Demontáž ukončení kabelu CMSM na svorkovnici WAGO	kus	44,000	0,00	1,073	0,00
39	7592905020	Montáž bloku baterie niklokadmiové kapacity do 200 Ah	kus	1,000	0,00	1,073	0,00
40	7593005010	Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe do stojanové řady	kus	1,000	0,00	1,073	0,00
41	7593007010	Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe ze stojanové řady	kus	1,000	0,00	1,073	0,00
42	7593105010	Montáž měniče (zdroje) statického ze stojanu	kus	1,000	0,00	1,073	0,00
43	7593107010	Demontáž měniče statického ze stojanu	kus	1,000	0,00	1,073	0,00
44	7593315085	Montáž vnitřní části objektu OPD 2,5/3,6	kus	1,000	0,00	1,073	0,00
45	7593315100	Montáž zabezpečovacího stojanu reléového	kus	2,000	0,00	1,073	0,00
46	7593315102	Montáž zabezpečovacího stojanu kabelového	kus	2,000	0,00	1,073	0,00
47	7593315104	Montáž zabezpečovacího stojanu napájecího	kus	2,000	0,00	1,073	0,00
48	7593315106	Montáž zabezpečovacího stojanu s elektronickými prvky a panely	kus	2,000	0,00	1,073	0,00
49	7593315140	Ukotvení stojanové řady do stěny jednou spojnicí	kus	2,000	0,00	1,073	0,00
50	7593315150	Montáž police do releového stojanu	kus	8,000	0,00	1,073	0,00
51	7593315160	Montáž žlabu skříňové provedení řadového	kus	1,000	0,00	1,073	0,00
52	7593315164	Montáž žlabu skříňové provedení pro přívod kabelů	kus	2,000	0,00	1,073	0,00
53	7593315168	Montáž žlabu skříňové provedení volné vazby	kus	2,000	0,00	1,073	0,00
54	7593315170	Montáž žlabu skříňové provedení svislého	kus	4,000	0,00	1,073	0,00
55	7593315192	Montáž žlabu stojanové řady pro přívod kabelu	kus	2,000	0,00	1,073	0,00
56	7593315194	Montáž žlabu stojanové řady podélného	kus	8,000	0,00	1,073	0,00
57	7593315196	Montáž žlabu stojanové řady příčného nad stojanovou řadou	kus	8,000	0,00	1,073	0,00

58	7593315244	Montáž stojanu v stojanové řadě typu S oboustranné s vysokým nebo nízkým roštem v řadě 4 x 2	kus	2,000	0,00	1,073	0,00
59	7593315382	Montáž panelu se svorkovnicemi	kus	19,000	0,00	1,073	0,00
60	7593315425	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě	kus	22,000	0,00	1,073	0,00
61	7593317010	Zrušení jednoho zapojení při volné vazbě	kus	22,000	0,00	1,073	0,00
62	7593317040	Demontáž stojanu kabelového 4 až 5 pólového	kus	2,000	0,00	1,073	0,00
63	7593317050	Demontáž stojanu kabelového pro kabelové závěry a rozdělovací spojky	kus	2,000	0,00	1,073	0,00
64	7593317100	Demontáž zabezpečovacího stojanu	kus	2,000	0,00	1,073	0,00
65	7593317240	Demontáž stojanu v stojanové řadě typu S oboustranné s vysokým nebo nízkým roštem	kus	2,000	0,00	1,073	0,00
66	7593317382	Demontáž panelu se svorkovnicemi	kus	22,000	0,00	1,073	0,00
67	7594305050	Montáž součástí počítače náprav AZF bloku čítače ZBG	kus	1,000	0,00	1,073	0,00
68	7594305065	Montáž součástí počítače náprav skříně pro bloky šíře 42TE BGT 02	kus	1,000	0,00	1,073	0,00
69	7594305085	Montáž součástí počítače náprav drátové formy pro skříně 42TE	kus	1,000	0,00	1,073	0,00
70	7594307050	Demontáž součástí počítače náprav AZF bloku čítače ZBG	kus	1,000	0,00	1,073	0,00
71	7594307065	Demontáž součástí počítače náprav skříně pro bloky šíře 42TE BGT 02	kus	1,000	0,00	1,073	0,00
72	7594307085	Demontáž součástí počítače náprav drátové formy pro skříně 42TE	kus	1,000	0,00	1,073	0,00
73	7594307100	Demontáž součástí počítače náprav desky filtru	kus	1,000	0,00	1,073	0,00
74	7598095005	Změření zemního odporu	kus	4,000	0,00	1,073	0,00
75	7598095090	Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek	kus	2,000	0,00	1,073	0,00
76	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	88,000	0,00	1,073	0,00
77	7591505020	Pronájem přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení za 1 týden základní sestavy	kus	2,000	0,00	1,073	0,00
78	7591505030	Osazení přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení základní sestavy	kus	2,000	0,00	1,073	0,00
79	7598095225	Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)	kus	1,000	0,00	1,073	0,00
80	7598095445	Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné	kus	2,000	0,00	1,073	0,00
81	7598095515	Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné	kus	2,000	0,00	1,073	0,00
82	9901000600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 80 km	kus	8,000	0,00	1,073	0,00
83	9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km	t	12,000	0,00	1,073	0,00
84	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	10,000	0,00	1,073	0,00

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **134631**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: bfb938d-7969-401a-936b-983dd644737b

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **06.11.2018 09:15:03**



12dc6098-cf09-43d2-8b3d-c5f38b81b5c1