


SOUPIS PRACÍ

S:	Stavební úpravy čekárna Rynoltice
----	-----------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genová soustava
Díl: 61							
1	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů (0,65*1,5)*2	m2				CS ÚRS 2016 02
2	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi (1,0*1,6)+(1,8*1,6)	m2				CS ÚRS 2016 02
3	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m				CS ÚRS 2016 02
7	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi (1,6+1,0+1,7+1,6)*2*1,85-(0,65*1,1)*2+(0,65*0,45)*2	m2				CS ÚRS 2016 02
8	612425931RT1	Omlka vnitřní oslění dveří,oken váp.štuk.-zapravení po montáži dveří (2,02+1,1+2,02)*0,6	m2				vlastní
Díl: 64							
9	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus				CS ÚRS 2016 02
10	55330310R	Zárubeň ocelová 800x1970x155	kus				vlastní
Díl: 95							
11	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m (1,0*1,6)+(1,7*1,6)+10,0+2,5	m2				CS ÚRS 2016 02
12	952933111RT1	Vykližení políbných prostor před zahájením prací, s uskladněním a zpětnou instalací	hod				vlastní
Díl: 97							
25	971033531R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC	m2				CS ÚRS 2016 02
26	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m				CS ÚRS 2016 02
34	978013141R00	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2				CS ÚRS 2016 02
36	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t				CS ÚRS 2016 02
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 6,4944*29	t				CS ÚRS 2016 02
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t				CS ÚRS 2016 02
40	979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, omítek a cihel	t				CS ÚRS 2016 02
Díl: 740							
60	740110001RA1	Montáž rozvodů 35m,	m				vlastní
61	740110101RA1	Dodávka a montáž přímotopu 2kW	kus				vlastní
62	740110201RA1	Dodávka a montáž svítidla stropního 2-trubicového	kus				vlastní


 DRUŽSTVO INŽENÝRSKÝCH SLUŽEB
 NOVÝ BŘEHOV

63	740110301RA1	Drobné úpravy elinstalačních rozvodů	hod				vlastní
64	998740201R00	Přesun hmot pro elektromontáže, výšky do 6 m	%				vlastní
Díl:	766	Konstrukce truhlářské					
65	SPC	Příčka SDK zdvoj.2x50, tep.izolace 14cm, 2xSDK	m2				
75	61160216R	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 cm,vč.povrch.úpravy	kus				vlastní
76	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus				
78	54914585R	Kliky se štítkem	kus				vlastní
79	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus				CS ÚRS 2016 02
81	61187156R	Práh dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm, vč.povrch.úpravy	kus				vlastní
83	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%				CS ÚRS 2016 02
Díl:	776	Podlahy povlakové					
94	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl.5mm	m2				CS ÚRS 2016 02
95	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2				CS ÚRS 2016 02
97	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m				CS ÚRS 2016 02
98	28341111R	Soklík PVC 11,0*1,1	m				vlastní
100	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2				CS ÚRS 2016 02
101	28410170R	Línoleum tl. 2,0 mm dle výběru investora 10,0*1,15	m2				vlastní
103	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%				CS ÚRS 2016 02
Díl:	783	Nátěry					
116		Odstarnění starých nátěrů dvoukř.dveře do soc.zař.	m2				CS ÚRS 2016 02
117	783119110R00	Nátěr synt. dřev.kcí dvoukř.dveře 2x	m2				vlastní
Díl:	784	Malby					
120	784402802R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2				CS ÚRS 2016 02
121	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2				CS ÚRS 2016 02
122	784195212R00	Malba lekulá otěruvzdorná, bílá, 2 x	m2				CS ÚRS 2016 02

DRUŽSTVO INŽENÝRSKÝCH SLUŽEB
NOVÝ BŮR

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **134751**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: f13d54b2-aaf5-4564-8a27-44dba6a7a6e6

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **06.11.2018 10:45:03**



603b9a42-8c39-4e2a-a7c5-0f98096f1476