LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- E.ON - kabelová vedení NN
- E.ON - venkovní vedení NN
- E.ON - kabelové vedení VN
- Gasnet - plynovod STL
- Gasnet - plynovod NTL
- CETIN - metalická vedení SEK
- CETIN - optická vedení SEK
- CETIN - neprovozovaná SEK
- TTS orango – PI kejblovod a HDPE 40/33 mm
- VAS – kanalizace
- VAS – vodovod
- PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. - optická vedení SEK
- Město Třebíč - MAN - optická vedení SEK
- Město Třebíč, správou Elektro - ing. Klíma - kabel VO

Situace Na Potoce

Situace Mlýnská

Situace Gorazdovo náměstí

Situace Masarykovo n. a Sokolská

CELKOVÁ SITUACE:



POZNÁMKY:

- Kreslicena projektovaného vedení MAN bude částečně provážděna v koordinaci s rekonstrukcí veřejného osvětlení v přednádražních uvedich. Před zahájením těchto prací musí být alespoň s týdenním předstihem také informován majitel i správce VO v Třebíči a to Ing. Kalista - e-mailem na: r.musil@trebic.cz, 568 896 140, ekokm.ing.klima@seznam.cz a 777 044 433.
- Realizační práce budou, prováděny za plné informovanosti městská policie v Třebíči a města Třebíč, odbor vnitřní správy, oddělení informatiky (Ing. Kalista 568 805 515, p.kalista@trebic.cz a p. Špaček 568 896 206, j.spacek@trebic.cz)
- Vyjádření všech správců ostatních inženýrských sítí se musí respektovat v plném rozsahu. Jedná se především o
E.ON – Distribuce (kabely VN, NN, uzemnění), Gasnet (plynovody NTL a STL), VAS (vodovody a kanalizace), CETIN (zástupcová vedení a optika), Elektro-ing. Klíma (veřejné osvětlení), První telefonní, a.s. (optická vedení),

V místech křížení a souběhu se budou primárně respektovat podmínky vyjádření správců dotčené sítě. Dále se bude respektovat norma ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ.

LEGENDA PROJEKTOVANÉHO MAN:

- Zemní trasa MAN – metropolitní síť
  - V celé trase bude uložen celistvý vytyčovací vodič CY až 6 mm², O jeho celistvost v průběhu realizace bude investorovi v závěru prací dotčena mocní zjištěn stavbu.
  - V trase od mělotského ařadu, na Masarykově náměstí po zemní šachtu AMH-1 na ul. Mlýnská budou vedeny 2 zemní svazky fluxolaitevných mikrotrubiček HDPE 7x 12/8 mm a fluktuotérná mikrotrubička 10/8,5 mm.
  - V trase od šachty AMH-1 na ul. Mlýnská po ulici SVO-Sokolovice bude vedena optohvárička HDPE 40/33 mm, do níž bude zafažena mikrotrubička 7/5,5 mm.
  - Uložení vedení MAN bude respektovat normu ČSN 736005 a vyjádření všech správců ostatních inženýrských sítí.
  - Překopy komunikací budou řešeny nárrhem přechodného dopravního značení (PDZ), jež výhučí realizační firma, kterh PDZ musí být odsouhlasen DI PČR v Třebíči.
- Zemní trasa MAN – metropolitní síť, jejíž provedení v rámci kohoto projektu vnučuje s tím, že v trase je založena stávající chránička v majetku investora, do níž bude zatažena navržené vedení MAN.
- Stávající zemní šachta MAN, do ni bude zavedeno projektovaná vedení MAN

Vypracoval: Ing. Josef Klíma	Projektant: Ing. Karel Turnek	ELEKTRO s.r.o.
Místo stavby: město Třebíč, Masarykovo nám, Brněnská ul., Sokolská ul., Gorazdovo nám., Mlýnská ul., ul. Na Potoce	Investor: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/57, 674 01 Třebíč, IČ: 00295439	U Bat 1041, 674 01 Třebíč IČ: 25529345 DIČ: CZ25529345
Název stavby: METROPOLITNÍ SÍŤ MĚSTA TŘEBÍČE A OKOLÍ		Dokumentace: DPS
Část: Etapa připojení podchodu Suchenova na MAN		Datum: 7 / 2016
Objekt: MAN – metropolitní síť (Metropolitan Area Network)		Formát: 420x1480
Název výkresu: Celková situace		Měřítko: 1 : 500
		Č. výkresu: C.1