

Příloha 1

Položkový rozpočet projektu – revize č.2	
Žadatel: Sídlo: IČ: DIČ: Bank. spojení:	Statutární město Teplice, Náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice 00266621 /CZ00266621 / ČNB 94-28122501/0710
Název projektu:	Vybudování podzemních kontejnerů v ulici U Zámku, Teplice

Položky rozpočtu	hrazeno z dotace Kč	hrazeno z jiných zdrojů Kč
Nákup materiálu (z toho rozepsat)	0	0
Nákup prací a služeb (z toho rozepsat)	0	0
Nákup stavebních prací celkem	542 285,00 Kč	232 407,90 Kč
1. Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	4 414,99	1 892,14
2. Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	419,27	179,69
3. Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	4 414,99	1 892,14
4. Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	5 739,48	2 459,78
5. Vytrhání obrub silničních ležatých	698,78	299,48
6. Vytrhání obrub záhonových	412,91	176,96
7. Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	754,68	323,43
8. Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	34,30	14,70
9. Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	6 378,31	2 733,56
10. Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	170,09	72,90
11. Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	2 288,57	980,82
12. Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	1 813,25	777,11
13. Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	3 661,71	1 569,30
14. Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	876,65	375,71
15. Kamenivo těžené drobné (Božice) frakce 0-4	5 391,37	2 310,59
16. Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	222,34	95,29
17. Osivo směs travní parková	17,15	7,35
18. Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	63,53	27,23
19. Zemina trávníková tříděná	184,22	78,95
20. Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	909,49	389,78
21. Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	809,94	347,12
22. Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	1 543,66	661,57
23. Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	2 579,12	1 105,34
24. Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 110 mm š do 3 m	2 934,86	1 257,80
25. Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	1 537,31	658,85
26. Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	8 575,88	3 675,38
27. Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	1 991,51	853,50
28. Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	9 719,33	4 165,43
29. Dlažba zámková VLNKA přírodní 22,1x10,9x6 cm	10 790,04	4 624,30
30. Dlažba zámková přírodní 20x10x4 cm	1 334,03	571,73
31. Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	7 546,77	3 234,33
32. Dlažba zámková VLNKA přírodní 22,1x10,9x8 cm	9 033,83	3 871,64

33. Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	1 486,49	637,07
34. Obrubník univerzální LINEA I 50x8x25 cm, přírodní	1 453,45	622,91
35. Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	2 515,59	1 078,11
36. Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m ²	1 031,65	442,13
37. Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	1 270,50	544,50
38. Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	670,82	287,50
39. Osazení podzemních šachet, dovoz, manipulace	6 352,50	2 722,50
40. Osazení nádob, dovoz, manipulace	6 352,50	2 722,50
41. podzemní kontejner + šachta + vhoz + rám 3ks (1x plast, 1x papír, 1x sklo, vše á 3m ³)	379879,50	162805,50
42. Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	1 540,98	660,42
43. Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	5 177,67	2 219,00
44. Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	1 540,98	660,42
45. Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	2 575,54	1 103,80
46. Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	139,13	59,63
47. Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	933,77	400,19
48. Přesun hmot pro pozemní komunikace	2 658,52	1 139,37
VRN		
1. Stavební průzkum bez rozlišení	12,71	5,45
2. Geodetické práce před výstavbou	1 270,50	544,50
3. Geodetické práce po výstavbě	1 905,75	816,75
4. Dokumentace pro provádění stavby	635,25	272,25
5. Dokumentace skutečného provedení stavby	635,25	272,25
6. Zařízení staveniště	0,64	0,27
7. Dopravní značení na staveništi	1 588,13	680,63
MP	-1 334,03	-571,73
VP	24 728,85	10 598,08
Ostatní náklady		
Haléřové dorovnání	-1,00	+0,86
Celkem	542 284,00 Kč	232 408,76 Kč

Financování projektu	Kč	% z celkových nákladů
Vlastní zdroje	232 408,76 Kč	30 %
Ostatní zdroje	0	0
Požadovaná dotace	542 284,00 Kč	70 %
Projekt celkem	774 692,76 Kč	100 %
Poznámka: Částka projektu celkem 774.692,76 Kč jsou uznatelné náklady projektu (bez nákladů na podzemní kontejner na směsný odpad) a byly stanoveny poměrem $\frac{3}{4}$ z celkových nákladů stavby 1.032.923,69 Kč vč. DPH (viz. položkový rozpočet stavby v příloze). Tento poměr byl stanoven z důvodů nemožnosti oddělit uznatelné a neuznatelné náklady přímo v položkách rozpočtu z důvodů neoddělitelnosti souvisejících částí stavebních prací.		
V Teplicích dne 19.9.2018	Bc. Hynek Hanza, 1. náměstek primátora	