

Domazlice klášter Augustiniánů

oprava fasády nádvoří Květné zahrady

SANAČNÍ SYSTÉM KEIM

*

Č.P.	POLOŽKA	M.J.	JED.	J.C.	CELKEM
1.	okopání omítek vč. očištění zdiva	m2	209,44	87,00	18 221,28
2.	ruční omytí fasády	m2	209,44	67,00	14 032,48
3.	zakrytí oken, dveří a kamen. parapetů	kpl	1,00	2 750,00	2 750,00
4.	penetrace pod omítku	m2	209,44	49,00	10 262,56
5.	trasový spojovací můstek-špric	m2	209,44	147,00	30 787,68
6.	vápenná omítka (Grop), tl. 2-4 cm	m2	209,44	1 680,00	351 859,20
7.	vápenná omítka (Fein)	m2	209,40	187,00	39 157,80
8.	silikátový povrstvovací nátěr	m2	209,40	144,60	30 279,24
9.	silikátová barva Keim Arte	m2	209,40	121,00	25 337,40
10.	hydrofobní ochrana Keim Silangrunt	mě	209,40	159,60	33 420,24
11.	lešení vč. pronájmu	m2	210,00	150,00	31 500,00
12.	dopravní činnost přesuny hmot	kpl	1,00	24 700,00	24 700,00
13.	skládkovné	t	10,60	580,00	6 148,00
	SOUČET		Kč		618455,88
	CELKEM		Kč		
	DPH 21 %				129 875,73
	CELKEM vč. DPH		Kč		748 332 Kč

Nové sanační omítky do výšky 2m.

V Plzni dne 20.8.2018
