

ZMĚNA CENY STAVBY

Č. 2

Stavba

I/35 Studená Loučka - Podolí

SO 01 Studená Loučka – Podolí km 209,000 – 211,680

Objednatel stavby:



**ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
SPRÁVA PARDUBICE**

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice
Hlaváčova 902
530 02 Pardubice

Zhotovitel Stavby:

Sdružení Studená Loučka - Podolí
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí



MADOS
MOSTY A DOPRAVNÍ STAVBY
Vedoucí společník: MADOS MT s.r.o
MADOS MT s.r.o



SaM
LITOMYŠL
Druhý společník:
SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo Stavby:	I/35 Studená Loučka – Podolí, ISPROFIN 5001110007
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	01 I/35 Studená Loučka – Podolí km 209,000 – 211,680
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	01/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Přehled dokladů	1/1	
Krycí list ZBV	1/2	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1/3	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1/4	
Rozpis ocenění změn položek (pro celou ZBV)	1/5	
Přehled zařazení změn do Skupin	1/6	
Změnový list (Skupina 3)	1/7	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)	2/8	
Soupis prací vč.ZBV	14/10	
Pokyn správce stavby	1/24	
Kopie zápisů ze stavebního deníku	1/25	

Poznámka:

Vzhledem k zařazení Změn do Skupin nemusí ZBV obsahovat všechny výše uvedené doklady.

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

I/35 Studená Loučka - Podolí, ISPROFIN/ISPROFOND 5001110007

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

01 I/35 - Studená Loučka - Podolí km 209,000 - 211,680

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

01/2

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: Společnost Stodená Loučka - Podolí, vedoucí společník: MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25297899

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	435 020,00	435 020,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	435 020,00	435 020,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 02

Věcně příslušný útvar: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc
 Název stavby: I/35 Studená Loučka - Podolí, ISPROFIN/ISPROFOND 5001110007 Číslo SO/PS / číslo
 Změny SO/PS: 01
 Název SO/PS: I/35 - Studená Loučka - Podolí km 209,000 - 211,680

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	15 751 334,74 Kč;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	13 746 838,40 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: Kč, % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	435 020,00 Kč 3,16 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	16 186 354,74 Kč, 117,75 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:
 Sanace zvodnělých míst a odvedení vody mimo těleso komunikace

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODSŤ. (3) ZZVZ:
 (NEHODÍCI SE ŠKRTNĚTE A HODÍCI SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uvedte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Při provádění čištění příkopů od nánosu objevil zhotovitel v některých místech původní kamenné odláždění příkopu. Zástupce objednatele rozhodl o provedení ručního vyčištění stávajícího kamenného žlabu. Byly odkryty degradované a rozpadlé části kamenné dlažby příkopu. Ty budou opraveny v potřebném rozsahu. Vyústění drenážní trubky bude zdlážděno kamennou dlažbou do betonového lože. Rozsah a způsob opravy byl projednán též s projektantem. Fakturace proběhne dle skutečného rozsahu.

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 2**

Název Stavby: I/35 Studená Loučka - Podolí, ISPROFIN/ISPROFOND 5001110007	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 01/2	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 I/35 - Studená Loučka - Podolí km 209,000 - 211,680	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
13 746 838,40

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce		2 004 496,34	15 751 334,74	2 004 496,34

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce		435 020,00	2 439 516,34	

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	16 186 354,74	2 439 516,34	

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Správce stavby:

Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/35 Studená Loučka - Podolí, ISPROFIN/ISPROFOND 5001110007	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 01/2	Číslo ZBV: 02.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 I/35 - Studená Loučka - Podolí km 209,000 - 211,680		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 2.5.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Studená Loučka - Podolí se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

<u>Přílohy změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize
		[doplníte dle potřeby]

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Po ručním vyčištění stávajícího kamenného žlabu byly odkryty degradované a rozpadlé části. Tyto budou opraveny v potřebném rozsahu. Vyústění drenážní trubky bude zadrženo kamennou dlažbou do betonového lože.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	435 020,00	435 020,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum
Supervize	jméno	datum
Správce stavby	jméno	datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)



Evidenční číslo (naše zn.): XXX/2016

Vyřizuje:

F.07.02.04

Počet stran 1

Počet výtisků

Výtisk číslo

Klasifikace PI

**Pokyn správce stavby
ISPROFIN 5001110007****I/35 Studená Loučka - Podolí****Zhotovitel**

Obchodní jméno	Společnost Studená Loučka - Podolí
Sídlo	Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Funkce	Stavbyvedoucí
Jméno	

V souladu s ustanovením Pod-článku 3.3 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek Správce stavby vydává Zhotoviteli stavby pokyn:

POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ ŘEŠENÝCH V SO 01 I/35 STUDENÁ LOUČKA – PODOLÍ KM 209,000 – 211,680

Při provádění čištění příkopů od nánosu objevil zhotovitel v některých místech původní kamenné odláždění příkopu. Zástupce objednatele rozhodl o provedení ručního vyčištění stávajícího kamenného žlabu. Byly odkryty degradované a rozpadlé části kamenné dlažby příkopu. Ty budou opraveny v potřebném rozsahu. Vyústění drenážní trubky bude zadlážděno kamennou dlažbou do betonového lože. Rozsah a způsob opravy byl projednán též s projektantem. Fakturace proběhne dle skutečného rozsahu.

Přílohy

číslo	Název
1	Rozdílový výkaz výměr
2	Zápis ze stavebního deníku ze dne 22.7.2018

Rozdělovník

Vyhotoveno ve 3 výtiscích, každý o 1 straně (stranách).

výtisk číslo	Adresát
1	Správce stavby
2	TDI
3	zhotovitel

Datum 24.7.2018

Datum	Denní záznamy stavby
22. 8. 2018 středa	Pčasí: jasno T: 15,5°C ~
	Použitá mechanizace: 6 Liebherr 8T4 Lieronic JCB 3CX, na MAN TGA, Volvo FH, hutníci deska W 6055, drobná stavební mechanizace
	Pracovní doba: 6 ⁰⁰ ~
	Provedené práce:
	- Hloubení rýhy drenážních per
	- Dobourudnění sedavých živičně vrstev
	- Dosypání a přehutnění již zasypávaných
	překopů
	- úprava, údržba a doplnění DŽ
	- navážení materiálu
	- úprava mezideponie
	- řízení provozu prostřednictvím pracovníků stavby
22. 8. 18	ZÁVIS TDI:
STŘEDA	- PROVEDENÍ KONTROLA ŽTKB34
	Petracování zápisu stavby z 22. 8. 2018:
	Provedené práce:
	- Uložení drenážní flexibilní hadice vč. obsypu 8/16
	a uložení separační geotextilie dle
	- zdsyp rýhy štěr 0/63 vč. hutnění po vrstvách
	Zápis stavby:
	Př ručním vyčištění stávajícího kamenného žlabu
	byly odřezány degradované a rozpadlé části.
	Tyto budou rekonstruovány a zaměřeny dle
	reálného provedení. Také vyčištění drenážní
	trubky bude zadrženo kamennou dlažbou
	do betonového lože (± cca. 7 m ²).
	Za stavbu