

## Objednávka č. 80/2018

**H3Geo s.r.o.**

17. listopadu 1020  
562 01 Ústí nad Orlicí

Čj.: 443/18/pr

V Olomouci 24. října 2018

### **Objednávka prací na akci „Černovír – ověření technického stavu násosek B1-B8 a Ha-Hf“.**

Objednáváme u Vás na základě cenové nabídky ze dne 11. 10. 2018 ověření technického stavu 14-ti nevyužívaných násosek B1 - B8 a Ha - Hf“ v prameništi Černovír u Olomouce.

Jedná se o ověření technického stavu osmi násosek označených B1 až B8, které jsou dlouhodobě nevyužívané. Po zkušenostech s násoskami na řadu A a B, kdy při čištění došlo ke zborcení betonových prefabrikátů studní, požadujeme provést u jednotlivých násosek demontáž a vytěžení násoskového potrubí (staré rezavé litinové potrubí), kamerovou prohlídku jednotlivých násosek, orientační čerpací zkoušku v délce trvání 3 hodiny + 1 hod stoupací zkouška, sledování hladin v okolních násoskách, odběr vzorků a analýzu kvality vody a na závěr provizorní zajištění prostupů v betonové podestě.

Dále se jedná o šest kusů násosek Ha až Hf, které jsou málo využívané, není však znám technický stav těchto studní. Tyto studny byly provozovatelem vystrojeny již nerezovým sacím potrubím, proto po provedených zkouškách je nutno potrubí namontovat zpět, pokud ovšem nebudou zjištěny závažné důvody pro odstavení násosek.

Po ukončení prací v terénu bude zpracovaná závěrečná zpráva, která by měla zhodnotit získané informace a doporučit objednateli další postup. Zpráva bude vyhotovena 2x v tištěné formě a 1 x elektronicky na CD.

Termín: Předpokládaná realizace akce od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018

Cena: S navrženým rozsahem prací v nabídce z 11. 10. 2018 souhlasíme, včetně ocenění jednotlivých položek. Celková cena prací je stanovena dohodou a činí celkem **459 840,- Kč**.

Podklady a další informace, případnou spolupráci zajistí Ing. Radim Přidal, <tel:xxxxxx>,

S pozdravem

Ing. Jiří Kožušníček  
technický náměstek