

Stavba Oprava elektroinstalace BD na ul. V. Jiříkovského
700 30 Ostrava - Dubina

Místo stavby V. Jiříkovského 700 30 Ostrava - Dubina / kraj Moravskoslezský

Investor Městský obvod Ostrava - Jih
Horní 791/3 700 30 Ostrava / kraj Moravskoslezský

část	cena
V. Jiříkovského 171/27	514 571 Kč
V. Jiříkovského 171/29	514 571 Kč
V. Jiříkovského 171/31	526 069 Kč
V. Jiříkovského 171/33	514 571 Kč
V. Jiříkovského 171/35	514 571 Kč
V. Jiříkovského 171/37	514 571 Kč

Cena celkem bez DPH

3 098 924 Kč

D.1.4.e Silnoproudá elektrotechnika

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
Dodávky						
1	Dodávka rozvaděče RE-1 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	17 000,00 Kč	3 000,00 Kč	20 000,00 Kč
2	Dodávka rozvaděče RE-2 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	16 500,00 Kč	3 000,00 Kč	19 500,00 Kč
3	Dodávka rozvaděče RE-3 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	15 500,00 Kč	3 000,00 Kč	18 500,00 Kč
4	Dodávka rozvaděče RE-4 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	15 500,00 Kč	3 000,00 Kč	18 500,00 Kč
5	Dodávka rozvaděče RE-5 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	15 500,00 Kč	3 000,00 Kč	18 500,00 Kč
6	Dodávka rozvaděče RE-6 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	15 000,00 Kč	3 000,00 Kč	18 000,00 Kč
7	Dodávka rozvaděče RSS dle PD s požární odolností EI30	ks	1	15 000,00 Kč	3 000,00 Kč	18 000,00 Kč
7	Přípojnice HOP	ks	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč
Svítlidla						
1	A - Svítidlo 2x26W, TC-DE, kruhové, kryt opál PMMA, EP , prům. 375mm, IP40 - svítidlo bude připraveno pro spínání ze 2 nezávislých okruhů	ks	19	1 000,00 Kč	200,00 Kč	22 800,00 Kč
2	B - Svítidlo 100W/E27/230V IP44 Bílá	ks	18	100,00 Kč	200,00 Kč	5 400,00 Kč
3	B - Svítidlo 100W/E27/230V IP44 Bílá - osvětlení strojovny výtahu a šachty	ks	4	100,00 Kč	200,00 Kč	1 200,00 Kč
4	Nouzové svítidlo vč. piktogramu svítící 1h při výpadku	ks	9	550,00 Kč	200,00 Kč	6 750,00 Kč
5	Žárovkový zdroj 26W, TC-DE	ks	38	11,00 Kč	2,00 Kč	494,00 Kč
6	Žárovkový zdroj 100W/E27/230V IP44 Bílá	ks	22	5,00 Kč	2,00 Kč	154,00 Kč
7	Příplatek za ekologickou likvidaci svítidel	ks	50	10,00 Kč	10,00 Kč	1 000,00 Kč
8	Příplatek za ekologickou likvidaci zdrojů	ks	60	10,00 Kč	10,00 Kč	1 200,00 Kč
Kabely a vodiče						
1	Kabel CYKY-J 3x1,5mm	m	464	11,00 Kč	15,00 Kč	12 064,00 Kč
2	Kabel CYKY-J 3x1,5mm - osvětlení strojovny výtahu	m	50	11,00 Kč	15,00 Kč	1 300,00 Kč
3	Kabel CYKY-O 3x1,5mm	m	35	11,00 Kč	15,00 Kč	910,00 Kč
4	Kabel CYKY-J 3x2,5mm - strojovny výtahu	m	50	15,00 Kč	15,00 Kč	1 500,00 Kč
5	Kabel CYKY-J 3x2,5mm - VZT	m	70	15,00 Kč	15,00 Kč	2 100,00 Kč
6	Kabel CYKY-J 3x2,5mm - Internet provider	m	35	15,00 Kč	15,00 Kč	1 050,00 Kč
7	Kabel CYKY-J 4x10	m	120	100,00 Kč	20,00 Kč	14 400,00 Kč
8	Kabel CYKY-J 5x16 - napojení výtahu	m	45	130,00 Kč	20,00 Kč	6 750,00 Kč
9	Vodič CY 6 zžl	m	45	13,00 Kč	11,00 Kč	1 080,00 Kč
10	Vodič CY 10 zžl	m	120	26,00 Kč	12,00 Kč	4 560,00 Kč
11	Vodič CY 25 zžl	m	42	50,00 Kč	15,00 Kč	2 730,00 Kč
12	Vodiče 4x CYA 50 - přívod z HDS + stoupační vedení	m	42	300,00 Kč	33,00 Kč	13 986,00 Kč
13	Ukončení kabelů	kpl	1	1 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Koncové prvky						
1	Spínač jednopólový 230V, zapuštěný IP20	ks	1	100,00 Kč	40,00 Kč	140,00 Kč
2	Spínač jednopólový 230V, nástěnný IP44	ks	12	100,00 Kč	40,00 Kč	1 680,00 Kč
3	Spínač jednopólový 230V, nástěnný IP44 - osvětlení strojovny výtahu	ks	1	100,00 Kč	40,00 Kč	140,00 Kč
4	Spínač tlačítkový 230V, zapuštěný IP20 - umístěný na rozvaděči	ks	6	100,00 Kč	40,00 Kč	840,00 Kč
5	Spínač pohybový 230V IP44	ks	17	600,00 Kč	200,00 Kč	13 600,00 Kč
6	Zásuvka nástěnná 230V 16A - strojovny výtahu	ks	1	100,00 Kč	40,00 Kč	140,00 Kč
Instalační materiál						
1	Krabice přístrojová pod omítku	ks	1	10,00 Kč	30,00 Kč	40,00 Kč
2	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka	ks	17	20,00 Kč	30,00 Kč	850,00 Kč
3	Krabice odbočná na omítku vč. víčka	ks	10	20,00 Kč	30,00 Kč	500,00 Kč
4	Krabičové svorky	bal	2	1 000,00 Kč	800,00 Kč	3 600,00 Kč
5	Trubka ohebná 16 - 25 mm vč. příchytek	m	25	10,00 Kč	20,00 Kč	750,00 Kč
6	Trubka tuhá 16 - 25 mm vč. příchytek	m	106	10,00 Kč	20,00 Kč	3 180,00 Kč
7	Trubka ohebná 16 - 25 mm vč. příchytek - osvětlení strojovny výtahu	m	3	15,00 Kč	20,00 Kč	105,00 Kč
8	Trubka tuhá 16 - 25 mm vč. příchytek - osvětlení strojovny výtahu	m	10	15,00 Kč	20,00 Kč	350,00 Kč
9	Hmoždinka 8	kpl	1	1 500,00 Kč	2 500,00 Kč	4 000,00 Kč
10	Sádra 25kg	kpl	1	7,00 Kč	500,00 Kč	507,00 Kč
11	SDK kufr pod stropem s požární odolností EI 30	m	48	80,00 Kč	300,00 Kč	18 240,00 Kč
Domácí telefon						
1	Řídící jednotka elektroniky - umístěno v rozvaděči RSS	ks	1	711,00 Kč	20,00 Kč	731,00 Kč

2	Napáječ pro systém - umístěno v rozvaděči RSS	ks	1	411,00 Kč	30,00 Kč	441,00 Kč
3	Zvonkové tablo s čtečkou čipů vč. instalační krabice a střišky	ks	1	2 120,00 Kč	50,00 Kč	2 170,00 Kč
4	Modul pro jmenovky	KS	1	321,00 Kč	26,00 Kč	347,00 Kč
5	Domácí telefon, bílý s odlišným vyzváněním	ks	17	200,00 Kč	40,00 Kč	4 080,00 Kč
6	Elektromechanický zámek 8-12V stř odběr 750mA	ks	1	100,00 Kč	100,00 Kč	200,00 Kč
7	Zvonkové tlačítko	ks	17	130,00 Kč	50,00 Kč	3 060,00 Kč
8	Krabice přístrojová pod omítku	ks	17	10,00 Kč	30,00 Kč	680,00 Kč
9	Svorková rozvodnice	ks	6	10,00 Kč	30,00 Kč	240,00 Kč
10	Dodávka čipu pro bezkontaktní odemykání dveří (4ks pro bytovou jednotku)	ks	68	10,00 Kč	1,00 Kč	748,00 Kč
11	Kabel JYTY 4x1	m	210	5,00 Kč	3,00 Kč	1 680,00 Kč
12	Kabel CYSY 2x0.75	m	8	10,00 Kč	3,00 Kč	104,00 Kč

Ostatní						
1	Podružný materiál a práce	kpl	1	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	15 000,00 Kč
2	Demontáž a úpravy stávající elektroinstalace vč. ekologické likvidace odpadu	kpl	1		25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
3	Stavební přípomoc vč. průrazů a sekání drážek a zapravení	kpl	1	1 000,00 Kč	25 000,00 Kč	26 000,00 Kč
4	Oživení slaboproudé části	kpl	1		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
5	Protipožární přepážka - stoupací vedení mezi rozvaděči	kpl	1	3 000,00 Kč	4 000,00 Kč	7 000,00 Kč
6	Protipožární přepážka - prostupy do bytů	kpl	1	500,00 Kč	1 500,00 Kč	2 000,00 Kč
7	Hrubý úklid po každodenním ukončení směny	kpl	1		3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
8	Finální úklid společných prostor po skončení elektromontážních prací a vymalování vč. umytí oken ve společných prostorech	kpl	1		7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
9	Vymalování společných prostor - barva bílá (mimo sklepních kójí) vč. dodávky barvy	kpl	1		35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
10	Vymalování společných prostor - omyvatelná barva do výšky 90cm od podlahy - barva bude upřesněna s investorem (mimo sklepních kójí) vč. dodávky barvy	kpl	1		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
11	Keramický obklad (sokl) po obvodu stěn výška cca. 8cm - barva bude upřesněna s investorem vč. dodávky obkladu po celém obvodu podlah společných prostor mimo sklepních prostor	kpl	1	15 000,00 Kč	30 000,00 Kč	45 000,00 Kč
12	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
13	Výchozí revizní zpráva elektroinstalace	kpl	1		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč

CELKEM						514 571,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

VZ112.18 V.Jiřikovského 29

D.1.4.e Silnoproudá elektrotechnika

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
Dodávky						
1	Dodávka rozvaděče RE-1 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	17 000,00 Kč	3 000,00 Kč	20 000,00 Kč
2	Dodávka rozvaděče RE-2 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	16 500,00 Kč	3 000,00 Kč	19 500,00 Kč
3	Dodávka rozvaděče RE-3 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	15 500,00 Kč	3 000,00 Kč	18 500,00 Kč
4	Dodávka rozvaděče RE-4 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	15 500,00 Kč	3 000,00 Kč	18 500,00 Kč
5	Dodávka rozvaděče RE-5 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	15 500,00 Kč	3 000,00 Kč	18 500,00 Kč
6	Dodávka rozvaděče RE-6 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	15 000,00 Kč	3 000,00 Kč	18 000,00 Kč
7	Dodávka rozvaděče RSS dle PD s požární odolností EI30	ks	1	15 000,00 Kč	3 000,00 Kč	18 000,00 Kč
7	Přípojnice HOP	ks	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč
Svítilna						
1	A - Svítidlo 2x26W, TC-DE, kruhové, kryt opál PMMA, EP, prům. 375mm, IP40 - svítidlo bude připraveno pro spínání ze 2 nezávislých okruhů	ks	19	1 000,00 Kč	200,00 Kč	22 800,00 Kč
2	B - Svítidlo 100W/E27/230V IP44 Bílá	ks	18	100,00 Kč	200,00 Kč	5 400,00 Kč
3	B - Svítidlo 100W/E27/230V IP44 Bílá - osvětlení strojovny výtahu a šachty	ks	4	100,00 Kč	200,00 Kč	1 200,00 Kč
4	Nouzové svítidlo vč. piktogramu svícení 1h při výpadku	ks	9	550,00 Kč	200,00 Kč	6 750,00 Kč
5	Žárovkový zdroj 26W, TC-DE	ks	38	11,00 Kč	2,00 Kč	494,00 Kč
6	Žárovkový zdroj 100W/E27/230V IP44 Bílá	ks	22	5,00 Kč	2,00 Kč	154,00 Kč
7	Příplatek za ekologickou likvidaci svítidel	ks	50	10,00 Kč	10,00 Kč	1 000,00 Kč
8	Příplatek za ekologickou likvidaci zdrojů	ks	60	10,00 Kč	10,00 Kč	1 200,00 Kč
Kabely a vodiče						
1	Kabel CYKY-J 3x1,5mm	m	464	11,00 Kč	15,00 Kč	12 064,00 Kč
2	Kabel CYKY-J 3x1,5mm - osvětlení strojovny výtahu	m	50	11,00 Kč	15,00 Kč	1 300,00 Kč
3	Kabel CYKY-O 3x1,5mm	m	35	11,00 Kč	15,00 Kč	910,00 Kč
4	Kabel CYKY-J 3x2,5mm - strojovny výtahu	m	50	15,00 Kč	15,00 Kč	1 500,00 Kč
5	Kabel CYKY-J 3x2,5mm - VZT	m	70	15,00 Kč	15,00 Kč	2 100,00 Kč
6	Kabel CYKY-J 3x2,5mm - Internet provider	m	35	15,00 Kč	15,00 Kč	1 050,00 Kč
7	Kabel CYKY-J 4x10	m	120	100,00 Kč	20,00 Kč	14 400,00 Kč
8	Kabel CYKY-J 5x16 - napojení výtahu	m	45	130,00 Kč	20,00 Kč	6 750,00 Kč
9	Vodič CY 6 zžl	m	45	13,00 Kč	11,00 Kč	1 080,00 Kč
10	Vodič CY 10 zžl	m	120	26,00 Kč	12,00 Kč	4 560,00 Kč
11	Vodič CY 25 zžl	m	42	50,00 Kč	15,00 Kč	2 730,00 Kč
12	Vodiče 4x CYA 50 - přívod z HDS + stoupací vedení	m	42	300,00 Kč	33,00 Kč	13 986,00 Kč
13	Ukončení kabelů	kpl	1	1 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Koncové prvky						
1	Spínač jednopólový 230V, zapuštěný IP20	ks	1	100,00 Kč	40,00 Kč	140,00 Kč
2	Spínač jednopólový 230V, nástěný IP44	ks	12	100,00 Kč	40,00 Kč	1 680,00 Kč
3	Spínač jednopólový 230V, nástěný IP44 - osvětlení strojovny výtahu	ks	1	100,00 Kč	40,00 Kč	140,00 Kč
4	Spínač tlačítkový 230V, zapuštěný IP20 - umístěný na rozvaděči	ks	6	100,00 Kč	40,00 Kč	840,00 Kč
5	Spínač pohybový 230V IP44	ks	17	600,00 Kč	200,00 Kč	13 600,00 Kč
6	Zásuvka nástěnná 230V 16A - strojovny výtahu	ks	1	100,00 Kč	40,00 Kč	140,00 Kč
Instalační materiál						
1	Krabice přístrojová pod omítku	ks	1	10,00 Kč	30,00 Kč	40,00 Kč
2	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka	ks	17	20,00 Kč	30,00 Kč	850,00 Kč
3	Krabice odbočná na omítku vč. víčka	ks	10	20,00 Kč	30,00 Kč	500,00 Kč
4	Krabicové svorky	bal	2	1 000,00 Kč	800,00 Kč	3 600,00 Kč
5	Trubka ohebná 16 - 25 mm vč. příchytok	m	25	10,00 Kč	20,00 Kč	750,00 Kč
6	Trubka tuhá 16 - 25 mm vč. příchytok	m	106	10,00 Kč	20,00 Kč	3 180,00 Kč
7	Trubka ohebná 16 - 25 mm vč. příchytok - osvětlení strojovny výtahu	m	3	15,00 Kč	20,00 Kč	105,00 Kč
8	Trubka tuhá 16 - 25 mm vč. příchytok - osvětlení strojovny výtahu	m	10	15,00 Kč	20,00 Kč	350,00 Kč
9	Hmoždinka 8	kpl	1	1 500,00 Kč	2 500,00 Kč	4 000,00 Kč
10	Sádra 25kg	kpl	1	7,00 Kč	500,00 Kč	507,00 Kč
11	SDK kufr pod stropem s požární odolností EI 30	m	48	80,00 Kč	300,00 Kč	18 240,00 Kč
Domácí telefon						
1	Řídící jednotka elektroniky - umístěno v rozvaděči RSS	ks	1	711,00 Kč	20,00 Kč	731,00 Kč
2	Napáječ pro systém - umístěno v rozvaděči RSS	ks	1	411,00 Kč	30,00 Kč	441,00 Kč

VZ112.18 V.Jiřikovského 29

3	Zvonkové tablo s čtečkou čipů vč. instalační krabice a stříšky	ks	1	2 120,00 Kč	50,00 Kč	2 170,00 Kč
4	Modul pro jmenovky	KS	1	321,00 Kč	26,00 Kč	347,00 Kč
5	Domácí telefon, bílý s odlišným vyzváněním	ks	17	200,00 Kč	40,00 Kč	4 080,00 Kč
6	Elektromechanický zámek 8-12V stř odběr 750mA	ks	1	100,00 Kč	100,00 Kč	200,00 Kč
7	Zvonkové tlačítko	ks	17	130,00 Kč	50,00 Kč	3 060,00 Kč
8	Krabice přístrojová pod omítku	ks	17	10,00 Kč	30,00 Kč	680,00 Kč
9	Svorková rozvodnice	ks	6	10,00 Kč	30,00 Kč	240,00 Kč
10	Dodávka čipu pro bezkontaktní odemykání dveří (4ks pro bytovou jednotku)	ks	68	10,00 Kč	1,00 Kč	748,00 Kč
11	Kabel JYTY 4x1	m	210	5,00 Kč	3,00 Kč	1 680,00 Kč
12	Kabel CYSY 2x0.75	m	8	10,00 Kč	3,00 Kč	104,00 Kč

Ostatní						
1	Podružný materiál a práce	kpl	1	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	15 000,00 Kč
2	Demontáž a úpravy stávající elektroinstalace vč. ekologické likvidace odpadu	kpl	1		25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
3	Stavební přípomoc vč. průrazů a sekání drážek a zapravení	kpl	1	1 000,00 Kč	25 000,00 Kč	26 000,00 Kč
4	Oživení slaboproudé části	kpl	1		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
5	Protipožární přepážka - stoupací vedení mezi rozvaděči	kpl	1	3 000,00 Kč	4 000,00 Kč	7 000,00 Kč
6	Protipožární přepážka - prostupy do bytů	kpl	1	500,00 Kč	1 500,00 Kč	2 000,00 Kč
7	Hrubý úklid po každodenním ukončení směny	kpl	1		3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
8	Finální úklid společných prostor po skončení elektromontážních prací a vymalování vč. umytí oken ve společných prostorech	kpl	1		7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
9	Vymalování společných prostor - barva bílá (mimo sklepních kójí) vč. dodávky barvy	kpl	1		35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
10	Vymalování společných prostor - omyvatelná barva do výšky 90cm od podlahy - barva bude upřesněna s investorem (mimo sklepních kójí) vč. dodávky barvy	kpl	1		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
11	Keramický obklad (sokl) po obvodu stěn výška cca. 8cm - barva bude upřesněna s investorem vč. dodávky obkladu po celém obvodu podlah společných prostor mimo sklepních prostor	kpl	1	15 000,00 Kč	30 000,00 Kč	45 000,00 Kč
12	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
13	Výchozí revizní zpráva elektroinstalace	kpl	1		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč

CELKEM						514 571,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

VZ112.18 V.Jiřikovského 31

D.1.4.e Silnoproudá elektrotechnika

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
Dodávky						
1	Dodávka rozvaděče RE-1 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	17 000,00 Kč	3 000,00 Kč	20 000,00 Kč
2	Dodávka rozvaděče RE-2 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	16 500,00 Kč	3 000,00 Kč	19 500,00 Kč
3	Dodávka rozvaděče RE-3 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	15 500,00 Kč	3 000,00 Kč	18 500,00 Kč
4	Dodávka rozvaděče RE-4 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	15 500,00 Kč	3 000,00 Kč	18 500,00 Kč
5	Dodávka rozvaděče RE-5 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	15 500,00 Kč	3 000,00 Kč	18 500,00 Kč
6	Dodávka rozvaděče RE-6 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	15 000,00 Kč	3 000,00 Kč	18 000,00 Kč
7	Dodávka rozvaděče RSS dle PD s požární odolností EI30	ks	1	15 000,00 Kč	3 000,00 Kč	18 000,00 Kč
7	Přípojnice HOP	ks	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč
Svítilna						
1	A - Svítidlo 2x26W, TC-DE, kruhové, kryt opál PMMA, EP, prům. 375mm, IP40 - svítidlo bude připraveno pro spínání ze 2 nezávislých okruhů	ks	18	1 000,00 Kč	200,00 Kč	21 600,00 Kč
2	B - Svítidlo 100W/E27/230V IP44 Bílá	ks	19	100,00 Kč	200,00 Kč	5 700,00 Kč
3	B - Svítidlo 100W/E27/230V IP44 Bílá - osvětlení strojovny výtahu a šachty	ks	4	100,00 Kč	200,00 Kč	1 200,00 Kč
4	Nouzové svítidlo vč. piktogramu svícení 1h při výpadku	ks	9	550,00 Kč	200,00 Kč	6 750,00 Kč
5	Žárovkový zdroj 26W, TC-DE	ks	36	11,00 Kč	2,00 Kč	468,00 Kč
6	Žárovkový zdroj 100W/E27/230V IP44 Bílá	ks	23	5,00 Kč	2,00 Kč	161,00 Kč
7	Příplatek za ekologickou likvidaci svítidel	ks	50	10,00 Kč	10,00 Kč	1 000,00 Kč
8	Příplatek za ekologickou likvidaci zdrojů	ks	59	10,00 Kč	10,00 Kč	1 180,00 Kč
Kabely a vodiče						
1	Kabel CYKY-J 3x1,5mm	m	490	11,00 Kč	15,00 Kč	12 740,00 Kč
2	Kabel CYKY-J 3x1,5mm - osvětlení strojovny výtahu	m	50	11,00 Kč	15,00 Kč	1 300,00 Kč
3	Kabel CYKY-O 3x1,5mm	m	35	11,00 Kč	15,00 Kč	910,00 Kč
4	Kabel CYKY-J 3x2,5mm - strojovny výtahu	m	50	15,00 Kč	15,00 Kč	1 500,00 Kč
5	Kabel CYKY-J 3x2,5mm - VZT	m	70	15,00 Kč	15,00 Kč	2 100,00 Kč
6	Kabel CYKY-J 3x2,5mm - Internet provider	m	35	15,00 Kč	15,00 Kč	1 050,00 Kč
7	Kabel CYKY-J 4x10	m	138	100,00 Kč	20,00 Kč	16 560,00 Kč
8	Kabel CYKY-J 5x16 - napojení výtahu	m	45	130,00 Kč	20,00 Kč	6 750,00 Kč
9	Vodič CY 6 zžl	m	45	13,00 Kč	11,00 Kč	1 080,00 Kč
10	Vodič CY 10 zžl	m	138	26,00 Kč	12,00 Kč	5 244,00 Kč
11	Vodič CY 25 zžl	m	42	50,00 Kč	15,00 Kč	2 730,00 Kč
12	Vodiče 4x CYA 50 - přívod z HDS + stoupací vedení	m	53	300,00 Kč	33,00 Kč	17 649,00 Kč
13	Ukončení kabelů	kpl	1	1 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Koncové prvky						
1	Spínač jednopólový 230V, nástěný IP44	ks	13	100,00 Kč	40,00 Kč	1 820,00 Kč
2	Spínač jednopólový 230V, nástěný IP44 - osvětlení strojovny výtahu	ks	1	100,00 Kč	40,00 Kč	140,00 Kč
3	Spínač tlačítkový 230V, zapuštěný IP20 - umístěný na rozvaděči	ks	6	100,00 Kč	40,00 Kč	840,00 Kč
4	Spínač pohybový 230V IP44	ks	18	600,00 Kč	200,00 Kč	14 400,00 Kč
5	Zásuvká nástěnná 230V 16A - strojovny výtahu	ks	1	100,00 Kč	40,00 Kč	140,00 Kč
Instalační materiál						
1	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka	ks	18	10,00 Kč	30,00 Kč	720,00 Kč
2	Krabice odbočná na omítku vč. víčka	ks	10	20,00 Kč	30,00 Kč	500,00 Kč
3	Krabičové svorky	bal	2	1 000,00 Kč	800,00 Kč	3 600,00 Kč
4	Trubka ohebná 16 - 25 mm vč. příchytka	m	25	10,00 Kč	20,00 Kč	750,00 Kč
4	Trubka tuhá 16 - 25 mm vč. příchytka	m	106	10,00 Kč	20,00 Kč	3 180,00 Kč
6	Trubka ohebná 16 - 25 mm vč. příchytka - osvětlení strojovny výtahu	m	3	15,00 Kč	20,00 Kč	105,00 Kč
7	Trubka tuhá 16 - 25 mm vč. příchytka - osvětlení strojovny výtahu	m	10	15,00 Kč	20,00 Kč	350,00 Kč
8	Hmoždinka 8	kpl	1	1 500,00 Kč	2 500,00 Kč	4 000,00 Kč
9	Sádra 25kg	kpl	1	7,00 Kč	500,00 Kč	507,00 Kč
10	SDK kufr pod stropem s požární odolností EI 30	m	58	80,00 Kč	300,00 Kč	22 040,00 Kč
Domácí telefon						
1	Řídicí jednotka elektroniky - umístěno v rozvaděči RSS	ks	1	711,00 Kč	20,00 Kč	731,00 Kč
2	Napáječ pro systém - umístěno v rozvaděči RSS	ks	1	411,00 Kč	30,00 Kč	441,00 Kč
3	Zvonkové tablo s čtečkou čipů vč. instalační krabice a stříšky	ks	1	2 120,00 Kč	50,00 Kč	2 170,00 Kč

VZ112.18 V.Jiřikovského 31

4	Modul pro jmenovky	KS	1	321,00 Kč	26,00 Kč	347,00 Kč
5	Domácí telefon, bílý s odlišným vyzváněním	ks	18	200,00 Kč	40,00 Kč	4 320,00 Kč
6	Elektromechanický zámek 8-12V stř odběr 750mA	ks	1	100,00 Kč	100,00 Kč	200,00 Kč
7	Zvukové tlačítko	ks	18	130,00 Kč	50,00 Kč	3 240,00 Kč
8	Krabice přístrojová pod omítku	ks	18	10,00 Kč	30,00 Kč	720,00 Kč
9	Svorková rozvodnice	ks	6	10,00 Kč	30,00 Kč	240,00 Kč
10	Dodávka čipu pro bezkontaktní odemýkání dveří (4ks pro bytovou jednotku)	ks	72	10,00 Kč	1,00 Kč	792,00 Kč
11	Kabel JYTY 4x1	m	250	5,00 Kč	3,00 Kč	2 000,00 Kč
12	Kabel CYSY 2x0.75	m	8	10,00 Kč	3,00 Kč	104,00 Kč

Ostatní						
1	Podružný materiál a práce	kpl	1	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	15 000,00 Kč
2	Demontáž a úpravy stávající elektroinstalace vč. ekologické likvidace odpadu	kpl	1		25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
3	Stavební přípomoc vč. průrazů a sekání drážek a zapravení	kpl	1	1 000,00 Kč	25 000,00 Kč	26 000,00 Kč
4	Oživení slaboproudé části	kpl	1		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
5	Protipožární přepážka - stoupačí vedení mezi rozvaděči	kpl	1	3 000,00 Kč	4 000,00 Kč	7 000,00 Kč
6	Protipožární přepážka - prostupy do bytů	kpl	1	500,00 Kč	1 500,00 Kč	2 000,00 Kč
7	Hrubý úklid po každodenním ukončení směny	kpl	1		3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
8	Finální úklid společných prostor po skončení elektromontážních prací a vymalování vč. umytí oken ve společných prostorech	kpl	1		7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
9	Vymalování společných prostor - barva bílá (mimo sklepních kójí) vč. dodávky barvy	kpl	1		35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
10	Vymalování společných prostor - omyvatelná barva do výšky 90cm od podlahy - barva bude upřesněna s investorem (mimo sklepních kójí) vč. dodávky barvy	kpl	1		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
11	Keramický obklad (sokl) po obvodu stěn výška cca. 8cm - barva bude upřesněna s investorem vč. dodávky obkladu po celém obvodu podlah společných prostor mimo sklepních prostor	kpl	1	15 000,00 Kč	30 000,00 Kč	45 000,00 Kč
12	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
13	Výchozí revizní zpráva elektroinstalace	kpl	1		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč

CELKEM						526 069,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

VZ112.18 V.Jiřikovského 33

D.1.4.e Silnoproudá elektrotechnika

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
Dodávky						
1	Dodávka rozvaděče RE-1 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	17 000,00 Kč	3 000,00 Kč	20 000,00 Kč
2	Dodávka rozvaděče RE-2 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	16 500,00 Kč	3 000,00 Kč	19 500,00 Kč
3	Dodávka rozvaděče RE-3 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	15 500,00 Kč	3 000,00 Kč	18 500,00 Kč
4	Dodávka rozvaděče RE-4 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	15 500,00 Kč	3 000,00 Kč	18 500,00 Kč
5	Dodávka rozvaděče RE-5 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	15 500,00 Kč	3 000,00 Kč	18 500,00 Kč
6	Dodávka rozvaděče RE-6 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	15 000,00 Kč	3 000,00 Kč	18 000,00 Kč
7	Dodávka rozvaděče RSS dle PD s požární odolností EI30	ks	1	15 000,00 Kč	3 000,00 Kč	18 000,00 Kč
7	Přípojnice HOP	ks	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč
Svítilna						
1	A - Svítidlo 2x26W, TC-DE, kruhové, kryt opál PMMA, EP, prům. 375mm, IP40 - svítidlo bude připraveno pro spínání ze 2 nezávislých okruhů	ks	19	1 000,00 Kč	200,00 Kč	22 800,00 Kč
2	B - Svítidlo 100W/E27/230V IP44 Bílá	ks	18	100,00 Kč	200,00 Kč	5 400,00 Kč
3	B - Svítidlo 100W/E27/230V IP44 Bílá - osvětlení strojovny výtahu a šachty	ks	4	100,00 Kč	200,00 Kč	1 200,00 Kč
4	Nouzové svítidlo vč. piktogramu svícení 1h při výpadku	ks	9	550,00 Kč	200,00 Kč	6 750,00 Kč
5	Žárovkový zdroj 26W, TC-DE	ks	38	11,00 Kč	2,00 Kč	494,00 Kč
6	Žárovkový zdroj 100W/E27/230V IP44 Bílá	ks	22	5,00 Kč	2,00 Kč	154,00 Kč
7	Příplatek za ekologickou likvidaci svítidel	ks	50	10,00 Kč	10,00 Kč	1 000,00 Kč
8	Příplatek za ekologickou likvidaci zdrojů	ks	60	10,00 Kč	10,00 Kč	1 200,00 Kč
Kabely a vodiče						
1	Kabel CYKY-J 3x1,5mm	m	464	11,00 Kč	15,00 Kč	12 064,00 Kč
2	Kabel CYKY-J 3x1,5mm - osvětlení strojovny výtahu	m	50	11,00 Kč	15,00 Kč	1 300,00 Kč
3	Kabel CYKY-O 3x1,5mm	m	35	11,00 Kč	15,00 Kč	910,00 Kč
4	Kabel CYKY-J 3x2,5mm - strojovny výtahu	m	50	15,00 Kč	15,00 Kč	1 500,00 Kč
5	Kabel CYKY-J 3x2,5mm - VZT	m	70	15,00 Kč	15,00 Kč	2 100,00 Kč
6	Kabel CYKY-J 3x2,5mm - Internet provider	m	35	15,00 Kč	15,00 Kč	1 050,00 Kč
7	Kabel CYKY-J 4x10	m	120	100,00 Kč	20,00 Kč	14 400,00 Kč
8	Kabel CYKY-J 5x16 - napojení výtahu	m	45	130,00 Kč	20,00 Kč	6 750,00 Kč
9	Vodič CY 6 zžl	m	45	13,00 Kč	11,00 Kč	1 080,00 Kč
10	Vodič CY 10 zžl	m	120	26,00 Kč	12,00 Kč	4 560,00 Kč
11	Vodič CY 25 zžl	m	42	50,00 Kč	15,00 Kč	2 730,00 Kč
12	Vodiče 4x CYA 50 - přívod z HDS + stoupací vedení	m	42	300,00 Kč	33,00 Kč	13 986,00 Kč
13	Ukončení kabelů	kpl	1	1 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Koncové prvky						
1	Spínač jednopólový 230V, zapuštěný IP20	ks	1	100,00 Kč	40,00 Kč	140,00 Kč
2	Spínač jednopólový 230V, nástěný IP44	ks	12	100,00 Kč	40,00 Kč	1 680,00 Kč
3	Spínač jednopólový 230V, nástěný IP44 - osvětlení strojovny výtahu	ks	1	100,00 Kč	40,00 Kč	140,00 Kč
4	Spínač tlačítkový 230V, zapuštěný IP20 - umístěný na rozvaděči	ks	6	100,00 Kč	40,00 Kč	840,00 Kč
5	Spínač pohybový 230V IP44	ks	17	600,00 Kč	200,00 Kč	13 600,00 Kč
6	Zásuvka nástěnná 230V 16A - strojovny výtahu	ks	1	100,00 Kč	40,00 Kč	140,00 Kč
Instalační materiál						
1	Krabice přístrojová pod omítku	ks	1	10,00 Kč	30,00 Kč	40,00 Kč
2	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka	ks	17	20,00 Kč	30,00 Kč	850,00 Kč
3	Krabice odbočná na omítku vč. víčka	ks	10	20,00 Kč	30,00 Kč	500,00 Kč
4	Krabicové svorky	bal	2	1 000,00 Kč	800,00 Kč	3 600,00 Kč
5	Trubka ohebná 16 - 25 mm vč. příchytok	m	25	10,00 Kč	20,00 Kč	750,00 Kč
6	Trubka tuhá 16 - 25 mm vč. příchytok	m	106	10,00 Kč	20,00 Kč	3 180,00 Kč
7	Trubka ohebná 16 - 25 mm vč. příchytok - osvětlení strojovny výtahu	m	3	15,00 Kč	20,00 Kč	105,00 Kč
8	Trubka tuhá 16 - 25 mm vč. příchytok - osvětlení strojovny výtahu	m	10	15,00 Kč	20,00 Kč	350,00 Kč
9	Hmoždinka 8	kpl	1	1 500,00 Kč	2 500,00 Kč	4 000,00 Kč
10	Sádra 25kg	kpl	1	7,00 Kč	500,00 Kč	507,00 Kč
11	SDK kufr pod stropem s požární odolností EI 30	m	48	80,00 Kč	300,00 Kč	18 240,00 Kč
Domácí telefon						
1	Řídící jednotka elektroniky - umístěno v rozvaděči RSS	ks	1	711,00 Kč	20,00 Kč	731,00 Kč
2	Napáječ pro systém - umístěno v rozvaděči RSS	ks	1	411,00 Kč	30,00 Kč	441,00 Kč

VZ112.18 V.Jiřikovského 33

3	Zvonkové tablo s čtečkou čipů vč. instalační krabice a stříšky	ks	1	2 120,00 Kč	50,00 Kč	2 170,00 Kč
4	Modul pro jmenovky	KS	1	321,00 Kč	26,00 Kč	347,00 Kč
5	Domácí telefon, bílý s odlišným vyzváněním	ks	17	200,00 Kč	40,00 Kč	4 080,00 Kč
6	Elektromechanický zámek 8-12V stř odběr 750mA	ks	1	100,00 Kč	100,00 Kč	200,00 Kč
7	Zvonkové tlačítko	ks	17	130,00 Kč	50,00 Kč	3 060,00 Kč
8	Krabice přístrojová pod omítku	ks	17	10,00 Kč	30,00 Kč	680,00 Kč
9	Svorková rozvodnice	ks	6	10,00 Kč	30,00 Kč	240,00 Kč
10	Dodávka čipu pro bezkontaktní odemykání dveří (4ks pro bytovou jednotku)	ks	68	10,00 Kč	1,00 Kč	748,00 Kč
11	Kabel JYTY 4x1	m	210	5,00 Kč	3,00 Kč	1 680,00 Kč
12	Kabel CYSY 2x0.75	m	8	10,00 Kč	3,00 Kč	104,00 Kč

Ostatní						
1	Podružný materiál a práce	kpl	1	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	15 000,00 Kč
2	Demontáž a úpravy stávající elektroinstalace vč. ekologické likvidace odpadu	kpl	1		25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
3	Stavební přípomoc vč. průrazů a sekání drážek a zapravení	kpl	1	1 000,00 Kč	25 000,00 Kč	26 000,00 Kč
4	Oživení slaboproudé části	kpl	1		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
5	Protipožární přepážka - stoupací vedení mezi rozvaděči	kpl	1	3 000,00 Kč	4 000,00 Kč	7 000,00 Kč
6	Protipožární přepážka - prostupy do bytů	kpl	1	500,00 Kč	1 500,00 Kč	2 000,00 Kč
7	Hrubý úklid po každodenním ukončení směny	kpl	1		3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
8	Finální úklid společných prostor po skončení elektromontážních prací a vymalování vč. umytí oken ve společných prostorech	kpl	1		7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
9	Vymalování společných prostor - barva bílá (mimo sklepních kójí) vč. dodávky barvy	kpl	1		35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
10	Vymalování společných prostor - omyvatelná barva do výšky 90cm od podlahy - barva bude upřesněna s investorem (mimo sklepních kójí) vč. dodávky barvy	kpl	1		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
11	Keramický obklad (sokl) po obvodu stěn výška cca. 8cm - barva bude upřesněna s investorem vč. dodávky obkladu po celém obvodu podlah společných prostor mimo sklepních prostor	kpl	1	15 000,00 Kč	30 000,00 Kč	45 000,00 Kč
12	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
13	Výchozí revizní zpráva elektroinstalace	kpl	1		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč

CELKEM						514 571,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

VZ112.18 V.Jiřikovského 35

D.1.4.e Silnoproudá elektrotechnika

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
Dodávky						
1	Dodávka rozvaděče RE-1 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	17 000,00 Kč	3 000,00 Kč	20 000,00 Kč
2	Dodávka rozvaděče RE-2 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	16 500,00 Kč	3 000,00 Kč	19 500,00 Kč
3	Dodávka rozvaděče RE-3 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	15 500,00 Kč	3 000,00 Kč	18 500,00 Kč
4	Dodávka rozvaděče RE-4 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	15 500,00 Kč	3 000,00 Kč	18 500,00 Kč
5	Dodávka rozvaděče RE-5 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	15 500,00 Kč	3 000,00 Kč	18 500,00 Kč
6	Dodávka rozvaděče RE-6 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	15 000,00 Kč	3 000,00 Kč	18 000,00 Kč
7	Dodávka rozvaděče RSS dle PD s požární odolností EI30	ks	1	15 000,00 Kč	3 000,00 Kč	18 000,00 Kč
7	Přípojnice HOP	ks	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč
Svítilna						
1	A - Svítidlo 2x26W, TC-DE, kruhové, kryt opál PMMA, EP, prům. 375mm, IP40 - svítidlo bude připraveno pro spínání ze 2 nezávislých okruhů	ks	19	1 000,00 Kč	200,00 Kč	22 800,00 Kč
2	B - Svítidlo 100W/E27/230V IP44 Bílá	ks	18	100,00 Kč	200,00 Kč	5 400,00 Kč
3	B - Svítidlo 100W/E27/230V IP44 Bílá - osvětlení strojovny výtahu a šachty	ks	4	100,00 Kč	200,00 Kč	1 200,00 Kč
4	Nouzové svítidlo vč. piktogramu svícení 1h při výpadku	ks	9	550,00 Kč	200,00 Kč	6 750,00 Kč
5	Žárovkový zdroj 26W, TC-DE	ks	38	11,00 Kč	2,00 Kč	494,00 Kč
6	Žárovkový zdroj 100W/E27/230V IP44 Bílá	ks	22	5,00 Kč	2,00 Kč	154,00 Kč
7	Příplatek za ekologickou likvidaci svítidel	ks	50	10,00 Kč	10,00 Kč	1 000,00 Kč
8	Příplatek za ekologickou likvidaci zdrojů	ks	60	10,00 Kč	10,00 Kč	1 200,00 Kč
Kabely a vodiče						
1	Kabel CYKY-J 3x1,5mm	m	464	11,00 Kč	15,00 Kč	12 064,00 Kč
2	Kabel CYKY-J 3x1,5mm - osvětlení strojovny výtahu	m	50	11,00 Kč	15,00 Kč	1 300,00 Kč
3	Kabel CYKY-O 3x1,5mm	m	35	11,00 Kč	15,00 Kč	910,00 Kč
4	Kabel CYKY-J 3x2,5mm - strojovny výtahu	m	50	15,00 Kč	15,00 Kč	1 500,00 Kč
5	Kabel CYKY-J 3x2,5mm - VZT	m	70	15,00 Kč	15,00 Kč	2 100,00 Kč
6	Kabel CYKY-J 3x2,5mm - Internet provider	m	35	15,00 Kč	15,00 Kč	1 050,00 Kč
7	Kabel CYKY-J 4x10	m	120	100,00 Kč	20,00 Kč	14 400,00 Kč
8	Kabel CYKY-J 5x16 - napojení výtahu	m	45	130,00 Kč	20,00 Kč	6 750,00 Kč
9	Vodič CY 6 zžl	m	45	13,00 Kč	11,00 Kč	1 080,00 Kč
10	Vodič CY 10 zžl	m	120	26,00 Kč	12,00 Kč	4 560,00 Kč
11	Vodič CY 25 zžl	m	42	50,00 Kč	15,00 Kč	2 730,00 Kč
12	Vodiče 4x CYA 50 - přívod z HDS + stoupací vedení	m	42	300,00 Kč	33,00 Kč	13 986,00 Kč
13	Ukončení kabelů	kpl	1	1 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Koncové prvky						
1	Spínač jednopólový 230V, zapuštěný IP20	ks	1	100,00 Kč	40,00 Kč	140,00 Kč
2	Spínač jednopólový 230V, nástěný IP44	ks	12	100,00 Kč	40,00 Kč	1 680,00 Kč
3	Spínač jednopólový 230V, nástěný IP44 - osvětlení strojovny výtahu	ks	1	100,00 Kč	40,00 Kč	140,00 Kč
4	Spínač tlačítkový 230V, zapuštěný IP20 - umístěný na rozvaděči	ks	6	100,00 Kč	40,00 Kč	840,00 Kč
5	Spínač pohybový 230V IP44	ks	17	600,00 Kč	200,00 Kč	13 600,00 Kč
6	Zásuvka nástěnná 230V 16A - strojovny výtahu	ks	1	100,00 Kč	40,00 Kč	140,00 Kč
Instalační materiál						
1	Krabice přístrojová pod omítku	ks	1	10,00 Kč	30,00 Kč	40,00 Kč
2	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka	ks	17	20,00 Kč	30,00 Kč	850,00 Kč
3	Krabice odbočná na omítku vč. víčka	ks	10	20,00 Kč	30,00 Kč	500,00 Kč
4	Krabicové svorky	bal	2	1 000,00 Kč	800,00 Kč	3 600,00 Kč
5	Trubka ohebná 16 - 25 mm vč. příchytok	m	25	10,00 Kč	20,00 Kč	750,00 Kč
6	Trubka tuhá 16 - 25 mm vč. příchytok	m	106	10,00 Kč	20,00 Kč	3 180,00 Kč
7	Trubka ohebná 16 - 25 mm vč. příchytok - osvětlení strojovny výtahu	m	3	15,00 Kč	20,00 Kč	105,00 Kč
8	Trubka tuhá 16 - 25 mm vč. příchytok - osvětlení strojovny výtahu	m	10	15,00 Kč	20,00 Kč	350,00 Kč
9	Hmoždinka 8	kpl	1	1 500,00 Kč	2 500,00 Kč	4 000,00 Kč
10	Sádra 25kg	kpl	1	7,00 Kč	500,00 Kč	507,00 Kč
11	SDK kufr pod stropem s požární odolností EI 30	m	48	80,00 Kč	300,00 Kč	18 240,00 Kč
Domácí telefon						
1	Řídící jednotka elektroniky - umístěno v rozvaděči RSS	ks	1	711,00 Kč	20,00 Kč	731,00 Kč
2	Napáječ pro systém - umístěno v rozvaděči RSS	ks	1	411,00 Kč	30,00 Kč	441,00 Kč

VZ112.18 V.Jiřikovského 35

3	Zvonkové tablo s čtečkou čipů vč. instalační krabice a stříšky	ks	1	2 120,00 Kč	50,00 Kč	2 170,00 Kč
4	Modul pro jmenovky	KS	1	321,00 Kč	26,00 Kč	347,00 Kč
5	Domácí telefon, bílý s odlišným vyzváněním	ks	17	200,00 Kč	40,00 Kč	4 080,00 Kč
6	Elektromechanický zámek 8-12V stř odběr 750mA	ks	1	100,00 Kč	100,00 Kč	200,00 Kč
7	Zvonkové tlačítko	ks	17	130,00 Kč	50,00 Kč	3 060,00 Kč
8	Krabice přístrojová pod omítku	ks	17	10,00 Kč	30,00 Kč	680,00 Kč
9	Svorková rozvodnice	ks	6	10,00 Kč	30,00 Kč	240,00 Kč
10	Dodávka čipu pro bezkontaktní odemykání dveří (4ks pro bytovou jednotku)	ks	68	10,00 Kč	1,00 Kč	748,00 Kč
11	Kabel JYTY 4x1	m	210	5,00 Kč	3,00 Kč	1 680,00 Kč
12	Kabel CYSY 2x0.75	m	8	10,00 Kč	3,00 Kč	104,00 Kč

Ostatní						
1	Podružný materiál a práce	kpl	1	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	15 000,00 Kč
2	Demontáž a úpravy stávající elektroinstalace vč. ekologické likvidace odpadu	kpl	1		25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
3	Stavební přípomoc vč. průrazů a sekání drážek a zapravení	kpl	1	1 000,00 Kč	25 000,00 Kč	26 000,00 Kč
4	Oživení slaboproudé části	kpl	1		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
5	Protipožární přepážka - stoupací vedení mezi rozvaděči	kpl	1	3 000,00 Kč	4 000,00 Kč	7 000,00 Kč
6	Protipožární přepážka - prostupy do bytů	kpl	1	500,00 Kč	1 500,00 Kč	2 000,00 Kč
7	Hrubý úklid po každodenním ukončení směny	kpl	1		3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
8	Finální úklid společných prostor po skončení elektromontážních prací a vymalování vč. umytí oken ve společných prostorech	kpl	1		7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
9	Vymalování společných prostor - barva bílá (mimo sklepních kójí) vč. dodávky barvy	kpl	1		35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
10	Vymalování společných prostor - omyvatelná barva do výšky 90cm od podlahy - barva bude upřesněna s investorem (mimo sklepních kójí) vč. dodávky barvy	kpl	1		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
11	Keramický obklad (sokl) po obvodu stěn výška cca. 8cm - barva bude upřesněna s investorem vč. dodávky obkladu po celém obvodu podlah společných prostor mimo sklepních prostor	kpl	1	15 000,00 Kč	30 000,00 Kč	45 000,00 Kč
12	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
13	Výchozí revizní zpráva elektroinstalace	kpl	1		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč

CELKEM						514 571,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

VZ112.18 V.Jiřikovského 37

D.1.4.e Silnoproudá elektrotechnika

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
Dodávky						
1	Dodávka rozvaděče RE-1 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	17 000,00 Kč	3 000,00 Kč	20 000,00 Kč
2	Dodávka rozvaděče RE-2 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	16 500,00 Kč	3 000,00 Kč	19 500,00 Kč
3	Dodávka rozvaděče RE-3 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	15 500,00 Kč	3 000,00 Kč	18 500,00 Kč
4	Dodávka rozvaděče RE-4 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	15 500,00 Kč	3 000,00 Kč	18 500,00 Kč
5	Dodávka rozvaděče RE-5 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	15 500,00 Kč	3 000,00 Kč	18 500,00 Kč
6	Dodávka rozvaděče RE-6 dle PD s požární odolností EI30	ks	1	15 000,00 Kč	3 000,00 Kč	18 000,00 Kč
7	Dodávka rozvaděče RSS dle PD s požární odolností EI30	ks	1	15 000,00 Kč	3 000,00 Kč	18 000,00 Kč
7	Přípojnice HOP	ks	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč
Svítilna						
1	A - Svítidlo 2x26W, TC-DE, kruhové, kryt opál PMMA, EP, prům. 375mm, IP40 - svítidlo bude připraveno pro spínání ze 2 nezávislých okruhů	ks	19	1 000,00 Kč	200,00 Kč	22 800,00 Kč
2	B - Svítidlo 100W/E27/230V IP44 Bílá	ks	18	100,00 Kč	200,00 Kč	5 400,00 Kč
3	B - Svítidlo 100W/E27/230V IP44 Bílá - osvětlení strojovny výtahu a šachty	ks	4	100,00 Kč	200,00 Kč	1 200,00 Kč
4	Nouzové svítidlo vč. piktogramu svícení 1h při výpadku	ks	9	550,00 Kč	200,00 Kč	6 750,00 Kč
5	Žárovkový zdroj 26W, TC-DE	ks	38	11,00 Kč	2,00 Kč	494,00 Kč
6	Žárovkový zdroj 100W/E27/230V IP44 Bílá	ks	22	5,00 Kč	2,00 Kč	154,00 Kč
7	Příplatek za ekologickou likvidaci svítidel	ks	50	10,00 Kč	10,00 Kč	1 000,00 Kč
8	Příplatek za ekologickou likvidaci zdrojů	ks	60	10,00 Kč	10,00 Kč	1 200,00 Kč
Kabely a vodiče						
1	Kabel CYKY-J 3x1,5mm	m	464	11,00 Kč	15,00 Kč	12 064,00 Kč
2	Kabel CYKY-J 3x1,5mm - osvětlení strojovny výtahu	m	50	11,00 Kč	15,00 Kč	1 300,00 Kč
3	Kabel CYKY-O 3x1,5mm	m	35	11,00 Kč	15,00 Kč	910,00 Kč
4	Kabel CYKY-J 3x2,5mm - strojovny výtahu	m	50	15,00 Kč	15,00 Kč	1 500,00 Kč
5	Kabel CYKY-J 3x2,5mm - VZT	m	70	15,00 Kč	15,00 Kč	2 100,00 Kč
6	Kabel CYKY-J 3x2,5mm - Internet provider	m	35	15,00 Kč	15,00 Kč	1 050,00 Kč
7	Kabel CYKY-J 4x10	m	120	100,00 Kč	20,00 Kč	14 400,00 Kč
8	Kabel CYKY-J 5x16 - napojení výtahu	m	45	130,00 Kč	20,00 Kč	6 750,00 Kč
9	Vodič CY 6 zžl	m	45	13,00 Kč	11,00 Kč	1 080,00 Kč
10	Vodič CY 10 zžl	m	120	26,00 Kč	12,00 Kč	4 560,00 Kč
11	Vodič CY 25 zžl	m	42	50,00 Kč	15,00 Kč	2 730,00 Kč
12	Vodiče 4x CYA 50 - přívod z HDS + stoupací vedení	m	42	300,00 Kč	33,00 Kč	13 986,00 Kč
13	Ukončení kabelů	kpl	1	1 000,00 Kč	5 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Koncové prvky						
1	Spínač jednopólový 230V, zapuštěný IP20	ks	1	100,00 Kč	40,00 Kč	140,00 Kč
2	Spínač jednopólový 230V, nástěnný IP44	ks	12	100,00 Kč	40,00 Kč	1 680,00 Kč
3	Spínač jednopólový 230V, nástěnný IP44 - osvětlení strojovny výtahu	ks	1	100,00 Kč	40,00 Kč	140,00 Kč
4	Spínač tlačítkový 230V, zapuštěný IP20 - umístěný na rozvaděči	ks	6	100,00 Kč	40,00 Kč	840,00 Kč
5	Spínač pohybový 230V IP44	ks	17	600,00 Kč	200,00 Kč	13 600,00 Kč
6	Zásuvka nástěnná 230V 16A - strojovny výtahu	ks	1	100,00 Kč	40,00 Kč	140,00 Kč
Instalační materiál						
1	Krabice přístrojová pod omítku	ks	1	10,00 Kč	30,00 Kč	40,00 Kč
2	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka	ks	17	20,00 Kč	30,00 Kč	850,00 Kč
3	Krabice odbočná na omítku vč. víčka	ks	10	20,00 Kč	30,00 Kč	500,00 Kč
4	Krabicové svorky	bal	2	1 000,00 Kč	800,00 Kč	3 600,00 Kč
5	Trubka ohebná 16 - 25 mm vč. příchytok	m	25	10,00 Kč	20,00 Kč	750,00 Kč
6	Trubka tuhá 16 - 25 mm vč. příchytok	m	106	10,00 Kč	20,00 Kč	3 180,00 Kč
7	Trubka ohebná 16 - 25 mm vč. příchytok - osvětlení strojovny výtahu	m	3	15,00 Kč	20,00 Kč	105,00 Kč
8	Trubka tuhá 16 - 25 mm vč. příchytok - osvětlení strojovny výtahu	m	10	15,00 Kč	20,00 Kč	350,00 Kč
9	Hmoždinka 8	kpl	1	1 500,00 Kč	2 500,00 Kč	4 000,00 Kč
10	Sádra 25kg	kpl	1	7,00 Kč	500,00 Kč	507,00 Kč
11	SDK kufr pod stropem s požární odolností EI 30	m	48	80,00 Kč	300,00 Kč	18 240,00 Kč
Domácí telefon						
1	Řídící jednotka elektroniky - umístěno v rozvaděči RSS	ks	1	711,00 Kč	20,00 Kč	731,00 Kč
2	Napáječ pro systém - umístěno v rozvaděči RSS	ks	1	411,00 Kč	30,00 Kč	441,00 Kč

VZ112.18 V.Jiříkovského 37

3	Zvonkové tablo s čtečkou čipů vč. instalační krabice a stříšky	ks	1	2 120,00 Kč	50,00 Kč	2 170,00 Kč
4	Modul pro jmenovky	KS	1	321,00 Kč	26,00 Kč	347,00 Kč
5	Domácí telefon, bílý s odlišným vyzváněním	ks	17	200,00 Kč	40,00 Kč	4 080,00 Kč
6	Elektromechanický zámek 8-12V stř odběr 750mA	ks	1	100,00 Kč	100,00 Kč	200,00 Kč
7	Zvonkové tlačítko	ks	17	130,00 Kč	50,00 Kč	3 060,00 Kč
8	Krabice přístrojová pod omítku	ks	17	10,00 Kč	30,00 Kč	680,00 Kč
9	Svorková rozvodnice	ks	6	10,00 Kč	30,00 Kč	240,00 Kč
10	Dodávka čipu pro bezkontaktní odemykání dveří (4ks pro bytovou jednotku)	ks	68	10,00 Kč	1,00 Kč	748,00 Kč
11	Kabel JYTY 4x1	m	210	5,00 Kč	3,00 Kč	1 680,00 Kč
12	Kabel CYSY 2x0.75	m	8	10,00 Kč	3,00 Kč	104,00 Kč

Ostatní						
1	Podružný materiál a práce	kpl	1	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	15 000,00 Kč
2	Demontáž a úpravy stávající elektroinstalace vč. ekologické likvidace odpadu	kpl	1		25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
3	Stavební přípomocce vč. průrazů a sekání drážek a zapravení	kpl	1	1 000,00 Kč	25 000,00 Kč	26 000,00 Kč
4	Oživení slaboproudé části	kpl	1		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
5	Protipožární přepážka - stoupací vedení mezi rozvaděči	kpl	1	3 000,00 Kč	4 000,00 Kč	7 000,00 Kč
6	Protipožární přepážka - prostupy do bytů	kpl	1	500,00 Kč	1 500,00 Kč	2 000,00 Kč
7	Hrubý úklid po každodenním ukončení směny	kpl	1		3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
8	Finální úklid společných prostor po skončení elektromontážních prací a vymalování vč. umytí oken ve společných prostorech	kpl	1		7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
9	Vymalování společných prostor - barva bílá (mimo sklepních kójí) vč. dodávky barvy	kpl	1		35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
10	Vymalování společných prostor - omyvatelná barva do výšky 90cm od podlahy - barva bude upřesněna s investorem (mimo sklepních kójí) vč. dodávky barvy	kpl	1		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
11	Keramický obklad (sokl) po obvodu stěn výška cca. 8cm - barva bude upřesněna s investorem vč. dodávky obkladu po celém obvodu podlah společných prostor mimo sklepních prostor	kpl	1	15 000,00 Kč	30 000,00 Kč	45 000,00 Kč
12	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
13	Výchozí revizní zpráva elektroinstalace	kpl	1		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč

CELKEM						514 571,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 112.18 „Oprava elektroinstalace společných a sklepních prostor bytových domů na ul. V. Jiříkovského 27, 29, 31, 33, 35, 37, Ostrava-Dubina“			
1.	Název:	Marek Těžký	Kč 300.000,- 9,7%
	Sídlo / místo podnikání:	Na Dolinkách 60/5, 747 21 Kravaře	
	Tel., fax:	+420 605 888 115	
	E-mail:	marek.tezky@seznam.cz	
	IČO:	64604047	
	DIČ:	CZ7804065412	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	RŽP	
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:	Marek Těžký	
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Tomáš Hahn	
2.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ / **hodlám** (nehodící škrkněte) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Tomáš Hahn, jednatel společnosti
Datum:	1.10.2018

Účastník VZ 112.18:

DORMAT elektrotechnika s.r.o., se sídlem Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava, IČ:02343371, DIČ:CZ02343371

Vypracoval: Tomáš Hahn, tel. 733 657 803

HARMONOGRAM PRACÍ - OPRAVA ELEKTROINSTALACE

ZAPOČETÍ PRACÍ : 1.11.2018

UKONČENÍ PRACÍ : 21.12.2018

PŘEDÁNÍ DÍLA DO: 29.12.2018

	Obklady soklu	sklepy a chodba elektropráce	Výměna HDV	Výměna rozvaděčů	Napojení bytů a dor.techniky	Zednické práce	Ostatní elektropráce a malířské práce	Závěrečný úklid	UKONČENÍ PRACÍ
V.Jiříkovského 27,OSTRAVA	1.11.-30.11	1.11.-30.11.	19.11.	13.11.-14.11.	6.11.-12.11.	12.11.-30.11.	15.11.-20.12.	21.12.	21.12.2018
V.Jiříkovského 29,OSTRAVA	1.11.-30.11	1.11.-30.11.	20.11.	15.11.-16.11.	6.11.-12.11.	12.11.-30.11.	15.11.-20.12.	21.12.	21.12.2018
V.Jiříkovského 31,OSTRAVA	1.11.-30.11	1.11.-30.11.	21.11.	15.11.-16.11.	6.11.-12.11.	12.11.-30.11.	15.11.-20.12.	21.12.	21.12.2018
V.Jiříkovského 33,OSTRAVA	23.11.-14.12.	18.11.-16.12.	3.12.	28.11.-29.11.	26.11.-4.12.	4.12.-10.12.	30.11.-20.12.	21.12.	21.12.2018
V.Jiříkovského 35,OSTRAVA	23.11.-14.12.	18.11.-16.12.	4.12.	28.11.-29.11.	26.11.-4.12.	4.12.-10.12.	30.11.-20.12.	21.12.	21.12.2018
V.Jiříkovského 37,OSTRAVA	23.11.-14.12.	18.11.-16.12.	5.12.	30.11.-3.12.	26.11.-4.12.	4.12.-10.12.	30.11.-20.12.	21.12.	21.12.2018
DOBA K PŘEDÁNÍ DÍLA	22.12. - 29.12.2018								

CELKOVÁ DOBA REALIZACE VČ.DOBY K PŘEDÁNÍ ČINÍ 59 DNŮ.

V průběhu jednotlivých prací budou prováděny demontáže a pravidelný úklid vč.odvozu vzniklých odpadů a zajištění inventáře proti poškození.