

# SMLOUVA O DÍLO

## č. S936/2018/365

268/2018

### I.

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED], ředitelem

Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED] hlavní technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED] technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**CZ-ANEK'S s.r.o.**

IČO: 25003810

DIČ: CZ25003810

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem odd. C vložka 10663

sídlo: Krátká 614, 464 01 Frýdlant

zastoupený: [REDACTED], jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: KB a.s. Liberec, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

### II.

## P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Voliéra na bažanty – dům bez bariér – P2020** evidenční číslo zakázky **S936/2018/365**, a to dle projektové dokumentace vypracované [REDACTED] a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby
  - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu
  - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům
  - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy
  - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli
  - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### III.

#### D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.12.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 1.11.2018, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

#### IV.

#### Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 332.543,- Kč bez DPH, slovy Třistatřicetdvatisícepětsetčtyřicettři bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
  - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
  - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
    1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:  
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
    2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:  
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
  - c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na

základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; nejpozději do 14. dne následujícího měsíce na fakturační adresu:

**Lesy České republiky, s.p.**

**Lesní správa Hořice**

**Gothardská 2276**

**508 01 Hořice**

k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## VI. Provádění prací

1. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace včetně 1 vyhotovení v elektronické podobě, pravomocného stavebního povolení (souhlasu s provedením ohlášené stavby) vydaného Městský úřad Hořice dne 17.9.2018 pod č.j. MUHC-SU/16432/2018/SV

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu

provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE] telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
  - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),

- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

## VII.

### Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinností viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi.
21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.



22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědností za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši cenové nabídky Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
  - dokumentace skutečného provedení stavby,
  - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné

doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí)
- originál stavebního deníku.

## IX.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Je-li součástí provedení díla i dodávka výrobků, strojů či zařízení a tato je za účelem provedení díla zhotovitelem zajištěna osobou od zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli v těchto případech záruční dobu o délce trvání tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popř. třetí osobou, která předmětný výrobek, stroj či zařízení dodá, je-li tato delší než záruka poskytovaná výrobcem), minimálně však 24 měsíců. Tato záruční doba rovněž počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

## X.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delší než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).
5. V případě porušení čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## **XII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.




Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

0.1-11-2018

V Frýdlantě dne: 18.10.2018

V Liberci dne: .....





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|   |   |         |                              |
|---|---|---------|------------------------------|
| Název stavby  | <b>Voliéra pro bažanty - Invalidovna P2020</b><br>na p. p. č. 2277 / 1, k.ú. Hořice v Podkrkonoší | JKSO    |                              |
| Projekt - stupeň :  | DUR + DSP   | Místo   | k.ú. Hořice, p.p.č. 2277 / 1 |
| Objednatel  | Lesy ČR s.p., LS Hořice, Gothardská 2276, 508 01 Hořice v Podk.                                   |         |                              |
| Projektant  | [REDACTED]  |         |                              |
| Zhotovitel  | [REDACTED]  |         |                              |
| Rozpočet číslo  | Zpracoval   | Datum : |                              |
| 042 / 2018  |   |         |                              |
| Program : PCSOFT, Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s. |   |         |                              |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  |              | Základní rozp. náklady |            | B  |                   | Doplňkové náklady |   | C  |                          | Náklady na umístění stavby |           |
|----|--------------|------------------------|------------|----|-------------------|-------------------|---|----|--------------------------|----------------------------|-----------|
| 1  | HSV          |                        | 0          | 8  | Práce přesčas     |                   |   | 13 | Vedl. a ostatní náklady  |                            | 20 907,24 |
| 2  |              | celkem                 | 86 092,71  | 9  | Bez pevné podlahy |                   |   | 14 | Vyhl. 169 / 2016, § 8-10 |                            |           |
| 3  | PSV          |                        | 0          | 10 | Kulturní památka  |                   |   | 15 |                          |                            |           |
| 4  |              | celkem                 | 225 542,60 | 11 |                   |                   |   | 16 |                          |                            |           |
| 5  | "M"          |                        | 0          |    |                   |                   |   | 17 |                          |                            |           |
| 6  |              | celkem                 | 0,00       |    |                   |                   |   | 18 |                          |                            |           |
| 7  | ZRN (ř. 1-6) |                        | 311 635,31 | 12 | DN (ř. 8-11)      |                   | 0 | 19 | NUS (ř. 13 - 18)         |                            | 20 907,24 |
| 20 | HZS          |                        | 0          | 21 | Komplet. činnost  |                   |   | 22 | Ostatní náklady          |                            |           |

| Projektant               |  | Razítko    |  | D  |                                | Celkové náklady    |                   |
|--------------------------|--|------------|--|----|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| Datum a podpis           |  | Razítko    |  | 23 | Součet 7, 12, 19-22            |                    | 332 542,54        |
| Objednatel               |  | [REDACTED] |  | 24 | DPH 21,00                      |                    | 69 833,93         |
| 0 1 - 11 - 20 [REDACTED] |  | [REDACTED] |  | 25 | DPH 15,00                      |                    |                   |
| Datum a podpis           |  | Razítko    |  | 26 | <b>Cena s DPH (ř. 23 - 25)</b> |                    | <b>402 376,47</b> |
| Zhotovitel               |  | [REDACTED] |  | E  |                                | Přípočty a odpočty |                   |
| Datum a podpis           |  | Razítko    |  | 27 | Dodávky objednatele            |                    |                   |
| [REDACTED]               |  | [REDACTED] |  | 28 | Klouzavá doložka               |                    |                   |
| [REDACTED]               |  | [REDACTED] |  | 29 | Zvýhodnění + -                 |                    |                   |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba : Voliéra pro bažanty - Invalidovna P2020 na p. p. č. 2277 / 1, k.ú. Hořice v Podkrkonoší

Objednatel : Lesy ČR s.p., Lesní správa Hořice, Gothardská 2276, 508 01 Hořice v Podkrkonoší

| Kód | Popis | Cena celkem |
|-----|-------|-------------|
| 1   | 2     | 3           |

HSV Práce a dodávky HSV

86 092,71

800-1 Zemní práce

28 074,93

27 Základy

30 942,00

94 Lešení a lešeňové konstrukce

2 065,50

95 Dokončující konstrukce a práce

7 247,60

99 Přesuny hmot HSV

3 438,68

822-1 Komunikace a zpevněné plochy

9 984,00

823-1 Plochy a úpravy území

4 340,00

PSV Práce a dodávky PSV

225 542,60

762 Tesařské konstrukce

63 248,50

764 Klempířské konstrukce

6 068,00

766 Truhlářské konstrukce

74 179,50

767 Zámečnické a kovové doplňkové konstrukce

10 007,00

783 Nátěry

43 760,00

787 Zasklívání

28 279,60

M Práce a dodávky M

-

neobsazeno

-

Rekapitulace rozpočtu celkem ( HSV + PSV + M ) - bez DPH

311 635,31

Vedlejší a ostatní náklady stavby - viz. položky 94 - 96, převod na řád. 13 Krycího listu

20 907,24



# ROZPOČET STAVBY

Název akce : **Voliéra pro bažanty - Invalidovna P2020 na p. p. č. 2277 / 1, k.ú. Hořice v Podkrkonoší**

Objednatel : **Lesy ČR s.p., Lesní správa Hořice, Gothardská 2276, 508 01 Hořice v Podkrkonoší**

Program : **PCSOFT, Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s.**

| KCN | Č.P. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|-----|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1   | 2    | 3           | 4     | 5  | 6               | 7               | 8           |

## 800-1 Zemní práce

|     |    |             |   |    |         |        |          |
|-----|----|-------------|---|----|---------|--------|----------|
| 001 | 1  | 121 10-1101 | SEJMUTÍ ORNICE S PŘEMÍSTĚNÍM DO 50 M STROJNĚ<br>- zastavěná plocha objektu a zpevněné plochy s rozšířením o 50 cm<br>$(4 + 0,5 * 2) * (6 + 0,5) * 0,1 + (3 + 0,5) * (3 + 0,5 * 2) * 0,1 = 4,90$ | M3 | 4,900   | 50,00  | 245,00   |
| 001 | 2  | 122 20 1101 | ODKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ HORNINY TŘ. V OBJEMU DO 100 M3<br>- v prostoru objektu voliéry po sejmutí ornice na pláň - 0, 650<br>$9,5 * 3 * 0,15 = 4,275$  | M3 | 4,275   | 100,00 | 427,50   |
| 001 | 3  | 122 20 1101 | ODKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ HORNINY TŘ. V OBJEMU DO 100 M3<br>- dtto, ale v prostoru zpevněné plochy : 0, 25 * (1 * 6,5 + 1 * 3 *) = 2,375   | M3 | 2,375   | 100,00 | 237,50   |
| 001 | 4  | 122 20-1109 | PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST ODKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ HORNINY TŘ. 1-3<br>$4,275 + 2,375 = 6,65$  | M3 | 6,650   | 20,00  | 133,00   |
| 001 | 5  | 132 20-2101 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘE DO 0,6 M HORNINY TŘ. 3 PROVÁDĚNÉ RUČNĚ<br>- dokopávka pro pasy z úrovně pláň - 0, 650<br>$0,65 * 0,3 * (9,5 * 2 + 2,4 * 2) = 4,641$   | M3 | 4,641   | 600,00 | 2 784,60 |
| 001 | 6  | 132 20-2109 | PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST HLOUBENÍ RÝH RUČNĚ Š. DO 60 CM HORNINY TŘ. 3  | M3 | 4,641   | 50,00  | 232,05   |
| 001 | 7  | 167 10-1101 | NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK V OBJEMU DO 100 M3 TŘ.1-4<br>přebytečná zemina : 6,65 + 4,641 = 11,291   | M3 | 11,300  | 150,00 | 1 695,00 |
| 001 | 8  | 162 70-1105 | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 10 KM HORNINY TŘ. 1-4   | M3 | 11,300  | 250,00 | 2 825,00 |
| 001 | 9  | 162 70-1109 | PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 1000 M VODOROVNÉHO PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU<br>HORNINY TŘ. 1-4<br>$11,30 * 10 = 113,00$  | M3 | 113,000 | 20,00  | 2 260,00 |
| 001 | 10 | 171 20-1201 | ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU   | M3 | 11,300  | 15,00  | 169,50   |
| 001 | 11 | 171 20-1211 | SKLÁDKOVNÉ ZA SKLÁDKOVNÉ - ZEMINA<br>$11,291 * 1,6 = 18,066$  | T  | 18,070  | 200,00 | 3 614,00 |

|     |    |             |   |
|-----|----|-------------|---|
| 001 | 12 | 171 10-1121 | NÁSYPY KAMENITÉ HUTNĚNÉ<br>- provedení výplně mezi pasy v tl. 50 cm s odpočtem míst pro osazení keřů<br>$8,9 * 2,4 * 0,5 - 0,5 * 0,5 * 0,5 * 2 = 10,43$             |
| 001 | 13 | 583438740   | DODÁVKA - KAMENIVO DRCENÉ HRUBÉ FRAKCE 8-16 MM<br>$10,43 * 2,1 = 21,903$  |
| 001 | 14 | 171 10-1121 | NÁSYPY KAMENITÉ HUTNĚNÉ<br>- dtto, provedení výplně mezi pasy v tl. 10 cm : $8,9 * 2,4 * 0,1 = 2,136$   |
| 001 | 15 | 583373320   | DODÁVKA - ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 0-22 MM<br>$2,136 * 1,8 = 3,845$   |
| 001 | 16 | 181 10-1102 | ÚPRAVA PLÁNĚ V ZÁŘEZECH V HORNINĚ TŘ. 1-4 SE ZHUTNĚNÍM<br>- prostor objektu voliéry : $9,5 * 3 = 28,50$   |
| 001 | 17 | 181 10-2302 | ÚPRAVA PLÁNĚ S VYROVNÁNÍM VÝŠKOVÝCH ROZDÍLŮ V ZÁŘEZECH<br>SE ZHUTNĚNÍM NA PŘEDEPSANOU HODNOTU<br>- plocha zpevněné plochy : $1 * 6,5 + 1 * 3 = 9,50$                |
| 231 | 18 | 181 30-1102 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V TL. 15 CM NA PLOŠE DO 500 M2 SKLONU DO 1:5<br>- pás cca 50 cm kolem objektu voliéry i zpevněné plochy<br>$0,5 * (10,5 + 9,5 + 5 * 2) = 15,00$ |
| 001 | 19 | 167 10-1101 | NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK V OBJEMU DO 100 M3 TŘ.1-4<br>přebytečná ornice : $4,90 - 15 * 0,15 = 2,65$   |
| 001 | 20 | 162 30-1101 | VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SYPANINY OD 50 M DO 500M HORNIYN TŘ. 1-4   |
| 001 | 21 | 171 20-1101 | NÁSYPY NEHUTNĚNÉ S ROZPROSTŘENÍM<br>- uložení ornice v rpororu parku dle potřeby  |
|     |    | 800-1       | Zemní práce celkem  |

|    |        |        |                  |
|----|--------|--------|------------------|
| M3 | 10,430 | 80,00  | 834,40           |
| T  | 22,000 | 400,00 | 8 800,00         |
| M3 | 2,136  | 80,00  | 170,88           |
| T  | 4,000  | 400,00 | 1 600,00         |
| M2 | 28,500 | 10,00  | 285,00           |
| M2 | 9,500  | 20,00  | 190,00           |
| M2 | 15,000 | 50,00  | 750,00           |
| M3 | 2,650  | 200,00 | 530,00           |
| M3 | 2,650  | 90,00  | 238,50           |
| M3 | 2,650  | 20,00  | 53,00            |
|    |        |        | <b>28 074,93</b> |

|     |    |               |   |
|-----|----|---------------|---|
|     |    | 27            | Základy   |
| 011 | 22 | 274 31-3711.1 | ZÁKLADOVÝ PÁS BETON PROSTÝ C 20/25-XC2, S3<br>- spodní pasy do výkopu : $0,3 * 0,8 * (9,5 * 2 + 2,4 * 2) = 5,712$                               |
| 011 | 23 | 274 35-1215   | ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ<br>- vybednění horní částí pasu cca od kóty -0,65<br>$0,2 * (9,5 * 2 + 3 * 2 + 2,4 * 2 + 8,9 * 2) = 9,52$ |
| 011 | 24 | 274 35-1216   | ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ  |

|    |       |          |           |
|----|-------|----------|-----------|
| M3 | 5,712 | 3 000,00 | 17 136,00 |
| M2 | 9,520 | 125,00   | 1 190,00  |
| M2 | 9,520 | 50,00    | 476,00    |

- 011 25 279 11-3134.1 ZÁKLADOVÉ ZDI VYZDĚNÉ Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Š. 30 CM  
SE ZÁLIVKOU BETONEM C 20/25- XC2, S3  
 $0,5 * (9,5 * 2 + 2,4 * 2) = 11,90$
- 011 26 274 36-1821 VÝZTUŽ ZÁKLADOVÝCH PASŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10 505  
- prut R12 délky 90 cm, 2 ks do každé tvárnice :  $0,9 * 2 * 48 * 0,000890 * 1,05 = 0,081$
- 27 Základy celkem

|    |        |           |                  |
|----|--------|-----------|------------------|
| M2 | 11,900 | 850,00    | 10 115,00        |
| T  | 0,081  | 25 000,00 | 2 025,00         |
|    |        |           | <b>30 942,00</b> |

94 Lešení a lešeňové konstrukce

- 003 27 949 10-1111 LEŠENÍ POMOCNÉ PRO POZEMNÍ STAVBY VÝŠKY PODLAHY DO 1,9 M  
po obvodu objektu  $0,9 * 10 * 2 + 3,5 * 0,9 * 2 = 24,30$

94 Lešení a lešeňové konstrukce celkem

|    |        |       |                 |
|----|--------|-------|-----------------|
| M2 | 24,300 | 85,00 | 2 065,50        |
|    |        |       | <b>2 065,50</b> |

95 Dokončující konstrukce a práce

- 011 28 953 94-3122 OSAZENÍ VÝROBKU HMOTNOSTI DO 5KG / KUS DO BETONU  
- kotevní prvek sloupků :  $8 + 8 = 16,00$
- 011 29 548799000 DODÁVKA - PATKA TESAŘSKÁ PRO SLOUPEK 12X12 CM TYP I-PI OCEL S235 JR,  
+ POVRCH ŽÁROVÉ PZ + SPOJOVACÍ MATERIÁL DO DŘEVA
- 011 30 953 94-3113 OSAZENÍ VÝROBKU DO 15KG / KUS - zavěšení RHP
- 011 31 449323100 DODÁVKA - PŘÍSTROJ HASICÍ VODNÍ V10 ( HASICÍ SCHOPNOST 13A )
- 221 32 919 72-6126 GEOTEXTÍLIE PRO OCHRANU A SEPARACI HMOTNOSTI 500 G/M2  
- pro oddělení vrstvy zásypu mezi pásy voliéry a prostoru pro výsadbu keřů v objektu  
 $0,6 * 0,5 * 4 * 2 * 1,2 = 2,88$
- 011 33 952 90-1411 VYČIŠTĚNÍ OSTATNÍCH OBJEKTŮ  
 $8,9 * 2,4 = 21,36$
- 011 34 953 - R1 OSTATNÍ DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁCE A ÚPRAVY KONSTRUKCÍ
- 011 35 953 - R2 PŘÍMÝ MATERIÁL DO POLOŽKY HZS - jednotně k ocenění 1.000,-

95 Dokončující konstrukce a práce celkem

99 Přesuny hmot HSV

|     |        |          |                 |
|-----|--------|----------|-----------------|
| KUS | 16,000 | 80,00    | 1 280,00        |
| KUS | 16,000 | 120,00   | 1 920,00        |
| KUS | 1,000  | 150,00   | 150,00          |
| KUS | 1,000  | 750,00   | 750,00          |
| M2  | 3,000  | 50,00    | 150,00          |
| M2  | 21,360 | 35,00    | 747,60          |
| HZS | 5,000  | 250,00   | 1 250,00        |
| Kč  | 1,000  | 1 000,00 | 1 000,00        |
|     |        |          | <b>7 247,60</b> |

011 36 998 01-2021 PŘESUN HMOT OBJEKTŮ VÝŠKY DO 6 M

99 Přesuny hmot HSV celkem

822-1 Komunikace a zpevněné plochy

221 37 919 72-6122 GEOTEXTÍLIE NETKANÁ HMOTNOSTI 300 G/M2 OCHRANNÁ  
- separace na pláni + 15 % na překrytí :  $(1 * 6, 5 + 1 * 3) * 1, 15 = 10, 925$

221 38 564 86-1111 PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI ŠD S ROZPROSTŘENÍM A ZHUTNĚNÍM TL 200 MM  
- zpevněná plocha u objektu :  $1 * 6, 5 + 1 * 3 = 9, 50$

221 39 596 21-1110 KLADENÍ DLAŽBY Z BETONOVÝCH ZÁMKOVÝCH DLAŽDIC TL. 60 MM SKUPINY A  
PRO PLOCHY DO 50 M2, VČETNĚ PROVEDENÍ LOŽNÉ VRSTVY Z KAMENIVA  
FRAKCE 0-8 MM V TL. DO 50 MM, S VYPLNĚNÍM SPÁR A DVOJITÝM HUTNĚNÍM  
DLAŽBY VIBROVÁNÍM  
 $1 * 6, 5 + 1 * 3 = 9, 50$

221 40 592453000 DODÁVKA - DLAŽBA BETONOVÁ KOSTKA 10 X 10 X 6 CM SE ZAOBLENOU HRANOU  
 $9, 5 * 1, 05 = 9, 975$

221 41 916 56-1111 OSAZENÍ ZÁHONOVÉ OBRUBY DO LOŽE A OPĚRY Z BETONU C 12/15 KLADENÉ  
NA SRAZ  
 $1 + 6, 5 + 1 + 4 = 12, 50$

221 42 592172120 DODÁVKA - OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ BETONOVÝ 1000 X 50 X 200 MM, BARVA PŘÍRODNÍ

221 43 998 22-3011 PŘESUN HMOT POZEMNÍ KOMUNIKACE S KRYTEM DLÁŽDĚNÝM

822-1 Komunikace a zpevněné plochy celkem

823-1 Plochy a úpravy území

231 44 182 00-1111 PLOŠNÁ ÚPRAVA TERÉNU +/- 0,1 M V ROVINĚ  
- v místě rozprostření ornice, pás cca 50 cm kolem objektu voliéry i zpevněné plochy  
 $0, 5 * (10, 5 + 9, 5 + 5 * 2) = 15, 00$

231 45 180 40-2111 ZALOŽENÍ PARKOVÝ TRÁVNÍK V ROVINĚ

231 46 005724150 DODÁVKA - SMĚS TRAVNÍ PARKOVÁ  
 $15 / 10 * 0, 35 = 0, 525$

231 47 183 40-3153 OBDĚLÁNÍ PŮDY HRABÁNÍM V ROVINĚ

|   |        |        |                 |
|---|--------|--------|-----------------|
| T | 22,185 | 155,00 | 3 438,68        |
|   |        |        | <b>3 438,68</b> |

|     |        |        |                 |
|-----|--------|--------|-----------------|
| M2  | 11,000 | 50,00  | 550,00          |
| M2  | 9,500  | 200,00 | 1 900,00        |
| M2  | 9,500  | 200,00 | 1 900,00        |
| M2  | 10,000 | 250,00 | 2 500,00        |
| M   | 12,500 | 100,00 | 1 250,00        |
| KUS | 13,000 | 60,00  | 780,00          |
| T   | 7,360  | 150,00 | 1 104,00        |
|     |        |        | <b>9 984,00</b> |

|    |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|
| M2 | 15,000 | 25,00  | 375,00 |
| M2 | 15,000 | 20,00  | 300,00 |
| KG | 0,600  | 150,00 | 90,00  |
| M2 | 15,000 | 5,00   | 75,00  |

|     |    |               |  |
|-----|----|---------------|--|
| 231 | 48 | 183 90-1111.1 | NAPLNĚNÍ ZEMINOU V OBJEMU DO 0,3 M <sup>2</sup> A VÝŠKY DO 0,7 M<br>- platí pro vyplnění 2 ks míst v ploše voliéry pro výsadbu keřů ( bez výsadby )  |
| 231 | 49 | 184 10-2100.1 | VYSAZENÍ DŘEVINY S BALEM D-40 CM, VČETNĚ OŠETŘENÍ PO VÝSADBĚ,<br>VČETNĚ NÁKUPU ( JAVOR ) - druh dřeviny bude upřesněn investorem   |
|     |    | 823-1         | Plochy a úpravy území celkem   |
|     |    | 800-762       | Tesařské konstrukce  |
| 762 | 50 | 762 71-3110   | MTŽ KONSTRUKCE PROSTOROVÉ VÁZANÉ Z ŘEZIVA HRANĚNÉHO PRŮŘEZU<br>DO 120 CM <sup>2</sup> - profily zavětrování a vaznic<br>2, 3 * 4 + 2, 75 * 8 + 9, 3 * 2 + 2, 8 * 4 + 1, 45 * 2 + 1, 2 * 4 = 68, 70                                 |
| 762 | 51 | 762 71-3120   | MTŽ KONSTRUKCE PROSTOROVÉ VÁZANÉ Z ŘEZIVA HRANĚNÉHO PRŮŘEZU<br>DO 224 CM <sup>2</sup> - profily sloupků S1 + S2<br>2 * 10 + 2, 25 * 8 = 38, 00   |
| 762 | 52 | 762 33-2531   | MTŽ KROVU PRAVIDELNÉ ŘEZIVO HOBLOVANÉ PRŮŘEZU DO 120 CM <sup>2</sup> - krokve<br>3, 4 * 10 = 34, 00  |
| 762 | 53 | 762 33-5111   | MTŽ KROVU PO VLAŠSKU ŘEZIVO HRANĚNÉ PRŮŘEZU DO 120 CM - střešní paždíky<br>9, 72 * 7 = 68, 04  |
| 762 | 54 | 605161100     | DODÁVKA - ŘEZIVO HRANOLY JAKOST I - MODŘÍN , TRÍDA C24, VLHKOST DO 20 %<br>- dopočet 15 % ztratného na prořez<br>- dílčí výpočty : 0,331 + 0, 298 + 0, 085 + 0, 202 + 0, 257 + 0, 155<br>0, 04 + 0, 022 + 0, 375 + 0, 188 = 1, 953 |
| 762 | 55 | 762 08-2120   | ÚPRAVA ZHLAVÍ TRÁMU PRŮŘEZU DO 160 CM <sup>2</sup> JEDEN ŘEZ - úprava konců krokví   |
| 762 | 56 | 762 41-2500.1 | MTŽ HOBLOVANÉ PRKNO KOTVENÉ VRUTY<br>- krycí prkna uchyceného pletiva na sloupcích, vaznicích a zavětrovacích prvcích<br>2 * 8 + 2, 25 * 8 + 2, 3 * 4 + 2, 75 * 8 + 9, 3 * 2 + 2, 8 * 4 + 1, 45 * 2 + 1, 2 * 4 = 102, 70           |
| 762 | 57 | 60516100      | DODÁVKA - ŘEZIVO JEHL. JAKOST I - MODŘÍN TL. 30 MM<br>- krycí prkna šíře dle profilů vaznic, sloupků a zavětrování + 10 % na prořez<br>dílčí výpočty : 0, 157 + 0, 108 + 0, 135 + 0, 07 = 0, 417                                   |
| 762 | 58 | 762 08-1150.1 | HOBLOVÁNÍ ŘEZIVA V DÍLNĚ - včetně provedení sražení hran profilů<br>2,0 + 0, 42 = 2, 42  |
| 762 | 59 | 762 08-3122   | IMPREGNACE DŘEVA 3/4 PROTI DŘEVOKAZNĚMU HMYZU, HOUBÁM A PLÍSNÍM  |
| 762 | 60 | 762 79-5000   | SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY PRO MTŽ KCE TESAŘSKÉ PROSTOROVÉ   |

|     |       |          |                 |
|-----|-------|----------|-----------------|
| KUS | 2,000 | 250,00   | 500,00          |
| KUS | 2,000 | 1 500,00 | 3 000,00        |
|     |       |          | <b>4 340,00</b> |

|     |         |          |           |
|-----|---------|----------|-----------|
| M   | 68,700  | 200,00   | 13 740,00 |
| M   | 38,000  | 200,00   | 7 600,00  |
| M   | 34,000  | 100,00   | 3 400,00  |
| M   | 68,040  | 200,00   | 13 608,00 |
| M3  | 2,000   | 4 500,00 | 9 000,00  |
| KUS | 20,000  | 50,00    | 1 000,00  |
| M   | 102,700 | 75,00    | 7 702,50  |
| M3  | 0,420   | 4 500,00 | 1 890,00  |
| M3  | 2,420   | 350,00   | 847,00    |
| M3  | 2,420   | 500,00   | 1 210,00  |
| M3  | 2,420   | 800,00   | 1 936,00  |

|     |    |             |   |
|-----|----|-------------|---|
| 762 | 61 | 998 76-2102 | PŘESUN HMOT TESAŘSKÉ KONSTRUKCE OBJEKT VÝŠKY DO 12 M  |
|     |    | 800-762     | Tesařské konstrukce celkem  |
|     |    | 800-764     | Klempířské konstrukce   |
| 764 | 62 | 764 73-1116 | OPLECHOVÁNÍ ZDÍ PLECH OCEL POPLASTOVANÝ RŠ 650 MM - barva černá, matná<br>$9,5 * 2 + 2,4 * 2 = 23,80$   |
| 764 | 63 | 998 76-4101 | PŘESUN HMOT KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE OBJEKT VÝŠKY DO 6 M   |
|     |    | 800-764     | Klempířské konstrukce celkem  |
|     |    | 800-766     | Truhlářské konstrukce   |
| 766 | 64 | 766 66-0711 | MTŽ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE SE ZÁVĚSEM NA ZÁRUBEŇ   |
| 766 | 65 | 766 68-1113 | MTŽ ZÁRUBNÍ RÁMOVÝCH PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE ŠÍŘE DO 800 MM   |
| 766 | 66 | 766 66-0722 | MTŽ DVEŘNÍ KOVÁNÍ   |
| 766 | 67 | 611731000   | DODÁVKA - DVEŘE SVLAKOVÉ PLNÉ VEL. 70 X 180 CM Z PALUBEK ( MD ) 19X96 MM<br>KLADENÝCH NA KOSO, KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA + ZÁMEK + RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ<br>- vnitřní dveře ( povrchová úprava - viz. Nátěry )                |
| 766 | 68 | 611731000   | DODÁVKA - DVEŘE SVLAKOVÉ PLNÉ VEL. 70 X 180 CM Z PALUBEK ( MD ) 19X96 MM<br>KLADENÝCH NA KOSO, KOVÁNÍ KLIKA / KLIKA + ZÁMEK S VLOŽKOU FAB<br>+ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ - vstupní dveře ( povrchová úprava - viz. Nátěry )  |
| 766 | 69 | 766 41-2223 | MTŽ OBKLADU STĚN PLOCHY PŘES 1 M2 Z PALUBEK MODŘÍN Š. DO 10 CM<br>- vnitřní dělicí stěny s odpočtem plochy dveří , vodorovně kladené<br>$( 1,23 + 0,12 + 1,23 ) * 2,3 * 2 - 0,7 * 1,8 * 2 = 9,348$                |
| 766 | 70 | 766 41-2223 | MTŽ OBKLADU STĚN PLOCHY PŘES 1 M2 Z PALUBEK MODŘÍN Š. DO 10 CM<br>- vnější část stěn s odpočtem vstupních dveří, vodorovně kladené<br>$( 1,16 + 0,12 * 2 ) * 2,302 + ( 1,16 + 0,12 * 2 ) * 2 - 0,7 * 1,8 = 2,963$ |
| 766 | 71 | 766 41-2223 | MTŽ OBKLADU STĚN PLOCHY PŘES 1 M2 Z PALUBEK MODŘÍN Š. DO 10 CM<br>- vnější obložení pod střechou svisle kladené + obklad přesahů střechy<br>dílicí výpočty : $2,982 + 1,491 + 8,36 + 2,04 + 1,50 = 16,373$        |
| 766 | 72 | 611911200   | DODÁVKA - PALUBKY OBKLADOVÉ MODŘÍN 19 X 96 MM KVALITA A/B<br>$( 9,4 + 3 + 16,4 ) * 1,1 = 31,68$   |

|   |       |          |                  |
|---|-------|----------|------------------|
| T | 1,315 | 1 000,00 | 1 315,00         |
|   |       |          | <b>63 248,50</b> |

|   |        |          |                 |
|---|--------|----------|-----------------|
| M | 23,800 | 250,00   | 5 950,00        |
| T | 0,118  | 1 000,00 | 118,00          |
|   |        |          | <b>6 068,00</b> |

|     |        |          |           |
|-----|--------|----------|-----------|
| KUS | 3,000  | 500,00   | 1 500,00  |
| KUS | 3,000  | 500,00   | 1 500,00  |
| KUS | 3,000  | 500,00   | 1 500,00  |
| KUS | 2,000  | 3 500,00 | 7 000,00  |
| KUS | 1,000  | 8 500,00 | 8 500,00  |
| M2  | 9,400  | 250,00   | 2 350,00  |
| M2  | 3,000  | 250,00   | 750,00    |
| M2  | 16,400 | 250,00   | 4 100,00  |
| M2  | 32,000 | 350,00   | 11 200,00 |

|     |    |             |  |
|-----|----|-------------|--|
| 766 | 73 | 766 41-2221 | MTŽ OBKLADU STĚN PLOCHY PŘES 1 M2 Z PALUBEK MODŘÍN Š. DO 6 CM<br>- vnější obložení soklu s mezerami mezi latěmi 20 mm<br>$0,5 * (9,5 * 2 + 3 * 2) = 12,50$   |
| 766 | 74 | 605161100   | DODÁVKA - ŘEZIVO SUŠENÉ MODŘÍN TL. 30 MM - LATĚ 50 X 30 MM HOBLOVANÉ<br>$(7 * 9,5 * 2 + 7 * 3 * 2) * 1,10 = 192,50$  |
| 766 | 75 | 766 41-7111 | MTŽ OBKLADU STĚN - PODKLADNÍ ROŠT<br>- svislé latě pod obklad soklu po 50 cm : $(40 + 12) * 0,5 = 26,00$   |
| 766 | 76 | 614181500   | DODÁVKA - LIŠTA DŘEVO SMRK 50 X 20 MM<br>$26 * 1,1 = 28,60$  |
| 766 | 77 | 953 99-1211 | DODÁVKA A OSAZENÍ HMOŽDINKA DO ZDIVA Z BETONU PR. 6-8 MM<br>- kotvení podkladních latí na soklu $(40 + 12) * 2 = 104,00$   |
| 766 | 78 | 766 - R1    | D + MTŽ KRMÍTEK PRO BAŽANTY DO VOLIÉRY<br>- podrobný popis konstrukce krmítek na výkresu D.1.1.6<br>- nátěry a impregnace jsou součástí položek ceníku Nátěry ( pol.86 a 88 )<br>- řezivo 60 x 60 mm : 0,07 m3, palubky 19 mm P+D : 6 m2,<br>- podkladní lepenka a asf. šindel : 2x 1,3 m2, závětrná lišta + okapnice 3,02 + 1,1 bm<br>- materiál na vstupní lávku, spojovací materiál konstrukce<br>( materiál na jedno krmítko ) |
| 766 | 79 | 998766101   | PŘESUN HMOT TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE OBJEKT VÝŠKY DO 6 M  |
|     |    | 800-766     | Truhlářské konstrukce celkem   |
|     |    | 800-767     | Zámečnické a kovové doplňkové konstrukce   |
| 767 | 80 | 767 91-1180 | MTŽ STROJOVÉ PLETIVO VÝŠKY DO 4 M<br>$(9,5 - 0,09 * 2) * 2 + (3 - 0,09 * 2) * 2$<br>$- (1,16 + 0,12 * 2) * 2 = 21,48$  |
| 767 | 81 | 313248000   | DODÁVKA - SVAŘOVANÁ SÍŤ ( PLETIVO ) PRO VOLIÉRY OKA 20 X 20 MM ( 25X25 MM )<br>DRÁT TL. 2 MM, POVRCH PZ + PVC RAL 6005<br>$21,48 * 2,1 * 1,15 = 51,923$  |
| 767 | 82 | 998 76-7101 | PŘESUN HMOT ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE OBJEKT VÝŠKY DO 6 M  |
|     |    | 800-767     | Zámečnické a kovové doplňkové konstrukce celkem  |
|     |    | 800-783     | Nátěry   |

|     |         |          |                  |
|-----|---------|----------|------------------|
| M2  | 12,500  | 250,00   | 3 125,00         |
| M   | 195,000 | 90,00    | 17 550,00        |
| M   | 26,000  | 90,00    | 2 340,00         |
| M   | 30,000  | 70,00    | 2 100,00         |
| KUS | 104,000 | 30,00    | 3 120,00         |
| SOU | 2,000   | 3 500,00 | 7 000,00         |
| T   | 0,726   | 750,00   | 544,50           |
|     |         |          | <b>74 179,50</b> |

|    |        |          |                  |
|----|--------|----------|------------------|
| M  | 21,500 | 100,00   | 2 150,00         |
| M2 | 52,000 | 150,00   | 7 800,00         |
| T  | 0,057  | 1 000,00 | 57,00            |
|    |        |          | <b>10 007,00</b> |

783 83 783 69-5233 NÁTĚR VODOU ŘEDITELNÝM LAKEM TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE TROJNÁSOBNÝ SPOTŘEBA 75 ML/M2 - *podrobná specifikace nátěru viz technická zpráva - viditelné plochy nosné konstrukce a krovu voliéry*  
*dílčí výpočty : 9, 6 + 8, 64 + 3, 312 + 7, 92 + 14, 388 + 1, 344 + 10, 88 + 9, 526 = 65, 61*

783 84 783 69-5233 NÁTĚR VODOU ŘEDITELNÝM LAKEM TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE TROJNÁSOBNÝ SPOTŘEBA 75 ML/M2 - *podrobná specifikace nátěru viz technická zpráva - plocha opláštění stěn palubkami + konstrukce dveří*  
*dílčí výpočty : 18, 696 + 5, 926 + 16, 373 + 7, 56 + 1, 29 = 49, 845*

783 85 783 69-5233 NÁTĚR VODOU ŘEDITELNÝM LAKEM TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE TROJNÁSOBNÝ SPOTŘEBA 75 ML/M2 - *podrobná specifikace nátěru viz technická zpráva - rozvinutá viditelná plocha latí na soklu*  
*175 \* 0, 05 + 175 \* 0, 03 \* 2 = 19, 25*

783 86 783 69-5233 NÁTĚR VODOU ŘEDITELNÝM LAKEM TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE TROJNÁSOBNÝ SPOTŘEBA 75 ML/M2 - *podrobná specifikace nátěru viz technická zpráva - rozvinutá viditelná plocha všech prvků a obložení stěn krmítek*  
*13, 75 \* 2 = 27, 50*

783 87 783 78-3312 NÁTĚR TESAŘSKÝCH KONSTRUKCÍ PROTI DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM, HOUBÁM A PLÍSNÍM PREVENTIVNÍ V EXTERIÉRU  
*- kompletní plocha řeziva na obložení stěn, dveří a soklu, vč. podkladních profilů*  
*dílčí výpočty : 28 + 3, 64 + 18, 696 + 5, 926 + 16, 373 + 7, 56 + 2, 58 = 82, 775*

783 88 783 78-3312 NÁTĚR TESAŘSKÝCH KONSTRUKCÍ PROTI DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM, HOUBÁM A PLÍSNÍM PREVENTIVNÍ V EXTERIÉRU  
*- kompletní plocha řeziva krmítek 15, 2 \* 2 = 30,40*

800-783 Nátěry celkem

800-787 Zasklívání

787 89 787 32-7225.1 ZASKLENÍ STŘECHY KOMŮRKOVOU POLYKARBONÁTOVOU TŘÍSTĚNNOU DESKOU TL. 16 MM S VNITŘNÍ STRUKTUROU "X", BARVA KOUŘOVÁ S KOMPLEXNÍM SYSTÉMOVÝM PŘEVEDENÍM VŠECH KOTEVNÍCH, TĚSNÍCÍCH A KRYCÍCH PRVKŮ  
*- podrobný popis provedení krytiny a detailů - viz. výkres D.1.1.4 a technická zpráva !*  
*3, 515 \* 9, 72 = 34, 166*

787 90 787 - R1 UKONČOVACÍ PROFIL DESKY TL. 16 MM AL TVAR "F" DŘEVODEKOR MAHAGON S OKAPNIČKOU VZHŮRU  
*9, 72 + 3, 515 \* 2 = 34, 166*

787 91 787 - R2 UKONČOVACÍ PROFIL DESKY TL. 16 MM AL TVAR "F" DŘEVODEKOR MAHAGON S OKAPNIČKOU

|    |        |        |                  |
|----|--------|--------|------------------|
| M2 | 65,610 | 200,00 | 13 122,00        |
| M2 | 49,850 | 200,00 | 9 970,00         |
| M2 | 19,250 | 200,00 | 3 850,00         |
| M2 | 27,500 | 200,00 | 5 500,00         |
| M2 | 82,780 | 100,00 | 8 278,00         |
| M2 | 30,400 | 100,00 | 3 040,00         |
|    |        |        | <b>43 760,00</b> |

|    |        |        |           |
|----|--------|--------|-----------|
| M2 | 34,170 | 700,00 | 23 919,00 |
| M  | 18,000 | 150,00 | 2 700,00  |
| M  | 10,000 | 125,00 | 1 250,00  |



|     |    |             |   |
|-----|----|-------------|---|
| 787 | 92 | 787 - R3    | SILIKONOVÝ TMEL PRO POLYKARBONÁT BALENÍ 315 ML ČIRÝ |
| 787 | 93 | 998 78-7101 | PŘESUN HMOT ZASKLENÍ OBJEKT VÝŠKY DO 6 M            |
|     |    | 800-787     | Zasklívání celkem                                   |

|     |       |        |                  |
|-----|-------|--------|------------------|
| KUS | 4,000 | 80,00  | 320,00           |
| T   | 0,151 | 600,00 | 90,60            |
|     |       |        | <b>28 279,60</b> |

mezisoučet pro výpočet VRN :

**311 635,31**

#### Vedlejší a ostatní náklady

dle Vyhlášky č. 169 / 2016 - § 8 až 10 - Vedlejší náklady a Ostatní náklady

#### NÁKLADY SPOJENÉ S VYBUDOVÁNÍM ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ :

- vč. nákladů spojených s přemístěním stavebních kapacit a prostředků pro vybudování ZS a provedení díla, včetně likvidace staveniště a úklidu ZS po dokončení díla, úhrada poplatků za odebranou el. energii a vodu dle podmínek sjednaných v protokolu o předání staveniště

#### NÁKLADY SPOJENÉ SE ZAJIŠTĚNÍM PROSTORU STAVENIŠTĚ :

- 94 VN - dle § 9 - např. montáž a demontáž dočasného oplocení kolem prostoru staveniště, vystražné a informační cedule dle předpisů BOZ, zajištění požární bezpečnosti při provádění stavebních prací, označení stavby, zajištění výjezdu ze staveniště, zajištění očištění vozidel, strojů a další mechanizace před výjezdem na místní komunikaci atd. Vypracování plánu BOZ pro předmětnou stavbu. Provozní a územní vlivy - zohlednění všech ostatních vlivů působících na průběh stavby.

- 95 ON - dle § 10 GEOMETRICKÉ PRÁCE - VYTYČENÍ STAVBY, ZAMĚŘENÍ ZHOTOVENÉ STAVBY

- 96 ON - dle § 10 PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Vedlejší a ostatní náklady celkem

|     |      |            |                  |
|-----|------|------------|------------------|
| %   | 3,50 | 311 635,31 | 10 907,24        |
| SOU | 1,00 | 5 000,00   | 5 000,00         |
| SOU | 1,00 | 5 000,00   | 5 000,00         |
|     |      |            | <b>20 907,24</b> |



10

