

Příloha k nabídce na zakázku „Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2018“

Návrh časového harmonogramu prací

Den	KB č.	Činnost	Den	KB č.	Činnost
1	Střední oprava OKB č.101 a vyčištění podloží	Zaměření geometrické polohy koleje (GPK).Demontáž pojezdové kolejnice v brzdovém mechanismu včetně jejího vyjmutí (á 14m) s výměnou 1ks LIS .. Dílčí demontáž pojezdové kolejnice u přídržnice bez jejího vyjmutí. Demontáž trámců (á 10 ks), brzdných lišt (á 10 ks), Vyjmutí 3.brzdné skupiny a sousedních podpěr(4ks) po směru jízdy na mostnicích z lože.Odtěžení stávající vrstvy šterku do úrovně 200mm pod spodní hranu mostnic.Doplnění nové šterkové vrstvy frakce 32/64 její vyrovnaní a zhutnění.Vložení opravené BSK a sousedních podpěr na nových mostnicích do lože. Vyjmutí 4.brzdné skupiny a sousedních podpěr(2ks) po směru jízdy na mostnicích z lože.Odtěžení stávající vrstvy šterku do úrovně 200mm pod spodní hranu mostnic.Doplnění nové šterkové vrstvy frakce 32/64 její vyrovnaní a zhutnění..	3	Střední oprava OKB č.101 a vyčištění podloží	Vyjmutí 5.brzdné skupiny a sousedních podpěr(2ks) po směru jízdy na mostnicích z lože.Odtěžení stávající vrstvy šterku do úrovně 200mm pod spodní hranu mostnic.Doplnění nové šterkové vrstvy frakce 32/64 její vyrovnaní a zhutnění.Vložení opravené BSKa sousedních podpěr na nových mostnicích do lože. Vyjmutí 6.brzdné skupiny a sousedních podpěr(2ks) po směru jízdy na mostnicích z lože.Odtěžení stávající vrstvy šterku do úrovně 200mm pod spodní hranu mostnic.Doplnění nové šterkové vrstvy frakce 32/64 její vyrovnaní a zhutnění.Vložení opravené BSK a sousedních podpěr na nových mostnicích do lože.
2	Střední oprava OKB č.101 a vyčištění podloží	Vložení opravené BSK a sousedních podpěr na nových mostnicích do lože. Vyjmutí 2.brzdné skupiny a sousedních podpěr(2ks) po směru jízdy na mostnicích z lože.Odtěžení stávající vrstvy šterku do úrovně 200mm pod spodní hranu mostnic.Doplnění nové šterkové vrstvy frakce 32/64 její vyrovnaní a zhutnění.Vložení opravené BSKa sousedních podpěr na nových mostnicích do lože. Vyjmutí 1.brzdné skupiny a sousedních podpěr(2ks) po směru jízdy na mostnicích z lože.Odtěžení stávající vrstvy šterku do úrovně 200mm pod spodní hranu mostnic.Doplnění nové šterkové vrstvy frakce 32/64 její vyrovnaní a zhutnění.Vložení opravené BSK a sousedních podpěr na nových mostnicích do lože.	4	Střední oprava OKB č.101 a vyčištění podloží	Zpětná montáž kolejnice, kontrola GPK, vyrovnaní a ruční podbití celé OKB.. Vsazení a zavaření nových 2ks LIS. (5 termitových svárů)
			5	Střední oprava OKB č.101 a vyčištění podloží	Montáž brzdných trámců a jejich upevnění. Vyzkoušení seřízení OKB.

Příloha k nabídce na zakázku „**Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2018**“

Návrh časového harmonogramu prací

Den	KB č.	Činnost	Den	KB č.	Činnost
1	Střední oprava OKB č.102 a vyčištění podloží	Zaměření geometrické polohy koleje (GPK).Demontáž pojezdové kolejnice v brzdovém mechanismu včetně jejího vyjmutí (á 14m) s výměnou 1ks LIS .. Dílčí demontáž pojezdové kolejnice u přídržnice bez jejího vyjmutí. Demontáž trámců (á 10 ks), brzdných lišt (á 10 ks), Vyjmutí 3.brzdné skupiny a sousedních podpěr(4ks) po směru jízdy na mostnicích z lože.Odtěžení stávající vrstvy šterku do úrovně 200mm pod spodní hranu mostnic.Doplnění nové šterkové vrstvy frakce 32/64 její vyrovnaní a zhutnění.Vložení opravené BSK a sousedních podpěr na nových mostnicích do lože. Vyjmutí 4.brzdné skupiny a sousedních podpěr(2ks) po směru jízdy na mostnicích z lože.Odtěžení stávající vrstvy šterku do úrovně 200mm pod spodní hranu mostnic.Doplnění nové šterkové vrstvy frakce 32/64 její vyrovnaní a zhutnění.	3	Střední oprava OKB č.102 a vyčištění podloží	Vyjmutí 5.brzdné skupiny a sousedních podpěr(2ks) po směru jízdy na mostnicích z lože.Odtěžení stávající vrstvy šterku do úrovně 200mm pod spodní hranu mostnic.Doplnění nové šterkové vrstvy frakce 32/64 její vyrovnaní a zhutnění.Vložení opravené BSKa sousedních podpěr na nových mostnicích do lože. Vyjmutí 6.brzdné skupiny a sousedních podpěr(2ks) po směru jízdy na mostnicích z lože.Odtěžení stávající vrstvy šterku do úrovně 200mm pod spodní hranu mostnic.Doplnění nové šterkové vrstvy frakce 32/64 její vyrovnaní a zhutnění.Vložení opravené BSK a sousedních podpěr na nových mostnicích do lože.
2	Střední oprava OKB č.102 a vyčištění podloží	Vložení opravené BSK a sousedních podpěr na nových mostnicích do lože. Vyjmutí 2.brzdné skupiny a sousedních podpěr(2ks) po směru jízdy na mostnicích z lože.Odtěžení stávající vrstvy šterku do úrovně 200mm pod spodní hranu mostnic.Doplnění nové šterkové vrstvy frakce 32/64 její vyrovnaní a zhutnění.Vložení opravené BSKa sousedních podpěr na nových mostnicích do lože. Vyjmutí 1.brzdné skupiny a sousedních podpěr(2ks) po směru jízdy na mostnicích z lože.Odtěžení stávající vrstvy šterku do úrovně 200mm pod spodní hranu mostnic.Doplnění nové šterkové vrstvy frakce 32/64 její vyrovnaní a zhutnění.Vložení opravené BSK a sousedních podpěr na nových mostnicích do lože.	4	Střední oprava OKB č.102 a vyčištění podloží	Zpětná montáž kolejnice, kontrola GPK, vyrovnaní a ruční podbití celé OKB.. Vsazení a zavaření nových 2ks LIS. (5 termitových svárů)
			5	Střední oprava OKB č.102 a vyčištění podloží	Montáž brzdných trámců a jejich upevnění. Vyzkoušení seřízení OKB.

Příloha k nabídce na zakázku „Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2018 “

Návrh časového harmonogramu prací

Den	KB č.	Činnost	Den	KB č.	Činnost
1	Výměna mostnic a vyčištění podloží OKB č. 123	Zaměření geometrické polohy koleje (GPK). Demontáž pojezdové kolejnice v brzdovém mechanismu včetně jejího vyjmutí (á 14m) s výměnou 4ks LIS .. Dílčí demontáž pojezdové kolejnice u přídržnice bez jejího vyjmutí. Demontáž trámců (á 10 ks), brzdných lišt (á 10 ks), Vyjmutí 3.brzdné skupiny a sousedních podpěr(4ks) po směru jízdy na mostnicích z lože.Odtěžení stávající vrstvy šterku do úrovně 200mm pod spodní hranu mostnic.Doplnění nové šterkové vrstvy frakce 32/64 její vyrovnaní a zhutnění. Demontáž stávající BSK a sousedních podpěr na nové mostnice a jejich vložení do lože. Vyjmutí 4.brzdné skupiny a sousedních podpěr(2ks) po směru jízdy na mostnicích z lože.Odtěžení stávající vrstvy šterku do úrovně 200mm pod spodní hranu mostnic.Doplnění nové šterkové vrstvy frakce 32/64 její vyrovnaní a zhutnění.	3	Výměna mostnic a vyčištění podloží OKB č. 123	Vyjmutí 5.brzdné skupiny a sousedních podpěr(4ks) po směru jízdy na mostnicích z lože.Odtěžení stávající vrstvy šterku do úrovně 200mm pod spodní hranu mostnic.Doplnění nové šterkové vrstvy frakce 32/64 její vyrovnaní a zhutnění. Demontáž stávající BSK a sousedních podpěr na nové mostnice a jejich vložení do lože. Vyjmutí 6.brzdné skupiny a sousedních podpěr(2ks) po směru jízdy na mostnicích z lože.Odtěžení stávající vrstvy šterku do úrovně 200mm pod spodní hranu mostnic.Doplnění nové šterkové vrstvy frakce 32/64 její vyrovnaní a zhutnění. Demontáž stávající BSK a sousedních podpěr na nové mostnice a jejich vložení do lože.
2	Výměna mostnic a vyčištění podloží OKB č. 123	Demontáž stávající BSK a sousedních podpěr na nové mostnice a jejich vložení do lože. Vyjmutí 2.brzdné skupiny a sousedních podpěr(4ks) po směru jízdy na mostnicích z lože.Odtěžení stávající vrstvy šterku do úrovně 200mm pod spodní hranu mostnic.Doplnění nové šterkové vrstvy frakce 32/64 její vyrovnaní a zhutnění. Demontáž stávající BSK a sousedních podpěr na nové mostnice a jejich vložení do lože. Vyjmutí 1.brzdné skupiny a sousedních podpěr(2ks) po směru jízdy na mostnicích z lože.Odtěžení stávající vrstvy šterku do úrovně 200mm pod spodní hranu mostnic.Doplnění nové šterkové vrstvy frakce 32/64 její vyrovnaní a zhutnění. Demontáž stávající BSK a sousedních podpěr na nové mostnice a jejich vložení do lože.	4	Výměna mostnic a vyčištění podloží OKB č. 123	Zpětná montáž kolejnice, kontrola GPK, vyrovnaní a ruční podbití celé OKB.. Vsazení a zavaření nových 4ks LIS. (8 termitových svárů)
			5	Výměna mostnic a vyčištění podloží OKB č. 123	Montáž brzdných trámců a jejich upevnění. Vyzkoušení seřízení OKB.

Příloha k nabídce na zakázku „**Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2018**“

Návrh časového harmonogramu prací

Den	KB č.	Činnost	Den	KB č.	Činnost
1	Výměna mostnic a vyčištění podloží OKB č. 125	Zaměření geometrické polohy koleje (GPK). Demontáž pojezdové kolejnice v brzdovém mechanismu včetně jejího vyjmutí (á 14m) s výměnou 4ks LIS .. Dílčí demontáž pojezdové kolejnice u přídržnice bez jejího vyjmutí. Demontáž trámců (á 10 ks), brzdných lišt (á 10 ks), Vyjmutí 3.brzdné skupiny a sousedních podpěr(4ks) po směru jízdy na mostnicích z lože.Odtěžení stávající vrstvy šterku do úrovně 200mm pod spodní hranu mostnic.Doplnění nové šterkové vrstvy frakce 32/64 její vyrovnaní a zhutnění. Demontáž stávající BSK a sousedních podpěr na nové mostnice a jejich vložení do lože. Vyjmutí 4.brzdné skupiny a sousedních podpěr(2ks) po směru jízdy na mostnicích z lože.Odtěžení stávající vrstvy šterku do úrovně 200mm pod spodní hranu mostnic.Doplnění nové šterkové vrstvy frakce 32/64 její vyrovnaní a zhutnění.	3	Výměna mostnic a vyčištění podloží OKB č. 125	Vyjmutí 5.brzdné skupiny a sousedních podpěr(4ks) po směru jízdy na mostnicích z lože.Odtěžení stávající vrstvy šterku do úrovně 200mm pod spodní hranu mostnic.Doplnění nové šterkové vrstvy frakce 32/64 její vyrovnaní a zhutnění. Demontáž stávající BSK a sousedních podpěr na nové mostnice a jejich vložení do lože. Vyjmutí 6.brzdné skupiny a sousedních podpěr(2ks) po směru jízdy na mostnicích z lože.Odtěžení stávající vrstvy šterku do úrovně 200mm pod spodní hranu mostnic.Doplnění nové šterkové vrstvy frakce 32/64 její vyrovnaní a zhutnění. Demontáž stávající BSK a sousedních podpěr na nové mostnice a jejich vložení do lože.
2	Výměna mostnic a vyčištění podloží OKB č. 125	Demontáž stávající BSK a sousedních podpěr na nové mostnice a jejich vložení do lože. Vyjmutí 2.brzdné skupiny a sousedních podpěr(4ks) po směru jízdy na mostnicích z lože.Odtěžení stávající vrstvy šterku do úrovně 200mm pod spodní hranu mostnic.Doplnění nové šterkové vrstvy frakce 32/64 její vyrovnaní a zhutnění. Demontáž stávající BSK a sousedních podpěr na nové mostnice a jejich vložení do lože. Vyjmutí 1.brzdné skupiny a sousedních podpěr(2ks) po směru jízdy na mostnicích z lože.Odtěžení stávající vrstvy šterku do úrovně 200mm pod spodní hranu mostnic.Doplnění nové šterkové vrstvy frakce 32/64 její vyrovnaní a zhutnění. Demontáž stávající BSK a sousedních podpěr na nové mostnice a jejich vložení do lože.	4	Výměna mostnic a vyčištění podloží OKB č. 125	Zpětná montáž kolejnice, kontrola GPK, vyrovnaní a ruční podbití celé OKB.. Vsazení a zavaření nových 4ks LIS. (8 termitových svárů)
			5	Výměna mostnic a vyčištění podloží OKB č. 125	Montáž brzdných trámců a jejich upevnění. Vyzkoušení seřízení OKB.

Příloha k nabídce na zakázku „**Oprava prostředků cílového brzdění v žst. Nymburk seř. n. 2018**“

Návrh časového harmonogramu prací

Den	KB č.	Činnost	Den	KB č.	Činnost
1	Dílčí oprava JKB č. 6	Demontáž přídržných šroubů brzdného trámce č. 1P a 2P (4 ks). Demontáž, dodávka a montáž vnějších seřizovacích šroubů Tr70x10 KBJ.20.0.17.00.0 2.brzdné skupiny včetně jejich pouzder (2ks).	4	Dílčí oprava OKB č. 113	Dodávka a montáž vnějších seřizovacích šroubů Tr70x10 KBJ.20.0.17.00.0 3. a 5. brzdné skupiny včetně jejich pouzder (4ks). Zpětná montáž a seřízení
2	Dílčí oprava JKB č. 6	Dodávka a montáž nového středního nosníku KBJ.30.0.03.00.0 (1 ks). Zpětná montáž a seřízení	5	Dílčí oprava JKB č. 8	Demontáž přídržných šroubů trámce brzdy (4 ks). Demontáž středního nosníku č. 2L, 2P (2 ks).
3	Dílčí oprava OKB č. 113	Demontáž přídržných šroubů vnějšího brzdného trámce 3. a 5. skupiny. Demontáž vnějších seřizovacích šroubů.	6	Dílčí oprava JKB č. 8	Dodávka a montáž nového středního nosníku KBJ.30.0.03.00.0 (2 ks). Zpětná montáž a seřízení Odvoz a likvidace odpadů v souladu s platnou legislativou.

Ing. Jiří Mikolajek
jedenatel společnosti

V Ostravě 24. 10. 2018

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **135786**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 6c2ca3a7-7043-4ddb-884e-ec858eeb6a8

Ověřující osoba: **Systém**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **07.11.2018 13:45:01**



a1008fe3-153c-4e9f-bdf8-7420fe980b92