

## Položkový rozpočet

Stavba :	2352/18 Rozšíření ambulancí pro ORL v budově č. 48	Rozpočet: ZL2
Objekt :	01 Změnové listy	Změnový list č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 10 Zemní práce pro ZTI</b>						
1	10003	podkladní deska - D+M	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
2	10004	nepředvídatelné práce týkající se r.š. předběžně - odhad	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
<b>Celkem za 10 Zemní práce pro ZTI</b>						<b>8 000,00</b>
<b>Díl: 13 Hloubené vykopávky</b>						
3	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 jáma šachty kolmo:1,2*1,5*2,5 rozšíření:(1,5+1,2+1,5)*2,5*0,25	m3	7,13 4,50 2,63	1 846,00	13 152,75
4	133301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	7,13	278,00	1 980,75
5	130900040RA0	Bourání konstrukcí z betonu železového ve výkopu stěna původní šachty:(0,3+1,2)*1,2*0,15	m3	0,27 0,27	7 154,00	1 931,58
<b>Celkem za 13 Hloubené vykopávky</b>						<b>17 065,08</b>
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
6	274272110RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 15 cm výplň tvárníc betonem C 16/20 (1,5+1,2+1,5)*2	m2	8,40 8,40	841,00	7 064,40
7	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R)	t	0,10	36 130,00	3 613,00
8	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm podsyp šachty:1,4*1,7*0,1	m3	0,24 0,24	1 364,00	324,63
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>11 002,03</b>
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						
9	452386121R00	Vyrovnávací prstence z betonu C -7,5 výšky 200 mm	kus	1,00	866,00	866,00
<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>866,00</b>
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						
10	899311113R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg dodávka poklopu investor	kus	1,00	482,00	482,00
<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>						<b>482,00</b>
<b>Díl: 19 Hloubení pro podzemní stěny,ražení a houbení důlní</b>						
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,13	255,00	1 816,88
<b>Celkem za 19 Hloubení pro podzemní stěny,ražení a houbení důlní</b>						<b>1 816,88</b>
<b>Díl: 16 Přemístění výkopku</b>						
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	7,13	72,00	513,00
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m jáma šachty kolmo:1,2*1,5*2,5	m3	4,50 4,50	196,00	882,00
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	45,00	15,00	675,00
<b>Celkem za 16 Přemístění výkopku</b>						<b>2 070,00</b>
<b>Díl: 17 Konstrukce ze zemin</b>						
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním rozšíření:(1,5+1,2+1,5)*2,5*0,25	m3	2,63 2,63	80,00	210,00
<b>Celkem za 17 Konstrukce ze zemin</b>						<b>210,00</b>
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						
16	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena , 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP (1,5+1,2+1,5)*2,2	m2	9,24 9,24	44,00	406,56
17	711191272RT1	Izolace proti zem.vlhkosti,ochran.textilie,svislá materiál ve specifikaci izolace nátěrem:9,24	m2	9,24 9,24	58,00	535,92
18	67390328	Textilie jutařská Arabeva 200 g/m2 šířka 200 cm izolace nátěrem:9,24*1,15	m	10,63 10,63	31,79	337,80
19	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,01	888,00	6,48
<b>Celkem za 711 Izolace proti vodě</b>						<b>1 286,76</b>
<b>Díl: S Přesuny sutí</b>						

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>2352/18 Rozšíření ambulancí pro ORL v budově č. 48</b>	Rozpočet: ZL2
Objekt :	<b>01 Změnové listy</b>	Změnový list č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,05	139,00	6,95
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,60	15,00	9,00
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,05	178,00	8,90
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,10	25,00	2,50
24	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,05	9,00	0,45
25	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	0,05	1 176,00	58,80
	<b>Celkem za</b>	<b>S Přesuny sutí</b>				<b>86,60</b>