

Položkový rozpočet

Stavba :	2352/18 Rozšíření ambulancí pro ORL v budově č. 48	Rozpočet: ZL3
Objekt :	01 Změnové listy	Změnový list č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	347015112RX2	Předstěna SDK, tl.75mm, ocel. kce CW, 2x RF 12,5mm	m2	-8,06	559,00	-4 503,58
2	KN2	Obklad stěn sádkartonelem lepeným na zdivo, desky standard tl. 12,5 mm	m2	14,84	320,00	4 747,20
3	KN5	Předstěna SDK, tl. 75mm. ocel. kce CW, 1x GKB 12,5mm	m2	5,04	440,00	2 217,60
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				2 461,22
Díl: 5		Přesuny sutě				
4	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2	3,30	301,50	994,95
		11*0,3		3,30		
5	917932121RT2	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C16/20 včetně dodávky silniční přídlažby	m	30,00	283,50	8 505,00
6	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	9,00	83,90	755,10
7	917862111RU4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včet. obrubníku obloukového CSB H 25 R 780/150/250	m	9,00	631,00	5 679,00
8	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	32,00	52,20	1 670,40
9	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	9,60	96,40	925,44
		32*0,3		9,60		
10	997221561U00	Vodor dopr suť kusová -1km	t	9,54	42,50	405,61
		asfalt 15cm:1,089*3,3		3,59		
		asfalt 5cm:0,11*32		3,52		
		obrubníky:0,27*9		2,43		
11	997221569U00	Přípl ZKD 1km suť kusová	t	114,52	12,90	1 477,36
		9,5437*12		114,52		
12	997221611U00	Nakládání doprav prostř suti	t	9,54	132,00	1 259,77
13	997221845U00	Skládkovné asfaltové povrchy	t	7,11	605,00	4 303,79
		asfalt 15cm:3,5937		3,59		
		asfalt 5cm:3,52		3,52		
14	997221815U00	Skládkovné beton	t	2,43	300,00	729,00
Celkem za		5 Přesuny sutě				26 705,42
Díl: 8		Trubní vedení				
15	R11	Úprava šachtových poklopů (výškově, dist. vložky)	kus	7,00	2 900,00	20 300,00
Celkem za		8 Trubní vedení				20 300,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
16	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	9,68	165,00	1 597,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				1 597,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
17	R12	Broušení stávajících podlah, nivelace	m2	167,28	325,00	54 366,00
		1.06:27,01		27,01		
		1.07:14,26		14,26		
		1.02:81,62		81,62		
		1.01:24,63		24,63		
		1.09:3,63		3,63		
		1.10:2,57		2,57		
		1.11:1,49		1,49		
		1.12:5,55		5,55		
		1.13:5,06		5,06		
		1.14:1,46		1,46		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				54 366,00
Díl: 720		Zdravotnická instalace				
18	R13	Vícepráce ZTI - viz. příloha	soubor	-1,00	11 031,00	-11 031,00
Celkem za		720 Zdravotnická instalace				-11 031,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				

Položkový rozpočet

Stavba :	2352/18 Rozšíření ambulancí pro ORL v budově č. 48	Rozpočet: ZL3
Objekt :	01 Změnové listy	Změnový list č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	76600 OT12	D+M T12 deňní křídla dřevěná plná, hladká otočná s polodrážkou 1600x1970 mm, zasklená	kpl	-1,00	36 765,00	-36 765,00
20	R14	Sjednocení otevírání pro rehabilitaci	kpl	1,00	4 370,00	4 370,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				-32 395,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
21	767587001RK1	D+M Podhledy minerální kazety 60 x 60 cm, rošt	m2	4,44	771,00	3 423,24
22	767587001RK2	D+M Podhledy minerální kazety 120 x 60 cm, rošt	m2	5,24	771,00	4 039,04
23	767X00Z06	D+M Z6 žaluzie 2600x2350mm, Al profily Z70, manuální ovl. krycí plech, včetně kování, přísluše	soubor	-2,00	12 753,00	-25 506,00
24	76710XT12	D+M T12 zárubeň z žárově pozinkovaného plechu pro dveře dvoukřídlové otvíravé, s polodrážkou 1100 x	soubor	-1,00	6 110,00	-6 110,00
25	R4	D+M AL vinklu RAL 7040 (40/30/3) 3m	kpl	1,00	1 570,00	1 570,00
26	R10	Demontáž, úprava a zpětná montáž žaluzií	soubor	1,00	24 500,00	24 500,00
27	767X001	D+M Dočistovací rohož vnitřní z AL profilů spojených nerezovým lankem, vyplněním gum. a texti	m2	-10,37	9 073,00	-94 096,08
28	767587001RD1	D+M Podhledy děrovaný nerezový, broušený, včetně závěsné konstrukce	m2	-22,26	1 601,00	-35 638,26
29	R1	Podhled z desek Fermacell H20 na kovovou kci včetně penetrace (bez lepidla s perlínkou a štukou)	m2	20,13	1 278,00	25 726,14
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				-102 091,93
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
30	59764203M1	dlažba keramická dle PD	m2	11,72	343,00	4 019,62
31	59764203M1	dlažba keramická dle PD	m2	0,77	343,00	263,56
32	771553210RX5	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 20mm	m2	10,37	539,00	5 589,97
33	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	10,37	41,60	431,43
34	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	6,80	107,50	731,00
35	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel	m2	10,37	499,50	5 180,31
36	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	6,80	45,20	307,36
37	R2	Frézování nerovností, podrovnání nerovností, opravapodkladu	m2	7,50	492,00	3 690,00
38	R3	Stěrkořací hmota Uzin NC 182 na podrovnání	kg	50,00	43,20	2 160,00
39	R4	Penetrace Uzin PE 280	l	3,00	211,20	633,60
40	R5	Stěrkování celé plochy na tl. 5-6 mm	m2	100,00	231,60	23 160,00
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				46 166,86
Díl:	921	Elektromontáže				
41	R6	Doplnění požárních hlásičů - viz. příloha	soubor	1,00	42 921,00	42 921,00
42	R7	Doplnění rozvaděče - viz. příloha	soubor	1,00	110 579,00	110 579,00
43	R8	Zbytek víceprací elektro - viz. příloha	soubor	1,00	54 205,00	54 205,00
44	R9	Slaboproud - změny SK - viz. příloha	soubor	1,00	45 317,00	45 317,00
Celkem za		921 Elektromontáže				253 022,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
45	767X00Z20a	D+M Z20 vytvoření lemu střechy z rámu z ocelových válcovaných profilů, vč. opláštění deskami cemento	m	-6,50	3 366,00	-21 879,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				-21 879,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
46	764X00K02	D+M K2 oplechování atiky rš. 550mm, TiZn, dle PD	m	-23,00	907,00	-20 861,00
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				-20 861,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
47	59764203M1	dlažba keramická dle PD	m2	-6,45	343,00	-2 211,66
		dlažba:-6,03		-6,03		
		soklík:-4,18*0,1		-0,42		
48	771553210RX5	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 20mm	m2	-6,03	539,00	-3 250,17
49	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	-6,03	41,60	-250,85
50	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	-4,18	107,50	-449,35

Položkový rozpočet

Stavba :	2352/18 Rozšíření ambulancí pro ORL v budově č. 48	Rozpočet: ZL3
Objekt :	01 Změnové listy	Změnový list č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-2,68-0,2-0,3-0,5-0,5		-4,18		
51	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel -2,68*2,25	m2	-6,03	499,50	-3 011,99
52	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	-4,18	45,20	-188,94
53	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	-0,18	1 390,00	-244,64
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				-9 607,59
Díl: 781	Obklady keramické					
54	592431101R	Obklad cihlové pásky -23*3,3+3*3,25*4	m2	-36,90	235,00	-8 671,50
55	781735010R00	Montáž cihelných pásků, do tmele -23*3,3+3*3,25*4	m2	-36,90	1 106,00	-40 811,40
Celkem za		781 Obklady keramické				-49 482,90
Díl: 61	Upřesnění povrchů vnitřní					
56	602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní ručně	m2	36,90	104,50	3 856,05
Celkem za		61 Upřesnění povrchů vnitřní				3 856,05
Díl: 784	Malby					
57	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	36,90	16,50	608,85
58	784195412R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	36,90	53,20	1 963,08
Celkem za		784 Malby				2 571,93
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
59	91X0ZS1	Dopravní značení na komunikaci dle stávajících , prvek ZS1, kompletně dle PD	kpl	-1,00	5 000,00	-5 000,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				-5 000,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
60	R15	Změna zárubní ze žárově pozinkovaného plechu na ocelové s nátěrem	kus	-10,00	625,00	-6 250,00
61	R16	Úprava SDK podhledu pro stropní klapku	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
62	767X00Z17	D+M Z17 číslo dveří bez označení, elox. hliník, 60x20 mm včetně kotvení,, (dle PD)	soubor	-27,00	164,00	-4 428,00
63	767X00Z18	D+M Z18 systémové značení dveří, elox. hliník, 160x80 mm včetně kotvení,, (dle PD)	soubor	-6,00	250,00	-1 500,00
64	767X00Z19	D+M Z19 systémové značení dveří, elox. hliník, 2x 160x80 mm + 3x 160x20mm včetně kotvení, (dle PD)	soubor	-3,00	238,00	-714,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				-10 892,00