

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jako „Dodatek“)

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

IČ: 26095149

sídlo: Nemocniční 429, 381 27 Český Krumlov

zápis u RS: zapsáno u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1460

zastoupen: MUDr. Jindřichem Floriánem a Václavem Grubmüllerem, předsedou a členem představenstva

dále jako **Objednatel**

a

KOHOUT COMPANY, spol. s r.o.

se sídlem: Horní Planá 16, okres Český Krumlov, PSČ 38226

IČ: 60646926

vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4387

zastoupena: Milanem Kohoutem, jednatelem společnosti

dále jako **Zhotovitel**

I.

Nájemní smlouva

Smluvní strany uzavřely dne 31.7.2018 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo spočívající v dodávce spočívající v přeložení plynové regulační stanice a Objednatel za toto dílo řádně a včas zaplatit odměnu.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva mění, a to následujícím způsobem:

Čl. IV. odst. 4.3

Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 4 měsíců od podpisu smlouvy, v této lhůtě musí být také Dílo protokolárně a bez vad předáno Objednateli.

Čl. V. odst. 5.1

Smluvní strany se dohodly, že cena Díla činí 3.661.605,06 Kč (bez DPH). Cena Díla vč. DPH činí 4.430.542,12 Kč.

Čl. V. odst. 5.5

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po řádném schválení provedených prací na Díle objednatel. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za práce provedené předchozí měsíc nejpozději k 15 dni následujícího měsíce.

Přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet změnového listu.

V ostatních bodech zůstává smlouva beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle projevů jejich svobodné, pravé a vážné vůle, těmto projevům odpovídá a jako takový ho podepisují.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, každé o síle originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

Dne

.....
NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s.
Pacientská 429, Horní Brána
381 01 Český Krumlov
UDr. Jindřich Florián
předseda představenstva

MUDr. Jindřich Florián
předseda představenstva
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Objednatel

.....

Milan Kohout
jednatel společnosti
KOHOUT COMPANYY, spol. s r.o.
Zhotovitel

.....
NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s.
Pacientská 429, Horní Brána
381 01 Český Krumlov
Ing. Jiří Grubmüller
člen představenstva

Jiří Grubmüller
člen představenstva
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Objednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20180822 Přemístění regulační stanice plynu

Objednatel: Nemocnice Český Krumlov a.s.

IČO: 26095149

DIČ:

**Zhotovitel: KOHOUT COMPANY, spol. s r.o.
č.p.16
38202 Horní Planá**

IČO: 60646926

DIČ: CZ60646926

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

dne

25.10.2018



Za zhotovitele

NEMO
Ner

OV, a.s.

Brána

ov

án

stiva

ra

NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s.

Brána

ov

án

stiva

ra

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Vícepráce zpevněná plocha					
01	zpevněná plocha					
02	Vícepráce přípojka elektro					
01	ELEKTROINSTALACE					
Celkem za stavbu						1

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
M21	Elektromontáže	MON				
M46	Zemní práce při montážích	MON				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						1

Položkový rozpočet

S:	20180822	Přemístění regulační stanice plynu
O:	01	Vícepráce zpevněná plocha
R:	01	zpevněná plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	10,00000		
2	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	4,52500		
3	181201101R00	Úprava pláňe v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	43,75000		
Díl: 5		Komunikace				
4	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	43,75000		
5	564831111RT2	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkdrt' frakce 8-16 mm	m2	39,50000		
6	564861111RT2	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkdrt' frakce 16-32 mm	m2	39,50000		
7	581114113R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 10 cm	m2	5,75000		
8	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dtě tl. 5 cm	m2	39,50000		
9	596831111RT4	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MV, včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm	m2	5,75000		
10	59245300R	Dlažba BEST BEATON přírodní 20x16,5x8	m2	41,47500		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
11	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	18,35000		
12	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,36700		
13	59217509R	Obrubník Best LINEA 1 přírodní 50x8x25 cm	kus	38,53500		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	54,57190		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,70000		
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	48,60000		
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,70000		

Položkový rozpočet

S:	20180822	Přemístění regulační stanice plynu
O:	02	Vícepráce přípojka elektro
R:	01	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				
1	mont	Elektromontáže - osazení a zapojení pilíře, položení kabelu, naspojování stávajícího kabelu	ks	1,00000		
2	dod	Kabel AYKY 4x16	m	30,00000		
3	Pol_3	Spojka SVCZ 16	ks	1,00000		
4	Pol_4	Kabelová skříň s pilířem	ks	1,00000		
5	Pol_5	Přirážka za podružný materiál m21	%	0,03000		
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
6	460200143R00	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor 3	m	22,00000		
7	460570143R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	22,00000		
Díl: M21		Elektromontáže				
8	Pol_6	Podíl přidružených výkonů čl.26-1	%	0,16000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
9	900001	demontáž a montáž obrubníku	m	3,00000		
10	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	4,00000		
11	139601102R00	Ruční obkopání stavajících kabelů	m3	1,80000		
12	113108308R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 8 cm	m2	2,25000		
13	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	0,50000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
14	005121010R	Vytýčení stavajících kabelů	Soubor	1,00000		
15	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		