

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	05	2.NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.05 : (2,29+7,79)*2			20,16	
		2.06 : (3,28+6,65)*2+0,15*24			23,46	
		2.14 : (6,54+2,35)*2			17,78	
		2.15 : (2,68+6,65)*2+0,15*4			19,26	
		2.16 : (2,82+7,74)*2			21,12	
		2.17 : (9+7,79)*2+0,69*2+0,3*2			35,56	
		2.18 : (2,75+7,74)*2			20,98	
		2.19 : (9+7,79)*2+2,75+0,39*2+0,69*2+0,3			38,79	
		2.20 : (3,4+8,18)*2			23,16	
		2.21 : (1,95+14,45)*2+1,95*2+11,6*2+0,69*4			62,66	
		0,44*4*2+(1,05+0,6)*2			6,82	
		2.22 : (6,65*2+3,29)			16,59	
77	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	715,88070	23,16	16 672,64
		PVC :				
		2.01 : 3,44*7,74			26,6256	
		2.02 : 9*7,74			69,66	
		2.03 : 2,75*7,74			21,285	
		2.04 : 9*7,74			69,66	
		2.06 : 3,28*6,65			21,812	
		2.16 : 2,82*7,74			21,8268	
		2.17 : 9*7,79			70,11	
		2.18 : 2,75*7,74			21,285	
		2.19 : 9*7,79+2,75*0,39			71,1825	
		2.20 : 3,4*8,18			27,812	
		2.21 : 1,95*(1,9+2,35)+14,45*11,6+0,69*(2,05+5,05)			180,8065	
		2.22 : 6,65*3,29			21,8785	
		koberce :				
		2.16 : 2,82*7,74			21,8268	
		2.17 : 9*7,79			70,11	
78	776511810RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	51,03010	23,16	1 181,35
		PVC :				
		2.05 : 2,29*7,79			17,8391	
		2.14 : 6,54*2,35			15,369	
		2.15 : 2,68*6,65			17,822	
79	776521200R00	z PVC a vinylu, montáž,	m2	674,97400	144,06	97 230,00
		2.01 : 3,44*7,74			26,6256	
		2.02 : 9*7,74			69,66	
		2.03 : 2,75*7,74			21,285	
		2.04 : 9*7,74			69,66	
		2.05 : 2,29*7,79			17,8391	
		2.06 : 3,28*6,65			21,812	
		2.14 : 6,54*2,35			15,369	
		2.15 : 2,68*6,65			17,822	
		2.16 : 2,82*7,74			21,8268	
		2.17 : 9*7,79			70,11	
		2.18 : 2,75*7,74			21,285	
		2.19 : 9*7,79+2,75*0,39			71,1825	
		2.20 : 3,4*8,18			27,812	
		2.21 : 1,95*(1,9+2,35)+14,45*11,6+0,69*(2,05+5,05)			180,8065	
		2.22 : 6,65*3,29			21,8785	
80	776572100RV1	Položení povlakových podlah textilních včetně dodávky koberce zátižového, lepením všlivaných a vpichovaných koberce :	m2	91,93680	673,65	52 739,55
		2.16 : 2,82*7,74			21,8268	
		2.17 : 9*7,79			70,11	
81	776981113RV1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění na narážecí lištu, výška profilu 6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm	m	3,90000	366,14	1 439,65

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	05	2.NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.07 : 0,8		0,8		
		2.09 : 0,9		0,9		
		2.11 : 0,7		0,7		
		2.12 : 0,7		0,7		
		2.13 : 0,8		0,8		

82	24551347.AR	hmota penetrační vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; koncentrát; zvýšení přilnavosti, zpevnění, ochrana proti vlhkosti; pro interiéru i exteriéru; tekutá	l	74,24714	108,04	8 021,66
----	-------------	---	---	----------	--------	----------

Začátek provozního součtu

2.01 : 3,44*7,74		26,6256
2.02 : 9*7,74		69,66
2.03 : 2,75*7,74		21,285
2.04 : 9*7,74		69,66
2.05 : 2,29*7,79		17,8391
2.06 : 3,28*6,65		21,812
2.14 : 6,54*2,35		15,369
2.15 : 2,68*6,65		17,822
2.16 : 2,82*7,74		21,8268
2.17 : 9*7,79		70,11
2.18 : 2,75*7,74		21,285
2.19 : 9*7,79+2,75*0,39		71,1825
2.20 : 3,4*8,18		27,812
2.21 : 1,95*(1,9+2,35)+14,45*11,6+0,69*(2,05+5,05)		180,8065
2.22 : 6,65*3,29		21,8785
Mezísoučet		674,974

Konec provozního součtu

spotřeba: cca 100 ml / m² : 674,9740*0,1*1,1

74,24714

83	28341111R	soklík PVC	m	462,44000	18,01	8 328,54
----	-----------	------------	---	-----------	-------	----------

Začátek provozního součtu

2.01 : (3,44+7,74)*2		22,36
2.02 : (9+7,74)*2+0,69*2+0,25*2		35,36
2.03 : (2,75+7,74)*2		20,98
2.04 : (9+7,74)*2+0,69*2+0,25*2		35,36
2.05 : (2,29+7,79)*2		20,16
2.06 : (3,28+6,65)*2+0,15*24		23,46
2.14 : (6,54+2,35)*2		17,78
2.15 : (2,68+6,65)*2+0,15*4		19,26
2.16 : (2,82+7,74)*2		21,12
2.17 : (9+7,79)*2+0,69*2+0,3*2		35,56
2.18 : (2,75+7,74)*2		20,98
2.19 : (9+7,79)*2+2,75+0,39*2+0,69*2+0,3		38,79
2.20 : (3,4+8,18)*2		23,16
2.21 : (1,95+14,45)*2+1,95*2+11,6*2+0,69*4		62,66
0,44*4*2+(1,05+0,6)*2		6,82
2.22 : (6,65*2+3,29)		16,59
Mezísoučet		420,4

Konec provozního součtu

420,40000*1,1

462,44

84	28412305R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová	m ²	753,16340	437,31	329 365,89
----	-----------	---	----------------	-----------	--------	------------

Začátek provozního součtu

2.01 : 3,44*7,74		26,6256
2.02 : 9*7,74		69,66
2.03 : 2,76*7,74		21,285
2.04 : 9*7,74		69,66
2.05 : 2,29*7,79		17,8391
2.08 : 3,28*6,65+0,15*1,5*24		27,212
2.14 : 6,54*2,35		15,369
2.15 : 2,68*6,65+0,15*1,2*24		22,142
2.16 : 2,82*7,74		21,8268
2.17 : 9*7,79		70,11

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	05	2.NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.18 : 2,75*7,74		21,285		
		2.19 : 9*7,79+2,75*0,39		71,1825		
		2.20 : 3,4*8,18		27,812		
		2.21 : 1,95*(1,9+2,35)+14,45*11,6+0,69*(2,05+5,05)		180,8065		
		2.22 : 6,65*3,29		21,8785		
		Mezisoučet		684,694		
		Konec provozního součtu				
		684,6940*1,1		753,1634		
85	776-01	Schodový vnitřní profil 25 x 25 mm pro PVC do tl. 3 mm, elox. hliník, dodávka	m	71,28000	110,81	7 884,28
		Začátek provozního součtu				
		2.06 : 1,5*24		36		
		2.15 : 1,2*24		28,8		
		Mezisoučet		64,8		
		Konec provozního součtu				
		64,8*1,1		71,28		
86	776-02	Schodový profil 45 x 19,5 mm pro PVC do tl. 3 mm, hrana stupně, elox. hliník, dodávka	m	71,28000	497,76	35 480,33
		Začátek provozního součtu				
		2.06 : 1,5*24		36		
		2.15 : 1,2*24		28,8		
		Mezisoučet		64,8		
		Konec provozního součtu				
		64,8*1,1		71,28		
87	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	2,91447	3 215,80	9 371,48
		vedorovně do 50 m				
Díl: 781						161 805,63
88	781111121R00	Obklady keramické				
		Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	198,16000	37,76	7 482,52
		2.01 : (0,8+1,76+0,25)*1,8*2		6,41		
		2.02 : (0,38+1,0+0,8)*1,8*2		5,78		
		2.03 : (0,8+0,98+0,35)*1,8*2		5,73		
		2.04 : (0,25+1+0,8)*1,8*2		5,65		
		2.07 : (0,55+6,54*2+1,9)+2*4		23,53		
		2.08 : (6,265*2+1,8)+2*2		18,33		
		2.09 : (1,8+1,6)*2+2*2		10,8		
		2.10 : (6,54*2+1,13*2+1,6)+2*4+3,6		28,54		
		2.11 : (1,8+1,275)*2+2*4		14,15		
		(1,525+0,9)*2+2*2		8,85		
		2.12 : (1,525+1,3)*2+2*2		9,65		
		2.13 : (8,49*2+1,105*2+0,325+1,825+1,6)+2*8		38,94		
		2.16 : (1,05+0,8)*1,8*2		5,45		
		2.17 : (0,8+1,05)*1,8*2		5,45		
		2.18 : (1,1+0,8)*1,8*2		5,5		
		2.19 : (0,8+1,0)*1,8*2		5,4		
89	781415016RT8	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	200,55100	424,80	85 194,06
		2.01 : (0,8+1,76+0,25)*1,8		5,058		
		2.02 : (0,38+1,0+0,8)*1,8		3,924		
		2.03 : (0,8+0,98+0,35)*1,8		3,834		
		2.04 : (0,25+1+0,8)*1,8		3,69		
		2.07 : (0,55+6,54*2+1,9)*2-0,8*2*2		27,86		
		2.08 : (6,265*2+1,8)*2-0,8*2+0,15*1,8		27,33		
		2.09 : (1,8+1,6)*2*2-0,9*2		11,8		
		2.10 : (6,54*2+1,13*2+1,6)*2-0,8*2+3,6*0,15		32,82		
		2.11 : (1,8+1,275)*2*2-0,7*2-0,6*2		9,7		
		(1,525+0,9)*2*2-0,6*2+0,9*0,15		8,635		
		2.12 : (1,525+1,3)*2*2-0,7*2		9,9		
		2.13 : (8,49*2+1,105*2+0,325+1,825+1,6)*2-0,8*2*2		42,68		
		2.16 : (1,05+0,8)*1,8		3,33		
		2.17 : (0,8+1,05)*1,8		3,33		
		2.18 : (1,1+0,8)*1,8		3,42		
		2.19 : (0,8+1,0)*1,8		3,24		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	05	2.NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
90	781479705RT2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	200,55100	23,80	4 733,00

2.01 : (0,8+1,76+0,25)*1,8	5,058
2.02 : (0,38+1,0+0,8)*1,8	3,924
2.03 : (0,8+0,98+0,35)*1,8	3,834
2.04 : (0,25+1+0,8)*1,8	3,69
2.07 : (0,55+6,54*2+1,9)*2-0,8*2*2	27,86
2.08 : (6,265*2+1,8)*2-0,8*2+0,15*1,8	27,33
2.09 : (1,8+1,6)*2*2-0,9*2	11,8
2.10 : (6,54*2+1,13*2+1,6)*2-0,8*2+3,6*0,15	32,82
2.11 : (1,8+1,275)*2*2-0,7*2-0,6*2	9,7
(1,525+0,9)*2*2-0,6*2+0,9*0,15	8,635
2.12 : (1,525+1,3)*2*2-0,7*2	9,9
2.13 : (8,49*2+1,105*2+0,325+1,825+1,6)*2-0,8*2*2	42,68
2.16 : (1,05+0,8)*1,8	3,33
2.17 : (0,8+1,05)*1,8	3,33
2.18 : (1,1+0,8)*1,8	3,42
2.19 : (0,8+1,0)*1,8	3,24

91	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram. za plochu do 10 m2	m2	200,55100	23,60	4 733,00
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------

2.01 : (0,8+1,76+0,25)*1,8	5,058
2.02 : (0,38+1,0+0,8)*1,8	3,924
2.03 : (0,8+0,98+0,35)*1,8	3,834
2.04 : (0,25+1+0,8)*1,8	3,69
2.07 : (0,55+6,54*2+1,9)*2-0,8*2*2	27,86
2.08 : (6,265*2+1,8)*2-0,8*2+0,15*1,8	27,33
2.09 : (1,8+1,6)*2*2-0,9*2	11,8
2.10 : (6,54*2+1,13*2+1,6)*2-0,8*2+3,6*0,15	32,82
2.11 : (1,8+1,275)*2*2-0,7*2-0,6*2	9,7
(1,525+0,9)*2*2-0,6*2+0,9*0,15	8,635
2.12 : (1,525+1,3)*2*2-0,7*2	9,9
2.13 : (8,49*2+1,105*2+0,325+1,825+1,6)*2-0,8*2*2	42,68
2.16 : (1,05+0,8)*1,8	3,33
2.17 : (0,8+1,05)*1,8	3,33
2.18 : (1,1+0,8)*1,8	3,42
2.19 : (0,8+1,0)*1,8	3,24

92	59760104BB	Lišta hliníková ukončovací k obkladům oblá 10 mm	m	217,97600	43,00	9 392,59
----	------------	--	---	-----------	-------	----------

Začátek provozního součtu

2.01 : (0,8+1,76+0,25)+1,8*2	6,41
2.02 : (0,38+1,0+0,8)+1,8*2	5,78
2.03 : (0,8+0,98+0,35)+1,8*2	5,73
2.04 : (0,25+1+0,8)+1,8*2	5,65
2.07 : (0,55+6,54*2+1,9)+2*4	23,53
2.08 : (6,265*2+1,8)+2*2	18,33
2.09 : (1,8+1,6)*2+2*2	10,8
2.10 : (6,54*2+1,13*2+1,6)+2*4+3,6	20,54
2.11 : (1,8+1,275)*2+2*4	14,15
(1,525+0,9)*2+2*2	8,85
2.12 : (1,525+1,3)*2+2*2	9,65
2.13 : (8,49*2+1,105*2+0,325+1,825+1,6)+2*8	38,94
2.16 : (1,05+0,8)+1,8*2	5,45
2.17 : (0,8+1,05)+1,8*2	5,45
2.18 : (1,1+0,8)+1,8*2	5,5
2.19 : (0,8+1,0)+1,8*2	5,4
Mezisoučet	198,16

Konec provozního součtu

198,1600*1,1

217,976

93	597813726TT	Obklad keramický, š=198 mm, l=398 mm, h=7 mm; pro interiér, barevnost různá dle požadavků zadavatele	m2	220,60610	214,17	47 247,21
----	-------------	--	----	-----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	05	2.NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.01 : (0,8+1,76+0,25)*1,8			5,058	
		2.02 : (0,38+1,0+0,8)*1,8			3,924	
		2.03 : (0,8+0,98+0,35)*1,8			3,834	
		2.04 : (0,25+1+0,8)*1,8			3,69	
		2.07 : (0,55+6,54*2+1,9)*2-0,8*2*2			27,86	
		2.08 : (6,265*2+1,8)*2-0,8*2+0,15*1,8			27,33	
		2.09 : (1,8+1,6)*2*2-0,9*2			11,8	
		2.10 : (6,54*2+1,13*2+1,6)*2-0,8*2+3,6*0,15			32,82	
		2.11 : (1,8+1,275)*2*2-0,7*2-0,6*2			9,7	
		(1,525+0,9)*2*2-0,6*2+0,9*0,15			8,635	
		2.12 : (1,525+1,3)*2*2-0,7*2			9,9	
		2.13 : (8,49*2+1,105*2+0,325+1,825+1,6)*2-0,8*2*2			42,68	
		2.16 : (1,05+0,8)*1,8			3,33	
		2.17 : (0,8+1,05)*1,8			3,33	
		2.18 : (1,1+0,8)*1,8			3,42	
		2.19 : (0,8+1,0)*1,8			3,24	
		Mezisoučet			200,551	
		Konec provozního součtu				
		200,55100*1,1			220,6061	

94	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	l	3,71316	814,20	3 023,25
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

Díl: 783		Nátěry				99 161,81
-----------------	--	---------------	--	--	--	------------------

95	783101821R00	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí těžkých "A", opálením nebo oklepáním	m2	113,86540	134,99	15 370,69
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

zárubně-počet dle pol.č. 968061125R00 : (1,97+0,9+1,97)*0,35*28 47,432
 kovové dveře -počet dle pol. č. 968071125R00 :
 zárubně : (2,1+1,8+2,1)*0,35*2 4,2
 křídla : (0,9*2,1-0,6*1,7)*2*4+(2,1+0,9+2,1)*0,04*4 7,776
 potrubí ÚT : (3,14*0,025)*(27*2*2+11,6*2+7,5*2)*2 22,9534
 zábradlí schodišť :
 2.06 : (3,3+0,28)*2*1,1*2 15,752
 2.15 : (3,3+0,28)*2*1,1*2 15,752

96	783222110R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x základní	m2	113,86540	134,99	17 648,00
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

zárubně-počet dle pol.č. 968061125R00 : (1,97+0,9+1,97)*0,35*28 47,432
 kovové dveře -počet dle pol. č. 968071125R00 :
 zárubně : (2,1+1,8+2,1)*0,35*2 4,2
 křídla : (0,9*2,1-0,6*1,7)*2*4+(2,1+0,9+2,1)*0,04*4 7,776
 potrubí ÚT : (3,14*0,025)*(27*2*2+11,6*2+7,5*2)*2 22,9534
 zábradlí schodišť :
 2.06 : (3,3+0,28)*2*1,1*2 15,752
 2.15 : (3,3+0,28)*2*1,1*2 15,752

97	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	113,86540	74,99	8 538,77
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

zárubně-počet dle pol.č. 968061125R00 : (1,97+0,9+1,97)*0,35*28 47,432
 kovové dveře -počet dle pol. č. 968071125R00 :
 zárubně : (2,1+1,8+2,1)*0,35*2 4,2
 křídla : (0,9*2,1-0,6*1,7)*2*4+(2,1+0,9+2,1)*0,04*4 7,776
 potrubí ÚT : (3,14*0,025)*(27*2*2+11,6*2+7,5*2)*2 22,9534
 zábradlí schodišť :
 2.06 : (3,3+0,28)*2*1,1*2 15,752
 2.15 : (3,3+0,28)*2*1,1*2 15,752

98	783324140R00	Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + jednonásobné s 1x emailováním	m2	153,90000	149,98	23 081,92
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

otopná tělesa : 5,7*27 153,9

99	783624200R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, dvojnásobné + 1x email + 1x tmel	m2	104,70880	249,98	26 175,11
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

včetně montáže, dodávky demontáže lešení.
 nátěry dveří-počet dle pol.č. 968061125R00 : 28*0,9*1,97*2+28*(1,97+0,9+1,97)*0,04 104,7088

100	783842110R00	Nátěry omítek a betonových povrchů polystyrenové omítek stěn, 3x emailováním a 1x tmelením	m2	28,29600	295,00	8 347,32
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	05	2.NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

přílže obložené mozaikou :
 2.21 : (0,44+0,44)*2*3,275*2 11,528
 (0,69+0,44+0,69)*3,275 5,9605
 (1,05+0,6)*2*3,275 10,8075

Díl: 784	Malby					117 913,39
-----------------	--------------	--	--	--	--	-------------------

101	622471931R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a přílůžek za vícebarevné provádění	m2	1 291,51512	6,02	7 774,92
-----	--------------	---	----	-------------	------	----------

maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnižším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s penetrací, z lešení, bez zakrývání
 stěny celkem : 1291,51512 1291,51512

102	784402801R00	Odstránění maleb Odstránění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	1 642,45474	27,97	45 939,46
-----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------

stropy celkem : 350,93962 350,93962
 stěny celkem : 1291,51512 1291,51512

103	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	1 642,45474	6,65	9 111
-----	--------------	--	----	-------------	------	-------

stropy celkem : 350,93962 350,93962
 stěny celkem : 1291,51512 1291,51512

104	784195122R00	Malby z malířských směsí se začištěním hliníkové, barevné, dvojnásobné	m2	1 291,51513	36,05	45 267,61
-----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------

stěny :
 2.01 : (3,44+7,74)*2*3,275-2,4*2,4+2,4*0,2*3-0,8*2 67,309
 2.02 : (9+7,74)*2*3,275+0,69*3,275*2+0,25*3,275*2-2,4*2,4-5,4*2,4+2,4*0,2*4-0,9*2-0,8*2 95,604
 2.03 : (2,75+7,74)*2*3,275-2,4*2,4+2,4*0,2*3-0,8*2 62,7895
 2.04 : (9+7,74)*2*3,275+0,69*3,275*2+0,25*3,275*2-2,4*2,4-5,4*2,4+2,4*0,2*4-0,9*2-0,8*2 95,604
 2.05 : (2,27+7,79)*2*3,275-1,5*2,4+2,4*0,2*2+1,5*0,2-0,8*2 61,953
 2.06 : (3,28+6,65)*2*3,6-2,75*2,4-1,8*2,1 61,116
 2.07 : (6,54+1,9)*2*3,275-1,2*2,4+2,4*0,2*2+1,2*0,2-(0,55+6,54*2+1,9)*2 22,542
 2.08 : (6,265+1,6)*2*3,275-1,5*2,4+2,4*0,2*2+1,5*0,2-(6,265*2+1,8)*2 21,82575
 2.09 : (1,8+1,6)*2*(3,275-2) 8,67
 2.10 : (6,54+1,6+1,13)*2*3,275-1,5*2,4+2,4*0,2*2+1,5*0,2-(6,54*2+1,13*2+1,6)*2 24,4985
 2.11 : (1,8+1,275)*2*(3,275-2)+(1,525+0,9)*2*(3,275-2) 14,025
 2.12 : (1,525+1,3)*2*(3,275-2) 7,20375
 2.13 : ((8,49+3,1)*2+1,105*2+0,325)*3,275-1,5*2,4-1,2*2,4+2,4*0,2*4+1,2*0,2+1,5*0,2-(8,49*2+1,105*2+0,325+1,825+1,6)*2 34,31663
 2.14 : (6,54+2,35)*2*3,275-1,5*2,4+2,4*0,2*2+1,5*0,2-1,8*2,1*2 48,3295
 2.15 : (2,68+6,65)*2*3,6-2,2*2,4-1,8*2,1 58,116
 2.16 : (2,82+7,74)*2*3,275-2,4*2,4+2,4*0,2*3-0,8*2 63,248
 2.17 : (9+7,79)*2*3,275+0,69*3,275*2+0,25*3,275*2-5,4*2,4-2,4*2,4+2,4*0,2*5+5,4*0,2-0,9*2-0,8*2 97,4915
 2.18 : (2,75+7,74)*2*3,275-2,4*2,4+2,4*0,2*3-0,8*2 62,7895
 2.19 : (9+8,18)*2*3,275+0,69*3,275*3+0,3*3,275-5,4*2,4-2,4*2,4+2,4*0,2*5+5,4*0,2-0,9*2-0,8*2 101,65075
 2.20 : (3,4+8,18)*2*3,275-2,4*2,4+2,4*0,2*3-0,8*2 69,929
 2.21 : (1,95+14,45+0,69+11,6)*2*3,275+1,95*3,275*2+0,69*3,275*2-4,5*2,4-1,5*2,4+2,4*0,2*4+1,5*0,2+4,5*0,2-1,8*2,1*2-0,9*2*5-0,8*2-0,7*2*2 -32,24
 2.22 : (6,65*2+3,29)*3,275-3*2,4+2,4*0,2*2+3*0,2-1,8*2,1*2-0,8*2 39,53225

105	784195212R00	Malby z malířských směsí se začištěním otěruvzdorné, bílost 82 %, dvojnásobné	m2	350,93963	27,97	9 815,78
-----	--------------	---	----	-----------	-------	----------

stropy :
 2.01 : 3,44*7,74 26,6256
 2.02 : 9*0,69+7,07*3,65 32,0155
 2.03 : 2,75*7,74 21,285
 2.04 : 9*0,69+7*3,65 31,76
 2.05 : 2,29*7,79 17,8391
 2.07 : 6,54*1,9 12,426
 2.08 : 6,265*1,8 11,277
 2.09 : 1,8*1,6 2,88
 2.10 : 6,54*1,6+3,6*1,13 14,532
 2.11 : 1,8*1,275+1,525*0,9 3,6675
 2.12 : 1,525*1,3 1,9825
 2.13 : 1,415*3,1+3,75*1,995+1,375*(1,995+1,105+0,325)+1,95*1,6 19,69713
 2.14 : 6,54*2,35 15,369
 2.16 : 2,82*7,74 21,8268


Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	05	2.NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.17 : 9*0,69+7,16*3,6			31,986	
		2.18 : 2,75*7,74			21,265	
		2.19 : 9*0,69+6,9*3,75			32,085	
		2.20 : 3,4*8,18			27,812	
		2.22 : 6,65*0,69			4,5885	

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				91 693,97
106	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	69,42358	276,12	19 169,24
Včetně případného složení na staveništní deponii.						
107	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	555,98861	33,75	18 744,37
108	979011211RX	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za celou stavbu	t	69,42358	246,44	17 039,32
109	979081111RVL	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku	t	69,42358	148,73	10 117,10
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdáleností na skládku dle volby zhotovitele.						
110	979999999RVL	Poplatek za skládku - veškerý odpad bez rozlišení druhu	t	69,42358	383,50	26 623,94
Jednotková cena zahrnuje vážený průměr nákladů na likvidaci jednotlivých druhů odpadů.						

Celkem	3 901 986,78
---------------	---------------------



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hornikova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	06	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Visuté a kompletní konstrukce				64 475,24
1	340238212RT2	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	18,11750	866,40	15 697,00

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

otvory pro sloupačky ZTI :

2.23 : 0,9*3,275	2,9475
2.24 : 0,9*3,275	2,9475
2.25 : 1,0*3,275	3,275
2.29 : 0,4*0,6*2	0,48
2.32 : 0,9*3,275	2,9475
2.39 : 0,4*0,6*2*3	1,44
2.37 : 0,6*0,6*2	0,72
2.43 : 0,6*0,6*2+0,4*0,6*2	1,2
2.44 : 0,6*0,6*2	0,72
2.46 : 0,6*0,6*2	0,72
2.47 : 0,6*0,6*2	0,72

2	342256352R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 75 mm včetně pomocného lešení	m2	7,67250	411,31	3 155,78
		2.23 : 1,05*(1,2+0,15)		1,4175		
		0,9*(1,2+0,15)		1,215		
		2.24 : 0,9*(1,2+0,15)		1,215		
		2.26 : 0,9*(1,2+0,15)+0,15*1,2		1,395		
		2.32 : 0,9*(1,2+0,15)		1,215		
		2.33 : 0,9*(1,2+0,15)		1,215		

3	342267111RT1	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x optašištní, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm	m	64,98000	702,10	45 622,46
		2.40 - po obvodu místnosti pod stropem pro elektro : (15,03*2+8,97*2+2*2+11,6+0,69*2)		64,98		

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 344,18
---------------	--	-----------------------------	--	--	--	-----------------

4	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropích železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových	kus	14,00000	238,87	3 344,18
		včetně bednění, odbednění a výtluže (s dodáním hmot),				
		otvory prostoupačky ZTI :				
		2.23 : 1		1		
		2.24 : 1		1		
		2.25 : 1		1		
		2.29 : 1		1		
		2.32 : 1		1		
		2.39 : 3		3		
		2.37 : 1		1		
		2.43 : 2		2		
		2.44 : 1		1		
		2.46 : 1		1		
		2.47 : 1		1		

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				1 836,64
---------------	--	--------------------------------	--	--	--	-----------------

5	602023194R00	Omítky stěn z hotových směsí adhezní nátěr, dvousložková umělopryskyřičná disperze na bázi epoxidu, vnitřní,	m2	17,48850	106,02	1 836,64
		po jednotlivých vrstvách				
		příprava pilířů obložených mozaikou pro stěrkování				
		2.40 : (0,44+0,44)*2*3,275*2		11,528		
		(0,69+0,44+0,69)*3,275		5,9605		

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				251 299,43
----------------	--	-------------------------------	--	--	--	-------------------

6	611421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	479,73600	112,10	53 778,41
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		lokální opravy stropů po demontáži svítidel :				
		2.23 : 1,45*1,05+1,45*0,9+2,425*1,95		7,55625		
		2.24 : 0,9*1,715+1,05*1,915+1,85*1,99		7,23575		
		2.25 : 1,925*1,475		2,83938		
		2.26 : 1,925*1,8		3,465		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	06	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2.27 : 1,5*7,815	11,7225
2.28 : 2,825*6,215	17,55738
2.29 : 2,825*1,525	4,30813
2.30 : 2,875*2,365	6,79938
2.31 : 2,875*2,325	6,68438
2.32 : 0,9*1,2+1,9*1,35	3,645
2.33 : 0,9*1,45+1,0*1,45	2,755
2.34 : 5,9*0,69	4,071
2.35 : 2,9*0,69	2,001
2.36 : 3,05*0,69	2,1045
2.37 : 8,2*0,69	5,656
2.39 : 13,075*1,525	19,93938
2.40 : 15,03*11,6+8,97*2,6+2*3,29+0,69*(2,05+5,05)	209,149
2.41 : 9,16*6,25	57,25
2.42 : 9,16*2,5	22,9
2.43 : 12,25*0,69+7,95*3	32,3025
2.44 : 3,05*7,74	23,607
2.45 : 8,95*0,69	6,1755
2.46 : 2,68*4,14	11,0952
2.47 : 9,47*0,69	6,5343
2.48 : 3,45*0,69	2,3805

7	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	139,59750	283,20	39 534,01
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

plochy pod obklady :

2.23 : 1,45*0,9+(1,45+1,05*2)*2-0,6*2	7,205
(1,45+0,9)*2*2-0,6*2	8,2
2,425*0,9+(2,425+1,95*2)*2-0,6*2*2-0,8*2	10,8325
2.24 : (0,9+1,715)*2*2-0,6*2	9,26
(1,05+1,915)*2*2-0,6*2*2	9,46
(1,85+1,99)*2*2-0,6*2-0,8*2	12,56
2.25 : (1,925+1,475)*2*2-0,6*2	12,4
2.26 : (1,925+1,8)*2*2-0,8*2	13,3
2.28 : (1,0+0,675)*1,8	3,015
2.32 : (0,9+1,2)*2*2-0,6*2	7,2
(1,9+1,35)*2*2-0,6*2*2	10,6
2.33 : (0,9+1,45)*2*2-0,6*2	8,2
(1,0+1,45)*2*2-0,6*2*2	7,4
2.39 : (0,5+1,55+0,5)*1,6	4,08
2.41 : 1,5*1,8	2,7
2.43 : (0,7+0,35+1,2)*1,8	4,05
2.44 : (0,425+1,3)*1,8	3,105
2.45 : (0,55+1,2)*1,8	3,15
2.46 : (1,0+0,6)*1,8	2,88

8	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti šlukové	m2	50,67750	389,99	19 763,72
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------

otvory pro sloupačky ZTI :

2.23 : 0,9*3,275	2,9475
2.24 : 0,9*3,275	2,9475
2.25 : 1,0*3,275	3,275
2.29 : 0,4*0,6*2	0,48
2.32 : 0,9*3,275	2,9475
2.39 : 0,4*0,6*2*3	1,44
2.37 : 0,6*0,6*2	0,72
2.43 : 0,6*0,6*2+0,4*0,6*2	1,2
2.43 po osekání obkladů : 4,05*1,6	6,48
2.44 : 0,6*0,6*2	0,72
2.46 : 0,6*0,6*2	0,72
2.47 : 0,6*0,6*2	0,72
oprava omítek kolem vybouraných požárních dveří	
2.22 : (2,2*2+2)*0,35	2,24
2.48 : (2,2*2+2)*0,35	2,24
opravy omítek kolem proslupů VZT : 0,5*4*0,1*2*54	21,6

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	06	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
9	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	1 610,49800	77,88	126 425,58

lokální opravy omítek stěn :

2.22 : (6,7*2+3,29)*3,275-1,8*2,1	50,87975
2.23 : (1,45+1,05)*2*(3,275-2)-1,2*1,275+2,4*0,2*2+1,2*0,2 (1,45+0,9)*2*(3,275-2)	6,045 5,9925
(2,425+1,95)*2*(3,275-2)-2,4*1,275+2,4*0,2*3	9,53625
2.24 : (0,9+1,715)*2*(3,275-2) (1,05+1,915)*2*(3,275-2) (1,85+1,99)*2*(3,275-2)	6,66825 7,56075 9,792
2.25 : (1,925+1,475)*2*(3,275-2)	8,67
2.26 : (1,925+1,8)*2*(3,275-2)	9,49875
2.27 : (1,5+7,815)*2*(3,275-2)-1,2*1,275+2,4*0,2*2+1,2*0,2	23,42325
2.26 : (2,825+6,215)*2*3,275-2,4*2,4+2,4*0,2*2-1,0*2-0,8*2	50,812
2.29 : (2,825+1,525)*2*3,275-1,0*2-0,9*2	24,6925
2.30 : (2,875+2,365)*2*3,275-2,4*2,4+2,4*0,2*3-0,8*2	28,402
2.31 : (2,875+2,325)*2*3,275-0,8*2*2	30,86
2.32 : (0,9+1,2)*2*(3,275-2) (1,9+1,35)*2*(3,275-2)	5,365 8,2875
2.33 : (0,9+1,45)*2*(3,275-2) (1,0+1,45)*2*(3,275-2)	5,9925 6,2475
2.34 : (5,9+6,215)*2*3,275-2,4*2,4*2+2,4*0,2*6-0,6*2*3 (1,37*2+0,1)*1,0+1,37*0,1 (1,2*2+0,1)*3,275	65,91325 2,977 8,1875
2.35 : (2,9+6,215)*2*3,275-2,4*2,4+2,4*0,2*3-0,8*2	53,78325
2.36 : (3,05+6,215)*2*3,275-2,4*2,4+2,4*0,2*3-0,8*2	54,76575
2.37 : (6,2+7,74)*2*3,275+0,69*3,275*2+0,25*3,275*4-2,4*2,4-1,2*2,4+2,4*0,2*8+1,2*0,2-0,8*2*2	104,4415
2.38 : (3,3+6,65)*2*3,6	71,64
2.39 : (13,075+1,525)*2*3,275+0,5*(3,275-1,6)*2+0,325*3,275*10	107,94875
2.40 : (15,03*2+8,97*2+2*2+11,6*2+0,69*5)*3,275-1,5*2,4-4,5*2,4+2,4*0,2*4+1,5*0,2+4,5*0,2-1,8*2,1*2-1,45*2-0,9*2*3-0,8*2*4	224,03875
2.41 : (9,16+6,25)*2*3,275-1,5*2,4-2,7*2,4+2,4*0,2*4+1,5*0,2+2,7*0,2-0,8*2*2	90,4155
2.42 : (9,16+2,5)*2*3,275-1,5*2,4+2,4*0,2*2+1,5*0,2-0,9*2-0,8*2*2	69,033
2.43 : (12,25+7,74)*2*3,275+0,69*3,275*2+0,35*3,275*2-5,4*2,4*2+2,4*0,2*4+5,4*0,2*2-0,9*2-0,8*2	112,5085
2.44 : (3,05+7,74)*2*3,275+0,225*3,275*2-2,4*2,4+2,4*0,2*3-0,8*2*2	64,62825
2.45 : (8,95+7,815)*2*3,275+0,69*3,275*2-2,4*2,4-5,4*2,4+2,4*0,2*5+5,4*0,2-1,45*2-0,8*2	94,59025
2.46 : (2,68+7,74)*2*3,275-2,4*2,4+2,4*0,2*3-0,8*2*3	59,131
2.47 : (9,47+7,74)*2*3,275+0,69*3,275*2+0,25*3,275*2-2,4*2,4-5,4*2,4+2,4*0,2*5+5,4*0,2-0,6*2	102,0425
2.48 : (4,3*2+3,29)*3,275-3*2,4+2,4*0,2*2+3*0,2-1,8*2,1*2	25,73975

10	612471411R00	Tenkovrstvá úprava stěn aklivovaným štukem malta vápenocementová	m2	17,48850	168,71	2 775,60
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

na rovném povrchu vnitřních stěn, piliřů, svislých panelových konstrukcí, s nejnepříjemnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,

příliš obložené mozaikou :

2.40 : (0,44+0,44)*2*3,275*2	11,528
(0,69+0,44+0,69)*3,275	5,9605

11	612473186R00	Omítky vnitřní zdviha ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	65,50000	67,82	3 787,21
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,

příprava piliřů obložených mozaikou pro stěrkování :

2.40 : 3,275*8*2	52,4
3,275*4	13,1

12	612461211RT2	Vyzluzení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	25,16100	247,80	6 234,90
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

příliš obložené mozaikou :

2.40 : (0,44+0,44)*2*3,275*2	11,528
(0,69+0,44+0,69)*3,275	5,9605
2.23 : 1,05*(1,2+0,15)	1,4175
0,9*(1,2+0,15)	1,215
2.24 : 0,9*(1,2+0,15)	1,215
2.26 : 0,9*(1,2+0,15)+0,15*1,2	1,395

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	06	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.32 : 0,9*(1,2+0,15)		1,215		
		2.33 : 0,9*(1,2+0,15)		1,215		

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce		746 113,02
----------------	---------------------------------------	--	-------------------

13	632411904R00	Potěr ze suchých směsí Penetrace savých podkladů 0,25 l/m ²	m ²	861,46450	84,90	55 909,05
----	--------------	--	----------------	-----------	-------	-----------

s rozprostřením a uhlazením
penetrace ploch před samonivelační slárkou :
plochy s PVC :
2.22 : 6,7*3,29
2.28 : 2,825*6,215
2.29 : 2,825*1,525
2.30 : 2,875*2,365
2.31 : 2,875*2,325
2.34 : 5,9*6,215
2.35 : 2,9*6,215
2.36 : 3,05*6,215
2.37 : 8,2*7,74
2.38 : 3,3*6,65
2.39 : 13,075*1,525
2.40 : 15,03*11,6+8,97*2,6+2*3,29+0,69*(2,05+5,05)
2.41 : 9,16*6,25
2.42 : 9,16*2,5
2.43 : 12,25*7,74
2.44 : 3,05*7,74
2.45 : 8,95*7,815
2.46 : 2,68*7,74
2.47 : 9,47*7,74
2.48 : 4,3*3,29
Mezisoučet
plochy s dlažbou :
2.23 : 1,45*1,05+1,45*0,9+2,425*1,95
2.24 : 0,9*1,715+1,05*1,915+1,85*1,99
2.25 : 1,925*1,475
2.26 : 1,925*1,8
2.27 : 1,5*7,815
2.32 : 0,9*1,2+1,9*1,35
2.33 : 0,9*1,45+1,0*1,45
Mezisoučet

22,043
17,55738
4,30813
6,79938
6,68438
36,6685
18,0235
18,95575
63,468
21,945
19,93938
209,149
57,25
22,9
94,815
23,607
69,94425
20,7432
73,2978
14,147
822,24563
7,55625
7,23575
2,83938
3,465
11,7225
3,645
2,755
39,21888

14	632415104RT3	Potěr ze suchých směsí potěr cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 4 mm, ruční zpracování	m ²	39,21888	271,40	10 644,00
----	--------------	--	----------------	----------	--------	-----------

s rozprostřením a uhlazením
plochy s dlažbou :
2.23 : 1,45*1,05+1,45*0,9+2,425*1,95
2.24 : 0,9*1,715+1,05*1,915+1,85*1,99
2.25 : 1,925*1,475
2.26 : 1,925*1,8
2.27 : 1,5*7,815
2.32 : 0,9*1,2+1,9*1,35
2.33 : 0,9*1,45+1,0*1,45

7,55625
7,23575
2,83938
3,465
11,7225
3,645
2,755

15	632415108RT3	Potěr ze suchých směsí potěr cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 8 mm, ruční zpracování	m ²	822,24563	365,80	300 777,45
----	--------------	--	----------------	-----------	--------	------------

s rozprostřením a uhlazením
plochy s PVC :
2.22 : 6,7*3,29
2.28 : 2,825*6,215
2.29 : 2,825*1,525
2.30 : 2,875*2,365
2.31 : 2,875*2,325
2.34 : 5,9*6,215
2.35 : 2,9*6,215
2.36 : 3,05*6,215

22,043
17,55738
4,30813
6,79938
6,68438
36,6685
18,0235
18,95575

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	06	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.37 : 8,2*7,74		63,468		
		2.38 : 3,3*6,65		21,945		
		2.39 : 13,075*1,525		19,93938		
		2.40 : 15,03*11,6+8,97*2,6+2*3,29+0,69*(2,05+5,05)		209,149		
		2.41 : 9,16*6,25		57,25		
		2.42 : 9,16*2,5		22,9		
		2.43 : 12,25*7,74		94,815		
		2.44 : 3,05*7,74		23,607		
		2.45 : 8,95*7,815		69,94425		
		2.46 : 2,68*7,74		20,7432		
		2.47 : 9,47*7,74		73,2978		
		2.48 : 4,3*3,29		14,147		
16	632441491R00	Potěr Mý anhydritový broušení anhydritových potěrů Přebroušení podlah	m2	1 683,71014	70,74	119 105,66

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadic na plochu, dvojit (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

PVC :

Začátek provozního součtu

2.22 : 6,7*3,29	22,043
2.28 : 2,825*6,215	17,55738
2.29 : 2,825*1,525	4,30813
2.30 : 2,875*2,365	6,79938
2.31 : 2,875*2,325	6,68438
2.34 : 5,9*6,215	36,6685
2.35 : 2,9*6,215	18,0235
2.36 : 3,05*6,215	18,95575
2.37 : 8,2*7,74	63,468
2.38 : 3,3*6,65	21,945
2.39 : 13,075*1,525	19,93938
2.40 : 15,03*11,6+8,97*2,6+2*3,29+0,69*(2,05+5,05)	209,149
2.41 : 9,16*6,25	57,25
2.42 : 9,16*2,5	22,9
2.43 : 12,25*7,74	94,815
2.44 : 3,05*7,74	23,607
2.45 : 8,95*7,815	69,94425
2.46 : 2,68*7,74	20,7432
2.47 : 9,47*7,74	73,2978
2.48 : 4,3*3,29	14,147

Mezisoučet

822,24563

Konec provozního součtu

dvojnásobné broušení : 822,245630*2

1644,49126

dlažba :

2.23 : 1,45*1,05+1,45*0,9+2,425*1,95	7,55625
2.24 : 0,9*1,715+1,05*1,915+1,85*1,99	7,23575
2.25 : 1,925*1,475	2,83938
2.26 : 1,925*1,8	3,465
2.27 : 1,5*7,815	11,7225
2.32 : 0,9*1,2+1,9*1,35	3,645
2.33 : 0,9*1,45+1,0*1,45	2,755

17	631416221.VL	Mazanina z betonu rychleschnoucího, tl. 40- 60 mm, systémové řešení včetně výztuže, vyzrání do 5 dní	m3	8,86817	9 283,00	82 145,86
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------

Začátek provozního součtu

2.23 : 1,45*1,05+1,45*0,9+2,425*1,95	7,55625
2.24 : 0,9*1,715+1,05*1,915+1,85*1,99	7,23575
2.25 : 1,925*1,475	2,83938
2.26 : 1,925*1,8	3,465
2.27 : 1,5*7,815	11,7225
2.32 : 0,9*1,2+1,9*1,35	3,645
2.33 : 0,9*1,45+1,0*1,45	2,755

Mezisoučet

39,21868

Konec provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	06	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

39,21888*0,09		3,5297			
plochy s PVC :					
Začátek provozního součtu					
2.22 : 6,7*3,29				22,043	
2.28 : 2,825*6,215				17,55738	
2.29 : 2,825*1,525				4,30813	
2.30 : 2,875*2,365				6,79938	
2.31 : 2,875*2,325				6,68438	
2.34 : 5,9*6,215				36,6685	
2.35 : 2,9*6,215				18,0235	
2.36 : 3,05*6,215				18,95575	
2.37 : 8,2*7,74				63,468	
2.38 : 3,3*6,65				21,945	
2.39 : 13,075*1,525				19,93938	
2.40 : 15,03*11,6+8,97*2,6+2*3,29+0,69*(2,05+5,05)				209,149	
2.41 : 9,16*6,25				57,25	
2.42 : 9,16*2,5				22,9	
2.43 : 12,25*7,74				94,815	
2.44 : 3,05*7,74				23,607	
2.45 : 8,95*7,815				69,94425	
2.46 : 2,88*7,74				20,7432	
2.47 : 9,47*7,74				73,2978	
2.48 : 4,3*3,29				14,147	
Mezisoučet					
				822,24563	
Konec provozního součtu					
10% ploch : 822,24563*0,06*0,1					
				4,93347	
rýhy pro vynesení hmotnosti VZT jednotek z 1.NP : 0,15*0,1*1,5*6*3					
				0,405	

18	631663111VL	Oprava trhlin v podlaze, viz technická zpráva, certifikovaný systém	m	177,00000	1 003,00	177 531,00
----	-------------	---	---	-----------	----------	------------

plochy s PVC :					
2.22 : 5				5	
2.28 : 4				4	
2.29 : 1				1	
2.30 : 2				2	
2.31 : 2				2	
2.34 : 8				8	
2.35 : 4				4	
2.36 : 4				4	
2.37 : 13				13	
2.38 : 5				5	
2.39 : 4				4	
2.40 : 52				52	
2.41 : 12				12	
2.42 : 5				5	
2.43 : 19				19	
2.44 : 5				5	
2.45 : 12				12	
2.46 : 4				4	
2.47 : 13				13	
2.48 : 3				3	

Díl: 64	Výpíné otvorů					12 062,52
----------------	----------------------	--	--	--	--	------------------

19	642944121RT2	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 600 mm , výšky 1970 mm, hloubky 110 mm	kus	2,00000	1 370,26	2 740,52
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------

lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně

2.23 : 2				2	
----------	--	--	--	---	--

20	642945112R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních dvoukřídlových, přes 2,5 do 6,5 m2	kus	2,00000	4 661,00	9 322,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křidel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdíva např. s uklinováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

2.22 : 1				1	
2.48 : 1				1	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	06	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				44 727,24
21	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	861,46450	51,92	44 727,24
		penetrace ploch před samonivelační stěrkou :				
		plochy s PVC :				
		2.22 : 6,7*3,29			22,043	
		2.28 : 2,825*6,215			17,55738	
		2.29 : 2,825*1,525			4,30813	
		2.30 : 2,875*2,365			6,79938	
		2.31 : 2,875*2,325			6,68438	
		2.34 : 5,9*6,215			36,6685	
		2.35 : 2,9*6,215			18,0235	
		2.36 : 3,05*6,215			18,95575	
		2.37 : 8,2*7,74			63,468	
		2.38 : 3,3*6,65			21,945	
		2.39 : 13,075*1,525			19,93938	
		2.40 : 15,03*11,6+8,97*2,6+2*3,29+0,69*(2,05+5,05)			209,149	
		2.41 : 9,16*6,25			57,25	
		2.42 : 9,16*2,5			22,9	
		2.43 : 12,25*7,74			94,815	
		2.44 : 3,05*7,74			23,607	
		2.45 : 8,95*7,815			69,94425	
		2.46 : 2,68*7,74			20,7432	
		2.47 : 9,47*7,74			73,2978	
		2.48 : 4,3*3,29			14,147	
		Mezisoučet			822,24583	
		plochy s dlažbou :				
		2.23 : 1,45*1,05+1,45*0,9+2,425*1,95			7,55625	
		2.24 : 0,9*1,715+1,05*1,915+1,85*1,99			7,23575	
		2.25 : 1,925*1,475			2,83938	
		2.26 : 1,925*1,8			3,465	
		2.27 : 1,5*7,815			11,7225	
		2.32 : 0,9*1,2+1,9*1,35			3,645	
		2.33 : 0,9*1,45+1,0*1,45			2,755	
		Mezisoučet			39,21888	
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				35 578,48
22	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	861,46450	41,30	35 578,48
		penetrace ploch před samonivelační stěrkou :				
		plochy s PVC :				
		2.22 : 6,7*3,29			22,043	
		2.28 : 2,825*6,215			17,55738	
		2.29 : 2,825*1,525			4,30813	
		2.30 : 2,875*2,365			6,79938	
		2.31 : 2,875*2,325			6,68438	
		2.34 : 5,9*6,215			36,6685	
		2.35 : 2,9*6,215			18,0235	
		2.36 : 3,05*6,215			18,95575	
		2.37 : 8,2*7,74			63,468	
		2.38 : 3,3*6,65			21,945	
		2.39 : 13,075*1,525			19,93938	
		2.40 : 15,03*11,6+8,97*2,6+2*3,29+0,69*(2,05+5,05)			209,149	
		2.41 : 9,16*6,25			57,25	
		2.42 : 9,16*2,5			22,9	
		2.43 : 12,25*7,74			94,815	
		2.44 : 3,05*7,74			23,607	
		2.45 : 8,95*7,815			69,94425	
		2.46 : 2,68*7,74			20,7432	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	06	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.47 : 9,47*7,74		73,2978		
		2.48 : 4,3*3,29		14,147		
		Mezisoučet		822,24563		
		plochy s dlažbou :				
		2.23 : 1,45*1,05+1,45*0,9+2,425*1,95		7,55625		
		2.24 : 0,9*1,715+1,05*1,915+1,85*1,99		7,23575		
		2.25 : 1,925*1,475		2,83938		
		2.26 : 1,925*1,8		3,465		
		2.27 : 1,5*7,815		11,7225		
		2.32 : 0,9*1,2+1,9*1,35		3,645		
		2.33 : 0,9*1,45+1,0*1,45		2,755		
		Mezisoučet		39,21888		

Díl: 96	Bourání konstrukcí		40 632,
----------------	---------------------------	--	----------------

23	962031133R00	Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	1,68000	153,38	257,68
----	--------------	--	----	---------	--------	--------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

2.21 - pítka : 0,3*1,4*2*2

1,68

24	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	7,55661	3 606,66	27 253,29
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------

Začátek provozního součtu

2.23 : 1,45*1,05+1,45*0,9+2,425*1,95

7,55625

2.24 : 0,9*1,715+1,05*1,915+1,85*1,99

7,23575

2.25 : 1,925*1,475

2,83938

2.26 : 1,925*1,8

3,465

2.27 : 1,5*7,815

11,7225

2.32 : 0,9*1,2+1,9*1,35

3,645

2.33 : 0,9*1,45+1,0*1,45

2,755

Mezisoučet

39,21888

Konec provozního součtu

39,21888*0,06

2,35313

plochy s PVC :

Začátek provozního součtu

2.22 : 6,7*3,29

22,043

2.28 : 2,825*6,215

17,55738

2.29 : 2,825*1,525

4,30813

2.30 : 2,875*2,365

6,79938

2.31 : 2,875*2,325

6,68438

2.34 : 5,9*6,215

36,6685

2.35 : 2,9*6,215

18,0235

2.36 : 3,05*6,215

18,95575

2.37 : 8,2*7,74

63,468

2.38 : 3,3*6,65

21,945

2.39 : 13,075*1,525

19,93938

2.40 : 15,03*11,6+8,97*2,6+2*3,29+0,69*(2,05+5,05)

209,149

2.41 : 9,16*6,25

57,25

2.42 : 9,16*2,5

22,9

2.43 : 12,25*7,74

94,815

2.44 : 3,05*7,74

23,607

2.45 : 8,95*7,815

69,84425

2.46 : 2,68*7,74

20,7432

2.47 : 9,47*7,74

73,2978

2.48 : 4,3*3,29

14,147

Mezisoučet

622,24563

Konec provozního součtu

10% ploch : 822,24563*0,06*0,1

4,93347

rýhy pro vynesení hmotnost VZT jednotek z 1.NP : 0,15*0,1*1,5*6*2

0,27

25	965043331R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,17657	4 237,69	4 985,94
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

potěr pod dlažbou :

Začátek provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	06	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.23 : 1,45*1,05+1,45*0,9+2,425*1,95		7,55625		
		2.24 : 0,9*1,715+1,05*1,915+1,85*1,99		7,23575		
		2.25 : 1,925*1,475		2,83938		
		2.26 : 1,925*1,8		3,465		
		2.27 : 1,5*7,815		11,7225		
		2.32 : 0,9*1,2+1,9*1,35		3,645		
		2.33 : 0,9*1,45+1,0*1,45		2,755		
		Mezisoučet		39,21888		
		Konec provozního součtu				
		39,21888*0,03		1,17657		
26	965048250R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin dočištění povrchu po vybourání dlažeb od cementové malty, plochy do 50%	m2	39,21888	11,80	462,78
		2.23 : 1,45*1,05+1,45*0,9+2,425*1,95		7,55625		
		2.24 : 0,9*1,715+1,05*1,915+1,85*1,99		7,23575		
		2.25 : 1,925*1,475		2,83938		
		2.26 : 1,925*1,8		3,465		
		2.27 : 1,5*7,815		11,7225		
		2.32 : 0,9*1,2+1,9*1,35		3,645		
		2.33 : 0,9*1,45+1,0*1,45		2,755		
27	965081713R00	Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2	m2	39,21888	65,84	2 582,17
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár				
		2.23 : 1,45*1,05+1,45*0,9+2,425*1,95		7,55625		
		2.24 : 0,9*1,715+1,05*1,915+1,85*1,99		7,23575		
		2.25 : 1,925*1,475		2,83938		
		2.26 : 1,925*1,8		3,465		
		2.27 : 1,5*7,815		11,7225		
		2.32 : 0,9*1,2+1,9*1,35		3,645		
		2.33 : 0,9*1,45+1,0*1,45		2,755		
28	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	39,00000	16,62	644,28
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn.				
		2.23 : 3		3		
		2.24 : 3		3		
		2.25 : 1		1		
		2.26 : 1		1		
		2.27 : 1		1		
		2.28 : 1		1		
		2.29 : 1		1		
		2.30 : 1		1		
		2.31 : 1		1		
		2.32 : 2		2		
		2.33 : 2		2		
		2.34 : 2		2		
		2.35 : 1		1		
		2.36 : 1		1		
		2.37 : 2		2		
		2.38 : 2		2		
		2.39 : 1		1		
		2.40 : 2		2		
		2.41 : 1		1		
		2.42 : 2		2		
		2.43 : 1		1		
		2.44 : 2		2		
		2.45 : 3		3		
		2.46 : 1		1		
		2.47 : 1		1		
		2.48 : 0				
29	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	30,08	60,16
		s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn.				
		2.48 : 2		2		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hornikova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	06	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
30	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	11,13900	393,75	4 385,98

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

2.22 : 1,95*2,25

4,3875

2.38 : 1,95*2,25

4,3875

2.23 : 0,6*1,97*2

2,364

Díl: 97		Prorážení otvorů				56 644,40
----------------	--	-------------------------	--	--	--	------------------

31	971011311R00	Vybourání výplň otvorů z lehkých betonů tloušťky do 150 mm, plochy do 0,25 m2	kus	54,00000	82,80	4 471,20
----	--------------	---	-----	----------	-------	----------

z prefabrikovaných stěnových dílců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

prostory pro VZT : 54

54

32	971033531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm	m2	18,11750	53,21	964,03
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

základovým nebo nadzákladovým,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

otvory pro stoupačky ZTI :

2.23 : 0,9*3,275

2,9475

2.24 : 0,9*3,275

2,9475

2.25 : 1,0*3,275

3,275

2.29 : 0,4*0,6*2

0,48

2.32 : 0,9*3,275

2,9475

2.39 : 0,4*0,6*2*3

1,44

2.37 : 0,6*0,6*2

0,72

2.43 : 0,6*0,6*2+0,4*0,6*2

1,2

2.44 : 0,6*0,6*2

0,72

2.46 : 0,6*0,6*2

0,72

2.47 : 0,6*0,6*2

0,72

33	972012211R00	Vybourání otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropěch tloušťky přes 120 mm, plochy do 0,09 m2	kus	16,00000	151,63	2 426,08
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

otvory prostoupačky ZTI :

2.23 : 1

1

2.24 : 1

1

2.25 : 1

1

2.29 : 1

1

2.32 : 1

1

2.39 : 3

3

2.37 : 1

1

2.43 : 2

2

2.44 : 1

1

2.46 : 1

1

2.47 : 1

1

otvory pro VZT :

2.25 : 2

2

34	978011121R00	Oliučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 10 %	m2	479,73600	9,20	4 413,57
----	--------------	--	----	-----------	------	----------

lokální opravy stropů po demontáži svítidel :

2.23 : 1,45*1,05+1,45*0,9+2,425*1,95

7,55625

2.24 : 0,9*1,715+1,05*1,915+1,85*1,99

7,23575

2.25 : 1,925*1,475

2,83938

2.26 : 1,925*1,8

3,465

2.27 : 1,5*7,815

11,7225

2.28 : 2,825*6,215

17,55738

2.29 : 2,825*1,525

4,30813

2.30 : 2,875*2,365

6,79938

2.31 : 2,875*2,325

6,68438

2.32 : 0,9*1,2+1,9*1,35

3,645

2.33 : 0,9*1,45+1,0*1,45

2,755

2.34 : 5,9*0,69

4,071

2.35 : 2,9*0,69

2,001

2.36 : 3,05*0,69

2,1045

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	06	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.37 : 8,2*0,69			5,658	
		2.39 : 13,075*1,525			19,93938	
		2.40 : 15,03*11,6+8,97*2,6+2*3,29+0,69*(2,05+5,05)			209,149	
		2.41 : 9,16*6,25			57,25	
		2.42 : 9,16*2,5			22,9	
		2.43 : 12,25*0,69+7,95*3			32,3025	
		2.44 : 3,05*7,74			23,607	
		2.45 : 8,95*0,69			6,1755	
		2.46 : 2,68*4,14			11,0952	
		2.47 : 9,47*0,69			6,5343	
		2.48 : 3,45*0,69			2,3805	

35	978013121R00	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 10 %	m2	1 610,49800	9,20	14 816,58
----	--------------	--	----	-------------	------	-----------

lokální opravy omítek stěn :

2.22 : (6,7*2+3,29)*3,275-1,8*2,1	50,87975
2.23 : (1,45+1,05)*2*(3,275-2)-1,2*1,275+2,4*0,2*2+1,2*0,2 (1,45+0,9)*2*(3,275-2)	6,045 5,9925
(2,425+1,95)*2*(3,275-2)-2,4*1,275+2,4*0,2*3	9,53625
2.24 : (0,9+1,715)*2*(3,275-2) (1,05+1,915)*2*(3,275-2) (1,85+1,99)*2*(3,275-2)	6,66825 7,56075 9,792
2.25 : (1,925+1,475)*2*(3,275-2)	8,67
2.26 : (1,925+1,8)*2*(3,275-2)	9,49875
2.27 : (1,5+7,815)*2*(3,275-2)-1,2*1,275+2,4*0,2*2+1,2*0,2	23,42325
2.28 : (2,825+6,215)*2*3,275-2,4*2,4+2,4*0,2*2-1,0*2-0,8*2	50,812
2.29 : (2,825+1,525)*2*3,275-1,0*2-0,9*2	24,6925
2.30 : (2,875+2,365)*2*3,275-2,4*2,4+2,4*0,2*3-0,8*2	28,402
2.31 : (2,875+2,325)*2*3,275-0,8*2*2	30,86
2.32 : (0,9+1,2)*2*(3,275-2) (1,9+1,35)*2*(3,275-2)	5,355 8,2875
2.33 : (0,9+1,45)*2*(3,275-2) (1,0+1,45)*2*(3,275-2)	5,9925 6,2475
2.34 : (5,9+6,215)*2*3,275-2,4*2*2+2,4*0,2*6-0,8*2*3 (1,37*2+0,1)*1,0+1,37*0,1 (1,2*2+0,1)*3,275	65,91325 2,977 8,1875
2.35 : (2,9+6,215)*2*3,275-2,4*2,4+2,4*0,2*3-0,8*2	53,78325
2.36 : (3,05+6,215)*2*3,275-2,4*2,4+2,4*0,2*3-0,8*2	54,76575
2.37 : (8,2+7,74)*2*3,275+0,69*3,275*2+0,25*3,275*4-2,4*2,4-1,2*2,4+2,4*0,2*8+1,2*0,2-0,8*2*2	104,4415
2.38 : (3,3+6,65)*2*3,6	71,64
2.39 : (13,075+1,525)*2*3,275+0,5*(3,275-1,6)*2+0,325*3,275*10	107,94875
2.40 : (15,03*2+8,97*2+2*2+11,6*2+0,69*5)*3,275-1,5*2,4-4,5*2,4+2,4*0,2*4+1,5*0,2+4,5*0,2-1,8*2,1*2-1,45*2-0,9*2*3-0,8*2*4	224,03875
2.41 : (9,16+6,25)*2*3,275-1,5*2,4-2,7*2,4+2,4*0,2*4+1,5*0,2+2,7*0,2-0,8*2*2	90,4155
2.42 : (9,16+2,5)*2*3,275-1,5*2,4+2,4*0,2*2+1,5*0,2-0,9*2-0,8*2*2	69,033
2.43 : (12,25+7,74)*2*3,275+0,69*3,275*2+0,35*3,275*2-5,4*2,4*2+2,4*0,2*4+5,4*0,2*2-0,9*2-0,8*2	112,5065
2.44 : (3,05+7,74)*2*3,275+0,225*3,275*2-2,4*2,4+2,4*0,2*3-0,8*2*2	64,62825
2.45 : (6,95+7,815)*2*3,275+0,69*3,275*2-2,4*2,4-5,4*2,4+2,4*0,2*5+5,4*0,2-1,45*2-0,8*2	94,59025
2.46 : (2,68+7,74)*2*3,275-2,4*2,4+2,4*0,2*3-0,8*2*3	59,131
2.47 : (9,47+7,74)*2*3,275+0,69*3,275*2+0,25*3,275*2-2,4*2,4-5,4*2,4+2,4*0,2*5+5,4*0,2-0,8*2	102,0425
2.48 : (4,3*2+3,29)*3,275-3*2,4+2,4*0,2*2+3*0,2-1,8*2,1*2	25,73975

36	978013191R00	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	146,07750	86,38	12 618,17
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

plochy pod obklady :

2.23 : 1,45*0,9+(1,45+1,05*2)*2-0,6*2 (1,45+0,9)*2*2-0,6*2	7,205 8,2
2.425*0,9+(2,425+1,95*2)*2-0,6*2*2-0,8*2	10,8325
2.24 : (0,9+1,715)*2*2-0,6*2	9,26

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	06	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		(1,05+1,915)*2*2-0,6*2*2			9,46	
		(1,85+1,99)*2*2-0,6*2-0,8*2			12,56	
		2.25 : (1,925+1,475)*2*2-0,6*2			12,4	
		2.26 : (1,925+1,8)*2*2-0,8*2			13,3	
		2.28 : (1,0+0,675)*1,8			3,015	
		2.32 : (0,9+1,2)*2*2-0,6*2			7,2	
		(1,9+1,35)*2*2-0,6*2*2			10,6	
		2.33 : (0,9+1,45)*2*2-0,6*2			8,2	
		(1,0+1,45)*2*2-0,6*2*2			7,4	
		2.39 : (0,5+1,55+0,5)*1,6			4,08	
		2.41 : 1,5*1,8			2,7	
		2.43 : (0,7+0,35+1,2)*1,8+4,05*1,6			10,53	
		2.44 : (0,425+1,3)*1,8			3,105	
		2.45 : (0,55+1,2)*1,8			3,15	
		2.46 : (1,0+0,6)*1,8			2,88	
37	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	150,27750	112,69	16 934,77

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

2.23 : 1,45*0,9+(1,45+1,05*2)*2-0,6*2	7,205
(1,45+0,9)*2*2-0,6*2	8,2
2,425*0,9+(2,425+1,95*2)*2-0,6*2*2-0,8*2	10,8325
2.24 : (0,9+1,715)*2*2-0,6*2	9,26
(1,05+1,915)*2*2-0,6*2*2	9,46
(1,85+1,99)*2*2-0,6*2-0,8*2	12,56
2.25 : (1,925+1,475)*2*2-0,6*2	12,4
2.26 : (1,925+1,8)*2*2-0,8*2	13,3
2.28 : (1,0+0,675)*1,8	3,015
2.32 : (0,9+1,2)*2*2-0,6*2	7,2
(1,9+1,35)*2*2-0,6*2*2	10,6
2.33 : (0,9+1,45)*2*2-0,6*2	8,2
(1,0+1,45)*2*2-0,6*2*2	7,4
2.39 : (0,5+1,55+0,5)*1,6	4,08
2.41 : 1,5*1,8	2,7
2.43 : (0,7+0,35+1,2)*1,8+4,05*1,6	10,53
2.44 : (0,425+1,3)*1,8	3,105
2.45 : (0,55+1,2)*1,8	3,15
2.46 : (1,0+0,6)*1,8	2,88
2.21 - pítko : (0,15+0,3+0,6+0,3+0,15)*1,4*2	4,2

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				33 595,06
38	9992B1108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	55,82429	601,60	33 595,06
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m				
		oborů 801, 803, 811 a 812				

Díl: 711		Izolace proti vodě				85 021,32
39	711212000R00	Izolace proti vlhkosti a tlak. vodě-náléry, stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	178,81638	44,72	7 996,67

pod dlažby :

2.23 : 1,45*1,05+1,45*0,9+2,425*1,95	7,55625
2.24 : 0,9*1,715+1,05*1,915+1,85*1,99	7,23575
2.25 : 1,925*1,475	2,83938
2.26 : 1,925*1,8	3,465
2.27 : 1,5*7,815	11,7225
2.32 : 0,9*1,2+1,9*1,35	3,645
2.33 : 0,9*1,45+1,0*1,45	2,755

pod obklady :

2.23 : 1,45*0,9+(1,45+1,05*2)*2-0,6*2	7,205
(1,45+0,9)*2*2-0,6*2	8,2
2,425*0,9+(2,425+1,95*2)*2-0,6*2*2-0,8*2	10,8325
2.24 : (0,9+1,715)*2*2-0,6*2	9,26
(1,05+1,915)*2*2-0,6*2*2	9,46
(1,85+1,99)*2*2-0,6*2-0,8*2	12,56

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	06	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.25 : (1,925+1,475)*2*2-0,6*2			12,4	
		2.26 : (1,925+1,8)*2*2-0,8*2			13,3	
		2.28 : (1,0+0,675)*1,8			3,015	
		2.32 : (0,9+1,2)*2*2-0,6*2			7,2	
		(1,9+1,35)*2*2-0,6*2*2			10,6	
		2.33 : (0,9+1,45)*2*2-0,6*2			8,2	
		(1,0+1,45)*2*2-0,6*2*2			7,4	
		2.39 : (0,5+1,55+0,5)*1,6			4,08	
		2.41 : 1,5*1,8			2,7	
		2.43 : (0,7+0,35+1,2)*1,8			4,05	
		2.44 : (0,425+1,3)*1,8			3,105	
		2.45 : (0,55+1,2)*1,8			3,15	
		2.46 : (1,0+0,6)*1,8			2,88	
40	711212001R00	Izolace proti vlhkosti a tlak. vodě-nátěry, stěrky nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	178,81638	232,94	41 653,49

pod dlažby :

2.23 : 1,45*1,05+1,45*0,9+2,425*1,95	7,55625
2.24 : 0,9*1,715+1,05*1,915+1,85*1,99	7,23575
2.25 : 1,925*1,475	2,83938
2.26 : 1,925*1,8	3,465
2.27 : 1,5*7,815	11,7225
2.32 : 0,9*1,2+1,9*1,35	3,645
2.33 : 0,9*1,45+1,0*1,45	2,755

pod obklady :

2.23 : 1,45*0,9+(1,45+1,05*2)*2-0,6*2	7,205
(1,45+0,9)*2*2-0,6*2	8,2
2,425*0,9+(2,425+1,95*2)*2-0,6*2*2-0,8*2	10,8325
2.24 : (0,9+1,715)*2*2-0,6*2	9,26
(1,05+1,915)*2*2-0,6*2*2	9,46
(1,85+1,99)*2*2-0,6*2-0,8*2	12,56
2.25 : (1,925+1,475)*2*2-0,6*2	12,4
2.26 : (1,925+1,8)*2*2-0,8*2	13,3
2.28 : (1,0+0,675)*1,8	3,015
2.32 : (0,9+1,2)*2*2-0,6*2	7,2
(1,9+1,35)*2*2-0,6*2*2	10,6
2.33 : (0,9+1,45)*2*2-0,6*2	8,2
(1,0+1,45)*2*2-0,6*2*2	7,4
2.39 : (0,5+1,55+0,5)*1,6	4,08
2.41 : 1,5*1,8	2,7
2.43 : (0,7+0,35+1,2)*1,8	4,05
2.44 : (0,425+1,3)*1,8	3,105
2.45 : (0,55+1,2)*1,8	3,15
2.46 : (1,0+0,6)*1,8	2,88

41	711212601R00	Izolace proti vlhkosti a tlak. vodě-nátěry, stěrky doplnky těsnící pás do spoje podlaha stěna š 120 mm	m	181,54000	193,40	35 109,84
----	--------------	--	---	-----------	---------------	-----------

2.23 : (1,45+0,9)*2+2*4	12,7
(1,45+0,9)*2+2*4	12,7
(2,425+1,95)*2+2*4	16,75
2.24 : (0,9+1,715)*2+2*4	13,23
(1,05+1,915)*2+2*4	13,93
(1,85+1,99)*2+2*4	15,68
2.25 : (1,925+1,475)*2+2*4	14,8
2.26 : (1,925+1,8)*2+2*4	15,45
2.28 : 1,8	1,8
2.32 : (0,9+1,2)*2+2*4	12,2
(1,9+1,35)*2+2*4	14,5
2.33 : (0,9+1,45)*2+2*4	12,7
(1,0+1,45)*2+2*4	12,9
2.39 : 1,6*2	3,2
2.43 : 1,8*2	3,6
2.44 : 1,8	1,8

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	06	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.45 : 1,8		1,8		
		2.46 : 1,8		1,8		

42	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,32095	814,20	261,32
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

Díl: 713 Izolace tepelné 57 156,92

43	713541201R00	Tmelení protipožární tmelem spár 2 x 15 mm Protipožární tmel v práškové podobě se rozmíchá s vodou. Hmotou se vyplňují a vyrovnávají spáry protipožárních desek a řezných hran. V ceně je dodávka vody a tmele. čela elektro opláštění : (0,15+0,25)*2*8	m	6,40000	698,20	4 455,68
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

44	713561132RT1	Protipožární podhledy zavěšené Protipožární podhledy zavěšené - protipožární odpornost podhledu EI 45, působení ohně zdola i shora, Montáž závěsu T-profil pomocí šroubů. Na závěs je připevněn CD profil šrouby a na něho pomocí vrutů protipožární desky ve dvou vrstvách. Desky jsou k sobě upevněny svorkami. Spáry mezi deskami a hlavy vrutů jsou přetlačeny protipožárním tmelem. V ceně je i dodávka všech materiálů.	m2	80,94400	643,10	52 055,09
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

45	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	2,19033	295,00	646,15
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 32 838,29

46	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm Montáž kompletizovaných dveří vč. zámku.	kus	2,00000	336,30	672,60
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

47	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla Montáž kliky a štítku	kus	4,00000	236,00	944,00
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

48	766411821VL	Demontáž obložení stěn	m2	106,75930	236,00	25 195,19
		2.27 : 1,5*(0,92+0,35)		1,905		
		2.28 : 2,575*(0,92+0,69)		4,14575		
		2.30 : 2,875*(0,92+0,69)		4,62875		
		2.34 : (2,5+3)*(0,92+0,69)		8,855		
		2.35 : 2,65*(0,92+0,69)		4,2665		
		2.36 : 2,8*(0,92+0,69)		4,508		
		2.37 : 2,2*(0,92+0,69)+0,69*0,92		4,1768		
		2.40 : (5,05+2,05)*(0,92+0,69)		11,431		
		2.41 : (2,05+2,95)*(0,92+0,4)		6,6		
		2.43 : 5,6*2*(0,92+0,69)		18,032		
		2.44 : 2,75*(0,92+0,69)		4,4275		
		2.45 : (2,7+5,6)*(0,92+0,69)		13,363		
		2.46 : 2,68*(0,92+0,69)		4,3148		
		2.47 : (2,82+5,6)*(0,92+0,69)		13,5562		
		2.48 : 1,5*(0,92+0,35)+0,35*0,92*2		2,549		
		dřevěné části krytů otopných těles :				

49	54914587R	Kliky se štítem	kus	4,00000	767,00	3 068,00
----	-----------	-----------------	-----	---------	--------	----------

50	54915360RX	WC zámek jednostranný	kus	2,00000	177,00	354,00
----	------------	-----------------------	-----	---------	--------	--------

51	61161801R	dveře vnitřní š = 600 mm, h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počal křidel 1; ptné; dub, buk, jasan, mahagon	kus	2,00000	1 281,48	2 562,96
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

52	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,03520	1 180,00	41,54
----	--------------	---	---	---------	----------	-------

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 549 500,25

53	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrýtou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm, Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a závěšovacího prvku.	m2	815,77863	781,10	620 889,12
		2.22 : 6,7*3,29		22,043		
		2.34 : 5,9*(6,215-0,69)+5,9*0,3		34,3675		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	06	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2.35	:	2,9*(6,215-0,69)+2,9*0,3				16,8925
2.36	:	3,05*(6,215-0,69)+3,05*0,3				17,76625
2.37	:	8,2*(7,74-0,69)+8,2*0,3				60,27
2.43	:	12,25*(7,74-0,44)+12,25*0,3				93,1
2.45	:	8,95*(7,815-0,69)+8,95*0,3				66,45375
2.46	:	2,68*(3,6+4,14-0,69)+2,68*0,3				19,698
2.47	:	9,47*(7,74-0,69)+9,47*0,3				69,6045
2.48	:	4,3*2,6+3,45*0,8				13,94
2.23	:	2,425*(1,95-0,3)+2,425*0,3+1,45*(1,05-0,3)+1,45*0,3+1,45*0,9				7,55625
2.24	:	1,85*1,99+0,975*1,715+1,05*1,915				7,36438
2.25	:	1,925*1,475				2,83938
2.26	:	1,925*1,8				3,465
2.27	:	1,5*(7,815-0,3)+1,5*0,3				11,7225
2.28	:	2,825*(6,215-0,69)+2,825*0,3				16,45563
2.29	:	2,825*1,525				4,30813
2.30	:	2,875*(2,365-0,69)+2,875*0,3				5,67813
2.31	:	2,875*2,325				6,68438
2.32	:	1,9*1,35+0,9*1,2				3,645
2.33	:	1*1,45+0,9*1,45				2,755
2.39	:	13,075*1,525+1,55*0,5				20,71438
2.40	:	15,03*11,6+8,97*2,6+2*3,29+(2,05+5,05)*0,8				209,93
2.41	:	(9,16-0,69)*6,25+(2,05+2,95)*0,3				54,4375
2.42	:	(9,16-0,69)*2,5+1,95*0,3				21,76
2.44	:	3,05*7,05+2,75*0,3				22,3275

54	767586201RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	815,77863	748,30	611 262,93
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

2.22	:	6,7*3,29				22,043
2.34	:	5,9*(6,215-0,69)+5,9*0,3				34,3675
2.35	:	2,9*(6,215-0,69)+2,9*0,3				16,8925
2.36	:	3,05*(6,215-0,69)+3,05*0,3				17,76625
2.37	:	8,2*(7,74-0,69)+8,2*0,3				60,27
2.43	:	12,25*(7,74-0,44)+12,25*0,3				93,1
2.45	:	8,95*(7,815-0,69)+8,95*0,3				66,45375
2.46	:	2,68*(3,6+4,14-0,69)+2,68*0,3				19,698
2.47	:	9,47*(7,74-0,69)+9,47*0,3				69,6045
2.48	:	4,3*2,6+3,45*0,8				13,94
2.23	:	2,425*(1,95-0,3)+2,425*0,3+1,45*(1,05-0,3)+1,45*0,3+1,45*0,9				7,55625
2.24	:	1,85*1,99+0,975*1,715+1,05*1,915				7,36438
2.25	:	1,925*1,475				2,83938
2.26	:	1,925*1,8				3,465
2.27	:	1,5*(7,815-0,3)+1,5*0,3				11,7225
2.28	:	2,825*(6,215-0,69)+2,825*0,3				16,45563
2.29	:	2,825*1,525				4,30813
2.30	:	2,875*(2,365-0,69)+2,875*0,3				5,67813
2.31	:	2,875*2,325				6,68438
2.32	:	1,9*1,35+0,9*1,2				3,645
2.33	:	1*1,45+0,9*1,45				2,755
2.39	:	13,075*1,525+1,55*0,5				20,71438
2.40	:	15,03*11,6+8,97*2,6+2*3,29+(2,05+5,05)*0,8				209,93
2.41	:	(9,16-0,69)*6,25+(2,05+2,95)*0,3				54,4375
2.42	:	(9,16-0,69)*2,5+1,95*0,3				21,76
2.44	:	3,05*7,05+2,75*0,3				22,3275

55	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	386,91950	29,50	11 414,13
----	--------------	-------------------------	----	-----------	-------	-----------

2.22	:	6,7*3,29				22,043
2.34	:	5,9*(6,215-0,69)+5,9*0,3				34,3675
2.35	:	2,9*(6,215-0,69)+2,9*0,3				16,8925
2.36	:	3,05*(6,215-0,69)+3,05*0,3				17,76625
2.37	:	8,2*(7,74-0,69)+8,2*0,3				60,27
2.43	:	12,25*(7,74-0,44)-7,95*3+(7,95+3)*2*0,3+12,25*0,3				75,82
2.45	:	8,95*(7,815-0,69)+8,95*0,3				66,45375

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	08	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.46 : 2,68*3,6+2,68*0,3		10,452		
		2.47 : 9,47*(7,74-0,69)+9,47*0,3		69,6045		
		2.48 : 4,3*2,6+3,45*0,6		13,25		
56	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	386,91950	153,40	59 353,45
		2.22 : 6,7*3,29		22,043		
		2.34 : 5,9*(6,215-0,69)+5,9*0,3		34,3675		
		2.35 : 2,9*(6,215-0,69)+2,9*0,3		16,8925		
		2.36 : 3,05*(6,215-0,69)+3,05*0,3		17,76625		
		2.37 : 8,2*(7,74-0,69)+6,2*0,3		60,27		
		2.43 : 12,25*(7,74-0,44)-7,95*3+(7,95+3)*2*0,3+12,25*0,3		75,62		
		2.45 : 8,95*(7,815-0,69)+8,95*0,3		66,45375		
		2.46 : 2,68*3,6+2,68*0,3		10,452		
		2.47 : 9,47*(7,74-0,69)+9,47*0,3		69,6045		
		2.48 : 4,3*2,6+3,45*0,6		13,25		
57	767646522R00	Montáž dveří prolopožárních uzávěrů, výšky přes 1970 do 2200 mm, dvoukřídlových	kus	2,00000	1 416,00	2 832,00
		2.22 : 1		1		
		2.48 : 1		1		
58	767649191R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	2,00000	102,66	205,32
		2.22 : 1		1		
		2.48 : 1		1		
59	767995104R00	Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	255,24000	70,80	18 070,99
		převážka pro vynesení VZT jednotek z 1.NP: 2xU65 : 1,5*2*6*2*7,09		255,24		
60	767996801R0X	Demontáž ocel. konstr. do 50 kg, zpětná montáž, vč. drobných oprav, očištění a nátěru 1x email	kg	356,00000	88,50	31 506,00
		ocel. části krytů otop. těles :				
		2.27 : 3*4		12		
		2.28 : 4*4		16		
		2.30 : 4*4		16		
		2.34 : 4*4*2		32		
		2.35 : 4*4		16		
		2.36 : 4*4		16		
		2.37 : 3*4		12		
		2.40 : 3*4+6*4		36		
		2.41 : 3*4+4*4		28		
		2.43 : 6*4*2		48		
		2.44 : 4*4		16		
		2.45 : 4*4+6*4		40		
		2.46 : 4*4		16		
		2.47 : 4*4+6*4		40		
		2.48 : 3*4		12		
61	13384015R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez U; výška 65 mm	t	0,28076	27 140,00	7 619,83
		převážka pro vynesení VZT jednotek z 1.NP: 2xU65 : 1,5*2*6*2*7,09*1,1/1000		0,28076		
62	54917040R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 30 až 60 kg; š. dveří 900 mm; sříbrný	kus	2,00000	1 121,00	2 242,00
		2.22 : 1		1		
		2.48 : 1		1		
63	55345615RVL	Dod. dveře požární 2kř. EI 30 DP1-C hliník do otvoru 200x220 cm, plně, s průhledem min. 600x600 mm, vč. zárubně hliník, paníkové kliky (hrazdy) dle PBR	kus	2,00000	91 077,12	182 154,24
		2.22 : 1		1		
		2.48 : 1		1		
64	998767102R00	Přesun hmot pro kovové slabební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	6,61097	295,00	1 950,24
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						44 133,12
65	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	39,21868	21,24	633,01
		2.23 : 1,45*1,05+1,45*0,9+2,425*1,95		7,55625		
		2.24 : 0,9*1,715+1,05*1,915+1,85*1,99		7,23575		
		2.25 : 1,925*1,475		2,83938		
		2.26 : 1,925*1,8		3,465		
		2.27 : 1,5*7,815		11,7225		
		2.32 : 0,9*1,2+1,9*1,35		3,645		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	06	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.33 : 0,9*1,45+1,0*1,45			2,755	
66	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	15,63000	76,70	1 198,82
		plochy s dlažbou :				
		2.27 : (1,5+7,815)*2-0,8*3-0,6			15,63	
67	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	15,63000	53,10	829,95
		plochy s dlažbou :				
		2.27 : (1,5+7,815)*2-0,8*3-0,6			15,63	
68	771578011R00	Montáž podlah z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár Spára podlaha - stěna, silikonem	m	198,37000	53,10	10 533,45
		vč. dodávky a montáže silikonu:				
		2.23 : (1,45+0,9)*2+2*4			12,7	
		(1,45+0,9)*2+2*4			12,7	
		(2,425+1,95)*2+2*4			16,75	
		2.24 : (0,9+1,715)*2+2*4			13,23	
		(1,05+1,915)*2+2*4			13,93	
		(1,85+1,99)*2+2*4			15,68	
		2.25 : (1,925+1,475)*2+2*4			14,8	
		2.26 : (1,925+1,8)*2+2*4			15,45	
		2.27 : (1,5+7,815)*2			18,63	
		2.28 : 1,8			1,8	
		2.32 : (0,9+1,2)*2+2*4			12,2	
		(1,9+1,35)*2+2*4			14,5	
		2.33 : (0,9+1,45)*2+2*4			12,7	
		(1,0+1,45)*2+2*4			12,9	
		2.39 : 1,6*2			3,2	
		2.43 : 1,8			1,8	
		2.44 : 1,8			1,8	
		2.45 : 1,8			1,8	
		2.46 : 1,8			1,8	
69	771575109RT8	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	39,21888	507,40	19 899,66
		2.23 : 1,45*1,05+1,45*0,9+2,425*1,95			7,55625	
		2.24 : 0,9*1,715+1,05*1,915+1,85*1,99			7,23575	
		2.25 : 1,925*1,475			2,83938	
		2.26 : 1,925*1,8			3,465	
		2.27 : 1,5*7,815			11,7225	
		2.32 : 0,9*1,2+1,9*1,35			3,645	
		2.33 : 0,9*1,45+1,0*1,45			2,755	
70	771579795R00	Příplalky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné	m2	39,21888	26,67	1 045,97
		2.23 : 1,45*1,05+1,45*0,9+2,425*1,95			7,55625	
		2.24 : 0,9*1,715+1,05*1,915+1,85*1,99			7,23575	
		2.25 : 1,925*1,475			2,83938	
		2.26 : 1,925*1,8			3,465	
		2.27 : 1,5*7,815			11,7225	
		2.32 : 0,9*1,2+1,9*1,35			3,645	
		2.33 : 0,9*1,45+1,0*1,45			2,755	
71	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiéru i exteriér	m2	44,86007	199,89	8 967,08
		Začálek provozního součtu				
		2.23 : 1,45*1,05+1,45*0,9+2,425*1,95			7,55625	
		2.24 : 0,9*1,715+1,05*1,915+1,85*1,99			7,23575	
		2.25 : 1,925*1,475			2,83938	
		2.26 : 1,925*1,8			3,465	
		2.27 : 1,5*7,815			11,7225	
		2.32 : 0,9*1,2+1,9*1,35			3,645	
		2.33 : 0,9*1,45+1,0*1,45			2,755	
		soklík :				
		2.27 : ((1,5+7,815)*2-0,8*3-0,6)*0,1			1,563	
		Mozisoučet			40,78188	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	06	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		Konec provozního součtu 40,78188*1,1			44,86007	
72	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	1,01348	814,20	825,18

Díl: 776 Podlahy povlakové						818 923,23
-----------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

73	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál	m2	622,24563	10,20	8 460,91
		2.22 : 6,7*3,29			22,043	
		2.28 : 2,825*6,215			17,55738	
		2.29 : 2,825*1,525			4,30813	
		2.30 : 2,875*2,365			6,79938	
		2.31 : 2,875*2,325			6,68438	
		2.34 : 5,9*6,215			36,6665	
		2.35 : 2,9*6,215			18,0235	
		2.36 : 3,05*6,215			18,95575	
		2.37 : 8,2*7,74			63,468	
		2.38 : 3,3*6,65			21,945	
		2.39 : 13,075*1,525			19,93938	
		2.40 : 15,03*11,6+8,97*2,6+2*3,29+0,69*(2,05+5,05)			209,149	
		2.41 : 9,16*6,25			57,25	
		2.42 : 9,16*2,5			22,9	
		2.43 : 12,25*7,74			94,815	
		2.44 : 3,05*7,74			23,607	
		2.45 : 8,95*7,815			69,94425	
		2.46 : 2,68*7,74			20,7432	
		2.47 : 9,47*7,74			73,2978	
		2.48 : 4,3*3,29			14,147	

74	776200810RT3	Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů lepených, bez podložky, z ploch do 5 m2 2.38 : 1,5*24	m	36,00000	60,48	2 176,20
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

75	776200830R00	Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů odstranění hran schodišťových stupňů a uložení na hromady, 2.38 : 1,5*24	m	36,00000	28,30	1 018,80
----	--------------	---	---	----------	-------	----------

76	776210300RT1	Lepení podlah pryžových na schodišťových stupních pouze lepení - pryž ve specifikaci hrany na stupně 2.38 : 1,5*24*2	m	72,00000	222,61	16 020,72
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

77	776220110RT1	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, - montáž, 2.38 : 1,5*24	m	36,00000	141,48	5 093,28
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

78	776220200RT1	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - montáž, 2.38 : 1,5*24	m	36,00000	198,50	7 038,00
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

79	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	524,49000	3,88	2 024,53
		2.22 : 6,7*2+3,29			16,69	
		2.28 : (2,825+6,215)*2			18,08	
		2.29 : (2,825+1,525)*2			8,7	
		2.30 : (2,875+2,365)*2			10,48	
		2.31 : (2,875+2,325)*2			10,4	
		2.34 : (5,9+6,215)*2			24,23	
		(1,37*2+0,1)			2,84	
		(1,2*2+0,1)			2,5	
		2.35 : (2,9+6,215)*2			18,23	
		2.36 : (3,05+6,215)*2			18,53	
		2.37 : (8,2+7,74)*2+0,69*2+0,25*4			34,26	
		2.38 : (3,3+6,65)*2+0,15*24			23,5	
		2.39 : (13,075+1,525)*2+0,325*10			32,45	
		2.40 : 15,03*2+8,97*2+2*2+11,6*2+0,69*5			78,65	
		2.41 : (9,16+6,25)*2+0,4*2+0,69*2			33	
		2.42 : (9,16+2,5)*2			23,32	
		2.43 : (12,25+7,74)*2+0,69*2+0,35*2			42,06	
		2.44 : (3,05+7,74)*2+0,225*2			22,03	
		2.45 : (8,95+7,815)*2+0,69*2+0,3*2			35,51	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	06	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.46 : (2,68+7,74)*2			20,84	
		2.47 : (9,47+7,74)*2+0,69*2+0,25*2			36,3	
		2.48 : 4,3*2+3,29			11,89	
80	776411000RT1	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	524,49000	36,01	18 886,88
		2.22 : 6,7*2+3,29			16,69	
		2.28 : (2,825+6,215)*2			18,08	
		2.29 : (2,825+1,525)*2			8,7	
		2.30 : (2,875+2,365)*2			10,48	
		2.31 : (2,875+2,325)*2			10,4	
		2.34 : (5,9+6,215)*2			24,23	
		(1,37*2+0,1)			2,84	
		(1,2*2+0,1)			2,5	
		2.35 : (2,9+6,215)*2			18,23	
		2.36 : (3,05+6,215)*2			18,53	
		2.37 : (8,2+7,74)*2+0,69*2+0,25*4			34,26	
		2.38 : (3,3+6,65)*2+0,15*24			23,5	
		2.39 : (13,075+1,525)*2+0,325*10			32,45	
		2.40 : 15,03*2+8,97*2+2*2+11,6*2+0,69*5			78,65	
		2.41 : (9,16+6,25)*2+0,4*2+0,69*2			33	
		2.42 : (9,16+2,5)*2			23,32	
		2.43 : (12,25+7,74)*2+0,69*2+0,35*2			42,06	
		2.44 : (3,05+7,74)*2+0,225*2			22,03	
		2.45 : (8,95+7,815)*2+0,69*2+0,3*2			35,51	
		2.46 : (2,68+7,74)*2			20,84	
		2.47 : (9,47+7,74)*2+0,69*2+0,25*2			36,3	
		2.48 : 4,3*2+3,29			11,89	
81	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	910,85965	23,18	21 086,40
		PVC :				
		2.22 : 6,7*3,29			22,043	
		2.34 : 5,9*6,215			36,6685	
		2.37 : 8,2*7,74			63,468	
		2.38 : 3,3*6,65			21,945	
		2.40 : 15,03*11,6+8,97*2,6+2*3,29+0,69*(2,05+5,05)			209,149	
		2.41 : 9,16*6,25			57,25	
		2.42 : 9,16*2,5			22,9	
		2.43 : 12,25*7,74			94,815	
		2.44 : 3,05*7,74			23,607	
		2.45 : 8,95*7,815			69,94425	
		2.46 : 2,68*7,74			20,7432	
		2.47 : 9,47*7,74			73,2978	
		koberce :				
		2.34 : 5,9*6,215			36,6685	
		2.37 : 8,2*7,74			63,468	
		2.43 : 9,21*7,74			71,2854	
		2.44 : 3,05*7,74			23,607	
82	776511810RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	163,09900	23,15	3 775,74
		PVC :				
		2.28 : 2,825*6,215			17,55738	
		2.35 : 2,9*6,215			18,0235	
		2.36 : 3,05*6,215			18,95575	
		2.39 : 13,075*1,525			19,93938	
		2.48 : 4,3*3,29			14,147	
		koberce :				
		2.28 : 2,825*6,215			17,55738	
		2.35 : 2,9*6,215			18,0235	
		2.36 : 3,05*6,215			18,95575	
		2.39 : 13,075*1,525			19,93938	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – sl. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	06	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
83	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z náslapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	28,78438	23,15	666,36

plochy s PVC :

2.29 : 2,825*1,525

4,30813

2.30 : 2,875*2,365

6,79938

2.31 : 2,875*2,325

6,68438

koberce :

2.29 : 2,825*1,525

4,30813

2.31 : 2,875*2,325

6,68438

84	776521200R00	z PVC a vinylu, montáž,	m2	822,24563	144,05	118 444,48
----	--------------	-------------------------	----	-----------	--------	------------

2.22 : 6,7*3,29

22,043

2.28 : 2,825*6,215

17,55738

2.29 : 2,825*1,525

4,30813

2.30 : 2,875*2,365

6,79938

2.31 : 2,875*2,325

6,68438

2.34 : 5,9*6,215

36,6685

2.35 : 2,9*6,215

18,0235

2.36 : 3,05*6,215

18,95575

2.37 : 8,2*7,74

63,468

2.38 : 3,3*6,65

21,945

2.39 : 13,075*1,525

19,93938

2.40 : 15,03*11,6+8,97*2,6+2*3,29+0,69*(2,05+5,05)

209,149

2.41 : 9,16*6,25

57,25

2.42 : 9,16*2,5

22,9

2.43 : 12,25*7,74

94,815

2.44 : 3,05*7,74

23,607

2.45 : 8,95*7,815

69,94425

2.46 : 2,68*7,74

20,7432

2.47 : 9,47*7,74

73,2978

2.48 : 4,3*3,29

14,147

85	776572100RV1	Položení povlakových podlah textilních včetně dodávky koberce zátěžového, lepením	m2	280,49740	573,68	160 907,33
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

všlvaných a vpichovaných

koberce :

2.34 : 5,9*6,215

36,6685

2.37 : 8,2*7,74

63,468

2.43 : 9,21*7,74

71,2854

2.44 : 3,05*7,74

23,607

2.28 : 2,825*6,215

17,55738

2.35 : 2,9*6,215

18,0235

2.36 : 3,05*6,215

18,95575

2.39 : 13,075*1,525

19,93938

2.29 : 2,825*1,525

4,30813

2.31 : 2,875*2,325

6,68438

86	776981113RV1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění na narážecí lištu, výška profilu 6,5-10 mm, sířka profilu 40 mm	m	2,80000	368,14	1 033,59
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

2.26 : 0,8

0,8

2.27 : 0,8

0,8

2.32 : 0,6

0,6

2.33 : 0,6

0,6

87	24551347.AR	hmota penetrační vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; koncentrát; zvýšení přilnavosti, zpevnění, ochrana proti vlhkosti; pro interiéru i exteriér; tekutá	l	90,44702	108,04	9 771,90
----	-------------	--	---	----------	--------	----------

Začátek provozního součtu

2.22 : 6,7*3,29

22,043

2.28 : 2,825*6,215

17,55738

2.29 : 2,825*1,525

4,30813

2.30 : 2,875*2,365

6,79938

2.31 : 2,875*2,325

6,68438

2.34 : 5,9*6,215

36,6685

2.35 : 2,9*6,215

18,0235

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	06	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.36 : 3,05*6,215		18,95575		
		2.37 : 8,2*7,74		63,468		
		2.38 : 3,3*6,65		21,945		
		2.39 : 13,075*1,525		19,93938		
		2.40 : 15,03*11,6+8,97*2,6+2*3,29+0,69*(2,05+5,05)		209,149		
		2.41 : 9,16*6,25		57,25		
		2.42 : 9,16*2,5		22,9		
		2.43 : 12,25*7,74		94,815		
		2.44 : 3,05*7,74		23,607		
		2.45 : 8,95*7,815		69,94425		
		2.46 : 2,68*7,74		20,7432		
		2.47 : 9,47*7,74		73,2976		
		2.48 : 4,3*3,29		14,147		
		Mezisoučet		822,24563		
		Konec provozního součtu				
		spotřeba: cca 100 ml/ m2 : 822,24563*0,1*1,1		90,44702		
88	28341111R	soklík PVC	m	576,93900	18,01	10 390,67
		Začátek provozního součtu				
		2.22 : 6,7*2+3,29		16,69		
		2.28 : (2,825+6,215)*2		18,08		
		2.29 : (2,825+1,525)*2		8,7		
		2.30 : (2,875+2,365)*2		10,48		
		2.31 : (2,875+2,325)*2		10,4		
		2.34 : (5,9+6,215)*2		24,23		
		(1,37*2+0,1)		2,84		
		(1,2*2+0,1)		2,5		
		2.35 : (2,9+6,215)*2		18,23		
		2.36 : (3,05+6,215)*2		18,53		
		2.37 : (8,2+7,74)*2+0,69*2+0,25*4		34,26		
		2.38 : (3,3+6,65)*2+0,15*24		23,5		
		2.39 : (13,075+1,525)*2+0,325*10		32,45		
		2.40 : 15,03*2+8,97*2+2*2+11,6*2+0,69*5		78,65		
		2.41 : (9,16+6,25)*2+0,4*2+0,69*2		33		
		2.42 : (9,16+2,5)*2		23,32		
		2.43 : (12,25+7,74)*2+0,69*2+0,35*2		42,06		
		2.44 : (3,05+7,74)*2+0,225*2		22,03		
		2.45 : (8,95+7,815)*2+0,69*2+0,3*2		35,51		
		2.46 : (2,68+7,74)*2		20,84		
		2.47 : (9,47+7,74)*2+0,69*2+0,25*2		36,3		
		2.48 : 4,3*2+3,29		11,89		
		Mezisoučet		524,49		
		Konec provozního součtu				
		524,490*1,1		576,939		
89	28412305R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenni; povrch. úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová	m2	904,47019	437,31	395 533,86
		Začátek provozního součtu				
		2.22 : 6,7*3,29		22,043		
		2.28 : 2,825*6,215		17,55738		
		2.29 : 2,825*1,525		4,30813		
		2.30 : 2,875*2,365		6,79938		
		2.31 : 2,875*2,325		6,68438		
		2.34 : 5,9*6,215		36,6685		
		2.35 : 2,9*6,215		18,0235		
		2.36 : 3,05*6,215		18,95575		
		2.37 : 8,2*7,74		63,468		
		2.38 : 3,3*6,65		21,945		
		2.39 : 13,075*1,525		19,93938		
		2.40 : 15,03*11,6+8,97*2,6+2*3,29+0,69*(2,05+5,05)		209,149		
		2.41 : 9,16*6,25		57,25		
		2.42 : 9,16*2,5		22,9		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	06	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.43 : 12,25*7,74		94,815		
		2.44 : 3,05*7,74		23,607		
		2.45 : 8,95*7,815		69,94425		
		2.46 : 2,68*7,74		20,7432		
		2.47 : 9,47*7,74		73,2978		
		2.48 : 4,3*3,29		14,147		
		Mezisoučet		822,24563		
		Konec provozního součtu		904,47019		
		822,24563*1,1		904,47019		
90	776-01	Schodový vnitřní profil 25 x 25 mm pro PVC do tl. 3 mm, elox. hliník, dodávka	m	39,60000	110,61	4 380,16
		Začátek provozního součtu				
		2.38 : 1,5*24		36		
		Mezisoučet		36		
		Konec provozního součtu				
		36*1,1		39,6		
91	776-02	Schodový profil 45 x 19,5 mm pro PVC do tl. 3 mm, hrana stupně, elox. hliník, dodávka	m	39,60000	497,76	19 711,30
		Začátek provozního součtu				
		2.38 : 1,5*24		36		
		Mezisoučet		36		
		Konec provozního součtu				
		36*1,1		39,6		
92	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	3,88808	3 216,50	12 502,12
		vodorovně do 50 m				
Díl: 781						116 497,47
93	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	183,29000	37,76	6 921,03
		2.23 : (1,45+0,9)*2+2*2+1,05+(2-0,9)*2		11,95		
		(1,45+0,9)*2+2*2+0,9		9,6		
		(2,425+1,95)*2+2*6+(2-0,9)*2		22,95		
		2.24 : (0,9+1,715)*2+2*2+0,9		10,13		
		(1,05+1,915)*2+2*2		9,93		
		(1,85+1,99)*2+2*4		15,68		
		2.25 : (1,925+1,475)*2+2*2		10,8		
		2.26 : (1,925+1,8)*2+2*2+0,9+0,5+1,2		14,05		
		2.28 : (1,0+0,675)+1,8*2		5,275		
		2.32 : (0,9+1,2)*2+2*2+0,9		9,1		
		(1,9+1,35)*2+2*4		14,5		
		2.33 : (0,9+1,45)*2+2*2+0,9		9,6		
		(1,0+1,45)*2+2*4		12,9		
		2.41 : 1,5+1,8*2		5,1		
		2.43 : (0,7+0,35+1,2)+1,8*2		5,85		
		2.44 : (0,425+1,3)+1,8*2		5,325		
		2.45 : (0,55+1,2)+1,8*2		5,35		
		2.46 : (1,0+0,6)+1,8*2		5,2		
94	781415016RT8	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	139,59750	424,80	59 301,02
		plochy pod obklady :				
		2.23 : 1,45*0,9+(1,45+1,05*2)*2-0,6*2		7,205		
		(1,45+0,9)*2*2-0,6*2		8,2		
		2,425*0,9+(2,425+1,95*2)*2-0,6*2*2-0,8*2		10,8325		
		2.24 : (0,9+1,715)*2*2-0,6*2		9,26		
		(1,05+1,915)*2*2-0,6*2*2		9,46		
		(1,85+1,99)*2*2-0,6*2-0,8*2		12,56		
		2.25 : (1,925+1,475)*2*2-0,6*2		12,4		
		2.26 : (1,925+1,8)*2*2-0,8*2		13,3		
		2.28 : (1,0+0,675)*1,8		3,015		
		2.32 : (0,9+1,2)*2*2-0,6*2		7,2		
		(1,9+1,35)*2*2-0,6*2*2		10,6		
		2.33 : (0,9+1,45)*2*2-0,6*2		8,2		
		(1,0+1,45)*2*2-0,6*2*2		7,4		
		2.39 : (0,5+1,55+0,5)*1,6		4,08		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	06	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.41 : 1,5*1,8			2,7	
		2.43 : (0,7+0,35+1,2)*1,8			4,05	
		2.44 : (0,425+1,3)*1,8			3,105	
		2.45 : (0,55+1,2)*1,8			3,15	
		2.46 : (1,0+0,6)*1,8			2,88	
95	781479705RT2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních slěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	139,59750	23,60	3 294,50
		plochy pod obklady :				
		2.23 : 1,45*0,9+(1,45+1,05*2)*2-0,6*2			7,205	
		(1,45+0,9)*2*2-0,6*2			8,2	
		2.425*0,9+(2,425+1,95*2)*2-0,6*2*2-0,8*2			10,8325	
		2.24 : (0,9+1,715)*2*2-0,6*2			9,26	
		(1,05+1,915)*2*2-0,6*2*2			9,46	
		(1,85+1,99)*2*2-0,6*2-0,8*2			12,56	
		2.25 : (1,925+1,475)*2*2-0,6*2			12,4	
		2.26 : (1,925+1,8)*2*2-0,8*2			13,3	
		2.28 : (1,0+0,675)*1,8			3,015	
		2.32 : (0,9+1,2)*2*2-0,6*2			7,2	
		(1,9+1,35)*2*2-0,6*2*2			10,6	
		2.33 : (0,9+1,45)*2*2-0,6*2			8,2	
		(1,0+1,45)*2*2-0,6*2*2			7,4	
		2.39 : (0,5+1,55+0,5)*1,6			4,08	
		2.41 : 1,5*1,8			2,7	
		2.43 : (0,7+0,35+1,2)*1,8			4,05	
		2.44 : (0,425+1,3)*1,8			3,105	
		2.45 : (0,55+1,2)*1,8			3,15	
		2.46 : (1,0+0,6)*1,8			2,88	
96	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních slěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu slěn keram., za plochu do 10 m2	m2	139,59750	23,60	3 294,50
		plochy pod obklady :				
		2.23 : 1,45*0,9+(1,45+1,05*2)*2-0,6*2			7,205	
		(1,45+0,9)*2*2-0,6*2			8,2	
		2.425*0,9+(2,425+1,95*2)*2-0,6*2*2-0,8*2			10,8325	
		2.24 : (0,9+1,715)*2*2-0,6*2			9,26	
		(1,05+1,915)*2*2-0,6*2*2			9,46	
		(1,85+1,99)*2*2-0,6*2-0,8*2			12,56	
		2.25 : (1,925+1,475)*2*2-0,6*2			12,4	
		2.26 : (1,925+1,8)*2*2-0,8*2			13,3	
		2.28 : (1,0+0,675)*1,8			3,015	
		2.32 : (0,9+1,2)*2*2-0,6*2			7,2	
		(1,9+1,35)*2*2-0,6*2*2			10,6	
		2.33 : (0,9+1,45)*2*2-0,6*2			8,2	
		(1,0+1,45)*2*2-0,6*2*2			7,4	
		2.39 : (0,5+1,55+0,5)*1,6			4,08	
		2.41 : 1,5*1,8			2,7	
		2.43 : (0,7+0,35+1,2)*1,8			4,05	
		2.44 : (0,425+1,3)*1,8			3,105	
		2.45 : (0,55+1,2)*1,8			3,15	
		2.46 : (1,0+0,6)*1,8			2,88	
97	59760104BB	Lišta hliníková ukončovací k obkladům oblá 10 mm	m	201,61900	43,09	8 687,76
		Začátek provozního součtu				
		2.23 : (1,45+0,9)*2+2*2+1,05+(2-0,9)*2			11,95	
		(1,45+0,9)*2+2*2+0,9			9,6	
		(2,425+1,95)*2+2*6+(2-0,9)*2			22,95	
		2.24 : (0,9+1,715)*2+2*2+0,9			10,13	
		(1,05+1,915)*2+2*2			9,93	
		(1,85+1,99)*2+2*4			15,68	
		2.25 : (1,925+1,475)*2+2*2			10,8	
		2.26 : (1,925+1,8)*2+2*2+0,9+0,5+1,2			14,05	
		2.28 : (1,0+0,675)+1,8*2			5,275	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	06	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.32 : (0,9+1,2)*2+2*2+0,9			9,1	
		(1,9+1,35)*2+2*4			14,5	
		2.33 : (0,9+1,45)*2+2*2+0,9			9,6	
		(1,0+1,45)*2+2*4			12,9	
		2.41 : 1,5+1,8*2			5,1	
		2.43 : (0,7+0,35+1,2)+1,8*2			5,85	
		2.44 : (0,425+1,3)+1,8*2			5,325	
		2.45 : (0,55+1,2)+1,8*2			5,35	
		2.46 : (1,0+0,6)+1,8*2			5,2	
		Mezisoučet			183,29	
		Konec provozního součtu				
		183,290*1,1			201,619	

98	597813726TT	Obklad keramický, š=198 mm, l=398 mm, h=7 mm; pro interiér, barevnost různá dle požadavků zadavatele	m2	153,55725	214,17	32 88,
----	-------------	--	----	-----------	--------	--------

Začátek provozního součtu

2.23 : 1,45*0,9+(1,45+1,05*2)*2-0,6*2

(1,45+0,9)*2-0,6*2

2,425*0,9+(2,425+1,95*2)*2-0,6*2-0,8*2

2.24 : (0,9+1,715)*2-0,6*2

(1,05+1,915)*2-0,6*2*2

(1,85+1,99)*2-0,6*2-0,8*2

2.25 : (1,925+1,475)*2-0,6*2

2.26 : (1,925+1,8)*2-0,6*2

2.28 : (1,0+0,675)*1,8

2.32 : (0,9+1,2)*2-0,6*2

(1,9+1,35)*2-0,6*2*2

2.33 : (0,9+1,45)*2-0,6*2

(1,0+1,45)*2-0,6*2*2

2.39 : (0,5+1,55+0,5)*1,6

2.41 : 1,5*1,8

2.43 : (0,7+0,35+1,2)*1,8

2.44 : (0,425+1,3)*1,8

2.45 : (0,55+1,2)*1,8

2.46 : (1,0+0,6)*1,8

Mezisoučet

Konec provozního součtu

139,5975*1,1

153,55725

99	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	2,59310	814,20	2 111,30
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

DII: 783		Nátěry				112 575,98
-----------------	--	---------------	--	--	--	-------------------

100	783101821R00	Odsíranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí těžkých "A", opálením nebo oklepáním	m2	94,33100	194,99	12 733,74
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

zárubně-počet dle pol.č. 968061125R00 : (1,97+0,9+1,97)*0,35*39

66,066

kovové dveře -počet dle pol. č. 968071125R00 :

zárubně : (2,1+1,8+2,1)*0,35*1

2,1

křídla : (0,9*2,1-0,6*1,7)*2*2+(2,1+0,9+2,1)*0,04*2

3,888

potrubí ÚT : (3,14*0,025)*(32+35+7,5*2)

6,437

zábradlí schodišť :

2.38 : (3,3+0,3)*2*1,1*2

15,84

101	783222110R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x	m2	100,76800	154,99	15 618,03
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

zárubně-počet dle pol.č. 968061125R00 : (1,97+0,9+1,97)*0,35*39

66,066

kovové dveře -počet dle pol. č. 968071125R00 :

zárubně : (2,1+1,8+2,1)*0,35*1

2,1

křídla : (0,9*2,1-0,6*1,7)*2*2+(2,1+0,9+2,1)*0,04*2

3,888

potrubí ÚT : (3,14*0,025)*(32+35+7,5*2)*2

12,874

zábradlí schodišť :

2.38 : (3,3+0,3)*2*1,1*2

15,84

102	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	100,76800	74,99	7 556,59
-----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

zárubně-počet dle pol.č. 968061125R00 : (1,97+0,9+1,97)*0,35*39

66,066

kovové dveře -počet dle pol. č. 968071125R00 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	06	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		zárubně : (2,1+1,8+2,1)*0,35*1		2,1		
		křídla : (0,9*2,1-0,6*1,7)*2*2+(2,1+0,9+2,1)*0,04*2		3,888		
		potrubí UT : (3,14*0,025)*(32+35+7,5*2)*2		12,874		
		zábradlí schodišť :				
		2.38 : (3,3+0,3)*2*1,1*2		15,84		
103	783324140R00	Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + jednonásobné s 1x emailováním	m2	233,70000	148,98	35 050,33
		otopná tělesa : 5,7*41		233,7		
104	783624200R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, dvojnásobné + 1x email + 1x tmel	m2	145,84440	248,98	36 458,18
		včetně montáže, dodávky demontáže lešení.				
		nátěry dveří-počet dle pol.č. 968061125R00 : 39*0,9*1,97*2+39*(1,97+0,9+1,97)*0,04		145,8444		
105	783842110R00	Nátěry omítek a betonových povrchů polystyrenové omítek stěn, 3x emailováním a 1x tmelením	m2	17,48850	285,00	5 159,11
		včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.				
		2.40 : (0,44+0,44)*2*3,275*2		11,528		
		(0,69+0,44+0,69)*3,275		5,9605		
		příře obložené mozaikou :				
Díl: 784		Malby				149 626,01
106	622471931R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů příplatek za vícebarevné provádění	m2	1 610,49800	6,02	9 695,20
		maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, lenkovrstvá, jednobarevná, s nejnižším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s penetrací, z lešení, bez zakrývání				
		stěny celkem : 1610,498		1610,498		
107	784402801R00	Odsranění maleb Odsranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	2 090,23400	27,97	58 463,84
		stropy celkem : 479,73600		479,736		
		stěny celkem : 1610,498		1610,498		
108	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	2 090,23400	6,55	11 600,80
		stropy celkem : 479,73600		479,736		
		stěny celkem : 1610,498		1610,498		
109	784195122R00	Malby z malířských směsí se začíštěním hlinkové, , barevně, dvojnásobné	m2	1 610,49800	35,05	56 447,95
		2.22 : (6,7*2+3,29)*3,275-1,8*2,1		50,87975		
		2.23 : (1,45+1,05)*2*(3,275-2)-1,2*1,275+2,4*0,2*2+1,2*0,2		6,045		
		(1,45+0,9)*2*(3,275-2)		5,9925		
		(2,425+1,95)*2*(3,275-2)-2,4*1,275+2,4*0,2*3		9,53625		
		2.24 : (0,9+1,715)*2*(3,275-2)		6,66825		
		(1,05+1,915)*2*(3,275-2)		7,56075		
		(1,85+1,99)*2*(3,275-2)		9,792		
		2.25 : (1,925+1,475)*2*(3,275-2)		8,67		
		2.26 : (1,925+1,8)*2*(3,275-2)		9,49875		
		2.27 : (1,5+7,815)*2*(3,275-2)-1,2*1,275+2,4*0,2*2+1,2*0,2		23,42325		
		2.28 : (2,825+6,215)*2*3,275-2,4*2,4+2,4*0,2*2-1,0*2-0,8*2		50,812		
		2.29 : (2,825+1,525)*2*3,275-1,0*2-0,9*2		24,6925		
		2.30 : (2,875+2,365)*2*3,275-2,4*2,4+2,4*0,2*3-0,8*2		28,402		
		2.31 : (2,875+2,325)*2*3,275-0,8*2*2		30,86		
		2.32 : (0,9+1,2)*2*(3,275-2)		5,355		
		(1,9+1,35)*2*(3,275-2)		8,2875		
		2.33 : (0,9+1,45)*2*(3,275-2)		5,9925		
		(1,0+1,45)*2*(3,275-2)		6,2475		
		2.34 : (5,9+6,215)*2*3,275-2,4*2,4+2,4*0,2*6-0,8*2*3		65,91325		
		(1,37*2+0,1)*1,0+1,37*0,1		2,977		
		(1,2*2+0,1)*3,275		8,1875		
		2.35 : (2,9+6,215)*2*3,275-2,4*2,4+2,4*0,2*3-0,8*2		53,78325		
		2.36 : (3,05+6,215)*2*3,275-2,4*2,4+2,4*0,2*3-0,8*2		54,76575		
		2.37 : (8,2+7,74)*2*3,275+0,69*3,275*2+0,25*3,275*4-2,4*2,4-1,2*2,4+2,4*0,2*8+1,2*0,2-0,8*2*2		104,4415		
		2.38 : (3,3+6,65)*2*3,6		71,64		
		2.39 : (13,075+1,525)*2*3,275+0,5*(3,275-1,6)*2+0,325*3,275*10		107,94875		
		2.40 : (15,03*2+8,97*2+2*2+11,6*2+0,69*5)*3,275-1,5*2,4-4,5*2,4+2,4*0,2*4+1,5*0,2+4,5*0,2		224,03875		
		1,8*2,1*2-1,45*2-0,9*2*3-0,8*2*4				
		2.41 : (9,16+6,25)*2*3,275-1,5*2,4-2,7*2,4+2,4*0,2*4+1,5*0,2+2,7*0,2-0,8*2*2		90,4155		
		2.42 : (9,16+2,5)*2*3,275-1,5*2,4+2,4*0,2*2+1,5*0,2-0,9*2-0,8*2*2		69,033		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	06	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.43 : (12,25+7,74)*2*3,275+0,69*3,275*2+0,35*3,275*2-5,4*2,4*2+2,4*0,2*4+5,4*0,2*2-0,9*2-0,8*2		112,5065		
		2.44 : (3,05+7,74)*2*3,275+0,225*3,275*2-2,4*2,4+2,4*0,2*3-0,8*2*2		64,62825		
		2.45 : (8,95+7,815)*2*3,275+0,69*3,275*2-2,4*2,4-5,4*2,4+2,4*0,2*5+5,4*0,2-1,45*2-0,8*2		94,59025		
		2.46 : (2,68+7,74)*2*3,275-2,4*2,4+2,4*0,2*3-0,8*2*3		59,131		
		2.47 : (9,47+7,74)*2*3,275+0,69*3,275*2+0,25*3,275*2-2,4*2,4-5,4*2,4+2,4*0,2*5+5,4*0,2-0,8*2		102,0425		
		2.48 : (4,3*2+3,29)*3,275-3*2,4+2,4*0,2*2+3*0,2-1,8*2,1*2		25,73975		
110	784195212R00	Malby z malířských směrů se začištěním oleruvzdorné, , bělost 82 %, dvojnásobné stropy :	m2	479,73600	27,67	13 418,22

2.23 : 1,45*1,05+1,45*0,9+2,425*1,95	7,55625
2.24 : 0,9*1,715+1,05*1,915+1,85*1,99	7,23575
2.25 : 1,925*1,475	2,83938
2.26 : 1,925*1,8	3,465
2.27 : 1,5*7,815	11,7225
2.28 : 2,825*6,215	17,55738
2.29 : 2,825*1,525	4,30813
2.30 : 2,875*2,365	6,79938
2.31 : 2,875*2,325	6,68438
2.32 : 0,9*1,2+1,9*1,35	3,645
2.33 : 0,9*1,45+1,0*1,45	2,755
2.34 : 5,9*0,69	4,071
2.35 : 2,9*0,69	2,001
2.36 : 3,05*0,69	2,1045
2.37 : 8,2*0,69	5,658
2.39 : 13,075*1,525	19,93938
2.40 : 15,03*11,6+8,97*2,6+2*3,29+0,69*(2,05+5,05)	209,149
2.41 : 9,16*6,25	57,25
2.42 : 9,16*2,5	22,9
2.43 : 12,25*0,69+7,95*3	32,3025
2.44 : 3,05*7,74	23,607
2.45 : 8,95*0,69	6,1755
2.46 : 2,68*4,14	11,0952
2.47 : 9,47*0,69	6,5343
2.48 : 3,45*0,69	2,3805

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot			78 888,18	
111	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	59,72802	278,12	16 492,10
Včetně případného složení na staveništní deponii.						
112	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	477,82418	33,76	16 126,57
113	979011211RX	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za celou stavbu	l	59,72802	245,44	14 659,65
114	979081111RVL	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku	t	59,72802	145,73	8 704,16
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdáleností na skládku dle voľby zhotovitele.						
115	979999999RVL	Poplatek za skládku - veškerý odpad bez rozlišení druhu	t	59,72802	383,50	22 905,70
Jednotková cena zahrnuje vážený průměr nákladů na likvidaci jednotlivých druhů odpadů.						

Celkem	4 335 469,26
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	07	2.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3 Svíslé a kompletní konstrukce						26 527,53
---	--	--	--	--	--	------------------

1	340238212RT2	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo slěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	24,11638	866,40	20 894,43
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

otvory prostoupačky ZTI :

2.49 : 0,6*0,6*2	0,72
2.50 : 0,6*0,6*2	0,72
2.51 : 0,6*0,6*2	0,72
2.52 : 0,6*0,6*2*2	1,44
2.58 : 0,6*0,6*2	0,72
2.59 : 0,6*0,6*2	0,72
2.60 : 0,6*0,6*2	0,72
2.64 : 1,0*3,275*2	6,55
2.65 : 0,9*3,275	2,9475
2.66 : 1,0*3,275	3,275
2.67 : 0,9*3,275	2,9475

dozdívká pro opláštění kanalizace :

2.64 : (0,275+0,530)*3,275	2,63638
----------------------------	---------

2	342256352R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	9,65500	411,31	3 971,20
---	--------------	---	----	---------	--------	----------

včetně pomocného lešení

2.67 sprchová stěna : 1,5*2-0,6*2	1,8
2.67 přízdvka : (0,8+0,075+0,9+0,15)*2	3,85
2.66 : 0,9*(1,2+0,15)+0,15*1,2	1,395
2.65 : 0,9*(1,2+0,15)	1,215
2.63 : 0,9*(1,2+0,15)+0,15*1,2	1,395

3	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukcím kolovými na hmoždinky	m	14,55000	114,22	1 661,90
---	--------------	---	---	----------	--------	----------

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

2.67 sprchová stěna : 2*4	8
2.64 : 3,275*2	6,55

Díl: 4 Vodorovné konstrukce						3 344,18
------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

4	411367531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropích železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových	kus	14,00000	238,87	3 344,18
---	--------------	---	-----	----------	--------	----------

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),

otvory prostoupačky ZTI :

2.49 : 1	1
2.50 : 1	1
2.51 : 1	1
2.52 : 2	2
2.58 : 1	1
2.59 : 1	1
2.60 : 1	1
2.62 : 1	1
2.64 : 2	2
2.65 : 1	1
2.66 : 1	1
2.67 : 1	1

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						4 615,68
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

5	602023194R00	Omítky slěn z holových směsí adhézní nátěr, dvousložková umělopryskyřičná disperze na bázi epoxidu, vnitřní,	m2	43,95050	165,02	4 615,68
---	--------------	--	----	----------	--------	----------

po jednotlivých vrstvách

příprava plířů obložených mozaikou pro stěrkování

2.53 : (0,69+0,44+0,69)*3,275	5,9605
(0,62+1,53)*2*3,275*2	28,165
(1,0+0,5)*2*3,275	9,825

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						239 335,38
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

6	611421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy	m2	295,59285	112,10	33 135,96
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, šlukových

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

lokální opravy stropů po demontáži svítidel :

2.49 : 8,975*0,69+7,175*3,75	33,099
------------------------------	--------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	07	2.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.50 : 2,725*7,79		21,22775		
		2.51 : 9,02*0,69+7,12*3,75		32,9238		
		2.52 : 9,42*0,69+7,52*3,7		34,3238		
		2.53 : (2,05+5,05)*0,69		4,899		
		2.54 : 6,6*2,95		19,47		
		2.55 : 2,55*0,69		1,7595		
		2.56 : 3,15*0,69		2,1735		
		2.57 : 2,16*2,36		5,0976		
		2.58 : 9,38*0,69+7,46*3,54		32,9514		
		2.59 : 2,97*8,08		23,9976		
		2.60 : 5,6*0,69+3,7*3,5		16,814		
		2.61 : 1,96*8,08-0,375*1,535-0,275*0,575-0,25*0,69-0,185*1,665		14,62253		
		2.62 : 1,88*1,22+1,805*3,62+2,4*1,59		12,6437		
		2.63 : 2,73*3,6+1,85*1,665		12,90825		
		1,985*1,190		2,36215		
		2.64 : 2,84*1,59+1,97*3,75+1,445*(0,275+2,49)		15,89853		
		2.65 : 0,9*1,275		1,1475		
		1,35*1,425		1,92375		
		2.66 : 1,415*1,3		1,8395		
		2.67 : 1,5*1,54+1,5*0,8		3,51		
7	612421626R00	Omičky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	236,06275	283,20	66 852,97
		plochy pod obklady :				
		2.49 : (1,35+0,8)*1,8		3,87		
		2.50 : (0,85+0,8)*1,8		2,97		
		2.51 : (1,35+0,8)*1,8		3,87		
		2.52 : 1,6*1,8+(2,61+0,8)*1,8		9,018		
		2.58 : (0,65+0,25+0,9+0,44)*1,8		4,032		
		2.59 : (0,92+0,34)*1,8		2,268		
		2.60 : (0,95+0,6)*1,8		2,79		
		2.61 : (8,08*2+1,96+0,185+0,25)*2-0,8*2*2		33,91		
		2.62 : ((3,62+1,59)*2+1,805+0,26+0,335)*2-0,6*2*2-0,8*2		21,64		
		(0,905+1,22)*2*2+0,905*0,15-0,6*2		7,43575		
		(0,9+1,22)*2*2+0,9*0,15-0,6*2		7,415		
		2.63 : ((3,6+1,665)*2+1,5+0,335+0,685+0,225*2+0,325)*2-0,6*2-0,6*2*5		20,05		
		(1,985+1,19)*2*2-0,6*2		11,5		
		((0,863+1,155)*2*2-0,6*2)*2+((0,825+1,155)*2*2-0,6*2)*2		27,184		
		2.64 : (8,105*2+2,84)*2-0,8*2*2		34,9		
		2.65 : (0,9+1,275)*2*2-0,6*2+0,9*0,15		7,635		
		(1,35+1,425)*2*2-0,7*2-0,6*2		8,5		
		2.66 : (1,415+1,3)*2*2-0,6*2		9,66		
		2.67 : (1,5+1,54)*2*2+0,9*0,15-0,9*2-0,6*2		9,295		
		(1,5+0,8)*2*2+0,8*0,15-0,6*2		8,12		
8	612421637R00	Omičky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti šlukové	m2	41,16000	389,99	16 051,99
		otvory prostoupačky ZTI :				
		2.49 : 0,6*0,6*2		0,72		
		2.50 : 0,6*0,6*2		0,72		
		2.51 : 0,6*0,6*2		0,72		
		2.52 : 0,6*0,6*2*2		1,44		
		2.58 : 0,6*0,6*2		0,72		
		2.59 : 0,6*0,6*2		0,72		
		2.60 : 0,6*0,6*2		0,72		
		2.64 : 1,0*3,275*2		6,55		
		2.65 : 0,9*3,275		2,9475		
		2.66 : 1,0*3,275		3,275		
		2.67 : 0,9*3,275		2,9475		
		oprava omítek kolem vybouraných požárních dveří :				
		2.48 : (2,2*2+2)*0,35		2,24		
		2.57 : (2,2*2+2)*0,35		2,24		
		opravy omítek kolem proslupů VZT : 0,5*4*0,1*2*38		15,2		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	07	2.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
9	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	1 233,11488	77,88	96 034,99

lokální opravy omítek stěn :		
2.48 : (6,4*2+3,29)*3,275-1,8*2,1		48,91475
2.49 : (8,975+7,79)*2*3,275+0,69*3,275*2+0,3*3,275*2-5,4*2,4-2,4*2,4+2,4*0,2*5+5,4*0,2-0,9*2		99,25525
2.50 : (2,725+7,79)*2*3,275-2,4*2,4+2,4*0,2*3-0,8*2*2		61,35325
2.51 : (9,02+7,79)*2*3,275+0,69*3,275*2+0,3*3,275*2-5,4*2,4-2,4*2,4+2,4*0,2*5+5,4*0,2-0,9*2-0,8*2		97,95
2.52 : (9,42+7,77)*2*3,275+0,69*3,275*2+0,25*3,275*2-5,4*2,4-2,4*2,4+2,4*0,2*5+5,4*0,2-0,9*2		101,7115
2.53 : (16,39+4,390+11,31+0,25+0,69)*2*3,275-1,5*2,4-4,5*2,4+2,4*0,2*4+1,5*0,2+4,5*0,2-1,8*2,1*2-0,9*2*7-0,8*2*4-0,7*2-0,6*2		175,9065
2.54 : (6,6+2,95)*2*3,275-2,1*2,4+2,4*0,2*2+2,1*0,2-0,8*2		57,2925
2.55 : (6,6+2,55)*2*3,275-2,4*2,4+2,4*0,2*3-0,8*2*2		52,4125
2.56 : (6,6+3,15)*2*3,275-2,4*2,4+2,4*0,2*3-0,8*2		57,9425
2.57 : (2,16+2,36)*2*3,275-2,1*2,4+2,4*0,2*2+2,1*0,2-1,8*2,1*2		18,386
2.58 : (9,38+8,16)*2*3,275+0,69*3,275*2*2-5,4*2,4-2,4*2,4+2,4*0,2*5+5,4*0,2-0,9*2		107,017
2.59 : (2,97+8,08)*2*3,275-2,4*2,4+2,4*0,2*3-0,8*2*2		64,8575
2.60 : (5,6+7,74)*2*3,275-5,4*2,4+2,4*0,2*2+5,4*0,2-0,9*2-0,8*2		73,057
2.61 : (8,08*2+1,96+0,165+0,25)*(3,275-2)+1,525*3,275-1,2*2,4+2,4*0,2*2+1,2*0,2		26,972
2.62 : ((3,62+1,59)*2+1,805+0,26+0,335)*(3,275-2)+2,4*3,275-2,4*2,4+2,4*0,2*2		19,4055
(0,905+1,22)*2*(2,5-2)+(1,22+0,905)*(3,275-2,5)		3,77188
(0,9+1,22)*2*(2,5-2)+(1,22+0,9)*(3,275-2,5)		3,763
2.63 : ((3,6+1,665)*2+1,5+0,335+0,685+0,225*2+0,325)*(3,275-2)+1,525*3,275-1,2*2,4+2,4*0,2*2+1,2*0,2		20,94125
(1,985+1,19)*2*(3,275-2)		8,09625
((0,863+1,155)*2*(2,5-2))*2+((0,825+1,155)*2*(2,5-2))*2+3,6*(3,275-2,5)+3,6*0,15		11,326
2.64 : (8,105*2+2,84)*(3,275-2)+2,84*3,275-2,4*2,4+2,4*0,2*3		29,26975
2.65 : (0,9+1,275)*2*(3,275-2)		5,54625
(1,35+1,425)*2*(3,275-2)		7,07625
2.66 : (1,415+1,3)*2*(3,275-2)		6,92325
2.67 : (1,5+1,54+0,875)*2*(3,275-2)		9,98325
2.68 : (2,68+6,94)*2*3,6-2,2*2,4		63,984

10	612471411R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová	m2	51,57300	168,71	8 185,15
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnulnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, pilíře obložené mozaikou :		
2.53 : (0,69+0,44+0,69)*3,275		5,9605
(0,62+1,53)*2*3,275*2		28,165
(1,0+0,5)*2*3,275		9,825
2.67 sprchová stěna : (1,5*2-0,6*2)*2+(1,5-0,6)*0,075		3,6675
2.67 přizdívka : (0,8+0,9+0,15)*2+(0,8+0,9)*0,15		3,955

11	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	91,70000	57,82	6 302,09
----	--------------	---	---	----------	-------	----------

omítky vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, příprava pilířů obložených mozaikou pro stěrkování :		
2.53 : 3,275*8*3		78,6
3,275*4		13,1

12	612481211RT2	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového lepidla	m2	55,57800	247,80	13 772,23
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

pilíře obložené mozaikou :		
2.53 : (0,69+0,44+0,69)*3,275		5,9605
(0,62+1,53)*2*3,275*2		28,165
(1,0+0,5)*2*3,275		9,825
2.67 sprchová stěna : (1,5*2-0,6*2)*2+(1,5-0,6)*0,075		3,6675
2.67 přizdívka : (0,8+0,9+0,15)*2+(0,8+0,9)*0,15		3,955
2.66 : 0,9*(1,2+0,15)+0,15*1,2		1,395
2.65 : 0,9*(1,2+0,15)		1,215
2.63 : 0,9*(1,2+0,15)+0,15*1,2		1,395

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				652 647,07	
----------------	---------------------------------------	--	--	--	-------------------	--

13	632411904R00	Potěr ze suchých směsí Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	747,52413	64,80	48 514,32
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

s rozprostřením a uhlazením		
penetrace ploch před samonivelační stěrkou :		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	07	2.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

plochy s PVC :	2.48 :	6,4*3,29				
	2.49 :	8,975*7,79				21,056
	2.50 :	2,725*7,79				69,91525
	2.51 :	9,02*7,79				21,22775
	2.52 :	9,42*7,74				70,2658
	2.53 :	0,25*2,6+16,39*11,31+(2,05+5,05)*0,69+4,39*2,36				72,9108
	2.54 :	6,6*2,95				201,2803
	2.55 :	6,6*2,55				19,47
	2.56 :	6,6*3,15				16,83
	2.57 :	2,16*2,36				20,79
	2.58 :	9,38*6,18				5,0976
	2.59 :	2,97*6,08				76,7264
	2.60 :	5,6*7,74				23,9976
	2.68 :	2,68*6,94				43,344
	Mezisoučet					18,5992
						681,5127

plochy s dlažbou :	2.61 :	1,96*8,08-0,375*1,535-0,275*0,575-0,25*0,69-0,185*1,665				
	2.62 :	0,905*1,22+0,9*1,22				14,62253
		1,805*3,62+2,4*1,59				2,2021
	2.63 :	1,5*3,6+1,85*1,665-0,325*0,69				10,3501
		0,863*1,155*2+0,825*1,155*2				8,256
		1,985*1,190				3,89928
	2.64 :	2,84*1,59+1,97*3,75+1,445*(0,275+2,49)				2,36215
	2.65 :	0,9*1,275				15,89853
		1,35*1,425				1,1475
	2.66 :	1,415*1,3				1,92375
	2.67 :	1,5*1,54+1,5*0,8				1,8395
	Mezisoučet					3,51
						66,01143

14	632415104RT3	Potěr ze suchých směsí potěr cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 4 mm, ruční zpracování	m2	66,01143	271,40	17 915,50
----	--------------	--	----	----------	---------------	-----------

s rozproštěním a uhlazením

plochy s dlažbou :	2.61 :	1,96*8,08-0,375*1,535-0,275*0,575-0,25*0,69-0,185*1,665				
	2.62 :	0,905*1,22+0,9*1,22				14,62253
		1,805*3,62+2,4*1,59				2,2021
	2.63 :	1,5*3,6+1,85*1,665-0,325*0,69				10,3501
		0,863*1,155*2+0,825*1,155*2				8,256
		1,985*1,190				3,89928
	2.64 :	2,84*1,59+1,97*3,75+1,445*(0,275+2,49)				2,36215
	2.65 :	0,9*1,275				15,89853
		1,35*1,425				1,1475
	2.66 :	1,415*1,3				1,92375
	2.67 :	1,5*1,54+1,5*0,8				1,8395
						3,51

15	632415108RT3	Potěr ze suchých směsí potěr cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 8 mm, ruční zpracování	m2	681,51270	386,80	249 297,35
----	--------------	--	----	-----------	---------------	------------

s rozproštěním a uhlazením

plochy s PVC :	2.48 :	6,4*3,29				
	2.49 :	8,975*7,79				21,056
	2.50 :	2,725*7,79				69,91525
	2.51 :	9,02*7,79				21,22775
	2.52 :	9,42*7,74				70,2658
	2.53 :	0,25*2,6+16,39*11,31+(2,05+5,05)*0,69+4,39*2,36				72,9108
	2.54 :	6,6*2,95				201,2803
	2.55 :	6,6*2,55				19,47
	2.56 :	6,6*3,15				16,83
	2.57 :	2,16*2,36				20,79
	2.58 :	9,38*6,18				5,0976
						76,7284

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	07	2.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.59 : 2,97*8,08		23,9976		
		2.60 : 5,6*7,74		43,344		
		2.68 : 2,68*6,94		18,5992		

16	632441491R00	Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů Přebroušení podlah	m2	1 429,03683	70,74	101 090,07
----	--------------	--	----	-------------	-------	------------

dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

plochy s PVC :

Začátek provozního součtu

2.48 : 6,4*3,29	21,056
2.49 : 8,975*7,79	69,91525
2.50 : 2,725*7,79	21,22775
2.51 : 9,02*7,79	70,2658
2.52 : 9,42*7,74	72,9108
2.53 : 0,25*2,6+16,39*11,31+(2,05+5,05)*0,69+4,39*2,36	201,2803
2.54 : 6,6*2,95	19,47
2.55 : 6,6*2,55	16,83
2.56 : 6,6*3,15	20,79
2.57 : 2,16*2,36	5,0976
2.58 : 9,38*8,18	76,7284
2.59 : 2,97*8,08	23,9976
2.60 : 5,6*7,74	43,344
2.68 : 2,68*6,94	18,5992
Mezisoučet	681,5127

Konec provozního součtu

dvojnásobné broušení : 681,51270*2 1363,0254

dlažba :

2.61 : 1,96*8,08-0,375*1,535-0,275*0,575-0,25*0,69-0,185*1,665	14,62253
2.62 : 0,905*1,22+0,9*1,22	2,2021
1,805*3,62+2,4*1,59	10,3501
2.63 : 1,5*3,6+1,85*1,665-0,325*0,69	8,256
0,863*1,155*2+0,825*1,155*2	3,89928
1,985*1,190	2,36215
2.64 : 2,84*1,59+1,97*3,75+1,445*(0,275+2,49)	15,89853
2.65 : 0,9*1,275	1,1475
1,35*1,425	1,92375
2.66 : 1,415*1,3	1,8395
2.67 : 1,5*1,54+1,5*0,8	3,51

17	631416221.VL	Mazanina z betonu rychleschnoucího, tl. 40- 60 mm, systémové řešení včetně výztuže, vyzrání do 5 dní	m3	10,30010	9 263,00	95 409,83
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

plochy s dlažbou :

Začátek provozního součtu

2.61 : 1,96*8,08-0,375*1,535-0,275*0,575-0,25*0,69-0,185*1,665	14,62253
2.62 : 0,905*1,22+0,9*1,22	2,2021
1,805*3,62+2,4*1,59	10,3501
2.63 : 1,5*3,6+1,85*1,665-0,325*0,69	8,256
0,863*1,155*2+0,825*1,155*2	3,89928
1,985*1,190	2,36215
2.64 : 2,84*1,59+1,97*3,75+1,445*(0,275+2,49)	15,89853
2.65 : 0,9*1,275	1,1475
1,35*1,425	1,92375
2.66 : 1,415*1,3	1,8395
2.67 : 1,5*1,54+1,5*0,8	3,51
Mezisoučet	66,01143

Konec provozního součtu

66,01143*0,09 5,94103

plochy s PVC :

Začátek provozního součtu

Mezisoučet	
2.48 : 6,4*3,29	21,056
2.49 : 8,975*7,79	69,91525

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	07	2.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.50 : 2,725*7,79		21,22775		
		2.51 : 9,02*7,79		70,2658		
		2.52 : 9,42*7,74		72,9108		
		2.53 : 0,25*2,6+16,39*11,31+(2,05+5,05)*0,69+4,39*2,36		201,2803		
		2.54 : 6,6*2,95		19,47		
		2.55 : 6,6*2,55		16,83		
		2.56 : 6,6*3,15		20,79		
		2.57 : 2,16*2,36		5,0976		
		2.58 : 9,38*8,18		76,7284		
		2.59 : 2,97*8,08		23,9976		
		2.60 : 5,6*7,74		43,344		
		2.68 : 2,68*6,94		18,5992		
		Konec provozního součtu				
		10% ploch : 681,5127*0,06*0,1		4,08908		
		rýhy pro vynesení hmotností VZT jednotek z 1.NP : 0,15*0,1*1,5*6*2		0,27		
18	631663111VL	Oprava trhlin v podlaze, viz technická zpráva, certifikovaný systém	m	140,00000	1 003,00	140 420,00
		plochy s PVC :				
		2.48 : 4		4		
		2.49 : 12		12		
		2.50 : 4		4		
		2.51 : 12		12		
		2.52 : 12		12		
		2.53 : 50		50		
		2.54 : 4		4		
		2.55 : 4		4		
		2.56 : 4		4		
		2.57 : 2		2		
		2.58 : 14		14		
		2.59 : 5		5		
		2.60 : 9		9		
		2.68 : 4		4		
Díl: 64		Výplně otvorů				9 322,00
19	642945112R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních dvoukřídlových, přes 2,5 do 6,5 m2	kus	2,00000	4 661,00	9 322,00
		a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.				
		2.48 : 1		1		
		2.57 : 1		1		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				38 811,45
20	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	747,52413	51,92	38 811,45
		plochy s PVC :				
		2.48 : 6,4*3,29		21,056		
		2.49 : 8,975*7,79		69,91525		
		2.50 : 2,725*7,79		21,22775		
		2.51 : 9,02*7,79		70,2658		
		2.52 : 9,42*7,74		72,9108		
		2.53 : 0,25*2,6+16,39*11,31+(2,05+5,05)*0,69+4,39*2,36		201,2803		
		2.54 : 6,6*2,95		19,47		
		2.55 : 6,6*2,55		16,83		
		2.56 : 6,6*3,15		20,79		
		2.57 : 2,16*2,36		5,0976		
		2.58 : 9,38*8,18		76,7284		
		2.59 : 2,97*8,08		23,9976		
		2.60 : 5,6*7,74		43,344		
		2.68 : 2,68*6,94		18,5992		
		Mezisoučet		681,5127		
		plochy s dlažbou :				
		2.61 : 1,96*8,08-0,375*1,535-0,275*0,575-0,25*0,69-0,185*1,665		14,62253		
		2.62 : 0,905*1,22+0,9*1,22		2,2021		
		1,805*3,62+2,4*1,59		10,3501		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	07	2.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.63 : 1,5*3,6+1,85*1,665-0,325*0,69			8,256	
		0,863*1,155*2+0,825*1,155*2			3,89928	
		1,985*1,190			2,36215	
		2.64 : 2,84*1,59+1,97*3,75+1,445*(0,275+2,49)			15,89853	
		2.65 : 0,9*1,275			1,1475	
		1,35*1,425			1,92375	
		2.66 : 1,415*1,3			1,8395	
		2.67 : 1,5*1,54+1,5*0,8			3,51	
		Mezisoučet			66,01143	

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				30 872,75
21	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a nalíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	747,52413	41,30	30 872,75

plochy s PVC :		
2.48 : 6,4*3,29		21,056
2.49 : 8,975*7,79		69,91525
2.50 : 2,725*7,79		21,22775
2.51 : 9,02*7,79		70,2658
2.52 : 9,42*7,74		72,9108
2.53 : 0,25*2,6+16,39*11,31+(2,05+5,05)*0,69+4,39*2,36		201,2803
2.54 : 6,6*2,95		19,47
2.55 : 6,6*2,55		16,83
2.56 : 6,6*3,15		20,79
2.57 : 2,16*2,36		5,0976
2.58 : 9,38*8,18		76,7284
2.59 : 2,97*8,08		23,9976
2.60 : 5,6*7,74		43,344
2.68 : 2,68*6,94		18,5992
Mezisoučet		681,5127

plochy s dlažbou :		
2.61 : 1,96*8,08-0,375*1,535-0,275*0,575-0,25*0,69-0,185*1,665		14,62253
2.62 : 0,905*1,22+0,9*1,22		2,2021
1,805*3,62+2,4*1,59		10,3501
2.63 : 1,5*3,6+1,85*1,665-0,325*0,69		8,256
0,863*1,155*2+0,825*1,155*2		3,89928
1,985*1,190		2,36215
2.64 : 2,84*1,59+1,97*3,75+1,445*(0,275+2,49)		15,89853
2.65 : 0,9*1,275		1,1475
1,35*1,425		1,92375
2.66 : 1,415*1,3		1,8395
2.67 : 1,5*1,54+1,5*0,8		3,51
Mezisoučet		66,01143

Díl: 96		Bourání konstrukcí				47 807,94
22	962031133R00	Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	1,68000	153,38	257,68
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		1.61 - pítko : 0,3*1,4*2*2			1,68	

23	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	8,31976	3 608,55	30 005,63
plochy s dlažbou :						
Začátek provozního součtu						
2.61 : 1,96*8,08-0,375*1,535-0,275*0,575-0,25*0,69-0,185*1,665		14,62253				
2.62 : 0,905*1,22+0,9*1,22		2,2021				
1,805*3,62+2,4*1,59		10,3501				
2.63 : 1,5*3,6+1,85*1,665-0,325*0,69		8,256				
0,863*1,155*2+0,825*1,155*2		3,89928				
1,985*1,190		2,36215				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	07	2.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		2.64 : 2,84*1,59+1,97*3,75+1,445*(0,275+2,49)		15,89853		
		2.65 : 0,9*1,275		1,1475		
		1,35*1,425		1,92375		
		2.66 : 1,415*1,3		1,8395		
		2.67 : 1,5*1,54+1,5*0,8		3,51		
		Mezisoučet		66,01143		
		Konec provozního součtu				
		66,01143*0,06		3,96069		
		plochy s PVC :				
		Začátek provozního součtu				
		2.48 : 6,4*3,29		21,056		
		2.49 : 8,975*7,79		69,91525		
		2.50 : 2,725*7,79		21,22775		
		2.51 : 9,02*7,79		70,2658		
		2.52 : 9,42*7,74		72,9108		
		2.53 : 0,25*2,6+16,39*11,31+(2,05+5,05)*0,69+4,39*2,36		201,2803		
		2.54 : 6,6*2,95		19,47		
		2.55 : 6,6*2,55		16,83		
		2.56 : 6,6*3,15		20,79		
		2.57 : 2,16*2,36		5,0976		
		2.58 : 9,38*6,18		76,7284		
		2.59 : 2,97*8,08		23,9976		
		2.60 : 5,6*7,74		43,344		
		2.68 : 2,68*6,94		18,5992		
		Konec provozního součtu				
		10% ploch : 681,5127*0,06*0,1		4,08908		
		rýhy pro vynesení hmotnosti VZT jednotek z 1.NP : 0,15*0,1*1,5*6*2		0,27		

24	965043331R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s polérem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,98034	4 237,69	8 392,07
----	--------------	---	----	---------	----------	----------

potěr pod dlažbou :

Začátek provozního součtu

		2.61 : 1,96*8,08-0,375*1,535-0,275*0,575-0,25*0,69-0,185*1,665		14,62253		
		2.62 : 0,905*1,22+0,9*1,22		2,2021		
		1,805*3,62+2,4*1,59		10,3501		
		2.63 : 1,5*3,6+1,85*1,665-0,325*0,69		8,256		
		0,863*1,155*2+0,825*1,155*2		3,89928		
		1,985*1,190		2,36215		
		2.64 : 2,84*1,59+1,97*3,75+1,445*(0,275+2,49)		15,89853		
		2.65 : 0,9*1,275		1,1475		
		1,35*1,425		1,92375		
		2.66 : 1,415*1,3		1,8395		
		2.67 : 1,5*1,54+1,5*0,8		3,51		
		Mezisoučet		66,01143		
		Konec provozního součtu				
		66,01143*0,03		1,98034		

25	965048250R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin dočištění povrchu po vybourání dlažeb od cementové malty, plochy do 50%	m2	66,01143	11,60	778,93
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

plochy s dlažbou :

		2.61 : 1,96*8,08-0,375*1,535-0,275*0,575-0,25*0,69-0,185*1,665		14,62253		
		2.62 : 0,905*1,22+0,9*1,22		2,2021		
		1,805*3,62+2,4*1,59		10,3501		
		2.63 : 1,5*3,6+1,85*1,665-0,325*0,69		8,256		
		0,863*1,155*2+0,825*1,155*2		3,89928		
		1,985*1,190		2,36215		
		2.64 : 2,84*1,59+1,97*3,75+1,445*(0,275+2,49)		15,89853		
		2.65 : 0,9*1,275		1,1475		
		1,35*1,425		1,92375		
		2.66 : 1,415*1,3		1,8395		
		2.67 : 1,5*1,54+1,5*0,8		3,51		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	07	2.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
26	965081713R00	Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2	m2	66,01143	66,84	4 346,19

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

plochy s dlažbou :

2.61 : 1,96*8,08-0,375*1,535-0,275*0,575-0,25*0,69-0,165*1,665	14,62253
2.62 : 0,905*1,22+0,9*1,22	2,2021
1,805*3,62+2,4*1,59	10,3501
2.63 : 1,5*3,6+1,85*1,665-0,325*0,69	8,256
0,863*1,155*2+0,825*1,155*2	3,89928
1,985*1,190	2,36215
2.64 : 2,84*1,59+1,97*3,75+1,445*(0,275+2,49)	15,89853
2.65 : 0,9*1,275	1,1475
1,35*1,425	1,92375
2.66 : 1,415*1,3	1,8395
2.67 : 1,5*1,54+1,5*0,8	3,51

27	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	31,00000	16,52	512,12
----	--------------	---	-----	----------	--------------	--------

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

2.48 : 2	2
2.49 : 1	1
2.50 : 2	2
2.51 : 1	1
2.52 : 1	1
2.53 : 0	
2.54 : 1	1
2.55 : 1	1
2.56 : 1	1
2.57 : 2	2
2.58 : 1	1
2.59 : 2	2
2.60 : 1	1
2.61 : 2	2
2.62 : 2	2
2.63 : 5	5
2.64 : 2	2
2.65 : 2	2
2.66 : 1	1
2.67 : 1	1
2.68 : 0	

28	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	30,08	60,16
----	--------------	--	-----	---------	--------------	-------

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

2.68 : 2	2
----------	---

29	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	8,77500	393,76	3 455,16
----	--------------	---	----	---------	---------------	----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

2.48 : 1,95*2,25	4,3875
2.57 : 1,95*2,25	4,3875

Díl: 97	Prorážení otvorů	67 942,59
----------------	-------------------------	------------------

30	971011311R00	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů tloušťky do 150 mm, plochy do 0,25 m2	kus	38,00000	82,80	3 146,40
----	--------------	--	-----	----------	--------------	----------

z prefabrikovaných stěnových dílců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

postupy pro VZT : 38

31	971033531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv mailu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm	m2	21,48000	53,21	1 142,95
----	--------------	---	----	----------	--------------	----------

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

otvory prostoupačky ZT1 :

2.49 : 0,6*0,6*2	0,72
2.50 : 0,6*0,6*2	0,72
2.51 : 0,6*0,6*2	0,72
2.52 : 0,6*0,6*2*2	1,44
2.58 : 0,6*0,6*2	0,72

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	07	2.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.59 : 0,6*0,6*2		0,72		
		2.60 : 0,6*0,6*2		0,72		
		2.64 : 1,0*3,275*2		6,55		
		2.65 : 0,9*3,275		2,9475		
		2.66 : 1,0*3,275		3,275		
		2.67 : 0,9*3,275		2,9475		

32	972012211R00	Vybourání otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropěch tloušťky přes 120 mm, plochy do 0,09 m ²	kus	14,00000	161,63	2 122,62
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m²),

otvory prostoupačky ZTI :

2.49 : 1	1
2.50 : 1	1
2.51 : 1	1
2.52 : 2	2
2.58 : 1	1
2.59 : 1	1
2.60 : 1	1
2.62 : 1	1
2.64 : 2	2
2.65 : 1	1
2.66 : 1	1
2.67 : 1	1

33	978011121R00	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 10 %	m ²	295,59286	9,20	2 719,45
----	--------------	--	----------------	-----------	------	----------

lokální opravy stropů po demontáži svítidel :

2.49 : 8,975*0,69+7,175*3,75	33,099
2.50 : 2,725*7,79	21,22775
2.51 : 9,02*0,69+7,12*3,75	32,9238
2.52 : 9,42*0,69+7,52*3,7	34,3238
2.53 : (2,05+5,05)*0,69	4,899
2.54 : 6,6*2,95	19,47
2.55 : 2,55*0,69	1,7595
2.56 : 3,15*0,69	2,1735
2.57 : 2,16*2,36	5,0976
2.58 : 9,38*0,69+7,48*3,54	32,9514
2.59 : 2,97*8,08	23,9976
2.60 : 5,6*0,69+3,7*3,5	16,814
2.61 : 1,96*8,08-0,375*1,535-0,275*0,575-0,25*0,69-0,185*1,665	14,62253
2.62 : 1,88*1,22+1,805*3,62+2,4*1,59	12,6437
2.63 : 2,73*3,6+1,85*1,665	12,90825
1,985*1,190	2,36215
2.64 : 2,84*1,59+1,97*3,75+1,445*(0,275+2,49)	15,89853
2.65 : 0,9*1,275	1,1475
1,35*1,425	1,92375
2.66 : 1,415*1,3	1,8395
2.67 : 1,5*1,54+1,5*0,8	3,51

34	978013121R00	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 10 %	m ²	1 233,11486	9,20	11 344,66
----	--------------	--	----------------	-------------	------	-----------

lokální opravy omítek stěn :

2.48 : (6,4*2+3,29)*3,275-1,8*2,1	48,91475
2.49 : (8,975+7,79)*2*3,275+0,69*3,275*2+0,3*3,275*2-5,4*2,4-2,4*2,4+2,4*0,2*5+5,4*0,2-0,9*2	99,25525
2.50 : (2,725+7,79)*2*3,275-2,4*2,4+2,4*0,2*3-0,8*2*2	61,35325
2.51 : (9,02+7,79)*2*3,275+0,69*3,275*2+0,3*3,275*2-5,4*2,4-2,4*2,4+2,4*0,2*5+5,4*0,2-0,9*2-0,8*2	97,95
2.52 : (9,42+7,77)*2*3,275+0,69*3,275*2+0,25*3,275*2-5,4*2,4-2,4*2,4+2,4*0,2*5+5,4*0,2-0,9*2	101,7115
2.53 : (16,39+4,390+11,31+0,25+0,69)*2*3,275-1,5*2,4-4,5*2,4+2,4*0,2*4+1,5*0,2+4,5*0,2-1,8*2,1*2-0,9*2*7-0,8*2*4-0,7*2-0,6*2	175,9065
2.54 : (6,6+2,95)*2*3,275-2,1*2,4+2,4*0,2*2+2,1*0,2-0,8*2	57,2925
2.55 : (6,6+2,55)*2*3,275-2,4*2,4+2,4*0,2*3-0,8*2*2	52,4125

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	07	2.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.56 : $(6,6+3,15)*2*3,275-2,4*2,4+2,4*0,2*3-0,8*2$				57,9425
		2.57 : $(2,16+2,36)*2*3,275-2,1*2,4+2,4*0,2*2+2,1*0,2-1,8*2,1*2$				18,386
		2.58 : $(9,38+8,18)*2*3,275+0,69*3,275*2*2-5,4*2,4-2,4*2,4+2,4*0,2*5+5,4*0,2-0,9*2$				107,017
		2.59 : $(2,97+8,08)*2*3,275-2,4*2,4+2,4*0,2*3-0,8*2*2$				64,8575
		2.60 : $(5,6+7,74)*2*3,275-5,4*2,4+2,4*0,2*2+5,4*0,2-0,9*2-0,8*2$				73,057
		2.61 : $(8,06*2+1,96+0,185+0,25)*(3,275-2)+1,525*3,275-1,2*2,4+2,4*0,2*2+1,2*0,2$				26,972
		2.62 : $((3,62+1,59)*2+1,805+0,26+0,335)*(3,275-2)+2,4*3,275-2,4*2,4+2,4*0,2*2$				19,4055
		$(0,905+1,22)*2*(2,5-2)+(1,22+0,905)*(3,275-2,5)$				3,77186
		$(0,9+1,22)*2*(2,5-2)+(1,22+0,9)*(3,275-2,5)$				3,763
		2.63 : $((3,6+1,665)*2+1,5+0,335+0,685+0,225*2+0,325)*(3,275-2)+1,525*3,275-1,2*2,4+2,4*0,2*2+1,2*0,2$				20,94125
		$(1,985+1,19)*2*(3,275-2)$				8,09625
		$((0,863+1,155)*2*(2,5-2))*2+((0,825+1,155)*2*(2,5-2))*2+3,6*(3,275-2,5)+3,6*0,15$				11,326
		2.64 : $(8,105*2+2,84)*(3,275-2)+2,84*3,275-2,4*2,4+2,4*0,2*3$				29,26975
		2.65 : $(0,9+1,275)*2*(3,275-2)$				5,54625
		$(1,35+1,425)*2*(3,275-2)$				7,07625
		2.66 : $(1,415+1,3)*2*(3,275-2)$				6,92325
		2.67 : $(1,5+1,54+0,875)*2*(3,275-2)$				9,98325
		2.68 : $(2,68+6,94)*2*3,6-2,2*2,4$				63,984

35	978013191R00	Oluštění omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	236,06275	86,38	20 391,10
----	--------------	---	----	-----------	--------------	-----------

plochy pod obklady :

2.49 : $(1,35+0,8)*1,8$	3,87
2.50 : $(0,85+0,8)*1,8$	2,97
2.51 : $(1,35+0,8)*1,8$	3,87
2.52 : $1,6*1,8+(2,61+0,8)*1,8$	9,018
2.58 : $(0,65+0,25+0,9+0,44)*1,8$	4,032
2.59 : $(0,92+0,34)*1,8$	2,268
2.60 : $(0,95+0,6)*1,8$	2,79
2.61 : $(8,08*2+1,96+0,185+0,25)*2-0,8*2*2$	33,91
2.62 : $((3,62+1,59)*2+1,805+0,26+0,335)*2-0,6*2*2-0,8*2$	21,64
$(0,905+1,22)*2*2+0,905*0,15-0,6*2$	7,43575
$(0,9+1,22)*2*2+0,9*0,15-0,6*2$	7,415
2.63 : $((3,6+1,665)*2+1,5+0,335+0,685+0,225*2+0,325)*2-0,8*2-0,6*2*5$	20,05
$(1,985+1,19)*2*2-0,6*2$	11,5
$((0,863+1,155)*2*2-0,6*2)*2+((0,825+1,155)*2*2-0,6*2)*2$	27,184
2.64 : $(8,105*2+2,84)*2-0,8*2*2$	34,9
2.65 : $(0,9+1,275)*2*2-0,6*2+0,9*0,15$	7,635
$(1,35+1,425)*2*2-0,7*2-0,6*2$	8,5
2.66 : $(1,415+1,3)*2*2-0,6*2$	9,66
2.67 : $(1,5+1,54)*2*2+0,9*0,15-0,9*2-0,6*2$	9,295
$(1,5+0,8)*2*2+0,8*0,15-0,6*2$	8,12

36	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	240,26275	112,89	27 075,21
----	--------------	---	----	-----------	---------------	-----------

včetně oluštění podkladní omítky až na zdívo,

2.49 : $(1,35+0,8)*1,8$	3,87
2.50 : $(0,85+0,8)*1,8$	2,97
2.51 : $(1,35+0,8)*1,8$	3,87
2.52 : $1,6*1,8+(2,61+0,8)*1,8$	9,018
2.58 : $(0,65+0,25+0,9+0,44)*1,8$	4,032
2.59 : $(0,92+0,34)*1,8$	2,268
2.60 : $(0,95+0,6)*1,8$	2,79
2.61 : $(8,08*2+1,96+0,185+0,25)*2-0,8*2*2$	33,91
2.62 : $((3,62+1,59)*2+1,805+0,26+0,335)*2-0,6*2*2-0,8*2$	21,64
$(0,905+1,22)*2*2+0,905*0,15-0,6*2$	7,43575
$(0,9+1,22)*2*2+0,9*0,15-0,6*2$	7,415
2.63 : $((3,6+1,665)*2+1,5+0,335+0,685+0,225*2+0,325)*2-0,8*2-0,6*2*5$	20,05
$(1,985+1,19)*2*2-0,6*2$	11,5
$((0,863+1,155)*2*2-0,6*2)*2+((0,825+1,155)*2*2-0,6*2)*2$	27,184
2.64 : $(8,105*2+2,84)*2-0,8*2*2$	34,9

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	07	2.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.65 : (0,9+1,275)*2*2-0,6*2+0,9*0,15		7,635		
		(1,35+1,425)*2*2-0,7*2-0,6*2		8,5		
		2.66 : (1,415+1,3)*2*2-0,6*2		9,66		
		2.67 : (1,5+1,54)*2*2+0,9*0,15-0,9*2-0,6*2		9,295		
		(1,5+0,8)*2*2+0,8*0,15-0,6*2		8,12		
		2.63 - pítka : (0,15+0,3+0,6+0,3+0,15)*1,4*2		4,2		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				35 380,43
37	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	58,79101	601,80	35 380,43

Díl: 711		Izolace proti vodě				146 095,00
38	711212000R00	Izolace proti vlhkosti a tlak. vodě-nátěry, stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	302,07418	44,72	13 500,00

		pod dlažby :				
		2.61 : 1,96*8,08-0,375*1,535-0,275*0,575-0,25*0,69-0,185*1,665		14,62253		
		2.62 : 0,905*1,22+0,9*1,22		2,2021		
		1,805*3,62+2,4*1,59		10,3501		
		2.63 : 1,5*3,6+1,85*1,665-0,325*0,69		8,256		
		0,863*1,155*2+0,825*1,155*2		3,89928		
		1,985*1,190		2,36215		
		2.64 : 2,84*1,59+1,97*3,75+1,445*(0,275+2,49)		15,89853		
		2.65 : 0,9*1,275		1,1475		
		1,35*1,425		1,92375		
		2.66 : 1,415*1,3		1,8395		
		2.67 : 1,5*1,54+1,5*0,8		3,51		
		pod obklady :				
		2.49 : (1,35+0,8)*1,8		3,87		
		2.50 : (0,85+0,8)*1,8		2,97		
		2.51 : (1,35+0,8)*1,8		3,87		
		2.52 : 1,6*1,8+(2,61+0,8)*1,8		9,018		
		2.58 : (0,65+0,25+0,9+0,44)*1,8		4,032		
		2.59 : (0,92+0,34)*1,8		2,268		
		2.60 : (0,95+0,6)*1,8		2,79		
		2.61 : (8,08*2+1,96+0,185+0,25)*2-0,8*2*2		33,91		
		2.62 : ((3,62+1,59)*2+1,805+0,26+0,335)*2-0,6*2*2-0,8*2		21,64		
		(0,905+1,22)*2*2+0,905*0,15-0,6*2		7,43575		
		(0,9+1,22)*2*2+0,9*0,15-0,6*2		7,415		
		2.63 : ((3,6+1,665)*2+1,5+0,335+0,685+0,225*2+0,325)*2-0,8*2-0,6*2*5		20,05		
		(1,985+1,19)*2*2-0,6*2		11,5		
		((0,863+1,155)*2*2-0,6*2)*2+((0,825+1,155)*2*2-0,6*2)*2		27,184		
		2.64 : (8,105*2+2,84)*2-0,8*2*2		34,9		
		2.65 : (0,9+1,275)*2*2-0,6*2+0,9*0,15		7,635		
		(1,35+1,425)*2*2-0,7*2-0,6*2		8,5		
		2.66 : (1,415+1,3)*2*2-0,6*2		9,66		
		2.67 : (1,5+1,54)*2*2+0,9*0,15-0,9*2-0,6*2		9,295		
		(1,5+0,8)*2*2+0,8*0,15-0,6*2		8,12		

39	711212001R00	Izolace proti vlhkosti a tlak. vodě-nátěry, stěrky nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	302,07418	232,94	70 365,16
		pod dlažby :				
		2.61 : 1,96*8,08-0,375*1,535-0,275*0,575-0,25*0,69-0,185*1,665		14,62253		
		2.62 : 0,905*1,22+0,9*1,22		2,2021		
		1,805*3,62+2,4*1,59		10,3501		
		2.63 : 1,5*3,6+1,85*1,665-0,325*0,69		8,256		
		0,863*1,155*2+0,825*1,155*2		3,89928		
		1,985*1,190		2,36215		
		2.64 : 2,84*1,59+1,97*3,75+1,445*(0,275+2,49)		15,89853		
		2.65 : 0,9*1,275		1,1475		
		1,35*1,425		1,92375		
		2.66 : 1,415*1,3		1,8395		
		2.67 : 1,5*1,54+1,5*0,8		3,51		
		pod obklady :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	07	2.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.49 : (1,35+0,8)*1,8			3,87	
		2.50 : (0,85+0,8)*1,8			2,97	
		2.51 : (1,35+0,8)*1,8			3,87	
		2.52 : 1,6*1,8+(2,61+0,8)*1,8			9,018	
		2.58 : (0,65+0,25+0,9+0,44)*1,8			4,032	
		2.59 : (0,92+0,34)*1,8			2,268	
		2.60 : (0,95+0,6)*1,8			2,79	
		2.61 : (8,08*2+1,96+0,185+0,25)*2-0,8*2*2			33,91	
		2.62 : ((3,62+1,59)*2+1,805+0,26+0,335)*2-0,6*2*2-0,8*2			21,64	
		(0,905+1,22)*2*2+0,905*0,15-0,6*2			7,43575	
		(0,9+1,22)*2*2+0,9*0,15-0,6*2			7,415	
		2.63 : ((3,6+1,665)*2+1,5+0,335+0,685+0,225*2+0,325)*2-0,8*2-0,6*2*5			20,05	
		(1,985+1,19)*2*2-0,6*2			11,5	
		((0,863+1,155)*2*2-0,6*2)*2+((0,825+1,155)*2*2-0,6*2)*2			27,184	
		2.64 : (8,105*2+2,84)*2-0,8*2*2			34,9	
		2.65 : (0,9+1,275)*2*2-0,6*2+0,9*0,15			7,635	
		(1,35+1,425)*2*2-0,7*2-0,6*2			8,5	
		2.66 : (1,415+1,3)*2*2-0,6*2			9,66	
		2.67 : (1,5+1,54)*2*2+0,9*0,15-0,9*2-0,6*2			9,295	
		(1,5+0,8)*2*2+0,8*0,15-0,6*2			8,12	

40	711212601R00	Izolace proti vlhkosti a tlak. vodě-nátěry, stěrky doplnky těsnící pás do spoje podlaha stěna š 120 mm	m	319,42300	193,40	61 776,41
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

2.49 : 1,8	1,8
2.50 : 1,8	1,8
2.51 : 1,8	1,8
2.52 : 1,8	1,8
2.58 : 1,8*3	5,4
2.59 : 1,8	1,8
2.60 : 1,8	1,8
2.61 : (8,08*2+1,96+0,185+0,25)*2*10	38,555
2.62 : ((3,62+1,59)*2+1,805+0,26+0,335)*2*6	24,82
(0,905+1,22)*2*2*4+0,905*0,15*2	13,455
(0,9+1,22)*2*2*4+0,9*0,15*2	13,44
2.63 : ((3,6+1,665)*2+1,5+0,335+0,685+0,225*2+0,325)*2*12	37,825
(1,985+1,19)*2*2*4	14,35
((0,863+1,155)*2*2*4+0,863*0,15*2)*2+((0,825+1,155)*2*2*4+0,825*0,15*2)*2	52,568
2.64 : (8,105*2+2,84)*2*6	31,05
2.65 : (0,9+1,275)*2*2*4+0,9	13,25
(1,35+1,425)*2*2*6	17,55
2.66 : (1,415+1,3)*2*2*4	13,43
2.67 : (1,5+1,54)*2*2*6+1,2*0,9+0,15	20,33
(1,5+0,8)*2*2*4	12,6

41	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,54626	814,20	444,76
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

Díl: 713 Izolace tepelné 43 505,74

42	713541201R00	Tmelení protipožární tmel s párem 2 x 15 mm	m	4,80000	698,20	3 341,76
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

Protipožární tmel v práškové podobě se rozmíchá s vodou. Hmotou se vyplňují a vyrovnávají spáry protipožárních desek a řezných hran. V ceně je dodávka vody a tmele.

čela elektro opláštění : (0,15+0,25)*2*6 4,8

43	713561132RT1	Protipožární podhledy zavěšené Protipožární podhledy zavěšené - protipožární odpornost podhledu EI 45, působení ohně zdola i shora,	m2	61,68800	643,10	39 671,55
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Montáž závěsu T-profil pomocí šroubů. Na závěs je připevněn CD profil šrouby a na něho pomocí vrutů protipožární desky ve dvou vrstvách. Desky jsou k sobě upevněny svorkami. Spáry mezi deskami a hlavy vrutů jsou přetíženy protipožárním tmelem. V ceně je i dodávka všech materiálů.

opláštění rozvodů elektro 150x250 mm : (0,15+0,25)*2*(6,4*2+16,39*2+2,36+11,31*2+4,39+2,16) 61,688

44	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	1,66924	295,00	492,43
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 24 610,03

45	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla Montáž kliky a šlíku	kus	2,00000	238,00	472,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

2.48 : t

1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	07	2.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		2.57 : 1		1		
46	766411821VL	Demontáž obložení stěn dřevěné části krytů otopných těles :	m2	95,77230	238,00	22 602,26
		2.49 : (5,6+2,725)*(0,92+0,69)		13,40325		
		2.50 : 2,725*(0,92+0,69)		4,38725		
		2.51 : (5,6+2,72)*(0,92+0,69)		13,3952		
		2.52 : (2,73+5,6)*(0,92+0,69)		13,4113		
		2.53 : (2,05+5,05)*(0,92+0,69)		11,431		
		2.57 : 1,2*(0,92+0,35)+0,35*0,92*2		2,168		
		2.58 : (5,6+2,73)*(0,92+0,69)		13,4113		
		2.59 : 2,72*(0,92+0,69)		4,3792		
		2.60 : 5,75*(0,92+0,69)		9,2575		
		2.61 : 1,525*(0,92+0,35)		1,93675		
		2.62 : 2,4*(0,92+0,35)		3,048		
		2.63 : 1,525*(0,92+0,35)		1,93675		
		2.64 : 2,84*(0,92+0,35)		3,6068		

47	54914587R	Klíky se štitem	kus	2,00000	767,00	1 534,00
		2.48 : 1		1		
		2.57 : 1		1		

48	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,00150	1 180,00	1,77
----	--------------	---	---	---------	----------	------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	1 404 949,35
-----------------	------------------------------	---------------------

49	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm, Dodávka a montáž hlavních profilů, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.	m2	711,07480	761,30	541 199,03
		2.48 : 6,4*3,29		21,056		
		2.49 : 8,975*(7,79-0,69)+8,975*0,3		66,415		
		2.51 : 9,02*(7,79-0,69)+9,02*0,3		66,748		
		2.52 : 9,42*(7,74-0,69)+9,42*0,3		69,237		
		2.53 : 0,25*2,6+16,39*11,31+(2,05+5,05)*0,8+4,39*2,36		202,0613		
		2.55 : (6,6-0,69)*2,55+2,55*0,6		16,6005		
		2.56 : (6,6-0,69)*3,15+3,15*0,6		20,5065		
		2.58 : 9,38*(8,18-0,69)+9,38*0,3		73,0702		
		2.60 : 5,6*(7,74-0,69)+5,6*0,3		41,16		
		2.50 : 2,725*7,1+2,725*0,3		20,165		
		2.54 : 5,91*2,95+2,95*0,6		19,2045		
		2.57 : (2,16-0,3)*2,36+2,36*0,8		6,2776		
		2.59 : 2,97*(8,08-0,69)+2,97*0,3		22,8393		
		2.61 : 1,96*(8,08-0,3)+(1,775-0,25)*0,3		15,7063		
		2.62 : 1,805*(1,22+0,075+3,62)+2,4*(1,59-0,3)+2,4*0,3		12,68758		
		2.63 : (1,5+0,075+1,155)*3,6+1,85*(1,665-0,3)+1,85*0,3		12,90825		
		2.64 : 2,84*(1,59-0,3)+2,84*0,3+1,97*3,75+1,445*(0,275+2,49)		15,89853		
		2.65 : 0,9*1,275+1,35*1,425		3,07125		
		2.66 : 1,415*1,3		1,8395		
		2.67 : 1,5*(1,54+0,875)		3,6225		

50	767586201RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	711,07480	749,30	532 808,35
		2.48 : 6,4*3,29		21,056		
		2.49 : 8,975*(7,79-0,69)+8,975*0,3		66,415		
		2.51 : 9,02*(7,79-0,69)+9,02*0,3		66,748		
		2.52 : 9,42*(7,74-0,69)+9,42*0,3		69,237		
		2.53 : 0,25*2,6+16,39*11,31+(2,05+5,05)*0,8+4,39*2,36		202,0613		
		2.55 : (6,6-0,69)*2,55+2,55*0,6		16,6005		
		2.56 : (6,6-0,69)*3,15+3,15*0,6		20,5065		
		2.58 : 9,38*(8,18-0,69)+9,38*0,3		73,0702		
		2.60 : 5,6*(7,74-0,69)+5,6*0,3		41,16		
		2.50 : 2,725*7,1+2,725*0,3		20,165		
		2.54 : 5,91*2,95+2,95*0,6		19,2045		
		2.57 : (2,16-0,3)*2,36+2,36*0,8		6,2776		
		2.59 : 2,97*(8,08-0,69)+2,97*0,3		22,8393		