

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	17	sekce E varna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		V.39 : 3,425*4,7		16,0975		
		V.40 : 3,4*4,7		15,98		
		V.42 : 1,85*0,9		1,665		
		Mezisoučet		422,3203		
11	632415104RT3	Potěr ze suchých směsí potěr cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 4 mm, ruční zpracování s rozprostřením a uhlazením plochy s dlažbou : V.1 : 3,425*14,965+1,5*1,05 V.4 : 3,7*2,2 V.5 : 2,29*2,775 V.6 : 2,34*2,645 V.7 : 2,525*1,725 V.8 : 2,025*1,875+1,4*0,9*2+0,9*0,9 V.9 : 2,8*1,875 V.10 : 1,25*1,05 0,25*0,55 V.11 : 0,9*0,9+1,325*1,05+1,4*1,05-0,6*0,25 V.12 : 1,4*0,9+1,4*0,9 V.13 : 8,15*1,2+3,7*4,625+1,8*10,65 V.22 : 5,34*2,45 V.26 : 5,34*2,36 V.27 : 2,075*2,175 V.28 : 1,8*2,175 V.30 : 3,25*3,3 V.34 : 13,4*5,6+(5,45+5,525+1)*0,8+13,275*1,19 V.35 : 3,94*5,14-0,69*0,4 V.36 : 3,4*14,965 V.37 : 3*4,7 V.38 : 3*4,7 V.39 : 3,425*4,7 V.40 : 3,4*4,7 V.42 : 1,85*0,9 plochy s PVC : V.14 : 5,34*3,25 V.41 : 3,94*4,05 0,3*0,6	m2	458,60430	271,40	124 465,21
12	632415108RT3	Potěr ze suchých směsí potěr cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 8 mm, ruční zpracování s rozprostřením a uhlazením plochy s PVC : V.2 : 6,45*3,465 0,275*0,715-0,625*0,715 V.3 : 1,4*3,95	m2	27,23575	365,80	9 962,84
13	632441491R00	Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů Přebroušení podlah dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, liti hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami PVC : Začátek provozního součtu V.2 : 6,45*3,465-0,275*0,715-0,625*0,715 V.3 : 1,4*3,95 Mezisoučet Konec provozního součtu dvojnásobné broušení 27,23575*2 dlažba : V.1 : 3,425*14,965+1,5*1,05 V.4 : 3,7*2,2 V.5 : 2,29*2,775 V.6 : 2,34*2,645 V.7 : 2,525*1,725 V.8 : 2,025*1,875+1,4*0,9*2+0,9*0,9 V.9 : 2,8*1,875 V.10 : 1,25*1,05 0,25*0,55	m2	513,07580	70,74	36 294,98

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	17	sekce E varna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		V.11 : 0,9*0,9+1,325*1,05+1,4*1,05-0,6*0,25		3,52125		
		V.12 : 1,4*0,9+1,4*0,9		2,52		
		V.13 : 8,15*1,2+3,7*4,825+1,8*10,65		46,8025		
		V.22 : 5,34*2,45		13,083		
		V.26 : 5,34*2,36		12,6024		
		V.27 : 2,075*2,175		4,51313		
		V.28 : 1,8*2,175		3,915		
		V.30 : 3,25*3,3		10,725		
		V.34 : 13,4*5,6+(5,45+5,525+1)*0,8+13,275*1,19		100,41725		
		V.35 : 3,94*5,14-0,69*0,4		19,9756		
		V.36 : 3,4*14,965		50,881		
		V.37 : 3*4,7		14,1		
		V.38 : 3*4,7		14,1		
		V.39 : 3,425*4,7		16,0975		
		V.40 : 3,4*4,7		15,98		
		V.42 : 1,85*0,9		1,665		
		PVC :				
		V.14 : 5,34*3,25		17,355		
		V.41 : 3,94*4,85-0,3*0,6		18,929		
14	631663111VL	Oprava trhlin v podlaze, viz technická zpráva, certifikovaný systém	m	7,00000	1 003,00	7 021,00
		plochy s PVC :				
		V.2 : 6		5		
		V.3 : 2		2		
Díl: 64		Výplně otvorů				1 121,00
15	642945111R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, do 2,5 m2	kus	1,00000	1 121,00	1 121,00
		a protiplamových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklinováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.				
		V.20 : 1		1		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				25 224,82
16	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	485,84005	51,92	25 224,82
		plochy s PVC :				
		V.2 : 6,45*3,465-0,275*0,715-0,625*0,715		21,70575		
		V.3 : 1,4*3,95		5,53		
		V.14 : 5,34*3,25		17,355		
		V.41 : 3,94*4,85-0,3*0,6		18,929		
		Mezisoučet		63,51975		
		plochy s dlažbou :				
		V.1 : 3,425*14,965+1,5*1,05		52,83013		
		V.4 : 3,7*2,2		8,14		
		V.5 : 2,29*2,775		6,35475		
		V.6 : 2,34*2,645		6,1893		
		V.7 : 2,525*1,725		4,35563		
		V.8 : 2,025*1,875+1,4*0,9*2+0,9*0,9		7,12688		
		V.9 : 2,8*1,875		5,25		
		V.10 : 1,25*1,05-0,25*0,55		1,175		
		V.11 : 0,9*0,9+1,325*1,05+1,4*1,05-0,6*0,25		3,52125		
		V.12 : 1,4*0,9+1,4*0,9		2,52		
		V.13 : 8,15*1,2+3,7*4,825+1,8*10,65		46,8025		
		V.22 : 5,34*2,45		13,083		
		V.26 : 5,34*2,36		12,6024		
		V.27 : 2,075*2,175		4,51313		
		V.28 : 1,8*2,175		3,915		
		V.30 : 3,25*3,3		10,725		
		V.34 : 13,4*5,6+(5,45+5,525+1)*0,8+13,275*1,19		100,41725		
		V.35 : 3,94*5,14-0,69*0,4		19,9756		
		V.36 : 3,4*14,965		50,881		
		V.37 : 3*4,7		14,1		
		V.38 : 3*4,7		14,1		
		V.39 : 3,425*4,7		16,0975		
		V.40 : 3,4*4,7		15,98		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hornikova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	17	sekce E varna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		V.42 : 1,85*0,9			1,665	
		Mezisoučet			422,3203	

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					20 065,19
17	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřaných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	485,84005	41,30	20 065,19

plochy s PVC :

V.2 : 6,45*3,465-0,275*0,715-0,625*0,715

21,70575

V.3 : 1,4*3,95

5,53

V.14 : 5,34*3,25

17,355

V.41 : 3,94*4,85-0,3*0,6

18,929

Mezisoučet

63,51975

plochy s dlažbou :

V.1 : 3,425*14,965+1,5*1,05

52,83013

V.4 : 3,7*2,2

8,14

V.5 : 2,29*2,775

6,35475

V.6 : 2,34*2,645

6,1893

V.7 : 2,525*1,725

4,35563

V.8 : 2,025*1,875+1,4*0,9*2+0,9*0,9

7,12688

V.9 : 2,8*1,875

5,25

V.10 : 1,25*1,05-0,25*0,55

1,175

V.11 : 0,9*0,9+1,325*1,05+1,4*1,05-0,6*0,25

3,52125

V.12 : 1,4*0,9+1,4*0,9

2,52

V.13 : 8,15*1,2+3,7*4,825+1,8*10,65

46,8025

V.22 : 5,34*2,45

13,083

V.26 : 5,34*2,36

12,6024

V.27 : 2,075*2,175

4,51313

V.28 : 1,8*2,175

3,915

V.30 : 3,25*3,3

10,725

V.34 : 13,4*5,6+(5,45+5,525+1)*0,8+13,275*1,19

100,41725

V.35 : 3,94*5,14-0,69*0,4

19,9756

V.36 : 3,4*14,965

50,881

V.37 : 3*4,7

14,1

V.38 : 3*4,7

14,1

V.39 : 3,425*4,7

16,0975

V.40 : 3,4*4,7

15,98

V.42 : 1,85*0,9

1,665

Mezisoučet

422,3203

Díl: 96	Bourání konstrukcí					222 300,75
18	965042241RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	76,20772	2 532,83	193 005,96

Začátek provozního součtu

plochy s dlažbou :

V.1 : 3,425*14,965+1,5*1,05

52,83013

V.4 : 3,7*2,2

8,14

V.5 : 2,29*2,775

6,35475

V.6 : 2,34*2,645

6,1893

V.7 : 2,525*1,725

4,35563

V.8 : 2,025*1,875+1,4*0,9*2+0,9*0,9

7,12688

V.9 : 2,8*1,875

5,25

V.10 : 1,25*1,05-0,25*0,55

1,175

V.11 : 0,9*0,9+1,325*1,05+1,4*1,05-0,6*0,25

3,52125

V.12 : 1,4*0,9+1,4*0,9

2,52

V.13 : 8,15*1,2+3,7*4,825+1,8*10,65

46,8025

V.22 : 5,34*2,45

13,083

V.26 : 5,34*2,36

12,6024

V.27 : 2,075*2,175

4,51313

V.28 : 1,8*2,175

3,915

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	17	sekce E varna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		V.30 : 3,25*3,3		10,725		
		V.34 : 13,4*5,6+(5,45+5,525+1)*0,8+13,275*1,19		100,41725		
		V.35 : 3,94*5,14-0,69*0,4		19,9756		
		V.36 : 3,4*14,965		50,881		
		V.37 : 3*4,7		14,1		
		V.36 : 3*4,7		14,1		
		V.39 : 3,425*4,7		16,0975		
		V.40 : 3,4*4,7		15,98		
		V.42 : 1,85*0,9		1,665		
		plochy s PVC :				
		V.14 : 5,34*3,25		17,355		
		V.41 : 3,94*4,85-0,3*0,6		18,929		
		Mezisoučet		458,6043		
		Konec provozního součtu				
		458,6043*0,15		68,79065		
		plochy s PVC :				
		Začátek provozního součtu				
		V.2 : 6,45*3,465-0,275*0,715-0,625*0,715		21,70575		
		V.3 : 1,4*3,95		5,53		
		Mezisoučet		27,23575		
		Konec provozního součtu				
		20% ploch : 27,23575*0,15*0,2		0,81707		
		nýhy pro polrubí ZTI, plocha dle rozpočtu ZTI : 44*0,15		6,6		
19	965081713R00	Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2	m2	422,32030	65,84	27 805,57
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár				
		V.1 : 3,425*14,965+1,5*1,05		52,83013		
		V.4 : 3,7*2,2		8,14		
		V.5 : 2,29*2,775		6,35475		
		V.6 : 2,34*2,645		6,1893		
		V.7 : 2,525*1,725		4,35563		
		V.8 : 2,025*1,875+1,4*0,9*2+0,9*0,9		7,12668		
		V.9 : 2,8*1,875		5,25		
		V.10 : 1,25*1,05-0,25*0,55		1,175		
		V.11 : 0,9*0,9+1,325*1,05+1,4*1,05-0,6*0,25		3,52125		
		V.12 : 1,4*0,9+1,4*0,9		2,52		
		V.13 : 6,15*1,2+3,7*4,825+1,8*10,65		46,6025		
		V.22 : 5,34*2,45		13,083		
		V.26 : 5,34*2,36		12,6024		
		V.27 : 2,075*2,175		4,51313		
		V.28 : 1,8*2,175		3,915		
		V.30 : 3,25*3,3		10,725		
		V.34 : 13,4*5,6+(5,45+5,525+1)*0,8+13,275*1,19		100,41725		
		V.35 : 3,94*5,14-0,69*0,4		19,9756		
		V.36 : 3,4*14,965		50,881		
		V.37 : 3*4,7		14,1		
		V.38 : 3*4,7		14,1		
		V.39 : 3,425*4,7		16,0975		
		V.40 : 3,4*4,7		15,98		
		V.42 : 1,85*0,9		1,665		
20	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	42,00000	16,52	693,84
		oken, dveří a vrat, s uložením a opělovým zavěšením po provedení stavebních změn, lokální opravy stropů po demontáži světlidel :				
		V.1 : 4		4		
		V.2 : 2		2		
		V.3 : 1		1		
		V.4 : 2		2		
		V.5 : 2		2		
		V.6 : 1		1		
		V.7 : 1		1		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Homikova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	17	sekce E varna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		V.8 : 2		2		
		V.9 : 2		2		
		V.10 : 1		1		
		V.11 : 2		2		
		V.12 : 2		2		
		V.13 : 6		6		
		V.14 : 1		1		
		V.22 : 2		2		
		V.26 : 3		3		
		V.27 : 1		1		
		V.28 : 1		1		
		V.30 : 1		1		
		V.34 : 1		1		
		V.35 : 1		1		
		V.36 : 1		1		
		V.37 : 0				
		V.38 : 0				
		V.39 : 0				
		V.40 : 0				
		V.41 : 1		1		
		V.42 : 1		1		
21	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). V.20 : 1,0*2,02	m2	2,02000	393,76	795,38
						2,02
Díl: 97 Prorážení otvorů						104 007,03
22	971011311R00	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů tloušťky do 150 mm, plochy do 0,25 m2 z prelambrikovaných stěnových dílců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), prostory pro VZT : 50	kus	50,00000	82,80	4 140,00
23	971033331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). prostory stěnami pro páteřní rozvody vody .	kus	12,00000	83,78	1 005,36
		V.1 : 1		1		
		V.2 : 2		2		
		V.8 : 1		1		
		V.13 : 3		3		
		V.22 : 1		1		
		V.26 : 1		1		
		V.35 : 1		1		
		V.36 : 1		1		
		V.37 : 1		1		
24	978011121R00	Otlučení omílek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 10 % lokální opravy stropů po demontáži svítidel :	m2	434,15105	9,20	3 994,19
		V.1 : 3,425*14,965+1,5*1,05		52,83013		
		V.2 : 6,45*3,465		22,34925		
		V.4 : 3,7*2,2		8,14		
		V.5 : 2,29*2,775		6,35475		
		V.6 : 2,34*2,645		6,1893		
		V.7 : 2,525*1,725		4,35563		
		V.8 : 2,025*1,875+1,4*0,9*2+0,9*0,9		7,12688		
		V.9 : 2,8*1,675		5,25		
		V.10 : 1,25*1,05 0,25*0,55		1,175		
		V.11 : 0,9*0,9+1,325*1,05+1,4*1,05 0,6*0,25		3,52125		
		V.12 : 1,4*0,9+1,4*0,9		2,52		
		V.14 : 5,34*3,25		17,355		
		V.22 : 5,34*2,45		13,083		
		V.26 : 5,34*2,36		12,6024		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	17	sekce E vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		V.27 : 2,075*2,175		4,51313		
		V.28 : 1,8*2,175		3,915		
		V.30 : 3,25*3,3		10,725		
		V.34 : 13,4*5,6+(5,45+5,625+1)*0,8+13,275*1,19		100,41725		
		V.35 : 3,94*5,14-0,69*0,4		19,9756		
		V.36 : 3,4*14,965		50,881		
		V.37 : 3*4,7		14,1		
		V.38 : 3*4,7		14,1		
		V.39 : 3,425*4,7		16,0975		
		V.40 : 3,4*4,7		16,98		
		V.41 : 3,94*4,85-0,3*0,6		16,929		
		V.42 : 1,85*0,9		1,665		

25	978013121R00	Oliučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 10 %	m2	1 536,35200	9,20	14 1
----	--------------	--	----	-------------	------	------

lokální opravy omítek stěn :

V.1 : (14,965*2+2,075+1,05*2+3,425)*(4,8-2)-3*1,3+2,4*0,2+3*0,2	102,264
V.2 : (6,45+3,465)*2*4,8-5,4*2,4+2,4*0,2*2+5,4*0,2-0,8*2*2	81,064
V.3 : (1,4+3,95)*2*4,8-0,9*2-0,8*2*3	44,76
V.4 : (3,7+2,2)*2*4,8-1,45*1,97*2	50,927
V.5 : (2,29+2,775)*2*4,8-1,45*1,97-1,2*2,4+2,4*0,2*2+1,2*0,2	44,0875
V.6 : (2,34+2,645)*2*4,8-0,9*2	46,056
V.7 : (2,525+1,725)*2*4,8-0,9*2*2	37,2
V.8 : (2,025+0,075+1,4+1,875)*2*(4,8-2)	30,1
(1,875*2+1,4*2)*(2,65-2)	4,2575
(0,9+0,9)*2*(4,8-2)	10,08
V.9 : (2,8+1,875)*2*4,8-0,8*2-0,6*2	42,08
V.10 : (1,25+1,05)*2*(4,8-2)	12,88
V.11 : (1,325+1,05)*2*(4,8-2)	13,3
(0,9+0,9)*2*(4,8-2)	10,08
(1,4+1,05)*2*(4,8-2)	13,72
V.12 : (1,4+0,9)*2*(4,8-2)	12,88
(1,4+0,9)*2*(4,8-2)	12,88
V.13 : ((8,15+3,7+4,825)*2+10,65*2)*4,8-1,45*2*2-1,0*2-0,9*2*6-0,8*2*5-0,6*2*2	233,32
V.14 : (5,34+3,25)*2*4,8-3*2,4+2,4*0,2*2+3*0,2-0,9*2	75,024
V.22 : (5,34+2,45)*2*(4,8-2)-2,4*1,3+2,4*0,2*3	41,944
V.26 : (5,34+2,36)*2*4,8-1,8*2,4+2,4*0,2*2+1,8*0,2-1,0*1,9-0,9*2-0,8*2	65,62
V.27 : (2,075+2,175)*2*(4,8-2)	23,8
V.28 : (1,8+2,175)*2*4,8-0,6*2	36,96
V.30 : (3,25+3,3)*2*4,8-(3,25+1,2*2)*2-1,0*1,9-0,9*2	47,88
V.34 : (13,4+5,6+0,8+1,19)*(4,8-2)+(0,475+0,6)*2*(4,8-2)*2	73,052
V.35 : (3,94*2+5,14+1,25+0,69*2+0,4)*(4,8-2)+3,45*(4,8-2,4)+2,4*0,2*2+3,45*0,2	54,982
V.36 : (14,965*2-5,6+2,075+3,4)*(4,8-2)-3,325*1,3+2,4*0,2*2+3,325*0,2	80,7565
V.37 : (0,5+0,8+0,35+5,89+0,3+2,7+4,7+0,15)*(4,8-2)-2,7*1,3+2,4*0,2*2+2,7*0,2	41,082
V.38 : (4,7*2+0,3+0,15+2,7)*(4,8-2)-2,7*1,3+2,4*0,2*2+2,7*0,2	33,13
V.39 : (3,425*2+0,15+3,425)*(4,8-2)-3,425*1,3	24,7375
V.40 : (4,7*2+3,4+0,715*2)*(4,8-2)-1,5*2,4-0,9*2,4+2,4*0,2*4+1,5*0,2+0,9*0,2	36,484
V.41 : (3,94+4,85+0,6)*2*4,8-2,7*2,4+2,4*0,2*2+2,7*0,2-0,8*2	83,564
V.42 : (1,85+0,9)*2*(4,8-2)	15,4

26	978013191R00	Oliučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	405,55100	88,38	35 031,50
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

plochy pod obklady :

V.1 : (14,965+1,05)*2*2+2,075*2+3,325*0,9-2,4*1,1-7,2*1,1-0,9*2*2-0,8*2*2-0,6*2	52,6425
V.4 : (0,775+0,4)*2	2,35
V.8 : (2,025+1,875)*2*2-0,8*2-0,6*2*3	10,4
((1,4+0,9)*2*2-0,6*2)*2	16
(0,9+0,9)*2*2-0,6*2	6
V.10 : (1,25+1,05)*2*2-0,6*2	8
V.11 : (1,325+1,05)*2*2-0,6*2*3	5,9
(0,9+0,9)*2*2-0,6*2	6
(1,4+1,05)*2*2-0,6*2	8,6

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	17	sekce E vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		V.12 : (1,4+0,9)*2*2-0,6*2				8
		(1,4+0,9)*2*2-0,6*2*2				6,8
		V.22 : (5,34*2+2,45)*2+2,45*0,9-0,9*2*3				23,065
		V.27 : (2,075+2,175)*2*2-0,8*2-0,6*2				14,2
		V.30 : (3,25+1,2*2)*2				11,3
		V.34 : (13,4+5,6+0,8+1,19)*2-1,45*1,97-0,9*2*2+(0,475+0,8)*2*2*2				45,7235
		V.35 : (3,94*2+5,14+1,29+0,69*2+0,4)*2+3,45*0,9-0,9*2				33,485
		V.36 : 14,965*2*2+2,075*2+3,325*0,9-2,4*1,1-7,2*1,1-5,6*2-0,8*2*2				42,0425
		V.37 : (0,5+0,8+0,35+5,89+0,3+4,7+0,15)*2+2,7*0,9				27,81
		V.38 : (4,7*2+0,3+0,15)*2+2,7*0,9				22,13
		V.39 : (4,7*2+0,15)*2+3,425*0,9				22,1825
		V.40 : (4,7*2+0,715*2+0,45)*2+1,5*0,9+0,9*0,9-0,8*2				23,12
		V.42 : (1,85+0,9)*2*2-0,6*2				9,8
27	978059531R00	Odsekání a odebrání obkládů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	405,55100	112,69	45 701,54

včetně oluštění podkladní omítky až na zdivo,

plochy pod obklady :

V.1 : (14,965+1,05)*2*2+2,075*2+3,325*0,9-2,4*1,1-7,2*1,1-0,9*2*2-0,8*2*2-0,6*2

52,6425

V.4 : (0,775+0,4)*2

2,35

V.8 : (2,025+1,875)*2*2-0,8*2-0,6*2*3

10,4

((1,4+0,9)*2*2-0,6*2)*2

16

(0,9+0,9)*2*2-0,6*2

6

V.10 : (1,25+1,05)*2*2-0,6*2

8

V.11 : (1,325+1,05)*2*2-0,6*2*3

5,9

(0,9+0,9)*2*2-0,6*2

6

(1,4+1,05)*2*2-0,6*2

8,6

V.12 : (1,4+0,9)*2*2-0,6*2

8

(1,4+0,9)*2*2-0,6*2*2

6,8

V.22 : (5,34*2+2,45)*2+2,45*0,9-0,9*2*3

23,065

V.27 : (2,075+2,175)*2*2-0,8*2-0,6*2

14,2

V.30 : (3,25+1,2*2)*2

11,3

V.34 : (13,4+5,6+0,8+1,19)*2-1,45*1,97-0,9*2*2+(0,475+0,8)*2*2*2

45,7235

V.35 : (3,94*2+5,14+1,29+0,69*2+0,4)*2+3,45*0,9-0,9*2

33,485

V.36 : 14,965*2*2+2,075*2+3,325*0,9-2,4*1,1-7,2*1,1-5,6*2-0,8*2*2

42,0425

V.37 : (0,5+0,8+0,35+5,89+0,3+4,7+0,15)*2+2,7*0,9

27,81

V.38 : (4,7*2+0,3+0,15)*2+2,7*0,9

22,13

V.39 : (4,7*2+0,15)*2+3,425*0,9

22,1825

V.40 : (4,7*2+0,715*2+0,45)*2+1,5*0,9+0,9*0,9-0,8*2

23,12

V.42 : (1,85+0,9)*2*2-0,6*2

9,8

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				138 557,61
28	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	230,23664	601,80
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m			138 557,61
		oborů 801, 803, 811 a 812			

Díl: 711	Izolace proti vodě				474 331,63
29	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovně natěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	458,60430	22,94

plochy s dlažbou :

V.1 : 3,425*14,965+1,5*1,05

52,83013

V.4 : 3,7*2,2

6,14

V.5 : 2,29*2,775

6,35475

V.6 : 2,34*2,645

6,1893

V.7 : 2,525*1,725

4,35563

V.8 : 2,025*1,875+1,4*0,9*2+0,9*0,9

7,12688

V.9 : 2,8*1,875

5,25

V.10 : 1,25*1,05+0,25*0,55

1,175

V.11 : 0,9*0,9+1,325*1,05+1,4*1,05-0,6*0,25

3,52125

V.12 : 1,4*0,9+1,4*0,9

2,52

V.13 : 8,15*1,2+3,7*4,825+1,8*10,65

46,8025

V.22 : 5,34*2,45

13,083

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hornikova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	17	sekce E varna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

V.26 : 5,34*2,36	12,6024
V.27 : 2,075*2,175	4,51313
V.28 : 1,8*2,175	3,915
V.30 : 3,25*3,3	10,725
V.34 : 13,4*5,6+(5,45+5,525+1)*0,8+13,275*1,19	100,41725
V.35 : 3,94*5,14-0,69*0,4	19,9756
V.36 : 3,4*14,965	50,881
V.37 : 3*4,7	14,1
V.38 : 3*4,7	14,1
V.39 : 3,425*4,7	16,0975
V.40 : 3,4*4,7	15,98
V.42 : 1,85*0,9	1,665
plochy s PVC :	
V.14 : 5,34*3,25	17,355
V.41 : 3,94*4,85-0,3*0,6	18,929

30	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	458,60430	104,50	47 924,15
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

plochy s dlažbou :	
V.1 : 3,425*14,965+1,5*1,05	52,83013
V.4 : 3,7*2,2	8,14
V.5 : 2,29*2,775	6,35475
V.6 : 2,34*2,645	6,1893
V.7 : 2,525*1,725	4,35563
V.8 : 2,025*1,875+1,4*0,9*2+0,9*0,9	7,12688
V.9 : 2,8*1,875	5,25
V.10 : 1,25*1,05-0,25*0,55	1,175
V.11 : 0,9*0,9+1,325*1,05+1,4*1,05-0,6*0,25	3,52125
V.12 : 1,4*0,9+1,4*0,9	2,52
V.13 : 8,15*1,2+3,7*4,825+1,8*10,65	46,8025
V.22 : 5,34*2,45	13,083
V.26 : 5,34*2,36	12,6024
V.27 : 2,075*2,175	4,51313
V.28 : 1,8*2,175	3,915
V.30 : 3,25*3,3	10,725
V.34 : 13,4*5,6+(5,45+5,525+1)*0,8+13,275*1,19	100,41725
V.35 : 3,94*5,14-0,69*0,4	19,9756
V.36 : 3,4*14,965	50,881
V.37 : 3*4,7	14,1
V.38 : 3*4,7	14,1
V.39 : 3,425*4,7	16,0975
V.40 : 3,4*4,7	15,98
V.42 : 1,85*0,9	1,665
plochy s PVC :	
V.14 : 5,34*3,25	17,355
V.41 : 3,94*4,85-0,3*0,6	18,929

31	711212000R00	Izolace proti vlhkosti a tlak. vodě-nátěry, stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	827,87130	44,72	37 022,40
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

pod dlažby :	
V.1 : 3,425*14,965+1,5*1,05	52,83013
V.4 : 3,7*2,2	8,14
V.5 : 2,29*2,775	6,35475
V.6 : 2,34*2,645	6,1893
V.7 : 2,525*1,725	4,35563
V.8 : 2,025*1,875+1,4*0,9*2+0,9*0,9	7,12688
V.9 : 2,8*1,875	5,25
V.10 : 1,25*1,05-0,25*0,55	1,175
V.11 : 0,9*0,9+1,325*1,05+1,4*1,05-0,6*0,25	3,52125
V.12 : 1,4*0,9+1,4*0,9	2,52
V.13 : 8,15*1,2+3,7*4,825+1,8*10,65	46,8025
V.22 : 5,34*2,45	13,083
V.26 : 5,34*2,36	12,6024

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	17	sekce E varna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		V.27 : 2,075*2,175		4,51313		
		V.28 : 1,8*2,175		3,915		
		V.30 : 3,25*3,3		10,725		
		V.34 : 13,4*5,6+(5,45+5,525+1)*0,8+13,275*1,19		100,41725		
		V.35 : 3,94*5,14-0,69*0,4		19,9756		
		V.36 : 3,4*14,965		50,881		
		V.37 : 3*4,7		14,1		
		V.38 : 3*4,7		14,1		
		V.39 : 3,425*4,7		16,0975		
		V.40 : 3,4*4,7		16,98		
		V.42 : 1,85*0,9		1,665		
		Mezisoučet		422,3203		
		pod obklady :				
		V.1 : (14,965+1,05)*2*2+2,075*2+3,325*0,9-2,4*1,1-7,2*1,1-0,9*2*2-0,8*2*2-0,6*2		52,6425		
		V.4 : (0,775+0,4)*2		2,35		
		V.8 : (2,025+1,875)*2*2-0,8*2-0,6*2*3		10,4		
		((1,4+0,9)*2*2-0,6*2)*2		16		
		(0,9+0,9)*2*2-0,6*2		6		
		V.10 : (1,25+1,05)*2*2-0,6*2		8		
		V.11 : (1,325+1,05)*2*2-0,6*2*3		5,9		
		(0,9+0,9)*2*2-0,6*2		6		
		(1,4+1,05)*2*2-0,6*2		8,6		
		V.12 : (1,4+0,9)*2*2-0,6*2		8		
		(1,4+0,9)*2*2-0,6*2*2		6,8		
		V.22 : (5,34*2+2,45)*2+2,45*0,9-0,9*2*3		23,065		
		V.27 : (2,075+2,175)*2*2-0,8*2-0,6*2		14,2		
		V.30 : (3,25+1,2*2)*2		11,3		
		V.34 : (13,4+5,6+0,8+1,19)*2-1,45*1,97-0,9*2*2+(0,475+0,8)*2*2*2		45,7235		
		V.35 : (3,94*2+5,14+1,29+0,69*2+0,4)*2+3,45*0,9-0,9*2		33,485		
		V.36 : 14,965*2*2+2,075*2+3,325*0,9-2,4*1,1-7,2*1,1-5,6*2-0,8*2*2		42,0425		
		V.37 : (0,5+0,8+0,35+5,89+0,3+4,7+0,15)*2+2,7*0,9		27,81		
		V.38 : (4,7*2+0,3+0,15)*2+2,7*0,9		22,13		
		V.39 : (4,7*2+0,15)*2+3,425*0,9		22,1825		
		V.40 : (4,7*2+0,715*2+0,45)*2+1,5*0,9+0,9*0,9-0,8*2		23,12		
		V.42 : (1,85+0,9)*2*2-0,6*2		9,8		
		Mezisoučet		405,551		
32	711212001R00	izolace proti vlhkosti a tlak. vodě-nátěry, stěrky nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	827,87130	232,94	192 844,34
		pod dlažby :				
		V.1 : 3,425*14,965+1,5*1,05		52,83013		
		V.4 : 3,7*2,2		8,14		
		V.5 : 2,29*2,775		6,35475		
		V.6 : 2,34*2,645		6,1893		
		V.7 : 2,525*1,725		4,35563		
		V.8 : 2,025*1,875+1,4*0,9*2+0,9*0,9		7,12688		
		V.9 : 2,8*1,875		5,25		
		V.10 : 1,25*1,05-0,25*0,55		1,175		
		V.11 : 0,9*0,9+1,325*1,05+1,4*1,05-0,6*0,25		3,52125		
		V.12 : 1,4*0,9+1,4*0,9		2,52		
		V.13 : 8,15*1,2+3,7*4,825+1,8*10,65		46,8025		
		V.22 : 5,34*2,45		13,083		
		V.26 : 5,34*2,36		12,6024		
		V.27 : 2,075*2,175		4,51313		
		V.28 : 1,8*2,175		3,915		
		V.30 : 3,25*3,3		10,725		
		V.34 : 13,4*5,6+(5,45+5,525+1)*0,8+13,275*1,19		100,41725		
		V.35 : 3,94*5,14-0,69*0,4		19,9756		
		V.36 : 3,4*14,965		50,881		
		V.37 : 3*4,7		14,1		
		V.38 : 3*4,7		14,1		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	17	sekce E varna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

V.39 : 3,425*4,7				16,0975	
V.40 : 3,4*4,7				15,98	
V.42 : 1,85*0,9				1,665	
Mezisoučet				422,3203	

pod obklady :

V.1 : (14,965+1,05)*2*2+2,075*2+3,325*0,9-2,4*1,1-7,2*1,1 0,9*2*2-0,8*2*2-0,6*2				52,6425	
V.4 : (0,775+0,4)*2				2,35	
V.8 : (2,025+1,875)*2*2-0,8*2-0,6*2*3				10,4	
((1,4+0,9)*2*2-0,6*2)*2				16	
(0,9+0,9)*2*2-0,6*2				6	
V.10 : (1,25+1,05)*2*2-0,6*2				8	
V.11 : (1,325+1,05)*2*2-0,6*2*3				5,9	
(0,9+0,9)*2*2-0,6*2				6	
(1,4+1,05)*2*2-0,6*2				8,6	
V.12 : (1,4+0,9)*2*2-0,6*2				8	
(1,4+0,9)*2*2-0,6*2*2				6,8	
V.22 : (5,34*2+2,45)*2+2,45*0,9-0,9*2*3				23,065	
V.27 : (2,075+2,175)*2*2-0,8*2-0,6*2				14,2	
V.30 : (3,25+1,2*2)*2				11,3	
V.34 : (13,4+5,6+0,8+1,19)*2-1,45*1,97-0,9*2*2+(0,475+0,8)*2*2*2				45,7235	
V.35 : (3,94*2+5,14+1,29+0,69*2+0,4)*2+3,45*0,9-0,9*2				33,485	
V.36 : 14,965*2*2+2,075*2+3,325*0,9-2,4*1,1-7,2*1,1-5,6*2-0,8*2*2				42,0425	
V.37 : (0,5+0,8+0,35+5,89+0,3+4,7+0,15)*2+2,7*0,9				27,81	
V.38 : (4,7*2+0,3+0,15)*2+2,7*0,9				22,13	
V.39 : (4,7*2+0,15)*2+3,425*0,9				22,1825	
V.40 : (4,7*2+0,715*2+0,45)*2+1,5*0,9+0,9*0,9-0,8*2				23,12	
V.42 : (1,85+0,9)*2*2-0,6*2				9,8	
Mezisoučet				405,551	

33	711212601R00	izolace proti vlhkosti a tlak. vodě-nátěry, stěrky doplnky lésníci pás do spoje podřaha stěna š 120 mm	m	495,98500	193,40	95 923,50
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

plochy pod obklady :

V.1 : 14,965*2+(2,075+1,05*2)+3,425*2*5				47,53	
V.4 : (0,775+0,4)+1,8				2,975	
V.8 : (2,025+1,875)*2+2*6				19,6	
((1,4+0,9)*2*2*4)*2				25,2	
(0,9+0,9)*2*2*4				11,6	
V.9 : (2,8+1,875)*2				9,35	
V.10 : (1,25+1,05)*2+2*6				16,6	
V.11 : (1,325+1,05)*2+2*6				16,75	
(0,9+0,9)*2*2*4				11,6	
(1,4+1,05)*2*2*6				16,9	
V.12 : (1,4+0,9)*2+2*4				12,6	
(1,4+0,9)*2*2*4				12,6	
V.22 : (5,34+2,45)*2+2*4				23,58	
V.27 : (2,075+2,175)*2+2*6				20,5	
V.30 : (3,25+1,2*2)+2*2				9,65	
V.34 : (13,4+5,6+0,8+1,19)+(0,475+0,8)*2+2*10				43,54	
V.35 : (3,94+5,14)*2+2*8				34,16	
V.36 : 14,965*2*2+2,075*5,6+3,4*2*5				39,805	
V.37 : (0,5+0,8+0,35+5,89+0,3+3+4,7+0,15)+2*10				35,69	
V.38 : (4,7*2+0,3+0,15)*2*6				24,85	
V.39 : (4,7*2+3,425+0,15)*2*4				20,975	
V.40 : (4,7*2+3,4+0,715*2)+2*6				25,23	
V.42 : (1,85+0,9)*2*2*4				13,5	

34	62856000R	pás asfaltový pro speciální použití natavitelný, nalepující; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	527,39495	164,40	86 703,73
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu

plochy s dlažbou :

V.1 : 3,425*14,965+1,5*1,05				52,83013	
-----------------------------	--	--	--	----------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	17	sekce E varna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		V.4 : 3,7*2,2		8,14		
		V.5 : 2,29*2,775		6,35475		
		V.6 : 2,34*2,645		6,1893		
		V.7 : 2,525*1,725		4,35563		
		V.8 : 2,025*1,875+1,4*0,9*2+0,9*0,9		7,12666		
		V.9 : 2,8*1,875		5,25		
		V.10 : 1,25*1,05-0,25*0,55		1,175		
		V.11 : 0,9*0,9+1,325*1,05+1,4*1,05-0,6*0,25		3,52125		
		V.12 : 1,4*0,9+1,4*0,9		2,52		
		V.13 : 8,15*1,2+3,7*4,825+1,8*10,65		46,8025		
		V.22 : 5,34*2,45		13,083		
		V.26 : 5,34*2,36		12,6024		
		V.27 : 2,075*2,175		4,51313		
		V.28 : 1,8*2,175		3,915		
		V.30 : 3,25*3,3		10,725		
		V.34 : 13,4*5,6+(5,45+5,525+1)*0,8+13,275*1,19		100,41725		
		V.35 : 3,94*5,14-0,69*0,4		19,9756		
		V.36 : 3,4*14,965		50,881		
		V.37 : 3*4,7		14,1		
		V.38 : 3*4,7		14,1		
		V.39 : 3,425*4,7		16,0975		
		V.40 : 3,4*4,7		15,98		
		V.42 : 1,85*0,9		1,665		
		plochy s PVC :				
		V.14 : 5,34*3,25		17,355		
		V.41 : 3,94*4,85-0,3*0,6		18,929		
		Mezisosouče:		456,6043		
		Konec provozního součtu				
		458,60430*1,15		527,39495		

35	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 12 m	t	4,16744	814,20	3 393,13
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 767		Konstrukce zámečnické	236 103,95			
36	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,	m2	137,88815	761,10	104 946,67

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a závěšovacího prvku.

V.3 :	1,4*3,95		5,53		
V.13 :	8,15*1,2+3,7*4,825+1,8*10,65		46,8025		
	vodorovně části opláštění ZTI :				
V.1 :	3,425*1,0		3,425		
V.36-V.34 :	(16,825+6,5)*1,0		23,325		
V.2 :	6,45*2,75+6,45*0,5		20,9625		
V.8 :	(2,025+1,475)*1,875+0,9*0,9		7,3725		
V.9 :	2,8*1,875		5,25		
V.10 :	1,25*0,9		1,125		
V.11 :	0,9*0,9+1,325*1,05+1,4*1,05		3,67125		
V.12 :	1,4*0,9+1,4*0,9		2,52		
V.41 :	3,94*(4,85-0,715)+3,225*0,5		17,9044		

37	767586201RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	137,88815	749,30	103 319,69
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

V.3 :	1,4*3,95		5,53		
V.13 :	8,15*1,2+3,7*4,825+1,8*10,65		46,8025		
	vodorovně části opláštění ZTI :				
V.1 :	3,425*1,0		3,425		
V.36-V.34 :	(16,825+6,5)*1,0		23,325		
V.2 :	6,45*2,75+6,45*0,5		20,9625		
V.8 :	(2,025+1,475)*1,875+0,9*0,9		7,3725		
V.9 :	2,8*1,875		5,25		
V.10 :	1,25*0,9		1,125		
V.11 :	0,9*0,9+1,325*1,05+1,4*1,05		3,67125		
V.12 :	1,4*0,9+1,4*0,9		2,52		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	17	sekce E vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		V.41 : 3,94*(4,85-0,715)+3,225*0,5			17,9044	
38	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	52,33250	29,50	1 543,81
		V.3 : 1,4*3,95			5,53	
		V.13 : 8,15*1,2+3,7*4,825+1,8*10,65			46,8025	
39	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	52,33250	163,40	8 027,81
		V.3 : 1,4*3,95			5,53	
		V.13 : 8,15*1,2+3,7*4,825+1,8*10,65			46,8025	
40	767646510R00	Montáž dveří protipožárních uzávěrů, „jednokřídlových	kus	1,00000	1 003,00	1 003,00
		V.20 : 1			1	
41	55345503R	dveře speciální protipožární; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; kovové; EI 30 min; DP1; otevíravé; počet křídel 1; povrch. úprava základní nátěr	kus	1,00000	16 955,42	16 955,42
		V.20 : 1			1	
42	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	1,04289	295,00	307,10
		50 m vodorovně				
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						379 534,10
43	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	422,32030	21,24	8 970,08
		V.1 : 3,425*14,965+1,5*1,05			52,83013	
		V.4 : 3,7*2,2			8,14	
		V.5 : 2,29*2,775			6,35475	
		V.6 : 2,34*2,645			6,1893	
		V.7 : 2,525*1,725			4,35563	
		V.8 : 2,025*1,875+1,4*0,9*2+0,9*0,9			7,12688	
		V.9 : 2,8*1,875			5,25	
		V.10 : 1,25*1,05-0,25*0,55			1,175	
		V.11 : 0,9*0,9+1,325*1,05+1,4*1,05+0,6*0,25			3,52125	
		V.12 : 1,4*0,9+1,4*0,9			2,52	
		V.13 : 8,15*1,2+3,7*4,825+1,8*10,65			46,8025	
		V.22 : 5,34*2,45			13,083	
		V.26 : 5,34*2,36			12,6024	
		V.27 : 2,075*2,175			4,51313	
		V.28 : 1,8*2,175			3,915	
		V.30 : 3,25*3,3			10,725	
		V.34 : 13,4*5,6+(5,45+5,525+1)*0,8+13,275*1,19			100,41725	
		V.35 : 3,94*5,14-0,69*0,4			19,9756	
		V.36 : 3,4*14,965			50,881	
		V.37 : 3*4,7			14,1	
		V.38 : 3*4,7			14,1	
		V.39 : 3,425*4,7			16,0975	
		V.40 : 3,4*4,7			15,98	
		V.42 : 1,85*0,9			1,665	
44	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního lemele	m	134,10000	76,70	10 285,47
		V.4 : (3,7+2,7)*2			12,8	
		V.5 : (2,29+2,775)*2			10,13	
		V.6 : (2,34+2,645)*2			9,97	
		V.7 : (2,525+1,725)*2			8,5	
		V.9 : (2,8+1,875)*2			9,35	
		V.13 : (8,15+3,7+4,825+10,65)*2			54,65	
		V.26 : (5,34+2,36)*2			15,4	
		V.28 : (1,8+2,175)*2			7,95	
		V.30 : 1,05*2+3,25			5,35	
45	771479001R00	Rezání dlaždic pro soklíky	m	134,10000	53,10	7 120,71
		V.4 : (3,7+2,7)*2			12,8	
		V.5 : (2,29+2,775)*2			10,13	
		V.6 : (2,34+2,645)*2			9,97	
		V.7 : (2,525+1,725)*2			8,5	
		V.9 : (2,8+1,875)*2			9,35	
		V.13 : (8,15+3,7+4,825+10,65)*2			54,65	
		V.26 : (5,34+2,36)*2			15,4	
		V.28 : (1,8+2,175)*2			7,95	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	17	sekce E vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		V.30 : 1,05*2+3,25		5,35		
46	771578011R00	Montáž podlah z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár Spára podlaha - stěna, silikonem	m	493,71000	53,10	26 216,00

vč. dodávky a montáže silikonu.

V.1 : 14,965*2+(2,075+1,05)+3,425+2*3	42,48
V.4 : (3,7+2,2)*2	11,8
V.5 : (2,29+2,775)*2	10,13
V.6 : (2,34+2,645)*2	9,97
V.7 : (2,525+1,725)*2	8,5
V.8 : (2,025+1,875)*2+2*4	15,8
((1,4+0,9)*2+2*4)*2	25,2
(0,9+0,9)*2+2*3	9,6
V.9 : (2,8+1,875)*2	9,35
V.10 : (1,25+1,05)*2+2*5	14,6
V.11 : (1,325+1,05)*2+2*4	12,75
(0,9+0,9)*2+2*4	11,6
(1,4+1,05)*2+2*5	14,9
V.12 : (1,4+0,9)*2+2*4	12,6
(1,4+0,9)*2+2*4	12,6
V.22 : (5,34+2,45)*2+2*4	23,58
V.26 : (5,34+2,36)*2	15,4
V.27 : (2,075+2,175)*2+2*5	18,5
V.28 : (1,8+2,175)*2	7,95
V.30 : (3,25+3,3)*2+2*2	17,1
V.34 : (13,4+5,6+0,8+1,19)+(0,475+0,8)*2*2+2	28,09
V.35 : (3,94+5,14)*2*2*6	30,16
V.36 : 14,965*2+2,075-5,6+3,4+2*3	35,805
V.37 : (0,5+0,8+0,35+5,89+0,3+3+4,7+0,15)+2*4	23,69
V.38 : (4,7*2+0,3+3+0,15)+2*3	18,85
V.39 : (4,7*2+3,425+0,15)+2*2	16,975
V.40 : (4,7*2+3,4+0,715*2)+2*4	22,23
V.42 : (1,85+0,9)*2+2*4	13,5

47	771575109RT8	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	422,32030	507,40	214 285,32
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

V.1 : 3,425*14,965+1,5*1,05	52,83013
V.4 : 3,7*2,2	8,14
V.5 : 2,29*2,775	6,35475
V.6 : 2,34*2,645	6,1893
V.7 : 2,525*1,725	4,35563
V.8 : 2,025*1,875+1,4*0,9*2+0,9*0,9	7,12688
V.9 : 2,8*1,875	5,25
V.10 : 1,25*1,05-0,25*0,55	1,175
V.11 : 0,9*0,9+1,325*1,05+1,4*1,05-0,6*0,25	3,52125
V.12 : 1,4*0,9+1,4*0,9	2,52
V.13 : 6,15*1,2+3,7*4,825+1,8*10,65	46,8025
V.22 : 5,34*2,45	13,083
V.26 : 5,34*2,36	12,6024
V.27 : 2,075*2,175	4,51313
V.28 : 1,8*2,175	3,915
V.30 : 3,25*3,3	10,725
V.34 : 13,4*5,6+(5,45+5,525+1)*0,8+13,275*1,19	100,41725
V.35 : 3,94*5,14-0,69*0,4	19,9756
V.36 : 3,4*14,965	50,881
V.37 : 3*4,7	14,1
V.38 : 3*4,7	14,1
V.39 : 3,425*4,7	16,0975
V.40 : 3,4*4,7	15,98
V.42 : 1,85*0,9	1,665

48	771679795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	422,32030	28,67	11 263,28
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	17	sekce E varna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		V.1 : 3,425*14,965+1,5*1,05		52,83013		
		V.4 : 3,7*2,2		8,14		
		V.5 : 2,29*2,775		6,35475		
		V.6 : 2,34*2,645		6,1893		
		V.7 : 2,525*1,725		4,35563		
		V.8 : 2,025*1,875+1,4*0,9*2+0,9*0,9		7,12688		
		V.9 : 2,8*1,875		5,25		
		V.10 : 1,25*1,05-0,25*0,55		1,175		
		V.11 : 0,9*0,9+1,325*1,05+1,4*1,05-0,6*0,25		3,52125		
		V.12 : 1,4*0,9+1,4*0,9		2,52		
		V.13 : 8,15*1,2+3,7*4,825+1,8*10,65		46,8025		
		V.22 : 5,34*2,45		13,083		
		V.26 : 5,34*2,36		12,6024		
		V.27 : 2,075*2,175		4,51313		
		V.28 : 1,8*2,175		3,915		
		V.30 : 3,25*3,3		10,725		
		V.34 : 13,4*5,6+(5,45+5,525+1)*0,8+13,275*1,19		100,41725		
		V.35 : 3,94*5,14-0,69*0,4		19,9756		
		V.36 : 3,4*14,965		50,881		
		V.37 : 3*4,7		14,1		
		V.38 : 3*4,7		14,1		
		V.39 : 3,425*4,7		16,0975		
		V.40 : 3,4*4,7		15,98		
		V.42 : 1,85*0,9		1,665		
49	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	464,55233	199,69	92 859,37
		Začátek provozního součtu				
		V.1 : 3,425*14,965+1,5*1,05		52,83013		
		V.4 : 3,7*2,2		8,14		
		V.5 : 2,29*2,775		6,35475		
		V.6 : 2,34*2,645		6,1893		
		V.7 : 2,525*1,725		4,35563		
		V.8 : 2,025*1,875+1,4*0,9*2+0,9*0,9		7,12688		
		V.9 : 2,8*1,875		5,25		
		V.10 : 1,25*1,05-0,25*0,55		1,175		
		V.11 : 0,9*0,9+1,325*1,05+1,4*1,05-0,6*0,25		3,52125		
		V.12 : 1,4*0,9+1,4*0,9		2,52		
		V.13 : 8,15*1,2+3,7*4,825+1,8*10,65		46,8025		
		V.22 : 5,34*2,45		13,083		
		V.26 : 5,34*2,36		12,6024		
		V.27 : 2,075*2,175		4,51313		
		V.28 : 1,8*2,175		3,915		
		V.30 : 3,25*3,3		10,725		
		V.34 : 13,4*5,6+(5,45+5,525+1)*0,8+13,275*1,19		100,41725		
		V.35 : 3,94*5,14-0,69*0,4		19,9756		
		V.36 : 3,4*14,965		50,881		
		V.37 : 3*4,7		14,1		
		V.38 : 3*4,7		14,1		
		V.39 : 3,425*4,7		16,0975		
		V.40 : 3,4*4,7		15,98		
		V.42 : 1,85*0,9		1,665		
		Mezisoučet		422,3203		
		Konec provozního součtu				
		422,32030*1,1		464,55233		
50	998771102R00	Přesun hmoti pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	10,48130	814,20	8 533,87
Díl: 776		Podlahy povlakové				52 863,87
51	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál	m2	63,51975	10,29	653,62
		V.2 : 6,45*3,465-0,275*0,715-0,625*0,715		21,70575		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	17	sekce E varna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		V.3 : 1,4*3,95		5,53		
		V.14 : 5,34*3,25		17,355		
		V.41 : 3,94*4,85-0,3*0,6		18,929		
52	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	66,49000	3,88	256,65
		V.2 : (6,45+3,465)*2		19,83		
		V.3 : (1,4+3,95)*2		10,7		
		V.14 : (5,34+3,25)*2		17,18		
		V.41 : (3,94+4,85)*2+0,6*2		18,78		
53	776411000RT1	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	66,49000	36,01	2 394,30
		V.2 : (6,45+3,465)*2		19,83		
		V.3 : (1,4+3,95)*2		10,7		
		V.14 : (5,34+3,25)*2		17,18		
		V.41 : (3,94+4,85)*2+0,6*2		18,78		
54	776511810RT1	Odstanění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	21,70575	23,15	502,49
		V.2 : 6,45*3,465-0,275*0,715-0,625*0,715		21,70575		
55	776511810RT2	Odstanění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	36,28400	23,15	839,97
		V.14 : 5,34*3,25		17,355		
		V.41 : 3,94*4,85-0,3*0,6		18,929		
56	776511810RT3	Odstanění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	5,53000	23,15	128,02
		V.3 : 1,4*3,95		5,53		
57	776521200R00	z PVC a vinylu, montáž,	m2	63,51975	144,05	9 150,02
		V.2 : 6,45*3,465-0,275*0,715-0,625*0,715		21,70575		
		V.3 : 1,4*3,95		5,53		
		V.14 : 5,34*3,25		17,355		
		V.41 : 3,94*4,85-0,3*0,6		18,929		
58	776981113RV1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění na narážecí lištu, výška profilu 6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm	m	14,70000	369,14	5 426,36
		V.1 : 0,9*2+0,8		2,6		
		V.2 : 0,8		0,6		
		V.3 : 0,8		0,6		
		V.9 : 0,8		0,6		
		V.13 : 1,0*1+0,9*3+0,8*2		5,3		
		V.22 : 0,9		0,9		
		V.26 : 1,0		1		
		V.33 : 0,9		0,9		
		V.36 : 0,8		0,6		
		V.41 : 0,8		0,6		
59	24551347.AR	hmota penetrační vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; koncentrát; zvýšení přilnavosti, zpevnění, ochrana proti vlhkosti; pro interiér i exteriér; tekutá	l	6,98717	108,04	754,89
		Začátek provozního součtu				
		V.2 : 6,45*3,465-0,275*0,715-0,625*0,715		21,70575		
		V.3 : 1,4*3,95		5,53		
		V.14 : 5,34*3,25		17,355		
		V.41 : 3,94*4,85-0,3*0,6		18,929		
		Mezisosčet		63,51975		
		Konec provozního součtu				
		spotřeba: cca 100 ml/m2 : 63,51975*0,1*1,1		6,98717		
60	28341111R	soklík PVC	m	73,13900	18,01	1 317,23
		Začátek provozního součtu				
		V.2 : (6,45+3,465)*2		19,83		
		V.3 : (1,4+3,95)*2		10,7		
		V.14 : (5,34+3,25)*2		17,18		
		V.41 : (3,94+4,85)*2+0,6*2		18,78		
		Mezisosčet		66,49		
		Konec provozního součtu				
		66,4900*1,1		73,139		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	17	sekce E varna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
61	28412305R	podlahovina PVC v rolicích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová Začátek provozního součtu	m2	69,87173	437,31	30 555,81
		V.2 : 6,45*3,465-0,275*0,715-0,825*0,715		21,70575		
		V.3 : 1,4*3,95		5,53		
		V.14 : 5,34*3,25		17,355		
		V.41 : 3,94*4,85-0,3*0,6		18,929		
		Mezisoučet		63,51975		
		Konec provozního součtu		69,87173		
		63,51975*1,1				
62	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy poviakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,27514	3 215,50	884,71

Díl: 781		Obklady keramické				337 967,05
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	-------------------

63	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dlaždicových	m	526,93500	37,76	19 800,7
		V.1 : (14,965+1,05)*2+2,075+3,425+2*12+1,1*4		85,93		
		V.4 : (0,775+0,4)*2*2		5,175		
		V.5 : (2,29+2,775)*2		10,13		
		V.6 : (2,34+2,645)*2		9,97		
		V.7 : (2,525+1,725)*2		8,5		
		V.8 : (2,025+1,875)*2+2*8		23,8		
		((1,4+0,9)*2+2*2)*2		17,2		
		(0,9+0,9)*2+2		5,6		
		V.9 : (2,8+1,875)*2		9,35		
		V.10 : (1,25+1,05)*2+2*3		10,6		
		V.11 : (1,325+1,05)*2+2*6		16,75		
		(0,9+0,9)*2+2		5,6		
		(1,4+1,05)*2+2*3		10,9		
		V.12 : (1,4+0,9)*2+2*4		12,6		
		(1,4+0,9)*2+2*2		8,6		
		V.22 : (5,34+2,45)*2+2*6		27,58		
		V.26 : (5,34+2,36)*2		15,4		
		V.27 : (2,075+2,175)*2+2*5		18,5		
		V.28 : (1,8+2,175)*2		7,95		
		V.30 : (3,25+3,3)*2+2*2		17,1		
		V.34 : (13,4+5,6+0,8+1,19)+(0,475+0,8)*2+2*15		56,09		
		V.35 : (3,94+5,14)*2+2*4		26,16		
		V.36 : 14,965*2+2,075-5,6+3,4+2*4+1,1*4		42,205		
		V.37 : (0,5+0,8+0,35+5,89+0,3+3+4,7+0,15)*2*6		27,69		
		V.38 : (4,7*2+0,3+3+0,15)*2*3		18,85		
		V.39 : (4,7*2+3,425+0,15)*2*2		16,975		
		V.40 : (4,7*2+3,4+0,715*2)*2*4		22,23		
		V.42 : (1,85+0,9)*2+2*2		9,5		

64	781415016RT8	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinnových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinnových do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	405,55100	424,80	172 278,06
		V.1 : (14,965+1,05)*2*2+2,075*2+3,325*0,9-2,4*1,1-7,2*1,1-0,9*2*2-0,8*2*2-0,6*2		52,6425		
		V.4 : (0,775+0,4)*2		2,35		
		V.8 : (2,025+1,875)*2*2-0,8*2-0,6*2*3		10,4		
		((1,4+0,9)*2*2-0,6*2)*2		16		
		(0,9+0,9)*2*2-0,6*2		6		
		V.10 : (1,25+1,05)*2*2-0,6*2		8		
		V.11 : (1,325+1,05)*2*2-0,6*2*3		5,9		
		(0,9+0,9)*2*2-0,6*2		6		
		(1,4+1,05)*2*2-0,6*2		8,6		
		V.12 : (1,4+0,9)*2*2-0,6*2		8		
		(1,4+0,9)*2*2-0,6*2*2		6,8		
		V.22 : (5,34*2+2,45)*2+2,45*0,9-0,9*2*3		23,065		
		V.27 : (2,075+2,175)*2*2-0,8*2-0,6*2		14,2		
		V.30 : (3,25+1,2*2)*2		11,3		
		V.34 : (13,4+5,6+0,8+1,19)*2-1,45*1,97-0,9*2*2+(0,475+0,8)*2*2*2		45,7235		
		V.35 : (3,94*2+5,14+1,29+0,69*2+0,4)*2+3,45*0,9-0,9*2		33,485		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. Inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	17	sekce E varna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		V.36 : 14,965*2*2+2,075*2+3,325*0,9-2,4*1,1-7,2*1,1-5,6*2-0,8*2*2		42,0425		
		V.37 : (0,5+0,8+0,35+5,89+0,3+4,7+0,15)*2+2,7*0,9		27,81		
		V.38 : (4,7*2+0,3+0,15)*2+2,7*0,9		22,13		
		V.39 : (4,7*2+0,15)*2+3,425*0,9		22,1825		
		V.40 : (4,7*2+0,715*2+0,45)*2+1,5*0,9+0,9*0,9-0,8*2		23,12		
		V.42 : (1,85+0,9)*2*2-0,6*2		9,8		
65	781479705RT2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních slěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	405,55100	23,60	9 571,00
		V.1 : (14,965+1,05)*2*2+2,075*2+3,325*0,9-2,4*1,1-7,2*1,1-0,9*2*2-0,8*2*2-0,6*2		52,6425		
		V.4 : (0,775+0,4)*2		2,35		
		V.8 : (2,025+1,875)*2*2-0,8*2-0,6*2*3		10,4		
		((1,4+0,9)*2*2-0,6*2)*2		16		
		(0,9+0,9)*2*2-0,6*2		6		
		V.10 : (1,25+1,05)*2*2-0,6*2		8		
		V.11 : (1,325+1,05)*2*2-0,6*2*3		5,9		
		(0,9+0,9)*2*2-0,6*2		6		
		(1,4+1,05)*2*2-0,6*2		8,6		
		V.12 : (1,4+0,9)*2*2-0,6*2		8		
		(1,4+0,9)*2*2-0,6*2*2		6,8		
		V.22 : (5,34*2+2,45)*2+2,45*0,9-0,9*2*3		23,065		
		V.27 : (2,075+2,175)*2*2-0,8*2-0,6*2		14,2		
		V.30 : (3,25+1,2*2)*2		11,3		
		V.34 : (13,4+5,6+0,8+1,19)*2-1,45*1,97-0,9*2*2+(0,475+0,8)*2*2*2		45,7235		
		V.35 : (3,94*2+5,14+1,29+0,69*2+0,4)*2+3,45*0,9-0,9*2		33,485		
		V.36 : 14,965*2*2+2,075*2+3,325*0,9-2,4*1,1-7,2*1,1-5,6*2-0,8*2*2		42,0425		
		V.37 : (0,5+0,8+0,35+5,89+0,3+4,7+0,15)*2+2,7*0,9		27,81		
		V.38 : (4,7*2+0,3+0,15)*2+2,7*0,9		22,13		
		V.39 : (4,7*2+0,15)*2+3,425*0,9		22,1825		
		V.40 : (4,7*2+0,715*2+0,45)*2+1,5*0,9+0,9*0,9-0,8*2		23,12		
		V.42 : (1,85+0,9)*2*2-0,6*2		9,8		
66	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních slěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu slěn keram., za plochu do 10 m2	m2	405,55100	23,60	9 571,00
		V.1 : (14,965+1,05)*2*2+2,075*2+3,325*0,9-2,4*1,1-7,2*1,1-0,9*2*2-0,8*2*2-0,6*2		52,6425		
		V.4 : (0,775+0,4)*2		2,35		
		V.8 : (2,025+1,875)*2*2-0,8*2-0,6*2*3		10,4		
		((1,4+0,9)*2*2-0,6*2)*2		16		
		(0,9+0,9)*2*2-0,6*2		6		
		V.10 : (1,25+1,05)*2*2-0,6*2		8		
		V.11 : (1,325+1,05)*2*2-0,6*2*3		5,9		
		(0,9+0,9)*2*2-0,6*2		6		
		(1,4+1,05)*2*2-0,6*2		8,6		
		V.12 : (1,4+0,9)*2*2-0,6*2		8		
		(1,4+0,9)*2*2-0,6*2*2		6,8		
		V.22 : (5,34*2+2,45)*2+2,45*0,9-0,9*2*3		23,065		
		V.27 : (2,075+2,175)*2*2-0,8*2-0,6*2		14,2		
		V.30 : (3,25+1,2*2)*2		11,3		
		V.34 : (13,4+5,6+0,8+1,19)*2-1,45*1,97-0,9*2*2+(0,475+0,8)*2*2*2		45,7235		
		V.35 : (3,94*2+5,14+1,29+0,69*2+0,4)*2+3,45*0,9-0,9*2		33,485		
		V.36 : 14,965*2*2+2,075*2+3,325*0,9-2,4*1,1-7,2*1,1-5,6*2-0,8*2*2		42,0425		
		V.37 : (0,5+0,8+0,35+5,89+0,3+4,7+0,15)*2+2,7*0,9		27,81		
		V.38 : (4,7*2+0,3+0,15)*2+2,7*0,9		22,13		
		V.39 : (4,7*2+0,15)*2+3,425*0,9		22,1825		
		V.40 : (4,7*2+0,715*2+0,45)*2+1,5*0,9+0,9*0,9-0,8*2		23,12		
		V.42 : (1,85+0,9)*2*2-0,6*2		9,8		
67	59760104BB	Lišta hliníková ukončovací k obkladům oblá 10 mm	m	579,62850	43,09	24 976,19
		Začátek provozního součlu		65,93		
		V.1 : (14,965+1,05)*2+2,075+3,425*2*12+1,1*4		5,175		
		V.4 : (0,775+0,4)*2*2		10,13		
		V.5 : (2,29+2,775)*2		9,97		
		V.6 : (2,34+2,645)*2				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	17	sekce E varna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

V.7 : (2,525+1,725)*2	8,5
V.8 : (2,025+1,875)*2+2*8	23,8
((1,4+0,9)*2+2*2)*2	17,2
(0,9+0,9)*2+2	5,6
V.9 : (2,8+1,875)*2	9,35
V.10 : (1,25+1,05)*2+2*3	10,6
V.11 : (1,325+1,05)*2+2*6	16,75
(0,9+0,9)*2+2	5,6
(1,4+1,05)*2+2*3	10,9
V.12 : (1,4+0,9)*2+2*4	12,6
(1,4+0,9)*2+2*2	8,6
V.22 : (5,34+2,45)*2+2*6	27,58
V.26 : (5,34+2,36)*2	15,4
V.27 : (2,075+2,175)*2+2*5	18,5
V.28 : (1,8+2,175)*2	7,95
V.30 : (3,25+3,3)*2+2*2	17,1
V.34 : (13,4+5,6+0,8+1,19)+(0,475+0,8)*2*2+2*15	56,09
V.35 : (3,94+5,14)*2+2*4	26,16
V.36 : 14,965*2+2,075-5,6+3,4+2*4+1,1*4	42,205
V.37 : (0,5+0,8+0,35+5,89+0,3+3+4,7+0,15)+2*6	27,69
V.38 : (4,7*2+0,3+3+0,15)+2*3	18,85
V.39 : (4,7*2+3,425+0,15)+2*2	16,975
V.40 : (4,7*2+3,4+0,715*2)+2*4	22,23
V.42 : (1,85+0,9)*2+2*2	9,5
Mezisoučet	526,935
Konec provozního součtu	
526,9350*1,1	579,6265

68	597813726TT	Obklad keramický, š=198 mm, l=398 mm, h=7 mm; pro interiér, barevnost různá dle požadavků zadavatele	m2	446,10610	214,17	95 542,54
----	-------------	--	----	-----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu	
V.1 : (14,965+1,05)*2*2+2,075*2+3,325*0,9-2,4*1,1-7,2*1,1-0,9*2*2-0,8*2*2-0,6*2	52,6425
V.4 : (0,775+0,4)*2	2,35
V.8 : (2,025+1,875)*2*2-0,8*2-0,6*2*3	10,4
((1,4+0,9)*2*2-0,6*2)*2	16
(0,9+0,9)*2*2-0,6*2	6
V.10 : (1,25+1,05)*2*2-0,6*2	8
V.11 : (1,325+1,05)*2*2-0,6*2*3	5,9
(0,9+0,9)*2*2-0,6*2	6
(1,4+1,05)*2*2-0,6*2	8,6
V.12 : (1,4+0,9)*2*2-0,6*2	8
(1,4+0,9)*2*2-0,6*2*2	6,8
V.22 : (5,34*2+2,45)*2+2,45*0,9-0,9*2*3	23,065
V.27 : (2,075+2,175)*2*2-0,8*2-0,6*2	14,2
V.30 : (3,25+1,2*2)*2	11,3
V.34 : (13,4+5,6+0,8+1,19)*2-1,45*1,97-0,9*2*2+(0,475+0,8)*2*2*2	45,7235
V.35 : (3,94*2+5,14+1,29+0,69*2+0,4)*2+3,45*0,9-0,9*2	33,485
V.36 : 14,965*2*2+2,075*2+3,325*0,9-2,4*1,1-7,2*1,1-5,6*2-0,8*2*2	42,0425
V.37 : (0,5+0,8+0,35+5,89+0,3+4,7+0,15)*2+2,7*0,9	27,81
V.38 : (4,7*2+0,3+0,15)*2+2,7*0,9	22,13
V.39 : (4,7*2+0,15)*2+3,425*0,9	22,1825
V.40 : (4,7*2+0,715*2+0,45)*2+1,5*0,9+0,9*0,9-0,8*2	23,12
V.42 : (1,85+0,9)*2*2-0,6*2	9,8
Mezisoučet	405,551
Konec provozního součtu	
405,5510*1,1	446,1061

69	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	7,53229	814,20	6 132,79
Díl: 783		Nátěry				93 787,31
70	783101821R00	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí Ižských "A", opálením nebo oklepáním	m2	102,54800	134,99	13 842,95

záručně-počet dle pol.č. 968061125R00 : (1,97+0,9+1,97)*0,35*42

71,148

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	17	sekce E vana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		potrubí ÚT : (3,14*0,05)*(20*2*2+30*2*2)		31,4		
71	783222110R00	Nátěry kov.stavebních doplňků.konstrukcí syntetické Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x	m2	102,54800	154,99	15 893,91
		zárubně-počet dle pol.č. 968061125R00 : (1,97+0,9+1,97)*0,35*42		71,148		
		potrubí ÚT : (3,14*0,05)*(20*2*2+30*2*2)		31,4		
72	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňků.konstrukcí syntetické Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	102,54800	74,99	7 690,07
		zárubně-počet dle pol.č. 968061125R00 : (1,97+0,9+1,97)*0,35*42		71,148		
		potrubí ÚT : (3,14*0,05)*(20*2*2+30*2*2)		31,4		
73	783324140R00	Nátěry otopných těles syntetické línových radiátorů, základní + jednonásobné s 1x emailováním	m2	114,00000	149,98	17 097,72
		otopná tělesa : 5,7*20		114		
74	783624200R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, dvojnásobné + 1x email + 1x tmel	m2	157,06320	249,98	39 262,66
		včetně montáže, dodávky demontáže lešení.				
		nátěry dveří-počet dle pol.č. 968061125R00 : 42*0,9*1,97*2+42*(1,97+0,9+1,97)*0,04		157,0632		
Díl: 784 Malby						147 730,45
75	622471931R00	Nátěry a náštiky vnějších stěn a pilířů příplatek za vícebarevné provádění maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnepříjemnějším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s penetrací, z lešení, bez zakrývání	m2	1 536,35200	6,02	9 248,84
		stěny celkem : 1536,352		1536,352		
76	784402801R00	Odstranění maleb Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	2 075,20305	27,97	58 043,43
		stropy celkem : 538,85105		538,85105		
		stěny celkem : 1536,352		1536,352		
77	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	2 075,20305	5,55	11 517,38
		stropy celkem : 538,85105		538,85105		
		stěny celkem : 1536,352		1536,352		
78	784195122R00	Malby z malířských směsí se začističným hliníkovým, barevné, dvojnásobné	m2	1 536,35200	35,05	53 849,14
		stěny :				
		V.1 : (14,965*2+2,075+1,05*2+3,425)*(4,8-2)-3*1,3+2,4*0,2+3*0,2		102,264		
		V.2 : (6,45+3,465)*2*4,8-5,4*2,4+2,4*0,2*2+5,4*0,2-0,8*2*2		81,064		
		V.3 : (1,4+3,95)*2*4,8-0,9*2-0,8*2*3		44,76		
		V.4 : (3,7+2,2)*2*4,8-1,45*1,97*2		50,927		
		V.5 : (2,29+2,775)*2*4,8-1,45*1,97-1,2*2,4+2,4*0,2*2+1,2*0,2		44,0875		
		V.6 : (2,34+2,645)*2*4,8-0,9*2		46,056		
		V.7 : (2,525+1,725)*2*4,8-0,9*2*2		37,2		
		V.8 : (2,025+0,075+1,4+1,875)*2*(4,8-2)		30,1		
		(1,875*2+1,4*2)*(2,65-2)		4,2575		
		(0,9+0,9)*2*(4,8-2)		10,08		
		V.9 : (2,8+1,875)*2*4,8-0,8*2-0,6*2		42,08		
		V.10 : (1,25+1,05)*2*(4,8-2)		12,88		
		V.11 : (1,325+1,05)*2*(4,8-2)		13,3		
		(0,9+0,9)*2*(4,8-2)		10,08		
		(1,4+1,05)*2*(4,8-2)		13,72		
		V.12 : (1,4+0,9)*2*(4,8-2)		12,88		
		(1,4+0,9)*2*(4,8-2)		12,88		
		V.13 : ((8,15+3,7+4,825)*2+10,65*2)*4,8-1,45*2*2-1,0*2-0,9*2*6-0,8*2*5-0,6*2*2		233,32		
		V.14 : (5,34+3,25)*2*4,8-3*2,4+2,4*0,2*2+3*0,2-0,9*2		75,024		
		V.22 : (5,34+2,45)*2*(4,8-2)-2,4*1,3+2,4*0,2*3		41,944		
		V.26 : (5,34+2,36)*2*4,8-1,8*2,4+2,4*0,2*2+1,8*0,2-1,0*1,9-0,9*2-0,8*2		65,62		
		V.27 : (2,075+2,175)*2*(4,8-2)		23,8		
		V.28 : (1,8+2,175)*2*4,8-0,6*2		36,96		
		V.30 : (3,25+3,3)*2*4,8-(3,25+1,2*2)*2-1,0*1,9-0,9*2		47,68		
		V.34 : (13,4+5,6+0,8+1,19)*(4,8-2)+(0,475+0,8)*2*(4,8-2)*2		73,052		
		V.35 : (3,94*2+5,14+1,29+0,69*2+0,4)*(4,8-2)+3,45*(4,8-2,4)+2,4*0,2*2+3,45*0,2		54,982		
		V.36 : (14,965*2-5,6+2,075+3,4)*(4,8-2)-3,325*1,3+2,4*0,2*2+3,325*0,2		80,7565		
		V.37 : (0,5+0,8+0,35+5,89+0,3+2,7+4,7+0,15)*(4,8-2) 2,7*1,3+2,4*0,2*2+2,7*0,2		41,082		
		V.38 : (4,7*2+0,3+0,15+2,7)*(4,8-2)-2,7*1,3+2,4*0,2*2+2,7*0,2		33,13		
		V.39 : (3,425*2+0,15+3,425)*(4,8-2)-3,425*1,3		24 7375		
		V.40 : (4,7*2+3,4+0,715*2)*(4,8-2)-1,5*2,4-0,9*2,4+2,4*0,2*4+1,5*0,2+0,9*0,2		36,484		
		V.41 : (3,94+4,85+0,6)*2*4,8 2,7*2,4+2,4*0,2*2+2,7*0,2-0,8*2		83,564		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	17	sekce E varna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
79	784195212R00	V.42 : (1,85+0,9)*2*(4,8-2) Malby z malířských směsí se začíštěním ořezuvzdorné, , bělost 82 %, dvojnásobná	m2	538,85105	27,97	15 071,66

stropy :						
V.1 :	3,425*14,865+1,5*1,05			52,83013		
V.2 :	6,45*3,465			22,34925		
V.4 :	3,7*2,2			8,14		
V.5 :	2,29*2,775			6,35475		
V.6 :	2,34*2,645			6,1893		
V.7 :	2,525*1,725			4,35563		
V.8 :	2,025*1,875+1,4*0,9*2+0,9*0,9			7,12688		
V.9 :	2,8*1,875			5,25		
V.10 :	1,25*1,05-0,25*0,55			1,175		
V.11 :	0,9*0,9+1,325*1,05+1,4*1,05-0,6*0,25			3,52125		
V.12 :	1,4*0,9+1,4*0,9			2,52		
V.14 :	5,34*3,25			17,355		
V.22 :	5,34*2,45			13,083		
V.26 :	5,34*2,36			12,6024		
V.27 :	2,075*2,175			4,51313		
V.28 :	1,8*2,175			3,915		
V.30 :	3,25*3,3			10,725		
V.34 :	13,4*5,6+(5,45+5,525+1)*0,8+13,275*1,19			100,41725		
V.35 :	3,94*5,14-0,69*0,4			19,9756		
V.36 :	3,4*14,965			50,881		
V.37 :	3*4,7			14,1		
V.38 :	3*4,7			14,1		
V.39 :	3,425*4,7			16,0975		
V.40 :	3,4*4,7			15,98		
V.41 :	3,94*4,85-0,3*0,6			16,929		
V.42 :	1,85*0,9			1,665		
sádkartony :						
svíslé části podhledů :						
V.1 - V.3 :	11,575*2*1,5			34,725		
V.36-V.34 :	(16,825+6,5)*2*1,5			69,975		

Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				249 703,00
80	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	232,20625	278,12	64 111,79
Včetně případného složení na staveništní deponii.						
81	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1 857,64999	33,75	62 695,69
82	979081111RVL	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku	t	232,20625	145,73	33 839,42
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdáleností na skládku dle voľby zhotovitele.						
83	979999999RVL	Poplatek za skládku - veškerý odpad bez rozlišení druhu	t	232,20625	383,60	89 051,10
Jednotková cena zahrnuje vážený průměr nákladů na likvidaci jednotlivých druhů odpadů.						
Celkem						3 389 911,25

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	18	sekce F krček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						286,18
1	340236212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m ² do 0,09 m ² v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, prostupy stěnami pro páteřní rozvody vody jídlna : 1 TV : 1	kus	2,00000	143,09	286,18
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						15 432,55
2	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových lokální opravy omítek stěn : (40,78+2,95)*2*2,85+0,425*4*2,7-1,45*1,97*2 -2,025*2,65*12-1,8*2,1*2 ostění a nadpraží : (2,65*2+2,025)*0,25*12	m ²	198,15800	77,88	15 432,55
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						6 351,94
3	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leševé podlahy přes 1,2 do 1,9 m 40,78*2,95+0,425*2,4*2	m ²	122,34100	51,92	6 351,94
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						5 052,68
4	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 40,78*2,95+0,425*2,4*2	m ²	122,34100	41,30	5 052,68
Díl: 96 Bourání konstrukcí						99,12
5	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m ² oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, jídlna : 2 TV : 2 vstup : 2	kus	6,00000	16,52	99,12
Díl: 97 Prorážení otvorů						1 990,61
6	971033331R00	Vybourání otvorů ve zděvu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápencovou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m ² , tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²). prostupy stěnami pro páteřní rozvody vody jídlna : 1 TV : 1	kus	2,00000	83,78	167,56
7	978013121R00	Oliučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 10 % lokální opravy omítek stěn : (40,78+2,95)*2*2,85+0,425*4*2,7-1,45*1,97*2 -2,025*2,65*12-1,8*2,1*2 ostění a nadpraží : (2,65*2+2,025)*0,25*12	m ²	198,15800	9,20	1 823,05
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						572,65
8	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,95157	601,80	572,65
Díl: 713 Izolace tepelné						22 777,27
9	713561132RT1	Protipožární podhledy zavěšené Protipožární podhledy zavěšené - protipožární odplnost podhledu EI 45, působení ohně zdola i shora, Montáž závěsu T-profil pomocí šroubů. Na závěs je připevněn CD profil šrouby a na něho pomocí vrutů protipožární desky ve dvou vrstvách. Desky jsou k sobě upevněny svorkami. Spáry mezi deskami a hlavy vrutů jsou přelazeny protipožárním lmelem. V ceně je i dodávka všech materiálů. oplaštění rozvodů elektro 150x250 mm : (0,15+0,25)*2*(40,78+2,95)	m ²	34,98400	643,10	22 498,21
10	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,94597	295,00	279,06
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						3 474,00
11	766414141R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m ² , panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti do 0,6 m ² Včetně našroubování soklu. montáž dřevěných částí krytů otop. těles 2*0,92*2	m ²	3,68000	236,00	868,48

Položkový soupis prací a dodávek


S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	18	sekce F krček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
12	766411821VL	Demontáž obložení stěn dřevěné části krytů otop. těles : 2*0,92*2	m2	3,68000	236,00	868,48
13	60721520VL	Deska MDF laminovaná tl. 24 mm, hrana ABS montáž dřevěných částí krytů otop. těles : 2*0,92*2*1,1	m2	4,04800	413,00	1 671,82
14	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,05527	1 180,00	65,22
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						207 411,93
15	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy nosný rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm, Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku. 40,78*2,95+0,425*2,4*2	m2	122,34100	761,10	93 113,74
16	767586201RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou 40,78*2,95+0,425*2,4*2	m2	122,34100	749,30	91 670,11
17	767581801R00	Demontáž podhledů kazet 40,78*2,95+0,425*2,4*2	m2	122,34100	29,50	3 609,06
18	767582800R00	Demontáž podhledů roštů 40,78*2,95+0,425*2,4*2	m2	122,34100	153,40	18 767,11
19	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,85394	295,00	251,91
Díl: 783 Nátěry						8 383,11
20	783101821R00	Odstanění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí těžkých "A", opálením nebo oklepáním zárubně : (1,97+1,45+1,97)*0,35*3	m2	5,65950	134,99	763,98
21	783222110R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x zárubně : (1,97+1,45+1,97)*0,35*3	m2	5,65950	164,99	877,17
22	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní zárubně : (1,97+1,45+1,97)*0,35*3	m2	5,65950	74,99	424,41
23	783324140R00	Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + jednonásobné s 1x emailováním olopná tělesa : 5,7*2	m2	11,40000	149,98	1 709,77
24	783624200R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, dvojnásobné + 1x email + 1x tmel včetně montáže, dodávky demontáže lešení. nátěry dveří-počet dle pol.č. 968061125R00 : 6*0,725*1,97*2+6*(1,97+0,725)*2*0,04	m2	18,43260	249,98	4 607,78
Díl: 784 Malby						14 780,01
25	622471931R00	Malby a nátluky vnějších stěn a pilířů příplatek za vícebarevné provádění malbovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnějším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s penetrací, z lešení, bez zakrývání (40,78+2,95)*2*2,85+0,425*4*2,7-1,45*1,97*2 -2,025*2,65*12-1,8*2,1*2 (2,65*2+2,025)*0,25*12	m2	198,15800	6,02	1 192,91
26	784402801R00	Odstanění malby Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m (40,78+2,95)*2*2,85+0,425*4*2,7-1,45*1,97*2 -2,025*2,65*12-1,8*2,1*2 (2,65*2+2,025)*0,25*12	m2	198,15800	27,97	5 542,48
27	784191101R00	Příprava povrchů Penetrace (napouštění) podkladu Penetrace podkladu univerzální 1x (40,78+2,95)*2*2,85+0,425*4*2,7-1,45*1,97*2 -2,025*2,65*12-1,8*2,1*2 (2,65*2+2,025)*0,25*12	m2	198,15800	5,55	1 099,78
28	784195122R00	Malby z malířských směsí se začištěním hliníkové, , barevné, dvojnásobné (40,78+2,95)*2*2,85+0,425*4*2,7-1,45*1,97*2 -2,025*2,65*12-1,8*2,1*2 (2,65*2+2,025)*0,25*12	m2	198,15800	36,05	6 945,44
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 133,61
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii.	t	1,98411	276,12	547,85
30	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	15,87286	33,75	535,71

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D2	Arch. – st. řešení, rekonstrukce a modernizace interiéru
R:	18	sekce F krček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
31	979081111RVL	Odvoz suli a vybour. hmot na skládku Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdáleností na skládky dle volby zhotovitele.	t	1,98411	145,73	289,14
32	979999999RVL	Poplatek za skládku - veškerý odpad bez rozlišení druhu Jednotková cena zahrnuje vážený průměr nákladů na likvidaci jednotlivých druhů odpadů	t	1,98411	383,50	760,91
Celkem						288 746,26



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_I	Silnoproudá elektroinstalace pro výměnu oken (OŽ)
R:	01	1.NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61						4 315,62
Úpravy povrchů vnitřní						
1	612-443542	Protipožární otvor zdi - tmel včetně dodávky tmelu sekce 1A : 2	kus	2,00000	1 146,96	2 293,92
2	612423531R00	Omlítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 1A : 3,6	m2	3,60000	336,44	1 211,18
3	612401391R00	Omlítka malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 1A : 1	kus	1,00000	535,25	535,25
4	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, sekce 1A : 0,72	m2	0,72000	382,32	275,27
Díl: 97						5 722,53
Prorážení otvorů						
5	971042141R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech průměr profilu do 60 mm, lloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, sekce 1A : 4	kus	4,00000	284,45	1 137,80
6	971.E90	Vybourání otvorů zdi betonové d = 3 cm, tl. 30 cm sekce 1A : 11	kus	11,00000	162,11	1 783,21
7	974049121R00	Výsekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm sekce 1A : 24	m	24,00000	99,40	2 385,60
8	973048161R00	Výsekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice velikostí do 100x100 mm, do hloubky 50 mm sekce 1A : 8	kus	8,00000	51,99	415,92
Díl: M21						33 703,76
Elektromontáže						
9	345-71518	Krabice KU 68-1901, prázdná univerzální sekce 1A : 8	kus	8,00000	62,76	502,08
10	345-71582.5	Krabice lištová s vřetkem a svorkovnicí včetně dodávky krabice sekce 1A : 19	kus	19,00000	234,37	4 453,03
11	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+vičko sekce 1A : 4	kus	4,00000	285,44	1 141,76
12	345-72172	Lišta hranatá vkladací 20x20 včetně dodávky lišty sekce 1A : 12	m	12,00000	66,38	784,56
13	75093177T	drobný montážní materiál	celok	1,00000	1 070,50	1 070,50
14	210810042RT1	Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 3x1.5 sekce 1A : 25	m	25,00000	39,12	978,00
15	210810045RT2	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x1.5 sekce 1A : 15	m	15,00000	39,12	586,80
16	210.E98	Kabel CYKY-O 750 V 4 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 4x1.5 sekce 1A : 180	m	180,00000	47,72	8 589,60
17	210.E99	Strojek žaluziového ovládače bezšroubový - řazení 1/0 včetně dodávky spínače - řazení 1/0 sekce 1A : 8	kus	8,00000	222,48	1 779,84
18	345-36700	Rámeček jednonásobný, bílý včetně dodávky rámečku sekce 1A : 8	kus	8,00000	21,51	172,08
19	345-36492	Kryt spínače dělený, bílý včetně dodávky krytu sekce 1A : 8	kus	8,00000	42,80	340,80
20	210 88-88	Demontáž a opětovná montáž SLB sekce 1A : 2	hod.	2,00000	382,32	764,64
21	210 88-99	Demontáž a opětovná montáž silnoproudu sekce 1A : 2	hod.	2,00000	382,32	764,64
22	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celok	1,00000	3 440,88	3 440,88
23	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
24	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
25	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
26	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	2,00000	382,32	764,64
27	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě sekce 1A : 2	hod.	2,00000	535,25	1 070,50
28	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celok	1,00000	764,61	764,61

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hornikova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_I	Silnoproudá elektroinstalace pro výměnu oken (OŽ)
R:	01	1.NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						43 741,91

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_I	Silnoproudá elektroinstalace pro výměnu oken (OŽ)
R:	02	1.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61						6 423,74
Úpravy povrchů vnitřní						
1	612-443542	Prolípožární otvor zdi - tmel včetně dodávky tmelu sekce 1B : 4	kus	4,00000	1 140,98	4 567,84
2	612423531R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 1B : 3,15	m2	3,15000	336,44	1 059,79
3	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 1B : 1	kus	1,00000	535,25	535,25
4	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky sekce 1B : 0,63	m2	0,63000	382,32	240,86
Díl: 97						6 999,50
Prorážení otvorů						
5	971042141R00	Vybourání otvorů v betonových příchách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, sekce 1B : 12	kus	12,00000	284,45	3 413,40
6	971.E90	Vybourání otvorů zdi betonové d = 3 cm, tl. 30 cm sekce 1B : 7	kus	7,00000	182,11	1 134,77
7	974049121R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm sekce 1B : 21	m	21,00000	99,40	2 067,40
8	973046161R00	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice velikostí do 100x100 mm, do hloubky 50 mm sekce 1B : 7	kus	7,00000	51,99	363,93
Díl: M21						28 017,05
Elektromontáže						
9	345-71518	Krabice KU 68-1901, prázdná univerzální sekce 1B : 7	kus	7,00000	62,76	439,32
10	345-71582.5	Krabice lištová s víčkem a svorkovnicí včetně dodávky krabice sekce 1B : 13	kus	13,00000	234,37	3 046,81
11	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+víčko sekce 1B : 5	kus	5,00000	285,44	1 427,20
12	345-72172	Lišta hranatá vkladací 20x20 včetně dodávky lišty sekce 1B : 7	m	7,00000	65,38	457,66
13	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	841,10	841,10
14	210810042RT1	Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 3x1.5 sekce 1B : 33	m	33,00000	39,12	1 290,96
15	210810046RT2	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x1.5 sekce 1B : 22	m	22,00000	39,12	860,64
16	210.E98	Kabel CYKY-O 750 V 4 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 4x1.5 sekce 1B : 91	m	91,00000	47,72	4 342,52
17	210.E99	Strojek žaluziového ovládače bezšroubový - řazení 1/0 včetně dodávky spínače - řazení 1/0 sekce 1B : 7	kus	7,00000	222,48	1 557,36
18	345-36700	Rámeček jednozásobný, bílý včetně dodávky rámečku sekce 1B : 7	kus	7,00000	21,51	150,57
19	345-36492	Kryt spínače dělený, bílý včetně dodávky krytu sekce 1B : 7	kus	7,00000	42,60	298,20
20	210 88-98	Demontáž a opětovná montáž SLB sekce 1B : 2	hod.	2,00000	382,32	764,64
21	210 88-99	Demontáž a opětovná montáž silnoproudě sekce 1B : 2	hod.	2,00000	382,32	764,64
22	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	3 440,86	3 440,86
23	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
24	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
25	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
26	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	2,00000	382,32	764,64
27	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě sekce 1B : 2	hod.	2,00000	635,25	1 070,50
28	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	784,61	784,61

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_I	Silnoproudá elektroinstalace pro výměnu oken (OŽ)
R:	02	1.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Celkem						41 440,29

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3 I	Sílnoproudá elektroinstalace pro výměnu oken (OŽ)
R:	03	1.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61						7 105,03
		Upřesnění názvu položky				
1	612-443542	Protipožární otvor zdi - tmel včetně dodávky tmelu sekce 1C : 4	kus	4,00000	1 146,98	4 587,84
2	612423531R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 1C : 4,8	m2	4,80000	336,44	1 614,91
3	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních slůn přes 0,25 do 1 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 1C : 1	kus	1,00000	535,25	535,25
4	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, sekce 1C : 0,96	m2	0,96000	362,32	367,03
Díl: 97						8 958,49
		Prorážení otvorů				
5	971042141R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, sekce 1C : 9	kus	9,00000	284,45	2 560,05
6	971.E90	Vybourání otvorů zdi betonové d = 3 cm, tl. 30 cm sekce 1C : 16	kus	16,00000	162,11	2 593,76
7	974049121R00	Výsekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm sekce 1C : 32	m	32,00000	99,40	3 180,80
8	973046161R00	Výsekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice ve velikosti do 100x100 mm, do hloubky 50 mm sekce 1C : 12	kus	12,00000	51,99	623,88
Díl: M21						39 444,94
		Elektromontáže				
9	345-71518	Krabice KU 68-1901, prázdná univerzální sekce 1C : 12	kus	12,00000	62,76	753,12
10	345-71582.5	Krabice lištová s víčkem a svorkovnicí včetně dodávky krabice sekce 1C : 28	kus	28,00000	234,37	6 562,36
11	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+víčko sekce 1C : 5	kus	5,00000	285,44	1 427,20
12	345-72172	Lišta hranatá vkladací 20x20 včetně dodávky lišty sekce 1C : 12	m	12,00000	65,38	784,56
13	75093177T	drobný montážní materiál	celok	1,00000	1 223,42	1 223,42
14	210810042RT1	Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 3x1.5 sekce 1C : 37	m	37,00000	39,12	1 447,44
15	210810045RT2	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x1.5 sekce 1C : 25	m	25,00000	39,12	978,00
16	210.E98	Kabel CYKY-O 750 V 4 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 4x1.5 sekce 1C : 198	m	198,00000	47,72	9 448,56
17	210.E99	Strojek žaluziového ovládače bezrourbový - řazení 1/0 včetně dodávky spínače - řazení 1/0 sekce 1C : 12	kus	12,00000	222,48	2 669,76
18	345-36700	Rámeček jednonásobný, bílý včetně dodávky rámečku sekce 1C : 12	kus	12,00000	21,51	258,12
19	345-36492	Kryt spínače dělený, bílý včetně dodávky krytu sekce 1C : 12	kus	12,00000	42,60	511,20
20	210 88-98	Demontáž a opětovná montáž SLB sekce 1C : 2	hod.	2,00000	382,32	764,64
21	210 88-99	Demontáž a opětovná montáž sílnoproudu sekce 1C : 2	hod.	2,00000	382,32	764,64
22	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celok	1,00000	3 440,88	3 440,88
23	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
24	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
25	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
26	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	2,00000	382,32	764,64
27	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě sekce 1C : 2	hod.	2,00000	535,25	1 070,50
28	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celok	1,00000	841,10	841,10

Položkový soupis prací a dodávek


S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_I	Sílnoproudá elektroinstalace pro výměnu oken (OŽ)
R:	03	1.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	Celkem					55 508,46

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hornikova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_I	Silnoproudá elektroinstalace pro výměnu oken (OŽ)
R:	04	2.NP sekce A


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 764,94
1	612423531R00	Omitka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 2A : 5,4	m2	5,40000	336,44	1 816,78
2	612401391R00	Omitky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 2A : 1	kus	1,00000	535,26	535,26
3	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, sekce 2A : 1,08	m2	1,08000	382,32	412,91
Díl: 97		Prorážení otvorů				9 356,09
4	971042141R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, sekce 2A : 9	kus	9,00000	284,45	2 560,05
5	971.E90	Vybourání otvorů zdi betonové d = 3 cm, tl. 30 cm sekce 2A : 16	kus	16,00000	162,11	2 593,76
6	974049121R00	Výsekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm sekce 2A : 36	m	36,00000	99,40	3 578,40
7	973046161R00	Výsekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice velikosti do 100x100 mm, do hloubky 50 mm sekce 2A : 12	kus	12,00000	51,99	623,88
Díl: M21		Elektromontáže				39 369,42
8	345-71518	Krabice KU 68-1901, prázdná univerzální sekce 2A : 12	kus	12,00000	62,76	753,12
9	345-71582.5	Krabice lištová s víčkem a svorkovnicí včetně dodávky krabice sekce 2A : 28	kus	28,00000	234,37	6 562,36
10	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+víčko sekce 2A : 4	kus	4,00000	285,44	1 141,76
11	345-72172	Lišta hranatá vkládací 20x20 včetně dodávky lišty sekce 2A : 16	m	16,00000	65,38	1 046,08
12	75093177T	drobný montážní materiál	sada	1,00000	1 223,42	1 223,42
13	210810042RT1	Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 3x1.5 sekce 2A : 38	m	38,00000	39,12	1 486,56
14	210810045RT2	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x1.5 sekce 2A : 30	m	30,00000	39,12	1 173,60
15	210.E98	Kabel CYKY-O 750 V 4 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 4x1.5 sekce 2A : 192	m	192,00000	47,72	9 162,24
16	210.E99	Strojek žaluziového ovládače bezšroubový - řazení 1/0 včetně dodávky spínače - řazení 1/0 sekce 2A : 12	kus	12,00000	222,48	2 669,76
17	345-36700	Rámeček jednonásobný, bílý včetně dodávky rámečku sekce 2A : 12	kus	12,00000	21,51	258,12
18	345-36492	Kryt spínače dělený, bílý včetně dodávky krytu sekce 2A : 12	kus	12,00000	42,80	511,20
19	210 88-98	Demontáž a opětovná montáž SLB sekce 2A : 2	hod.	2,00000	382,32	764,64
20	210 88-99	Demontáž a opětovná montáž silnoproudu sekce 2A : 2	hod.	2,00000	382,32	764,64
21	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	3 440,88	3 440,88
22	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
23	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
24	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
25	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	2,00000	382,32	764,64
26	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě sekce 2A : 2	hod.	2,00000	535,25	1 070,50
27	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	841,10	841,10
Celkem						51 490,45



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_I	Silnoproudá elektroinstalace pro výměnu oken (OŽ)
R:	05	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61						3 136,54
1	612423531R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 2B : 6,3	m2	6,30000	338,44	2 119,57
2	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 2B : 1	kus	1,00000	535,25	535,25
3	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, sekce 2B : 1,26	m2	1,26000	382,32	481,72
Díl: 97						11 983,41
4	971042141R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech průměr profilu do 60 mm, hloubky do 300 mm základových nebo nadzákladových, sekce 2B : 15	kus	15,00000	284,45	4 266,75
5	971.E90	Vybourání otvorů zdi betonové d = 3 cm, tl. 30 cm sekce 2B : 18	kus	18,00000	182,11	2 917,98
6	974049121R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm sekce 2B : 42	m	42,00000	99,40	4 174,80
7	973046161R00	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice ve velikosti do 100x100 mm, do hloubky 50 mm sekce 2B : 12	kus	12,00000	51,99	623,88
Díl: M21						40 737,16
8	345-71518	Krabice KU 68-1901, prázdná univerzální sekce 2B : 12	kus	12,00000	62,76	753,12
9	345-71582.5	Krabice lištová s víčkem a svorkovnicí včetně dodávky krabice sekce 2B : 30	kus	30,00000	234,37	7 031,10
10	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+víčko sekce 2B : 4	kus	4,00000	285,44	1 141,76
11	345-72172	Lišta hranatá vkladací 20x20 včetně dodávky lišty sekce 2B : 18	m	18,00000	65,38	1 176,64
12	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	1 223,42	1 223,42
13	210810042RT1	Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 3x1.5 sekce 2B : 40	m	40,00000	38,12	1 564,80
14	210810045RT2	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x1.5 sekce 2B : 33	m	33,00000	39,12	1 290,96
15	210.E98	Kabel CYKY-O 750 V 4 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 4x1.5 sekce 2B : 204	m	204,00000	47,72	9 734,88
16	210.E99	Strojek žaluziového ovládače bezšroubový - řazení 1/0 včetně dodávky spínače - řazení 1/0 sekce 2B : 12	kus	12,00000	222,48	2 669,76
17	345-36700	Rámeček jednonásobný, bílý včetně dodávky rámečku sekce 2B : 12	kus	12,00000	21,51	258,12
18	345-36492	Kryt spínače dělený, bílý včetně dodávky krytu sekce 2B : 12	kus	12,00000	42,60	511,20
19	210 88-98	Demontáž a opětovná montáž SLB sekce 2B : 2	hod.	2,00000	382,32	764,64
20	210 88-99	Demontáž a opětovná montáž silnoproudu sekce 2B : 2	hod.	2,00000	382,32	764,64
21	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	3 440,88	3 440,88
22	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
23	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
24	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
25	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	2,00000	382,32	764,64
26	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě sekce 2B : 2	hod.	2,00000	535,25	1 070,50
27	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	841,10	841,10
Celkem						55 857,11



Položkový soupis prací a dodávek


S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_I	Silnoproudá elektroinstalace pro výměnu oken (OŽ)
R:	06	2.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61						2 455,26
Úpravy povrchů vnitřní						
1	612423531R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou šluková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 2C : 4,65	m2	4,65000	336,44	1 564,45
2	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních slěn přes 0,25 do 1 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 2C : 1	kus	1,00000	535,25	535,25
3	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, sekce 2C : 0,93	m2	0,93000	382,32	355,56
Díl: 97						8 807,10
Prorážení otvorů						
4	971042141R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, sekce 2C : 9	kus	9,00000	284,45	2 560,05
5	971.E90	Vybourání otvorů zdi betonové d = 3 cm, tl. 30 cm sekce 2C : 16	kus	16,00000	162,11	2 593,76
6	974049121R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm sekce 2C : 31	m	31,00000	99,40	3 081,40
7	973046161R00	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špaliky a krabice velikosti do 100x100 mm, do hloubky 50 mm sekce 2C : 11	kus	11,00000	51,99	571,89
Díl: M21						38 681,72
Elektromontáže						
8	345-71518	Krabice KU 68-1901, prázdná univerzální sekce 2C : 11	kus	11,00000	62,78	690,36
9	345-71582.5	Krabice lištová s víčkem a svorkovnicí včetně dodávky krabice sekce 2C : 27	kus	27,00000	234,37	6 327,99
10	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+víčko sekce 2C : 5	kus	5,00000	285,44	1 427,20
11	345-72172	Lišta hranatá vkladací 20x20 včetně dodávky lišty sekce 2C : 16	m	16,00000	65,38	1 048,08
12	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	1 146,98	1 146,98
13	210810042RT1	Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 3x1.5 sekce 2C : 35	m	35,00000	38,12	1 369,20
14	210810045RT2	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x1.5 sekce 2C : 25	m	25,00000	39,12	978,00
15	210.E98	Kabel CYKY-O 750 V 4 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 4x1.5 sekce 2C : 192	m	192,00000	47,72	9 162,24
16	210.E99	Strojek žaluziového ovládače bezšroubový - řazení 1/0 včetně dodávky spínače - řazení 1/0 sekce 2C : 11	kus	11,00000	222,48	2 447,28
17	345-36700	Rámeček jednonásobný, bílý včetně dodávky rámečku sekce 2C : 11	kus	11,00000	21,51	236,61
18	345-36492	Kryt spínače dělený, bílý včetně dodávky krytu sekce 2C : 11	kus	11,00000	42,60	466,80
19	210 88-98	Demontáž a opětovná montáž SLB sekce 2C : 2	hod.	2,00000	382,32	764,64
20	210 88-99	Demontáž a opětovná montáž silnoproudu sekce 2C : 2	hod.	2,00000	382,32	764,64
21	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	3 440,88	3 440,88
22	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
23	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
24	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
25	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	2,00000	382,32	764,64
26	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě sekce 2C : 2	hod.	2,00000	535,25	1 070,50
27	210 99-02	Vypracování skutečné projekové dokumentace	celek	1,00000	841,10	841,10
Celkem						49 944,08

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_I	Silnoproudá elektroinstalace pro výměnu oken (OŽ)
R:	07	3.NP sekce A


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61						2 764,94
Úpravy povrchů vnitřní						
1	612423531R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 3A : 5,4	m2	5,40000	336,44	1 816,78
2	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 3A : 1	kus	1,00000	535,28	535,28
3	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky, jakékoliv šířky rýhy, sekce 3A : 1,08	m2	1,08000	382,32	412,91
Díl: 97						9 356,09
Prorážení otvorů						
4	971042141R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, sekce 3A : 9	kus	9,00000	284,45	2 560,05
5	971.E90	Vybourání otvorů zdi betonové d = 3 cm, tl. 30 cm, sekce 3A : 16	kus	16,00000	182,11	2 593,76
6	974049121R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm, sekce 3A : 36	m	36,00000	99,40	3 578,40
7	973046161R00	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice velikosti do 100x100 mm, do hloubky 60 mm, sekce 3A : 12	kus	12,00000	51,99	623,88
Díl: M21						39 369,42
Elektromontáže						
8	345-71518	Krabice KU 88-1901, prázdná univerzální, sekce 3A : 12	kus	12,00000	82,76	763,12
9	345-71582.5	Krabice lištová s víčkem a svorkovnicí včetně dodávky krabice, sekce 3A : 28	kus	28,00000	234,37	6 562,36
10	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+víčko, sekce 3A : 4	kus	4,00000	285,44	1 141,76
11	345-72172	Lišta hranatá vkládací 20x20 včetně dodávky lišty, sekce 3A : 16	m	16,00000	65,38	1 046,08
12	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	1 223,42	1 223,42
13	210810042RT1	Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 3x1.5, sekce 3A : 38	m	38,00000	39,12	1 486,56
14	210810045RT2	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x1.5, sekce 3A : 30	m	30,00000	39,12	1 173,60
15	210.E98	Kabel CYKY-O 750 V 4 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 4x1.5, sekce 3A : 192	m	192,00000	47,72	9 162,24
16	210.E99	Strojek žaluziového ovládače bezšroubový - fazení 1/0 včetně dodávky spínače - fazení 1/0, sekce 3A : 12	kus	12,00000	222,48	2 669,76
17	345-36700	Rámeček jednoosobný, bílý včetně dodávky rámečku, sekce 3A : 12	kus	12,00000	21,51	258,12
18	345-36492	Kryt spínače dělený, bílý včetně dodávky krytu, sekce 3A : 12	kus	12,00000	42,80	511,20
19	210 88-98	Demontáž a opětovná montáž SLB, sekce 3A : 2	hod.	2,00000	382,32	764,64
20	210 88-99	Demontáž a opětovná montáž silnoproudu, sekce 3A : 2	hod.	2,00000	382,32	764,64
21	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	3 440,88	3 440,88
22	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
23	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
24	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
25	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	2,00000	382,32	764,64
26	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě, sekce 3A : 2	hod.	2,00000	535,25	1 070,50
27	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	841,10	841,10
Celkem						51 490,45



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_I	Silnoproudá elektroinstalace pro výměnu oken (OŽ)
R:	08	3.NP sekce B


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61						3 322,35
1	612423531R00	Úpravy povrchů vnitřní Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 3B : 6,75	m2	6,75000	336,44	2 270,97
2	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 3B : 1	kus	1,00000	535,25	535,25
3	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, sekce 3B : 1,35	m2	1,35000	382,32	516,13
Díl: 97						11 287,56
4	971042141R00	Prorážení otvorů Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, sekce 3B : 10	kus	10,00000	284,45	2 844,50
5	971.E90	Vybourání otvorů zdi betonové d = 3 cm, tl. 30 cm sekce 3B : 20	kus	20,00000	182,11	3 242,20
6	974049121R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm sekce 3B : 45	m	45,00000	99,40	4 473,00
7	973046161R00	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špačky a krabice velikosti do 100x100 mm, do hloubky 50 mm sekce 3B : 14	kus	14,00000	51,99	727,86
Díl: M21						45 427,75
8	345-71518	Elektromontáže Krabice KU 68-1901, prázdná univerzální sekce 3B : 14	kus	14,00000	82,76	878,64
9	345-71582.5	Krabice lištová s víčkem a svorkovnicí včetně dodávky krabice sekce 3B : 34	kus	34,00000	234,37	7 968,58
10	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+víčko sekce 3B : 5	kus	5,00000	285,44	1 427,20
11	345-72172	Lišta hranatá vkladací 20x20 včetně dodávky lišty sekce 3B : 20	m	20,00000	65,38	1 307,60
12	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	1 376,35	1 376,35
13	210810042R11	Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 3x1.5 sekce 3B : 44	m	44,00000	39,12	1 721,28
14	210810045RT2	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x1.5 sekce 3B : 33	m	33,00000	39,12	1 290,96
15	210.E98	Kabel CYKY-O 750 V 4 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 4x1.5 sekce 3B : 252	m	252,00000	47,72	12 025,44
16	210.E99	Strojek žaluziového ovládače bezšroubový - fazení 1/0 včetně dodávky spínače - fazení 1/0 sekce 3B : 14	kus	14,00000	222,48	3 114,72
17	345-36700	Rámeček jednonásobný, bílý včetně dodávky rámečku sekce 3B : 14	kus	14,00000	21,51	301,14
18	345-36492	Kryt spínače dělený, bílý včetně dodávky krytu sekce 3B : 14	kus	14,00000	42,80	596,40
19	210 88-98	Demontáž a opětovná montáž SLB sekce 3B : 2	hod.	2,00000	382,32	764,64
20	210 88-99	Demontáž a opětovná montáž silnoproudu sekce 3B : 2	hod.	2,00000	382,32	764,64
21	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	3 440,88	3 440,88
22	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
23	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
24	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
25	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	2,00000	382,32	764,64
26	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě sekce 3B : 2	hod.	2,00000	535,25	1 070,50
27	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	879,34	879,34
Celkem						60 037,66



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_I	Silnoproudá elektroinstalace pro výměnu oken (OŽ)
R:	09	3.NP sekce C


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61						2 455,26
1	612423531R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 3C : 4,65	m2	4,65000	336,44	1 564,45
2	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 3C : 1	kus	1,00000	535,25	535,25
3	612403399R00	Hrubá výpň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, sekce 3C : 0,93	m2	0,93000	382,32	355,56
Díl: 97						8 807,10
4	971042141R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, sekce 3C : 9	kus	9,00000	284,45	2 560,05
5	971.E90	Vybourání otvorů zdi betonové d = 3 cm, tl. 30 cm sekce 3C : 16	kus	16,00000	162,11	2 593,76
6	974049121R00	Výsekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm sekce 3C : 31	m	31,00000	99,40	3 081,40
7	973046161R00	Výsekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špaliky a krabice velikosti do 100x100 mm, do hloubky 50 mm sekce 3C : 11	kus	11,00000	51,99	571,89
Díl: M21						38 605,26
8	345-71518	Krabice KU 68-1901, prázdná univerzální sekce 3C : 11	kus	11,00000	62,78	690,36
9	345-71582.5	Krabice lištová s víčkem a svorkovnicí včetně dodávky krabice sekce 3C : 27	kus	27,00000	234,37	6 327,99
10	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+víčko sekce 3C : 5	kus	5,00000	285,44	1 427,20
11	345-72172	Lišta hranatá vkladací 20x20 včetně dodávky lišty sekce 3C : 16	m	16,00000	65,38	1 046,08
12	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	1 146,96	1 146,96
13	210810042RT1	Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 3x1.5 sekce 3C : 35	m	35,00000	39,12	1 369,20
14	210810045RT2	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x1.5 sekce 3C : 25	m	25,00000	39,12	978,00
15	210.E98	Kabel CYKY-O 750 V 4 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 4x1.5 sekce 3C : 192	m	192,00000	47,72	9 162,24
16	210.E99	Strojek žaluziového ovládače bezšroubový - řazení 1/0 včetně dodávky spínače - řazení 1/0 sekce 3C : 11	kus	11,00000	222,48	2 447,28
17	345-36700	Rámeček jednonásobný, bílý včetně dodávky rámečku sekce 3C : 11	kus	11,00000	21,51	236,61
18	345-36492	Kryt spínače dělený, bílý včetně dodávky krytu sekce 3C : 11	kus	11,00000	42,60	468,60
19	210 86-98	Demontáž a opětovná montáž SLB sekce 3C : 2	hod.	2,00000	382,32	764,64
20	210 88-99	Demontáž a opětovná montáž silnoproudu sekce 3C : 2	hod.	2,00000	382,32	764,64
21	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	3 440,88	3 440,88
22	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
23	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
24	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
25	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	2,00000	382,32	764,64
26	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě sekce 3C : 2	hod.	2,00000	535,25	1 070,50
27	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	764,64	764,64
Celkem						49 867,62



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_I	Silnoproudá elektroinstalace pro výměnu oken (OŽ)
R:	10	4.NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61						1 464,28
Úpravy povrchů vnitřní						
1	612423531R00	Omlítka rýh ve stěnách maltou vápennou šlukovská, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 4A : 2,25	m2	2,25000	336,44	756,99
2	612401391R00	Omlítka malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 4A : 1	kus	1,00000	535,25	535,25
3	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, sekce 4A : 0,45	m2	0,45000	382,32	172,04
Díl: 97						3 726,85
Prorážení otvorů						
4	971042141R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, sekce 4A : 2	kus	2,00000	284,45	568,90
5	971.E90	Vybourání otvorů zdi betonové d = 3 cm, tl. 30 cm sekce 4A : 9	kus	9,00000	162,11	1 458,99
6	974049121R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm sekce 4A : 15	m	15,00000	99,40	1 491,00
7	973046161R00	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice velikostí do 100x100 mm, do hloubky 50 mm sekce 4A : 4	kus	4,00000	51,99	207,96
Díl: M21						24 390,86
Elektromontáže						
8	345-71518	Krabice KU 68-1901, prázdná univerzální sekce 4A : 4	kus	4,00000	62,76	251,04
9	345-71582.5	Krabice lištová s víčkem a svorkovnicí včetně dodávky krabice sekce 4A : 13	kus	13,00000	234,37	3 046,81
10	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+víčko sekce 4A : 2	kus	2,00000	285,44	570,88
11	345-72172	Lišta hranatá vkladací 20x20 včetně dodávky lišty sekce 4A : 9	m	9,00000	65,38	588,42
12	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	535,25	535,25
13	210810042RT1	Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 3x1.5 sekce 4A : 15	m	15,00000	39,12	586,80
14	210810045RT2	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x1.5 sekce 4A : 9	m	9,00000	39,12	352,08
15	210.E98	Kabel CYKY-O 750 V 4 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 4x1.5 sekce 4A : 84	m	84,00000	47,72	4 008,48
16	210.E99	Strojek žaluziového ovládače bezroubový - řazení 1/0 včetně dodávky spínače - řazení 1/0 sekce 4A : 4	kus	4,00000	222,48	889,92
17	345-36700	Rámeček jednonásobný, bílý včetně dodávky rámečku sekce 4A : 4	kus	4,00000	21,51	86,04
18	345-36492	Kryt spínače dělený, bílý včetně dodávky krytu sekce 4A : 4	kus	4,00000	42,80	170,40
19	210 86-98	Demontáž a opětovná montáž SLB sekce 4A : 2	hod.	2,00000	382,32	764,64
20	210 88-99	Demontáž a opětovná montáž silnoproudou sekce 4A : 2	hod.	2,00000	382,32	764,64
21	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	3 440,88	3 440,88
22	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
23	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
24	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
25	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	2,00000	382,32	764,64
26	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na slavně sekce 4A : 2	hod.	2,00000	535,25	1 070,50
27	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	764,64	764,64
Celkem						29 581,99



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_I	Silnoproudá elektroinstalace pro výměnu oken (OŽ)
R:	11	4.NP sekce B


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 61						1 835,90				
	1	612423531R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 4B : 3,15	m2	3,15000	336,44	1 059,79	801-4	RTS 18/ I	RTS 17/ II
	2	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 4B : 1	kus	1,00000	536,25	536,25	801-4	RTS 18/ I	RTS 17/ II
	3	612403389R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv šířky, jakékoliv šířky rýhy, sekce 4B : 0,63	m2	0,63000	382,32	240,86	801-4	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Díl: 97						4 723,90				
	4	971042141R00	Vybourání otvorů v betonových příchách a zdech průměr profilu do 60 mm, hloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, sekce 4B : 4	kus	4,00000	284,45	1 137,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
	5	971.E90	Vybourání otvorů zdi betonové d = 3 cm, tl. 30 cm sekce 4B : 7	kus	7,00000	102,11	1 134,77		Vlastní	Indiv
	6	974049121R00	Výsekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm sekce 4B : 21	m	21,00000	99,40	2 087,40	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
	7	973046161R00	Výsekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špatky a krabice velikostí do 100x100 mm, do hloubky 50 mm sekce 4B : 7	kus	7,00000	51,99	363,93	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
Díl: M21						27 608,05				
	8	345-71518	Krabice KU 68-1901, prázdná univerzální sekce 4B : 7	kus	7,00000	62,76	439,32		Vlastní	Indiv
	9	345-71582.5	Krabice lištová s víčkem a svorkovnicí včetně dodávky krabice sekce 4B : 14	kus	14,00000	234,37	3 281,10		Vlastní	Indiv
	10	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+víčko sekce 4B : 4	kus	4,00000	285,44	1 141,76		Vlastní	Indiv
	11	345-72172	Lišta hřtanatá vkládací 20x20 včetně dodávky lišty sekce 4B : 7	m	7,00000	65,36	457,66		Vlastní	Indiv
	12	76093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	688,18	688,18		Vlastní	Indiv
	13	210810042RT1	Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 3x1.5 sekce 4B : 24	m	24,00000	39,12	938,88		Vlastní	Indiv
	14	210810045RT2	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x1.5 sekce 4B : 16	m	16,00000	39,12	625,92		Vlastní	Indiv
	15	210.E98	Kabel CYKY-O 750 V 4 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 4x1.5 sekce 4B : 99	m	99,00000	47,72	4 724,28		Vlastní	Indiv
	16	210.E99	Strojek žaluziového ovládače bezšroubový - řazení 1/0 včetně dodávky spínače - řazení 1/0 sekce 4B : 7	kus	7,00000	222,48	1 567,36		Vlastní	Indiv
	17	345-36700	Rámeček jednonásobný, bílý včetně dodávky rámečku sekce 4B : 7	kus	7,00000	21,51	150,57		Vlastní	Indiv
	18	345-36492	Kryt spínače dělený, bílý včetně dodávky krytu sekce 4B : 7	kus	7,00000	42,60	298,20		Vlastní	Indiv
	19	210 88-98	Demontáž a opětovná montáž SLB sekce 4B : 2	hod.	2,00000	382,32	764,64		Vlastní	Indiv
	20	210 88-99	Demontáž a opětovná montáž silnoproudou sekce 4B : 2	hod.	2,00000	382,32	764,64		Vlastní	Indiv
	21	210 88-02	Revize a vystávení revizní zprávy	celek	1,00000	3 440,88	3 440,88		Vlastní	Indiv
	22	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	382,32	1 911,60		Vlastní	Indiv
	23	210 88-04	Nespecifikovaná montážní práce	hod.	5,00000	382,32	1 911,60		Vlastní	Indiv
	24	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	5,00000	382,32	1 911,60		Vlastní	Indiv
	25	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	2,00000	382,32	764,64		Vlastní	Indiv
	26	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě sekce 4B : 2	hod.	2,00000	536,25	1 070,50		Vlastní	Indiv
	27	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	764,64	764,64		Vlastní	Indiv
Celkem						34 167,85				



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_I	Silnoproudá elektroinstalace pro výměnu oken (OŽ)
R:	12	4.NP sekce C


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61						1 650,09
Úpravy povrchů vnitřní						
1	612423531R00	Omlítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 4C : 2,7	m2	2,70000	336,44	908,39
2	612401391R00	Omlítka malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 4C : 1	kus	1,00000	635,25	535,25
3	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky, jakékoliv šířky rýhy, sekce 4C : 0,54	m2	0,54000	382,32	206,45
Díl: 97						6 159,95
Prorážení otvorů						
4	971042141R00	Vybourání otvorů v betonových přičkách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, sekce 4C : 8	kus	8,00000	284,45	2 275,60
5	971.E90	Vybourání otvorů zdi betonové d = 3 cm, tl. 30 cm sekce 4C : 11	kus	11,00000	182,11	1 783,21
6	974049121R00	Vysekáni rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm sekce 4C : 18	m	18,00000	99,40	1 789,20
7	973046161R00	Vysekáni výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice velikostí do 100x100 mm, do hloubky 50 mm sekce 4C : 6	kus	6,00000	51,99	311,94
Díl: M21						29 562,47
Elektromontáže						
8	345-71518	Krabice KU 6B-1901, prázdná univerzální sekce 4C : 6	kus	6,00000	62,76	376,56
9	345-71682.5	Krabice lištová s víčkem a svorkovnicí včetně dodávky krabice sekce 4C : 17	kus	17,00000	234,37	3 984,29
10	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+víčko sekce 4C : 3	kus	3,00000	285,44	856,32
11	345-72172	Lišta hranatá vkladací 20x20 včetně dodávky lišty sekce 4C : 11	m	11,00000	65,38	719,18
12	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	764,64	764,64
13	210810042RT1	Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 3x1.5 sekce 4C : 20	m	20,00000	39,12	782,40
14	210810045RT2	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x1.5 sekce 4C : 12	m	12,00000	39,12	469,44
15	210.E98	Kabel CYKY-O 750 V 4 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 4x1.5 sekce 4C : 138	m	138,00000	47,72	6 585,36
16	210.E99	Strojek žaluziového ovládače bezšroubový - řazení 1/0 včetně dodávky spínače - řazení 1/0 sekce 4C : 6	kus	6,00000	222,48	1 334,88
17	345-36700	Rámeček jednonásobný, bílý včetně dodávky rámečku sekce 4C : 6	kus	6,00000	21,51	129,06
18	345-36492	Kryt spínače dělený, bílý včetně dodávky krytu sekce 4C : 6	kus	6,00000	42,80	256,60
19	210 88-98	Demontáž a opětovná montáž SLB sekce 4C : 2	hod.	2,00000	382,32	764,64
20	210 88-99	Demontáž a opětovná montáž silnoproudu sekce 4C : 2	hod.	2,00000	382,32	764,64
21	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	3 440,88	3 440,88
22	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
23	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
24	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
25	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	2,00000	382,32	764,64
26	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě sekce 4C : 2	hod.	2,00000	535,25	1 070,50
27	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	764,64	764,64
Celkem						37 372,51



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_I	Sílnoproudá elektroinstalace pro výměnu oken (OŽ)
R:	13	Sekce D tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
						3 448,53	
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní							
	1	612-443542	Protipožární otvor zdi - lmel včetně dodávky lmelu	kus	2,00000	1 146,98	2 293,92
				2			
	2	612423531R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce D : 1,5	m2	1,50000	336,44	504,66
				1,5			
	3	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce D : 1	kus	1,00000	535,25	535,25
				1			
	4	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, sekce D : 0,3	m2	0,30000	382,32	114,70
				0,3			
						2 235,78	
Díl: 97 Prorážení otvorů							
	5	971042141R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, sekce D : 4	kus	4,00000	284,45	1 137,80
				4			
	6	974049121R00	Výsekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm sekce D : 10	m	10,00000	99,40	994,00
				10			
	7	973046161R00	Výsekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice velikostí do 100x100 mm, do hloubky 50 mm sekce D : 2	kus	2,00000	51,99	103,98
				2			
						41 483,68	
Díl: M21 Elektromontáže							
	8	345-71518	Krabice KU 68-1901, prázdná univerzální sekce D : 2	kus	2,00000	62,78	125,52
				2			
	9	345-71582.5	Krabice lištová s víčkem a svorkovnicí včetně dodávky krabice sekce D : 18	kus	18,00000	234,37	4 218,66
				18			
	10	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+víčko sekce D : 2	kus	2,00000	285,44	570,88
				2			
	11	345-72172	Lišta hranatá vkladací 20x20 včetně dodávky lišty sekce D : 100	m	100,00000	65,38	6 538,00
				100			
	12	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	1 070,50	1 070,50
	13	210810042RT1	Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 3x1.5 sekce D : 60	m	60,00000	38,12	2 347,20
				60			
	14	210.E98	Kabel CYKY-O 750 V 4 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 4x1.5 sekce D : 264	m	264,00000	47,72	12 598,08
				264			
	15	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 sekce D : 4	kus	4,00000	34,23	136,92
				4			
	16	210.E99	Strojek žaluziového ovládače bezšroubový - řazení 1/0 včetně dodávky spínače - řazení 1/0 sekce D : 2	kus	2,00000	222,48	444,96
				2			
	17	345-36700	Rámeček jednonásobný, bílý včetně dodávky rámečku sekce D : 2	kus	2,00000	21,51	43,02
				2			
	18	345-36492	Kryt spínače dělený, bílý včetně dodávky krytu sekce D : 2	kus	2,00000	42,60	85,20
				2			
	19	210 88-98	Demontáž a opětovná montáž SLB sekce D : 2	hod.	2,00000	382,32	764,64
				2			
	20	210 88-99	Demontáž a opětovná montáž sílnoproudu sekce D : 2	hod.	2,00000	382,32	764,64
				2			
	21	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	3 440,88	3 440,88
	22	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
	23	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
	24	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
	25	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	2,00000	382,32	764,64
	26	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě sekce D : 2	hod.	2,00000	535,25	1 070,50
				2			
	27	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	764,64	764,64
						47 167,99	
Celkem							



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_I	Silnoproudá elektroinstalace pro výměnu oken (OŽ)
R:	14	Sekce E jídelna a varna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						3 448,53
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					
1	612-443542	Protipožární otvor zdí - tmel včetně dodávky tmelu sekce E : 2	kus	2,00000	1 146,96	2 293,92
2	612423531R00	Omlítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce E : 1,5	m2	1,50000	338,44	504,66
3	612401391R00	Omlítka malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce E : 1	kus	1,00000	535,25	535,25
4	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, sekce E : 0,3	m2	0,30000	382,32	114,70
Díl: 97	Prorážení otvorů					1 770,86
5	971042141R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, sekce E : 2	kus	2,00000	284,45	568,90
6	974049121R00	Výsekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm sekce E : 10	m	10,00000	99,40	994,00
7	973046161R00	Výsekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špaliky a krabice velikosti do 100x100 mm, do hloubky 50 mm sekce E : 4	kus	4,00000	51,99	207,96
Díl: M21	Elektromontáže					24 820,99
8	345-71518	Krabice KU 68-1901, prázdná univerzální sekce E : 4	kus	4,00000	62,76	251,04
9	345-71582.5	Krabice lištová s víčkem a svorkovnicí včetně dodávky krabice sekce E : 12	kus	12,00000	234,37	2 812,44
10	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+víčko sekce E : 2	kus	2,00000	285,44	570,88
11	345-72172	Lišta hranatá vkladací 20x20 včetně dodávky lišty sekce E : 30	m	30,00000	65,36	1 961,40
12	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	611,71	611,71
13	210810042RT1	Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 3x1.5 sekce E : 25	m	25,00000	39,12	978,00
14	210810045RT2	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x1.5 sekce E : 15	m	15,00000	39,12	586,80
15	210.E90	Kabel CYKY-O 750 V 4 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 5x1.5 sekce E : 53	m	53,00000	47,72	2 529,18
16	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 sekce E : 2	kus	2,00000	34,23	68,46
17	210.E99	Strojek žaluziového ovládače bezšroubový - řazení 1/0 včetně dodávky spínače - řazení 1/0 sekce E : 4	kus	4,00000	222,48	889,92
18	345-36700	Rámeček jednonásobný, bílý včetně dodávky rámečku sekce E : 4	kus	4,00000	21,51	86,04
19	345-36492	Kryt spínače dělený, bílý včetně dodávky krytu sekce E : 4	kus	4,00000	42,60	170,40
20	210 88-98	Demontáž a opětovná montáž SLB sekce E : 2	hod.	2,00000	382,32	764,64
21	210 88-99	Demontáž a opětovná montáž silnoproudu sekce E : 2	hod.	2,00000	382,32	764,64
22	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	3 440,88	3 440,88
23	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
24	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
25	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
26	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	2,00000	382,32	764,64
27	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě sekce E : 2	hod.	2,00000	535,25	1 070,50
28	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	764,64	764,64

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_I	Silnoproudá elektroinstalace pro výměnu oken (OŽ)
R:	14	Sekce E jídelna a varna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Celkem				30 040,38

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Sílnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	01	1.PP výměník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						458,78
	1	340238212R00 Zazdívkva otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce OB : 1	m2	1,00000	458,78	458,78
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						5 566,60
	2	411387531R00 Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), sekce OB : 13	kus	13,00000	428,20	5 566,60
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						22 029,43
	3	612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky, sekce OB : 0,77	m2	0,77000	382,32	294,39
	4	612-443542 Protipožární otvor zdi - tmel včetně dodávky tmelu, sekce OB : 13	kus	13,00000	1 140,98	14 910,48
	5	612423531R00 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce OB : 2,33	m2	2,33000	338,44	783,91
	6	612401391R00 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce OB : 50	kus	5,00000	535,25	2 676,25
	7	611401111R00 Omítka malých ploch na stropěch do 0,09 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce OB : 10	kus	10,00000	338,44	3 364,40
Díl: 97 Prorážení otvorů						8 395,70
	8	971042141R00 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, sekce OB : 8	kus	8,00000	284,45	2 275,60
	9	971.E90 Vybourání otvorů zdi betonové d = 3 cm, tl. 30 cm, sekce OB : 8	kus	8,00000	182,11	1 298,88
	10	974049121R00 Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm, sekce OB : 24	m	24,00000	99,40	2 385,60
	11	972054141R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm bez odstranění podlahy a násypu, sekce OB : 13	kus	13,00000	134,52	1 709,76
	12	973046161R00 Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice velikosti do 100x100 mm, do hloubky 50 mm, sekce OB : 14	kus	14,00000	51,99	727,86
Díl: M21 Elektromontáže						687 242,84
	13	345-71518 Krabice KU 68-1901, prázdná univerzální, sekce OB : 28	kus	28,00000	62,78	1 757,28
	14	345-71580.A Krabice lištová přístrojová včetně dodávky krabice, sekce OB : 14	kus	14,00000	116,91	1 636,74
	15	345-71582.5 Krabice lištová s vlíčkem a svorkovnicí včetně dodávky krabice, sekce OB : 14	kus	14,00000	234,37	3 281,18
	16	210010323RT2 Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+víčko, sekce OB : 4	kus	4,00000	285,44	1 141,76
	17	2102203556 Lišta pro vyrovnání potenciálu - kompletní včetně dodávky lišty, sekce OB : 4	kus	4,00000	359,12	1 436,48
	18	345-458955.R Kabelový hák - malý včetně dodávky háku, sekce OB : 30	kus	30,00000	77,74	2 332,20
	19	345-72172 Lišta hranatá vkladací 20x20 včetně dodávky lišty, sekce OB : 10	m	10,00000	65,38	653,80
	20	345-72176 Lišta hranatá vkladací 40x20 včetně dodávky lišty, sekce OB : 15	m	15,00000	75,71	1 135,65
	21	345-72178 Lišta hranatá vkladací 60x40 včetně dodávky lišty, sekce OB : 55	m	55,00000	154,01	8 470,55

Položkový soupis prací a dodávek


S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	01	1.PP výměník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
22	345-71070	Lišta hranatá vkladací bezhalogenová 20x20 včetně dodávky lišty sekce OB : 25	m	25,00000	109,41	2 735,25
23	345-71071	Lišta hranatá vkladací bezhalogenová 40x20 včetně dodávky lišty sekce OB : 90	m	90,00000	216,22	19 459,80
24	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	7 646,40	7 646,40
25	210810042RT1	Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 3x1.5 sekce OB : 35	m	35,00000	39,12	1 369,20
26	210810045RT2	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x1.5 sekce OB : 425	m	425,00000	39,12	16 626,00
27	210800118RT1	Kabel CYKY-J 750 V 5 x 6 mm2 včetně dodávky CYKY-J 5x6 sekce OB : 36	m	36,00000	110,85	3 980,60
28	341.E10	Kabel CYKY-J 750 V 4 x 10 mm2 včetně dodávky CYKY-J 4x10 sekce OB : 78	m	78,00000	151,70	11 832,60
29	34111620R	Kabel 1-CYKY; silový; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu jádro, tvar jádra RMV-vlčežilové lanové kufalé zhuštině jádro; počet a průřez žil 4x35mm2; počet žil 4; teplota použití -35 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 35 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření sekce OB : 162	m	162,00000	421,24	68 240,88
30	34111637R	Kabel 1-CYKY; silový; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu jádro, tvar jádra SM-sektor mnohadrátový komprimovaný; počet žil 3; teplota použití -35 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 50+35 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření sekce OB : 180	m	180,00000	520,26	93 646,80
31	210820001R	Kabel CXKH-R(J) 3x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(J) 3x1,5 sekce OB : 120	m	120,00000	52,25	6 270,00
32	210820003R	Kabel CXKH-R(J) 5x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(J) 5x1,5 sekce OB : 50	m	50,00000	68,59	3 429,50
33	210800606RT1	Vodič H07V-K 6,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 6,0 sekce OB : 180	m	180,00000	43,08	7 754,40
34	210800608R00	Vodič H07V-K 16,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 16,0 sekce OB : 40	m	40,00000	70,85	2 834,00
35	210800650RT1	Vodič H07V-K 35,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 35,0 sekce OB : 40	m	40,00000	124,58	4 983,20
36	210800651RT1	Vodič H07V-K 50,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 50,0 sekce OB : 146	m	146,00000	168,75	24 637,50
37	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 sekce OB : 24	kus	24,00000	39,38	951,12
38	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 sekce OB : 17	kus	17,00000	58,84	962,88
39	210100005R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2 sekce OB : 10	kus	10,00000	115,27	1 152,70
40	210100006R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2 sekce OB : 13	kus	13,00000	143,08	1 860,04
41	210110001RT1	Strojek spínače bezšroubový - řazení 1 včetně dodávky spínače - řazení 1 sekce OB : 6	kus	6,00000	142,99	857,94
42	210110003RT1	Strojek spínače bezšroubový - řazení 5 včetně dodávky spínače - řazení 5 sekce OB : 2	kus	2,00000	174,94	349,88
43	210110004R00	Strojek spínače bezšroubový - řazení 6 včetně dodávky spínače - řazení 6 sekce OB : 4	kus	4,00000	149,29	597,16
44	345-36700	Rámeček jednonásobný, bílý včetně dodávky rámečku sekce OB : 12	kus	12,00000	21,51	258,12
45	210 11-0083	Vypínač na povrch , řazení 5, IP 54 včetně dodávky vypínače sekce OB : 2	kus	2,00000	285,01	570,02
46	345-36490	Kryt spínače jednoduchý, bílý včetně dodávky krytu sekce OB : 12	kus	12,00000	34,34	412,08
47	345-36492	Kryt spínače dělený, bílý včetně dodávky krytu sekce OB : 2	kus	2,00000	42,80	85,20
48	210 19-0001	Dodávka - rozváděč RH	celek	1,00000	281 918,18	281 918,18
49	210190003R00	Montáž rozvodnic do váhy 100 kg sekce 1PP : 6	kus	6,00000	334,27	2 005,62

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Sílnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	01	1.PP výměník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
50	348-24110.6	D - Svítidlo přisazené zářiv. 2x36W, Al mřížka, IP20 včetně dodávky svítidla	kus	23,00000	895,95	20 606,85
				23		
				sekce 0B : 23		
51	348-24110.7	E - Svítidlo přisazené zářiv. 2x36W, Al mřížka, IP65 teplotně odolné včetně dodávky svítidla	kus	19,00000	812,76	15 442,44
				19		
				sekce 0B : 19		
52	210200013R00	A,B - Svítidlo žárovkové přisazené, 60W, kruhové opálové krycí sklo 1xE27, IP44, vč. dodávky svítidla	kus	3,00000	1 220,25	3 660,75
				3		
				sekce 0B : 3		
53	210200014R00	A1,B1 Svítidlo žárov. přisazené, pohyb, čidlo, kulaté 60W, opálové krycí sklo 1xE27, IP44, vč. dod. svítidla	kus	1,00000	1 538,46	1 538,46
				1		
				sekce 0B : 1		
54	348-28432	Svítidlo nouzové LED, 1H, náhrada za 11W včetně dodávky svítidla	kus	10,00000	1 079,32	10 793,20
				10		
				sekce 0B : 10		
55	347-52128	Trubice zářivk. 36W T8	kus	84,00000	65,09	5 467,56
				84		
				sekce 0B : 2'42		
56	347-11186	Žárovka E27, LED, 9W včetně dodávky žárovky	kus	4,00000	72,07	288,28
				4		
				sekce 0B : 4		
57	210220301R0X	Zemnicí svorka pro pospojování potrubí, včetně dodávky zemnicí svorky	kus	15,00000	78,13	1 171,95
Jedná se o drobný montážní materiál pro napojení kovových částí inženýru (vstupující, vystupující potrubí, baterie apod.) na uzemnění elektro soustavy dle potřeby, která vyplyne při realizaci.						
58	210 88-98	Demontáž a opětovná montáž SLB	hod.	1,00000	382,32	382,32
				1		
				sekce 0B : 1		
59	210 88-99	Demontáž a opětovná montáž sílnoprodu	hod.	15,00000	382,32	5 734,80
				15		
				sekce 0B : 15		
60	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	3 440,88	3 440,88
61	210 88-01	Demontáž stávající elektroinstalace	hod.	46,00000	382,32	17 586,72
				46		
				sekce 0B : 46		
62	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
63	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	15,00000	382,32	5 734,80
64	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
65	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	2,00000	382,32	764,64
66	210 99-02	Výpracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	1 529,28	1 529,28
Celkem						723 693,35



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Sílnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	02	1.NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						2 569,20
Díl: 4 Vodovodné konstrukce						
	1	411387531R00 Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), sekce 1A : 6	kus	6,00000	426,20	2 569,20
						15 217,88
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
	2	612443542 Protlipožární otvor zdi - Imel včetně dodávky Imelu sekce 1A : 4	kus	4,00000	1 148,98	4 587,84
	3	612423531R00 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 1A : 6,3	m2	6,30000	338,44	2 119,57
	4	612401391R00 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 1A : 15	kus	15,00000	538,25	8 028,75
	5	612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, sekce 1A : 1,26	m2	1,26000	382,32	481,72
						7 982,71
Díl: 97 Prorážení otvorů						
	6	971042141R00 Vybourání otvorů v betonových přičkách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, sekce 1A : 11	kus	11,00000	284,45	3 128,95
	7	974049121R00 Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm sekce 1A : 42	m	42,00000	99,40	4 174,80
	8	973046161R00 Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice velikostí do 100x100 mm, do hloubky 50 mm sekce 1A : 8	kus	8,00000	51,99	415,92
	9	972054141R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm bez odstranění podlahy a násypu, sekce 1A : 2	kus	2,00000	131,52	263,04
						78 648,48
Díl: M21 Elektromontáže						
	10	345-71580.A Krabice lištová přístrojová včetně dodávky krabice sekce 1A : 3	kus	3,00000	110,91	350,73
	11	345-71516 Krabice KU 68-1901, prázdná univerzální sekce 1A : 8	kus	8,00000	62,76	502,08
	12	345-71582.5 Krabice lištová s víčkem a svorkovnicí včetně dodávky krabice sekce 1A : 8+3+2	kus	13,00000	234,37	3 046,81
	13	210010323RT2 Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+víčko sekce 1A : 13	kus	13,00000	285,44	3 710,72
	14	2102203556 Lišta pro vyrovnání potenciálu - kompletní včetně dodávky lišty sekce 1A : 4	kus	4,00000	359,12	1 436,48
	15	345-4569555.R Kabelový hák - malý včetně dodávky háku sekce 1A : 25	kus	25,00000	77,74	1 943,50
	16	345-72172 Lišta hranatá vkladací 20x20 včetně dodávky lišty sekce 1A : 10	m	10,00000	65,38	653,80
	17	345-72178 Lišta hranatá vkladací 60x40 včetně dodávky lišty sekce 1A : 55	m	55,00000	154,01	8 470,55
	18	345-71070 Lišta hranatá vkladací bezhalogenová 20x20 včetně dodávky lišty sekce 1A : 20	m	20,00000	109,41	2 188,20
	19	345-71071 Lišta hranatá vkladací bezhalogenová 40x20 včetně dodávky lišty sekce 1A : 10	m	10,00000	218,22	2 182,20
	20	75093177T drobný montážní materiál	celek	1,00000	3 058,58	3 058,58
	21	210810042RT1 Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 3x1.5 sekce 1A : 12	m	12,00000	39,12	469,44
	22	210810045RT2 Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x1.5 sekce 1A : 45	m	45,00000	39,12	1 760,40
	23	210810046RT3 Kabel CYKY-J 750 V 3 x 2,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x2.5 sekce 1A : 50	m	50,00000	46,40	2 320,00
	24	210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	22,00000	34,23	753,06

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	02	1.NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		sekce 1A : 22		22		
25	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm ²	kus	4,00000	39,38	157,52
		sekce 1A : 4		4		
26	210110001RT1	Strojek spínače bezšroubový - řazení 1 včetně dodávky spínače - řazení 1	kus	1,00000	142,99	142,99
		sekce 1A : 1		1		
27	210110006R00	Strojek spínače bezšroubový-řazení1/0,vč.doutnavky včetně dodávky spínače - řazení 1/0 a doutnavky	kus	2,00000	152,22	304,44
		sekce 1A : 2		2		
28	345-36700	Rámeček jednonásobný, bílý včetně dodávky rámečku	kus	1,00000	21,51	21,51
		sekce 1A : 1		1		
29	345-36490	Kryt spínače jednoduchý, bílý včetně dodávky krytu	kus	1,00000	34,34	34,34
		sekce 1A : 1		1		
30	345-51620	Zásuvka dvojnásobná, bezšroubová, s natoč.dutinou bílá, včetně dodávky zásuvky	kus	2,00000	252,23	504,46
		sekce 1A : 2		2		
31	210 19-0017	Dozbrojení rozvaděče sekce 1A	celek	1,00000	3 534,17	3 534,17
32	210190003R00	Montáž rozvodnic do váhy 100 kg	kus	1,00000	334,27	334,27
		sekce 1A : 1		1		
33	348-24110.4	G- Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka,IP20 včetně dodávky svítidla	kus	2,00000	895,34	1 790,68
		sekce 1A : 2		2		
34	210200013R00	A,B - Svítidlo žárovkové přisazené, 60W,kruhové opálové krycí sklo 1xE27, IP44,vč.dodávky svítidla	kus	7,00000	1 220,25	8 541,75
		sekce 1A : 7		7		
35	210200014R00	A1,B1 Svítidlo žárov. přisazené,pohyb,čidlo,kulaté 60W,opálové krycí sklo 1xE27, IP44,vč.dod.svítidla	kus	2,00000	1 536,46	3 076,92
		sekce 1A : 2		2		
36	348-28432	Svítidlo nouzové LED, 1H, náhrada za 11W včetně dodávky svítidla	kus	3,00000	1 079,32	3 237,96
		sekce 1A : 3		3		
37	347-52123	Trubice zářivk. 18W T8	kus	8,00000	59,58	476,64
		sekce 1A : 4*2		8		
38	347-11186	Žárovka E27, LED, 9W včetně dodávky žárovky	kus	9,00000	72,07	648,63
		sekce 1A : 9		9		
39	210 88-98	Demontáž a opětovná montáž SLB	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
		sekce 1A : 5		5		
40	210 88-99	Demontáž a opětovná montáž silnoproudu	hod.	3,00000	382,32	1 146,96
		sekce 1A : 3		3		
41	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	3 440,88	3 440,88
42	210 88-01	Demontáž stávající elektroinstalace	hod.	8,00000	382,32	3 058,56
		sekce 1A : 8		8		
43	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
44	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	15,00000	382,32	5 734,80
45	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
46	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	2,00000	382,32	764,64
47	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě	hod.	4,00000	536,25	2 145,00
		sekce 1A : 4		4		
48	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	994,03	994,03
Celkem						104 418,27

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Sílnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	03	1.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						917,56
1	340238212R00	Zazdívkva otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 1B : 2	m2	2,00000	458,78	917,56
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						1 712,80
2	411387531R00	Zabelonování otvorů do 0,25 m2 ve stropích železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), sekce 1B : 4	kus	4,00000	428,20	1 712,80
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						33 586,72
3	612-443542	Protipožární otvor zdi - tmel včetně dodávky tmelu sekce 1B : 4	kus	4,00000	1 148,96	4 587,84
4	612423531R00	Omlítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 1B : 63,75	m2	63,75000	336,44	21 448,05
5	612401391R00	Omlítka malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 1B : 5	kus	5,00000	535,25	2 676,25
6	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, sekce 1B : 12,75	m2	12,75000	382,32	4 874,58
Díl: 97 Prorážení otvorů						55 791,25
7	971042141R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, sekce 1B : 37	kus	37,00000	284,45	10 524,65
8	974049121R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm sekce 1B : 425	m	425,00000	99,40	42 245,00
9	973046161R00	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice velikostí do 100x100 mm, do hloubky 50 mm sekce 1B : 48	kus	48,00000	51,99	2 495,52
10	972054141R00	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm bez odsíranění podlahy a násypu, sekce 1B : 4	kus	4,00000	131,52	526,08
Díl: M21 Elektromontáže						727 699,10
11	345-71580.A	Krabice lištová přístrojová včetně dodávky krabice sekce 1B : 91+2	kus	93,00000	116,91	10 872,63
12	345-71518	Krabice KU 68-1901, prázdná univerzální sekce 1B : 82	kus	82,00000	62,76	5 146,32
13	345-71618	Krabice elektroinstalační 26, IP66 sekce 1B : 2	kus	2,00000	157,12	314,24
14	345-71580.A	Krabice lištová přístrojová pro dvojzásuvky včetně dodávky krabice sekce 1B : 2	kus	2,00000	122,38	244,76
15	345-71582.5	Krabice lištová s víčkem a svorkovnicí včetně dodávky krabice sekce 1B : 55+91+29	kus	175,00000	234,37	41 014,75
16	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+víčko sekce 1B : 13	kus	13,00000	285,44	3 710,72
17	2102203556	Lišta pro vyrovnání potenciálu - kompletní včetně dodávky lišty sekce 1B : 4	kus	4,00000	359,12	1 436,48
18	345-4569555.R	Kabelový hák - malý včetně dodávky háku sekce 1B : 100	kus	100,00000	77,74	7 774,00
19	345-72172	Lišta hranatá vkládací 20x20 včetně dodávky lišty sekce 1B : 25	m	25,00000	65,38	1 634,50
20	345-72176	Lišta hranatá vkládací 40x20 včetně dodávky lišty sekce 1B : 15	m	15,00000	75,71	1 136,65
21	345-72178	Lišta hranatá vkládací 60x40 včetně dodávky lišty sekce 1B : 55	m	55,00000	154,01	8 470,55
22	345-71070	Lišta hranatá vkládací bezhalogenová 20x20 včetně dodávky lišty	m	15,00000	109,41	1 641,15

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Sílnoproudá elektroinstalace pro úpravy Interiéru (SZ)
R:	03	1.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		sekce 1B : 15		15		
23	345-71071	Lišta hranatá vkladací bezhalogenová 40x20 včetně dodávky lišty	m	250,00000	218,22	54 055,00
		sekce 1B : 250		250		
24	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	11 469,60	11 469,60
25	210810042RT1	Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 3x1,5	m	410,00000	39,12	16 039,20
		sekce 1B : 410		410		
26	210810045RT2	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x1,5	m	740,00000	39,12	28 948,80
		sekce 1B : 740		740		
27	210810046RT3	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 2,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x2,5	m	1 420,00000	48,40	65 888,00
		sekce 1B : 1420		1420		
28	210810056RT1	Kabel CYKY-J 750 V 5 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 5x1,5	m	95,00000	48,33	4 591,35
		sekce 1B : 95		95		
29	210820001R	Kabel CXKH-R(J) 3x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(J) 3x1,5	m	580,00000	52,25	30 300,00
		sekce 1B : 580		580		
30	210820002R	Kabel CXKH-R(O) 3x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(O) 3x1,5	m	20,00000	52,25	1 045,00
		sekce 1B : 20		20		
31	210820003R	Kabel CXKH-R(J) 5x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(J) 5x1,5	m	90,00000	68,89	6 173,10
		sekce 1B : 90		90		
32	210800606RT1	Vodič H07V-K 6,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 6,0	m	105,00000	43,08	4 523,40
		sekce 1B : 105		105		
33	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	128,00000	34,23	4 381,44
		sekce 1B : 128		128		
34	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	13,00000	39,38	511,94
		sekce 1B : 13		13		
35	210110001RT1	Strojek spínače bezšroubový - řazení 1 včetně dodávky spínače - řazení 1	kus	23,00000	142,99	3 288,77
		sekce 1B : 23		23		
36	210110006R00	Strojek spínače bezšroubový - řazení 1/0, vč. doulnavky včetně dodávky spínače - řazení 1/0 a doulnavky	kus	51,00000	152,22	7 763,22
		sekce 1B : 51		51		
37	210110003RT1	Strojek spínače bezšroubový - řazení 5 včetně dodávky spínače - řazení 5	kus	3,00000	174,94	524,82
		sekce 1B : 3		3		
38	210110004R00	Strojek spínače bezšroubový - řazení 6 včetně dodávky spínače - řazení 6	kus	10,00000	149,29	1 492,90
		sekce 1B : 10		10		
39	210110005RT1	Strojek spínače bezšroubový - řazení 7 včetně dodávky spínače - řazení 7	kus	3,00000	191,89	575,67
		sekce 1B : 3		3		
40	210110006RT1	Strojek spínače bezšroubový, řazení 6+6 včetně dodávky spínače - řazení 6+6	kus	2,00000	206,11	412,22
		sekce 1B : 2		2		
41	345-36700	Rámeček jednonásobný, bílý včetně dodávky rámečku	kus	53,00000	21,51	1 140,03
		sekce 1B : 53		53		
42	345-36490	Kryt spínače jednoduchý, bílý včetně dodávky krytu	kus	42,00000	34,34	1 442,28
		sekce 1B : 42		42		
43	345-36492	Kryt spínače dělený, bílý včetně dodávky krytu	kus	5,00000	42,60	213,00
		sekce 1B : 5		5		
44	210 11-0082	Spínač sporákový 3 -fázový na pohrch včetně dodávky spínače	kus	2,00000	767,30	1 534,60
		sekce 1B : 2		2		
45	345-51620	Zásuvka dvojnásobná, bezšroubová, s natoč. dušinou bílá, včetně dodávky zásuvky	kus	67,00000	252,23	16 899,41
		sekce 1B : 67		67		
46	345-51610	Zásuvka jednonásobná, bezšroubová, bílá včetně dodávky zásuvky	kus	14,00000	221,93	3 107,02
		sekce 1B : 14		14		
47	210 19-0003	Dodávka - rozvaděč R1B	celek	1,00000	65 689,21	65 689,21
48	210 19-0015	Dodávka - rozvaděč R5	celek	1,00000	12 186,83	12 186,83
49	345-51640	Zásuvka na povrch, s clonkami IP 65 včetně dodávky zásuvky	kus	1,00000	693,91	693,91
		sekce 1B : 1		1		
50	210190003R00	Montáž rozvodnic do váhy 100 kg	kus	1,00000	334,27	334,27
		sekce 1B : 1		1		
51	210190001R00	Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice montáž oceloplechových rozvodnic do váhy , 20 kg,	kus	1,00000	146,74	146,74
		sekce 1B : 1		1		
52	3482411015	J - Bodové LED svítidlo do podhledu, 230V vč. dodávky svítidla a zdroje	kus	19,00000	748,89	14 187,11
		sekce 1B : 19		19		