

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	03	1.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
53	348-24110.4	G - Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka,IP20 včetně dodávky svítidla	kus	105,00000	895,34	94 010,70
sekce 1B : 105				105		
54	348-24110.4	G1-Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka,IP20 nouzový modul, včetně dodávky svítidla	kus	17,00000	1 886,31	32 067,27
sekce 1B : 17				17		
55	348-24110.9	H - Svítidlo zářivkové přisazení 1x58W.asymetrické včetně dodávky svítidla	kus	4,00000	1 379,75	5 519,00
sekce 1B : 4				4		
56	210200013R00	A,B - Svítidlo žárovkové přisazené, 60W,kruhové opálové krycí sklo 1xE27, IP44,vč.dodávky svítidla	kus	27,00000	1 220,25	32 946,75
sekce 1B : 22+5				27		
57	348-23761	Závěs svítidel lankový,2x lanko pro asym.svítidlo včetně dodávky závěsu	kus	8,00000	190,50	1 524,00
sekce 1B : 8				8		
58	348-28432	Svítidlo nouzové LED, 1H, náhrada za 11W včetně dodávky svítidla	kus	14,00000	1 079,32	15 110,48
sekce 1B : 14				14		
59	347-52123	Trubice zářivk. 18W T8	kus	520,00000	59,58	30 981,60
sekce 1B : 4*130				520		
60	347-52134	Trubice zářivk. 58W T8	kus	4,00000	71,73	286,92
sekce 1B : 4				4		
61	347-11186	Žárovka E27, LED, 9W včetně dodávky žárovky	kus	27,00000	72,07	1 945,89
sekce 1B : 27				27		
62	210 88-98	Demontáž a opětovná montáž SLB	hod.	15,00000	382,32	5 734,80
sekce 1B : 15				15		
63	210 88-99	Demontáž a opětovná montáž silnoproudu	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
sekce 1B : 5				5		
64	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	3 440,88	3 440,88
65	210 88-01	Demontáž slávající elektroinstalace	hod.	110,00000	382,32	42 055,20
sekce 1B : 110				110		
66	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
67	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	15,00000	382,32	5 734,80
68	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
69	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	2,00000	382,32	764,64
70	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě	hod.	10,00000	535,25	5 352,50
sekce 1B : 10				10		
71	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	1 529,28	1 529,28
Celkem						819 707,43



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	04	1.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						917,56
1	340238212R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 1C : 2	m2	2,00000	458,78	917,56
Díl: 4 Vodovonné konstrukce						1 712,80
2	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropích železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), sekce 1C : 4	kus	4,00000	428,20	1 712,80
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						36 152,12
3	612-443542	Protipožární otvor zdi - tmel včetně dodávky Imelu sekce 1C : 4	kus	4,00000	1 148,96	4 587,84
4	612423531R00	Omlítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 1C : 57	m2	57,00000	338,44	19 177,08
5	612401391R00	Omlítka malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 1C : 15	kus	15,00000	535,25	8 028,75
6	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, sekce 1C : 11,4	m2	11,40000	382,32	4 358,45
Díl: 97 Prorážení otvorů						62 555,23
7	971042141R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, sekce 1C : 67	kus	67,00000	284,46	19 058,15
8	974049121R00	Výsekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm sekce 1C : 380	m	380,00000	99,40	37 772,00
9	973046161R00	Výsekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špaliky a krabice ve velikosti do 100x100 mm, do hloubky 50 mm sekce 1C : 100	kus	100,00000	51,99	5 199,00
10	972054141R00	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm bez odstranění podlahy a násypu,	kus	4,00000	131,52	526,08
Díl: M21 Elektromontáže						801 282,23
11	345-71580.A	Krabice lištová přístrojová včetně dodávky krabice sekce 1C : 71+5	kus	76,00000	116,91	8 885,16
12	345-71518	Krabice KU 68-1901, prázdná univerzální sekce 1C : 76	kus	76,00000	62,76	4 769,76
13	345-71618	Krabice elektroinstalační 28, IP66 sekce 1C : 7	kus	7,00000	167,12	1 099,84
14	345-71580.A	Krabice lištová přístrojová pro dvojzásuvky včetně dodávky krabice sekce 1C : 5	kus	5,00000	122,38	611,90
15	345-71582.5	Krabice lištová s víčkem a svorkovnicí včetně dodávky krabice sekce 1C : 65+71+31	kus	167,00000	234,37	39 139,79
16	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+víčko sekce 1C : 13	kus	13,00000	285,44	3 710,72
17	2102203556	Lišta pro vyrovnání potenciálu - kompletní včetně dodávky lišty sekce 1C : 4	kus	4,00000	359,12	1 436,48
18	345-4569555.R	Kabelový hák - malý včetně dodávky háku sekce 1C : 100	kus	100,00000	77,74	7 774,00
19	345-72172	Lišta hranatá vkládací 20x20 včetně dodávky lišty sekce 1C : 15	m	15,00000	65,38	980,70
20	345-72176	Lišta hranatá vkládací 40x20 včetně dodávky lišty sekce 1C : 35	m	35,00000	76,71	2 649,85
21	345-72178	Lišta hranatá vkládací 60x40 včetně dodávky lišty sekce 1C : 55	m	55,00000	154,01	8 470,55
22	345-71070	Lišta hranatá vkládací bezhalogenová 20x20 včetně dodávky lišty sekce 1C : 55	m	55,00000	109,41	6 017,55

Položkový soupis prací a dodávek


S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hornikova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	04	1.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
23	345-71071	Lišta hranatá vkládací bezhalogenová 40x20 včetně dodávky lišty sekce 1C : 70	m	70,00000	216,22	15 135,40
24	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	8 411,04	8 411,04
25	210810042RT1	Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 3x1.5 sekce 1C : 340	m	340,00000	39,12	13 300,80
26	210810045RT2	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x1.5 sekce 1C : 1605	m	1 605,00000	39,12	62 787,60
27	210810046RT3	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 2,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x2.5 sekce 1C : 1930	m	1 930,00000	46,40	89 552,00
28	210810056RT1	Kabel CYKY-J 750 V 5 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 5x1.5 sekce 1C : 75	m	75,00000	48,33	3 624,75
29	210800117RT1	Kabel CYKY-J 750 V 5 x 4 mm2 včetně dodávky CYKY-J 5x4 sekce 1C : 410	m	410,00000	84,17	34 509,70
30	341.E10	Kabel CYKY-J 750 V 4 x 10 mm2 včetně dodávky CYKY-J 4x10 sekce 0B : 60	m	60,00000	151,70	9 102,00
31	210820001R	Kabel CXKH-R(J) 3x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(J) 3x1,5 sekce 1C : 240	m	240,00000	52,25	12 540,00
32	210820002R	Kabel CXKH-R(O) 3x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(O) 3x1,5 sekce 1C : 15	m	15,00000	52,25	783,75
33	210820003R	Kabel CXKH-R(J) 5x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(J) 5x1,5 sekce 1C : 50	m	50,00000	68,69	3 429,50
34	210800806RT1	Vodič H07V-K 6,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 6,0 sekce 1C : 165	m	165,00000	43,08	7 108,20
35	210800607RT1	Vodič H07V-K 10,0 včetně dodávky vodiče H07V-K 10,0 sekce 1C : 60	m	60,00000	54,67	3 280,20
36	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 sekce 1C : 182	kus	182,00000	34,23	6 229,86
37	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 sekce 1C : 47	kus	47,00000	39,38	1 850,86
38	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 sekce 1C : 4	kus	4,00000	56,64	226,56
39	210110001RT1	Strojek spínače bezšroubový - řazení 1 včetně dodávky spínače - řazení 1 sekce 1C : 6	kus	6,00000	142,99	857,94
40	210110006R00	Strojek spínače bezšroubový-řazení1/0,vč.doutnavky včetně dodávky spínače - řazení 1/0 a doutnavky sekce 1C : 24	kus	24,00000	152,22	3 653,28
41	210110003RT1	Strojek spínače bezšroubový - řazení 5 včetně dodávky spínače - řazení 5 sekce 1C : 5	kus	5,00000	174,94	874,70
42	210110004R00	Strojek spínače bezšroubový - řazení 6 včetně dodávky spínače - řazení 6 sekce 1C : 4	kus	4,00000	149,26	597,16
43	210110006RT1	Strojek spínače bez šroubový, řazení 6+6 včetně dodávky spínače - řazení 6+6 sekce 1C : 14	kus	14,00000	206,11	2 885,54
44	345-36700	Rámeček jednonásobný, bílý včetně dodávky rámečku sekce 1C : 27	kus	27,00000	21,61	580,77
45	345-36490	Kryt spínače jednoduchý, bílý včetně dodávky krytu sekce 1C : 18	kus	18,00000	34,34	618,12
46	345-36492	Kryt spínače dělený, bílý včetně dodávky krytu sekce 1C : 19	kus	19,00000	42,80	809,40
47	210 11-0082	Spínač sporákový 3 -fázový na pohrch včetně dodávky spínače sekce 1C : 7	kus	7,00000	767,30	5 371,10
48	210 11-0080	Vypínací tlačítko pod omítku sekce 1C : 4	kus	4,00000	119,96	479,80
49	345-51620	Zásuvka dvojnásobná, bezšroubová, s natoč.dutinou bílá, včetně dodávky zásuvky sekce 1C : 66	kus	66,00000	252,23	16 647,18
50	345-51610	Zásuvka jednonásobná, bezšroubová, bílá včetně dodávky zásuvky sekce 1C : 10	kus	10,00000	221,83	2 219,30
51	210 19-0004	Dodávka - rozváděč R1C	celek	1,00000	57 189,47	57 189,47
52	210 19-0005	Dodávka - rozváděč R11C	celek	1,00000	55 172,34	55 172,34
53	210190003R00	Montáž rozvodnic do váhy 100 kg sekce 1C : 2	kus	2,00000	334,27	668,54

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Síťoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	04	1.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
54	3482411015	J - Bodové LED svítidlo do podhledu, 230V vč. dodávky svítidla a zdroje	kus	10,00000	746,69	7 466,90
		sekce 1C : 10		10		
55	348-24110.4	G - Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 včetně dodávky svítidla	kus	120,00000	695,34	107 440,80
		sekce 1C : 120		120		
56	348-24110.4	G1-Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 nouzový modul, včetně dodávky svítidla	kus	6,00000	1 886,31	11 317,86
		sekce 1C : 6		6		
57	348-24110.9	H - Svítidlo zářivkové přisazení 1x58W.asymetrické včetně dodávky svítidla	kus	11,00000	1 379,75	15 177,25
		sekce 1C : 11		11		
58	210200013R00	A,B - Svítidlo žárovkové přisazené, 60W,kruhové opálové krycí sklo 1xE27, IP44,vč.dodávky svítidla	kus	11,00000	1 220,25	13 422,75
		sekce 1C : 11		11		
59	348-23761	Závěs svítidel lankový,2x lanko pro asym svítidlo včetně dodávky závěsu	kus	18,00000	190,50	3 429,00
		sekce 1C : 18		18		
60	210200014R00	A1,B1 Svítidlo žárov. přisazené,pohyb,čidlo,kulaté 60W,opálové krycí sklo 1xE27, IP44,vč.dod.svítidla	kus	13,00000	1 538,46	19 999,98
		sekce 1C : 11+2		13		
61	348-28432	Svítidlo nouzové LED, 1H, náhrada za 11W včetně dodávky svítidla	kus	5,00000	1 079,32	5 396,60
		sekce 1C : 5		5		
62	347-52123	Trubice zářivk. 18W T8	kus	528,00000	59,58	31 458,24
		sekce 1C : 4*132		528		
63	347-52134	Trubice zářivk. 58W T8	kus	11,00000	71,73	789,03
		sekce 1C : 11		11		
64	347-11186	Žárovka E27, LED, 9W včetně dodávky žárovky	kus	24,00000	72,07	1 729,68
		sekce 1C : 24		24		
65	210 88-98	Demontáž a opětovná montáž SLB	hod.	15,00000	382,32	5 734,80
		sekce 1C : 15		15		
66	210 88-99	Demontáž a opětovná montáž síťoproudu	hod.	24,00000	382,32	9 175,68
		sekce 1C : 24		24		
67	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	3 440,88	3 440,88
68	210 88-01	Demontáž stávající elektroinstalace	hod.	110,00000	382,32	42 055,20
		sekce 1C : 110		110		
69	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
70	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	15,00000	382,32	5 734,80
71	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
72	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	2,00000	382,32	764,64
73	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě	hod.	10,00000	535,25	5 352,50
		sekce 1C : 10		10		
74	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	1 529,28	1 529,28
Celkem						902 619,94



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Sílnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	05	2.NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						917,56
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	340238212R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěných chlami pálenými tloušťky nad 100 mm z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 2A : 2	m2	2,00000	458,78	917,56
						2
						1 712,80
Díl: 4 Vodovodné konstrukce						
2	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropěch železobetonových a tvárniceových a v klenbách cihelných nebo betonových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), sekce 2A : 4	kus	4,00000	428,20	1 712,80
						4
						34 294,05
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
3	612-443542	Prolipožární otvor zdl - tmel včetně dodávky tmelu sekce 2A : 4	kus	4,00000	1 148,98	4 587,84
						4
4	612423631R00	Omítká rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 2A : 52,5	m2	52,50000	338,44	17 663,10
						52,5
5	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 2A : 15	kus	15,00000	538,25	8 028,75
						15
6	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, sekce 2A : 10,5	m2	10,50000	382,32	4 014,36
						10,5
						59 047,15
Díl: 97 Prorážení otvorů						
7	971042141R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, sekce 2A : 67	kus	67,00000	284,45	19 058,15
						67
8	974049121R00	Výsekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm sekce 2A : 350	m	350,00000	99,40	34 790,00
						350
9	973046161R00	Výsekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice velikosti do 100x100 mm, do hloubky 50 mm sekce 2A : 100	kus	100,00000	51,99	5 199,00
						100
						578 725,82
Díl: M21 Elektromontáže						
10	345-71580.A	Krabice lištová přístrojová včetně dodávky krabice sekce 2A : 56+5	kus	61,00000	118,91	7 131,51
						61
11	345-71518	Krabice KU 68-1901, prázdná univerzální sekce 2A : 54	kus	54,00000	62,78	3 389,04
						54
12	345-71580.A	Krabice lištová přístrojová pro dvojzásuvky včetně dodávky krabice sekce 2A : 5	kus	5,00000	122,38	611,90
						5
13	345-71582.5	Krabice lištová s víčkem a svorkovnicí včetně dodávky krabice sekce 2A : 95+56+24	kus	175,00000	234,37	41 014,75
						175
14	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+víčko sekce 2A : 13	kus	13,00000	285,44	3 710,72
						13
15	2102203556	Lišta pro vyrovnání potenciálu - kompletní včetně dodávky lišty sekce 2A : 4	kus	4,00000	359,12	1 436,48
						4
16	345-4569555.R	Kabelový hák - malý včetně dodávky háku sekce 2A : 100	kus	100,00000	77,74	7 774,00
						100
17	345-72172	Lišta hranatá vkladací 20x20 včetně dodávky lišty sekce 2A : 25	m	25,00000	65,38	1 634,50
						25
18	345-72176	Lišta hranatá vkladací 40x20 včetně dodávky lišty sekce 2A : 35	m	35,00000	75,71	2 649,85
						35
19	345-72178	Lišta hranatá vkladací 60x40 včetně dodávky lišty sekce 2A : 55	m	55,00000	154,01	8 470,55
						55
20	345-71070	Lišta hranatá vkladací bezhalogenová 20x20 včetně dodávky lišty sekce 2A : 20	m	20,00000	108,41	2 188,20
						20
21	345-71071	Lišta hranatá vkladací bezhalogenová 40x20 včetně dodávky lišty sekce 2A : 60	m	60,00000	218,22	12 973,20
						60
22	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	7 646,40	7 646,40
23	210810042RT1	Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 3x1.5 sekce 2A : 360	m	360,00000	39,12	14 083,20
						360

Položkový soupis prací a dodávek


S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Sílnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	05	2.NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
24	210810045RT2	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm ² včetně dodávky CYKY-J 3x1,5 sekce 2A : 1530	m	1 530,00000	39,12	59 853,60
25	210810055RT1	Kabel CYKY-O 750 V 5 x 1,5 mm ² včetně dodávky CYKY-O 5x1,5 sekce 2A : 60	m	60,00000	48,33	2 899,80
26	210810046RT3	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 2,5 mm ² včetně dodávky CYKY-J 3x2,5 sekce 2A : 990	m	990,00000	46,40	45 936,00
27	210810056RT1	Kabel CYKY-J 750 V 5 x 1,5 mm ² včetně dodávky CYKY-J 5x1,5 sekce 2A : 60	m	60,00000	48,33	2 899,80
28	210820001R	Kabel CXKH-R(J) 3x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(J) 3x1,5 sekce 2A : 330	m	330,00000	52,25	17 242,50
29	210820002R	Kabel CXKH-R(O) 3x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(O) 3x1,5 sekce 2A : 15	m	15,00000	52,25	783,75
30	210820003R	Kabel CXKH-R(J) 5x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(J) 5x1,5 sekce 2A : 25	m	25,00000	68,59	1 714,75
31	210800606RT1	Vodič H07V-K 6,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 6,0 sekce 2A : 105	m	105,00000	43,08	4 523,40
32	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ² sekce 2A : 123	kus	123,00000	34,23	4 210,29
33	210110001RT1	Strojek spínače bezšroubový - řazení 1 včetně dodávky spínače - řazení 1 sekce 2A : 5	kus	5,00000	142,99	714,95
34	210110006R00	Strojek spínače bezšroubový-řazení1/0,vč.doutnavky včetně dodávky spínače - řazení 1/0 a doutnavky sekce 2A : 28	kus	28,00000	152,22	4 262,16
35	210110003RT1	Strojek spínače bezšroubový - řazení 5 včetně dodávky spínače - řazení 5 sekce 2A : 3	kus	3,00000	174,94	524,82
36	210110004R00	Strojek spínače bezšroubový - řazení 6 včetně dodávky spínače - řazení 6 sekce 2A : 24	kus	24,00000	149,28	3 582,96
37	210110006RT1	Strojek spínače bez šroubový, řazení 6+6 včetně dodávky spínače - řazení 6+6 sekce 2A : 4	kus	4,00000	209,11	824,44
38	345-36700	Rámeček jednonásobný, bílý včetně dodávky rámečku sekce 2A : 26	kus	26,00000	21,91	559,26
39	345-36490	Kryt spínače jednoduchý, bílý včetně dodávky krytu sekce 2A : 32	kus	32,00000	34,34	1 098,88
40	345-36492	Kryt spínače dělený, bílý včetně dodávky krytu sekce 2A : 7	kus	7,00000	42,60	298,20
41	345-51620	Zásuvka dvojnásobná, bezšroubová, s natoč.dutinou bílá, včetně dodávky zásuvky sekce 2A : 44	kus	44,00000	252,23	11 098,92
42	345-51610	Zásuvka jednonásobná, bezšroubová, bílá včetně dodávky zásuvky sekce 2A : 10	kus	10,00000	221,93	2 219,30
43	210 19-0006	Dodávka - rozváděč R2A	celek	1,00000	39 853,04	39 853,04
44	210190003R00	Montáž rozvodnic do váhy 100 kg sekce 2A : 1	kus	1,00000	334,27	334,27
45	348-24110.4	F - Svlitadlo přisazené zářiv. 4x18W, Al mřížka,IP20 včetně dodávky svítidla sekce 2A : 2	kus	2,00000	976,26	1 952,52
46	348-24110.4	G - Svlitadlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka,IP20 včetně dodávky svítidla sekce 2A : 94	kus	94,00000	895,34	84 161,96
47	348-24110.4	G1-Svlitadlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka,IP20 nouzový modul, včetně dodávky svítidla sekce 2A : 6	kus	6,00000	1 886,31	11 317,86
48	348-24110.9	H - Svlitadlo zářivkové přisazení 1x58W,asymetrické včetně dodávky svítidla sekce 2A : 8	kus	8,00000	1 379,75	11 036,00
49	210200013R00	A,B - Svlitadlo žárovkové přisazené, 60W,kruhové opálové krycí sklo 1xE27, IP44,vč.dodávky svítidla sekce 2A : 18	kus	18,00000	1 220,25	21 964,50
50	348-23761	Závěs svítidel lankový,2x lanko pro asym.svlitadlo včetně dodávky závěsu sekce 2A : 16	kus	16,00000	190,50	3 048,00
51	210200014R00	A1,B1 Svlitadlo žárov. přisazené,pohyb.čidlo,kulaté 60W,opálové krycí sklo 1xE27, IP44,vč.dod.svlitidla sekce 2A : 13	kus	13,00000	1 538,46	19 999,98
52	348-28432	Svlitadlo nouzové LED, 1H, náhrada za 11W včetně dodávky svítidla sekce 2A : 4	kus	4,00000	1 079,32	4 317,28

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Síťoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	05	2.NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
53	347-52123	Trubice zářivk. 18W T8 sekce 2A : 4*122	kus	488,00000	59,58	29 075,04
				488		
54	347-52134	Trubice zářivk. 58W T8 sekce 2A : 8	kus	8,00000	71,73	573,84
				8		
55	347-11186	Žárovka E27, LED, 9W včetně dodávky žárovky sekce 2A : 31	kus	31,00000	72,07	2 234,17
				31		
56	210 88-98	Demontáž a opětovná montáž SLB sekce 2A : 12	hod.	12,00000	382,32	4 587,84
				12		
57	210 88-99	Demontáž a opětovná montáž síťoprodu sekce 2A : 5	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
				5		
58	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	3 440,88	3 440,88
59	210 88-01	Demontáž stávající elektroinstalace sekce 2A : 110	hod.	110,00000	382,32	42 055,20
				110		
60	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
61	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	15,00000	382,32	5 734,80
62	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
63	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	2,00000	382,32	764,64
64	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě sekce 2A : 10	hod	10,00000	535,25	5 352,50
				10		
65	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	1 223,42	1 223,42
Celkem						674 697,38



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy Interiéru (SZ)
R:	06	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						917,56
1	340236212R00	lloušťky nad 100 mm sekce 2B : 2	m2	2,00000	468,78	917,56
Díl: 4 Vodovodné konstrukce						1 712,80
2	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropích železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), sekce 2B : 4	kus	4,00000	428,20	1 712,80
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						40 487,61
3	612-443542	Prolipožární otvor zdí - tmel včetně dodávky tmelu sekce 2B : 4	kus	4,00000	1 146,98	4 587,84
4	612423531R00	Omlítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 2B : 67,5	m2	67,50000	336,44	22 709,70
5	612401391R00	Omlítka malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 2B : 15	kus	15,00000	536,25	8 026,75
6	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, sekce 2B : 13,5	m2	13,50000	382,32	5 161,32
Díl: 97 Prorážení otvorů						75 104,23
7	971042141R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, sekce 2B : 83	kus	83,00000	284,45	23 809,35
8	974049121R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm sekce 2B : 450	m	450,00000	99,40	44 730,00
9	973046161R00	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špaliky a krabice ve velikosti do 100x100 mm, do hloubky 50 mm sekce 2B : 120	kus	120,00000	51,99	6 238,80
10	972054141R00	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm bez odstranění podlahy a násypu, sekce 2B : 4	kus	4,00000	131,52	526,08
Díl: M21 Elektromontáže						696 559,89
11	345-71580.A	Krabice lištová přístrojová včetně dodávky krabice sekce 2B : 65+5	kus	70,00000	116,91	8 183,70
12	345-71518	Krabice KU 68-1901, prázdná univerzální sekce 2B : 80	kus	80,00000	62,78	5 020,80
13	345-71618	Krabice elektroinstalační 26, IP66 sekce 2B : 1	kus	1,00000	157,12	157,12
14	345-71580.A	Krabice lištová přístrojová pro dvojzásuvky včetně dodávky krabice sekce 2B : 5	kus	5,00000	122,38	611,90
15	345-71582.5	Krabice lištová s víčkem a svorkovnicí včetně dodávky krabice sekce 2B : 105+65+35	kus	205,00000	234,37	48 045,85
16	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+víčko sekce 2B : 13	kus	13,00000	285,44	3 710,72
17	2102203556	Lišta pro vyrovnání potenciálu - kompletní včetně dodávky lišty sekce 2B : 18	kus	18,00000	359,12	6 464,16
18	345-4569555.R	Kabelový hák - malý včetně dodávky háku sekce 2B : 100	kus	100,00000	77,74	7 774,00
19	345-72172	Lišta hranatá vkladací 20x20 včetně dodávky lišty sekce 2B : 20	m	20,00000	65,38	1 307,60
20	345-72176	Lišta hranatá vkladací 40x20 včetně dodávky lišty sekce 2B : 35	m	35,00000	76,71	2 649,85
21	345-72176	Lišta hranatá vkladací 60x40 včetně dodávky lišty sekce 2B : 55	m	55,00000	154,01	8 470,55
22	345-71070	Lišta hranatá vkladací bezhalogenová 20x20 včetně dodávky lišty sekce 2B : 20	m	20,00000	109,41	2 188,20
23	345-71071	Lišta hranatá vkladací bezhalogenová 40x20 včetně dodávky lišty	m	60,00000	218,22	12 973,20

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	06	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		sekce 2B : 60		60		
24	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	8 411,04	8 411,04
25	210810042RT1	Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 3x1.5	m	370,00000	39,12	14 474,40
		sekce 2B : 370		370		
26	210810045RT2	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x1.5	m	1 705,00000	39,12	66 699,60
		sekce 2B : 1705		1705		
27	210810055RT1	Kabel CYKY-O 750 V 5 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 5x1.5	m	160,00000	48,33	7 732,80
		sekce 2B : 160		160		
28	210810046RT3	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 2,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x2.5	m	1 660,00000	46,40	77 024,00
		sekce 2B : 1660		1660		
29	210810056RT1	Kabel CYKY-J 750 V 5 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 5x1.5	m	115,00000	48,33	5 557,95
		sekce 2B : 115		115		
30	210800117RT1	Kabel CYKY-J 750 V 5 x 4 mm2 včetně dodávky CYKY-J 5x4	m	40,00000	84,17	3 368,80
		sekce 2B : 40		40		
31	210820001R	Kabel CXKH-R(J) 3x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(J) 3x1,5	m	380,00000	52,25	19 855,00
		sekce 2B : 380		380		
32	210820002R	Kabel CXKH-R(O) 3x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(O) 3x1,5	m	15,00000	52,25	783,75
		sekce 2B : 15		15		
33	210820003R	Kabel CXKH-R(J) 5x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(J) 5x1,5	m	25,00000	68,59	1 714,75
		sekce 2B : 25		25		
34	210800606RT1	Vodič H07V-K 8,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 6,0	m	115,00000	43,08	4 954,20
		sekce 2B : 115		115		
35	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	151,00000	34,23	5 168,73
		sekce 2B : 151		151		
36	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	17,00000	39,38	669,46
		sekce 2B : 17		17		
37	210110001RT1	Strojek spínače bezšroubový - řazení 1 včetně dodávky spínače - řazení 1	kus	14,00000	142,99	2 001,86
		sekce 2B : 14		14		
38	210110006R00	Strojek spínače bezšroubový-řazení1/0,vč.doulnavky včetně dodávky spínače - řazení 1/0 a doulnavky	kus	27,00000	182,22	4 109,94
		sekce 2B : 27		27		
39	210110003RT1	Strojek spínače bezšroubový - řazení 5 včetně dodávky spínače - řazení 5	kus	4,00000	174,94	699,76
		sekce 2B : 4		4		
40	210110004R00	Strojek spínače bezšroubový - řazení 6 včetně dodávky spínače - řazení 6	kus	14,00000	149,29	2 090,06
		sekce 2B : 14		14		
41	210110005RT1	Strojek spínače bezšroubový - řazení 7 včetně dodávky spínače - řazení 7	kus	2,00000	191,89	383,78
		sekce 2B : 2		2		
42	210110006RT1	Strojek spínače bez šroubový, řazení 6+6 včetně dodávky spínače - řazení 6+6	kus	8,00000	208,11	1 648,88
		sekce 2B : 8		8		
43	345-36700	Rámeček jednonásobný, bílý včetně dodávky rámečku	kus	38,00000	21,51	817,38
		sekce 2B : 38		38		
44	345-36490	Kryt spínače jednoduchý, bílý včetně dodávky krytu	kus	36,00000	34,34	1 236,24
		sekce 2B : 36		36		
45	345-36492	Kryt spínače dělený, bílý včetně dodávky krytu	kus	12,00000	42,60	511,20
		sekce 2B : 12		12		
46	345-51620	Zásuvka dvojnásobná, bezšroubová, s natoč.dutinou bílá, včetně dodávky zásuvky	kus	67,00000	252,23	16 899,41
		sekce 2B : 67		67		
47	345-51610	Zásuvka jednonásobná, bezšroubová, bílá včetně dodávky zásuvky	kus	12,00000	221,93	2 663,16
		sekce 2B : 12		12		
48	210 19-0007	Dodávka - rozvaděč R2B	celek	1,00000	48 185,57	48 185,57
49	210190003R00	Montáž rozvodnic do váhy 100 kg	kus	1,00000	334,27	334,27
		sekce 2B : 1		1		
50	348-24110.4	G - Světlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka,IP20 včetně dodávky světla	kus	121,00000	895,34	108 336,14
		sekce 2B : 121		121		
51	348-24110.4	G1-Světlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka,IP20 nouzový modul, včetně dodávky světla	kus	10,00000	1 866,31	18 663,10
		sekce 2B : 10		10		
52	348-24110.9	H - Světlo zářivkové přisazení 1x58W asymetrické včetně dodávky světla	kus	6,00000	1 379,76	11 038,00
		sekce 2B : 8		8		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hornikova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Sílnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	06	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
53	210200013R00	A,B - Svítidlo žárovkové přisazené, 60W,kruhové opálové krycí sklo 1x E27, IP44,vč.dodávky svítidla	kus	15,00000	1 220,25	18 303,75
		sekce 2B : 15		15		
54	348-23761	Závěs svítidel lankový,2x lanko pro asym.svítidlo včetně dodávky závěsu	kus	16,00000	190,50	3 048,00
		sekce 2B : 16		16		
55	210200014R00	A1,B1 Svítidlo žárov. přisazené,pohyb,čidlo,kulaté 60W,opálové krycí sklo 1x E27, IP44,vč.dod.svítidla	kus	10,00000	1 538,48	15 384,60
		sekce 2B : 10		10		
56	348-28432	Svítidlo nouzové LED, 1H, náhrada za 11W včetně dodávky svítidla	kus	7,00000	1 079,32	7 555,24
		sekce 2B : 7		7		
57	347-52123	Trubice zářivk. 18W T8	kus	604,00000	59,58	35 986,32
		sekce 2B : 4*151		604		
58	347-52134	Trubice zářivk. 58W T8	kus	8,00000	71,73	573,84
		sekce 2B : 8		8		
59	347-11186	Žárovka E27, LED, 9W včetně dodávky žárovky	kus	25,00000	72,07	1 801,75
		sekce 2B : 25		25		
60	210 88-98	Demontáž a opětovná montáž SLB	hod.	15,00000	382,32	5 734,80
		sekce 2B : 15		15		
61	210 88-99	Demontáž a opětovná montáž sílnoproudu	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
		sekce 2B : 5		5		
62	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	3 440,88	3 440,88
63	210 88-01	Demontáž stávající elektroinstalace	hod.	110,00000	382,32	42 055,20
		sekce 2B : 110		110		
64	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
65	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	15,00000	382,32	5 734,80
66	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
67	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	2,00000	382,32	764,64
68	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě	hod.	10,00000	535,25	5 352,50
		sekce 2B : 10		10		
69	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	1 299,89	1 299,89
Celkem						814 782,09



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Sílnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	07	2.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svíslé a kompletní konstrukce						917,56
1	340238212R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	2,00000	458,78	917,56
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						2
sekce 2C : 2						
Díl: 4 Vodovonné konstrukce						1 712,80
2	411387531R00	Zabelonování otvorů do 0,25 m2 ve stropěch železobetonových a tvárniceových a v klenbách cihelných nebo betonových	kus	4,00000	428,20	1 712,80
včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),						4
sekce 2C : 4						
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						35 234,55
3	612-443542	Protipožární otvor zdi - tmel včetně dodávky tmelu	kus	4,00000	1 146,96	4 587,84
sekce 2C : 4						4
4	612423531R00	Osmítká rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	54,50000	336,44	18 335,98
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						54,5
sekce 2C : 54,5						
5	612401391R00	Osmítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2	kus	15,00000	535,25	8 028,75
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						15
sekce 2C : 15						
6	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky	m2	11,20000	382,32	4 281,98
jakékoliv šířky rýhy,						11,2
sekce 2C : 11,2						
Díl: 97 Prorážení otvorů						53 449,80
7	971042141R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm	kus	42,00000	284,45	11 946,90
základových nebo nadzákladových,						42
sekce 2C : 42						
8	974049121R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	360,00000	99,40	35 784,00
sekce 2C : 360						
9	973046161R00	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špaliky a krabice velikosti do 100x100 mm, do hloubky 50 mm	kus	110,00000	51,99	5 718,90
sekce 2C : 110						
Díl: M21 Elektromontáže						624 439,02
10	345-71580.A	Krabice lištová přístrojová včetně dodávky krabice	kus	58,00000	116,91	6 780,78
sekce 2C : 53+5						58
11	345-71518	Krabice KU 68-1901, prázdná univerzální	kus	60,00000	62,76	3 765,60
sekce 2C : 60						60
12	345-71580.A	Krabice lištová přístrojová pro dvojitý zásuvky včetně dodávky krabice	kus	5,00000	122,36	611,90
sekce 2C : 5						5
13	345-71582.5	Krabice lištová s víčkem a svorkovnicí včetně dodávky krabice	kus	179,00000	234,37	41 952,23
sekce 2C : 97+53+29						179
14	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+víčko	kus	13,00000	286,44	3 710,72
sekce 2C : 13						13
15	2102203556	Lišta pro vyrovnání potenciálu - kompletní včetně dodávky lišty	kus	4,00000	359,12	1 436,48
sekce 2C : 4						4
16	345-4569555.R	Kabelový hák - malý včetně dodávky háku	kus	100,00000	77,74	7 774,00
sekce 2C : 100						100
17	345-72172	Lišta hranatá vkladací 20x20 včetně dodávky lišty	m	25,00000	65,38	1 634,50
sekce 2C : 25						25
18	345-72176	Lišta hranatá vkladací 40x20 včetně dodávky lišty	m	35,00000	75,71	2 649,85
sekce 2C : 35						35
19	345-72176	Lišta hranatá vkladací 60x40 včetně dodávky lišty	m	55,00000	154,01	8 470,55
sekce 2C : 55						55
20	345-71070	Lišta hranatá vkladací bezhalogenová 20x20 včetně dodávky lišty	m	20,00000	109,41	2 188,20
sekce 2C : 20						20
21	345-71071	Lišta hranatá vkladací bezhalogenová 40x20 včetně dodávky lišty	m	60,00000	216,22	12 973,20
sekce 2C : 60						60
22	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	7 646,40	7 646,40
23	210810042RT1	Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 3x1.5	m	370,00000	39,12	14 474,40
sekce 2C : 370						370

Položkový soupis prací a dodávek


S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Sílnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	07	2.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
24	210810045RT2	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x1.5 sekce 2C : 1675	m	1 675,00000 1675	39,12	65 526,00
25	210810055RT1	Kabel CYKY-O 750 V 5 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 5x1.5 sekce 2C : 60	m	60,00000 60	48,33	2 899,80
26	210810046RT3	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 2,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x2.5 sekce 2C : 1305	m	1 305,00000 1305	46,40	60 552,00
27	210810056RT1	Kabel CYKY-J 750 V 5 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 5x1.5 sekce 2C : 60	m	60,00000 60	48,33	2 899,80
28	210820001R	Kabel CXKH-R(J) 3x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(J) 3x1,5 sekce 2C : 340	m	340,00000 340	52,25	17 765,00
29	210820002R	Kabel CXKH-R(O) 3x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(O) 3x1,5 sekce 2C : 25	m	25,00000 25	52,25	1 306,25
30	210820003R	Kabel CXKH-R(J) 5x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(J) 5x1,5 sekce 2C : 35	m	35,00000 35	68,59	2 410,57
31	210800606RT1	Vodič H07V-K 6,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 6,0 sekce 2C : 105	m	105,00000 105	43,08	4 523,40
32	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 sekce 2C : 114	kus	114,00000 114	34,23	3 902,22
33	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 sekce 2C : 12	kus	12,00000 12	39,38	472,56
34	210110001RT1	Strojek spínače bezšroubový - řazení 1 včetně dodávky spínače - řazení 1 sekce 2C : 15	kus	15,00000 15	142,99	2 144,85
35	210110006R00	Strojek spínače bezšroubový-řazení1/0,vč.doutnavky včetně dodávky spínače - řazení 1/0 a doutnavky sekce 2C : 27	kus	27,00000 27	152,22	4 109,94
36	210110003RT1	Strojek spínače bezšroubový - řazení 5 včetně dodávky spínače - řazení 5 sekce 2C : 2	kus	2,00000 2	174,94	349,88
37	210110004R00	Strojek spínače bezšroubový - řazení 6 včetně dodávky spínače - řazení 6 sekce 2C : 12	kus	12,00000 12	149,29	1 791,48
38	210110006RT1	Strojek spínače bez šroubový, řazení 6+6 včetně dodávky spínače - řazení 6+6 sekce 2C : 6	kus	6,00000 6	208,11	1 236,66
39	345-36700	Rámeček jednonásobný, bílý včetně dodávky rámečku sekce 2C : 34	kus	34,00000 34	21,61	731,34
40	345-36490	Kryt spínače jednoduchý, bílý včetně dodávky krytu sekce 2C : 23	kus	23,00000 23	34,34	789,82
41	345-36492	Kryt spínače dětený, bílý včetně dodávky krytu sekce 2C : 20	kus	20,00000 20	42,60	852,00
42	210 11-0082	Spínač sporákový 3 -fázový na pohrch včetně dodávky spínače sekce 2C : 1	kus	1,00000 1	767,30	767,30
43	345-51620	Zásuvka dvojnásobná, bezšroubová, s natoč.dutinou bílá, včetně dodávky zásuvky sekce 2C : 49	kus	49,00000 49	252,23	12 359,27
44	345-51610	Zásuvka jednonásobná, bezšroubová, bílá včetně dodávky zásuvky sekce 2C : 11	kus	11,00000 11	221,93	2 441,23
45	210 19-0008	Dodávka - rozvaděč R2C	celek	1,00000	43 780,23	43 780,23
46	210190003R00	Montáž rozvodnic do váhy 100 kg sekce 2C : 1	kus	1,00000 1	334,27	334,27
47	348-24110.4	G - Světlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka,IP20 včetně dodávky světla sekce 2C : 103	kus	103,00000 103	895,34	92 220,02
48	348-24110.4	G1-Světlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka,IP20 nouzový modul, včetně dodávky světla sekce 2C : 7	kus	7,00000 7	1 886,31	13 204,17
49	348-24110.9	H - Světlo zářivkové přisazení 1x58W,asymetrické včetně dodávky světla sekce 2C : 10	kus	10,00000 10	1 379,75	13 797,50
50	210200013R00	A,B - Světlo žárovkové přisazené, 60W,kruhové opálové krycí sklo 1xE27, IP44,vč.dodávky světla sekce 2C : 14	kus	14,00000 14	1 220,25	17 083,50
51	348-23761	Závěs světla lankový,2x lanko pro asym.světlo včetně dodávky závěsu sekce 2C : 20	kus	20,00000 20	190,50	3 810,00
52	210200014R00	A1,B1 Světlo žárov. přisazené,pohyb.čidlo,kulaté 60W,opálové krycí sklo 1xE27, IP44,vč.dod.světla sekce 2C : 17	kus	17,00000 17	1 538,46	26 153,82

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy Interiéru (SZ)
R:	07	2.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
53	348-28432	Svítilidlo nouzové LED, 1H, náhrada za 11W včetně dodávky svítidla sekce 2C : 4	kus	4,00000	1 079,32	4 317,28
54	347-52123	Trubice zářvk. 18W T8 sekce 2C : 4*133	kus	532,00000	59,58	31 696,56
55	347-52134	Trubice zářvk. 58W T8 sekce 2C : 10	kus	10,00000	71,73	717,30
56	347-11166	Žárovka E27, LED, 9W včetně dodávky žárovky sekce 2C : 31	kus	31,00000	72,07	2 234,17
57	210 88-98	Demontáž a opětovná montáž SLB sekce 2C : 13	hod.	13,00000	382,32	4 970,16
58	210 88-99	Demontáž a opětovná montáž silnoproudu sekce 2C : 5	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
59	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	3 440,88	3 440,88
60	210 88-01	Demontáž stávající elektroinstalace sekce 2C : 110	hod.	110,00000	382,32	42 055,20
61	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
62	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	15,00000	382,32	5 734,80
63	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
64	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	2,00000	382,32	764,64
65	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě sekce 2C : 10	hod.	10,00000	535,25	5 352,50
66	210 99-02	Výpracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	1 146,98	1 146,98
Celkem						715 753,73



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Sílnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	08	3.NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						917,56
	1	340238212R00 Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 3A : 2	m2	2,00000	458,78	917,56
Díl: 4 Vodovodné konstrukce						1 712,80
	2	411387531R00 Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropě železobetonových a tvárných a v klenbách cihelných nebo betonových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), sekce 3A : 4	kus	4,00000	428,20	1 712,80
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						35 234,55
	3	612-443542 Prolpožární otvor zdi - tmel včetně dodávky tmele sekce 3A : 4	kus	4,00000	1 146,96	4 587,84
	4	612423531R00 Omítky rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 3A : 54,5	m2	54,50000	336,44	18 335,98
	5	612401391R00 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 3A : 15	kus	15,00000	535,25	8 028,75
	6	612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, sekce 3A : 11,2	m2	11,20000	382,32	4 281,98
Díl: 97 Prorážení otvorů						51 223,20
	7	971042141R00 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, sekce 3A : 36	kus	36,00000	284,46	10 240,20
	8	974049121R00 Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm sekce 3A : 360	m	360,00000	99,40	35 764,00
	9	973046161R00 Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špaliky a krabice velikosti do 100x100 mm, do hloubky 50 mm sekce 3A : 100	kus	100,00000	51,99	5 199,00
Díl: M21 Elektromontáže						578 649,36
	10	345-71580.A Krabice lištová přístrojová včetně dodávky krabice sekce 3A : 56+5	kus	61,00000	116,91	7 131,51
	11	345-71518 Krabice KU 68-1901, prázdná univerzální sekce 3A : 54	kus	54,00000	62,76	3 389,04
	12	345-71580.A Krabice lištová přístrojová pro dvojitá souvka včetně dodávky krabice sekce 3A : 5	kus	5,00000	122,38	611,90
	13	345-71582.5 Krabice lištová s víčkem a svorkovnicí včetně dodávky krabice sekce 3A : 95+56+24	kus	175,00000	234,37	41 014,75
	14	210010323RT2 Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+víčko sekce 3A : 13	kus	13,00000	265,44	3 710,72
	15	2102203556 Lišta pro vyrovnání potenciálu - kompletní včetně dodávky lišty sekce 3A : 4	kus	4,00000	359,12	1 436,48
	16	345-4569555.R Kabelový hák - malý včetně dodávky háku sekce 3A : 100	kus	100,00000	77,74	7 774,00
	17	345-72172 Lišta hranatá vkládací 20x20 včetně dodávky lišty sekce 3A : 25	m	25,00000	65,36	1 634,50
	18	345-72176 Lišta hranatá vkládací 40x20 včetně dodávky lišty sekce 3A : 35	m	35,00000	75,71	2 649,85
	19	345-72178 Lišta hranatá vkládací 60x40 včetně dodávky lišty sekce 3A : 55	m	55,00000	154,01	8 470,55
	20	345-71070 Lišta hranatá vkládací bezhalogenová 20x20 včetně dodávky lišty sekce 3A : 20	m	20,00000	109,41	2 188,20
	21	345-71071 Lišta hranatá vkládací bezhalogenová 40x20 včetně dodávky lišty sekce 3A : 60	m	60,00000	216,22	12 973,20
	22	75093177T drobný montážní materiál	celek	1,00000	7 646,40	7 646,40
	23	210810042RT1 Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 3x1.5 sekce 3A : 360	m	360,00000	39,12	14 083,20

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Sílnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	08	3.NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
24	210810045RT2	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x1,5 sekce 3A : 1530	m	1 530,00000	39,12	59 853,60
25	210810055RT1	Kabel CYKY-O 750 V 5 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 5x1,5 sekce 3A : 60	m	60,00000	46,33	2 899,80
26	210810046RT3	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 2,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x2,5 sekce 3A : 990	m	990,00000	46,40	45 936,00
27	210810056RT1	Kabel CYKY-J 750 V 5 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 5x1,5 sekce 3A : 60	m	60,00000	48,33	2 899,80
28	210820001R	Kabel CXKH-R(J) 3x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(J) 3x1,5 sekce 3A : 330	m	330,00000	52,25	17 242,50
29	210820002R	Kabel CXKH-R(O) 3x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(O) 3x1,5 sekce 3A : 15	m	15,00000	52,25	783,75
30	210820003R	Kabel CXKH-R(J) 5x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(J) 5x1,5 sekce 3A : 25	m	25,00000	68,56	1 719,00
31	210800606RT1	Vodič H07V-K 6,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 6,0 sekce 3A : 105	m	105,00000	43,06	4 523,40
32	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 sekce 3A : 123	kus	123,00000	34,23	4 210,29
33	210110001RT1	Strojek spínače bezšroubový - řazení 1 včetně dodávky spínače - řazení 1 sekce 3A : 5	kus	5,00000	142,99	714,95
34	210110006R00	Strojek spínače bezšroubový-řazení1/0,vč.doutnavky včetně dodávky spínače - řazení 1/0 a doutnavky sekce 3A : 28	kus	28,00000	152,22	4 262,16
35	210110003RT1	Strojek spínače bezšroubový - řazení 5 včetně dodávky spínače - řazení 5 sekce 3A : 3	kus	3,00000	174,94	524,82
36	210110004R00	Strojek spínače bezšroubový - řazení 6 včetně dodávky spínače - řazení 6 sekce 3A : 24	kus	24,00000	149,29	3 582,96
37	210110006RT1	Strojek spínače bez šroubový, řazení 6+6 včetně dodávky spínače - řazení 6+6 sekce 3A : 4	kus	4,00000	208,11	824,44
38	345-36700	Rámeček jednonásobný, bílý včetně dodávky rámečku sekce 3A : 26	kus	26,00000	21,61	559,26
39	345-36490	Kryt spínače jednoduchý, bílý včetně dodávky krytu sekce 3A : 32	kus	32,00000	34,34	1 098,88
40	345-38492	Kryt spínače dělený, bílý včetně dodávky krytu sekce 3A : 7	kus	7,00000	42,60	298,20
41	345-51620	Zásuvka dvojnásobná, bezšroubová, s naloč.dutlinou bílá, včetně dodávky zásuvky sekce 3A : 44	kus	44,00000	252,23	11 099,12
42	345-51610	Zásuvka jednonásobná, bezšroubová, bílá včetně dodávky zásuvky sekce 3A : 10	kus	10,00000	221,93	2 219,30
43	210 19-0006	Dodávka - rozváděč R3A	celek	1,00000	39 853,04	39 853,04
44	210190003R00	Montáž rozvodnic do váhy 100 kg sekce 3A : 1	kus	1,00000	334,27	334,27
45	348-24110.4	F -Svítlidlo přisazené zářiv. 4x18W, Al mřížka,IP20 včetně dodávky svítidla sekce 3A : 2	kus	2,00000	976,26	1 952,52
46	348-24110.4	G - Svítlidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka,IP20 včetně dodávky svítidla sekce 3A : 94	kus	94,00000	895,34	84 181,96
47	348-24110.4	G1-Svítlidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka,IP20 nouzový modul, včetně dodávky svítidla sekce 3A : 6	kus	6,00000	1 888,31	11 317,86
48	348-24110.9	H - Svítlidlo zářivkové přisazení 1x58W,asymetrické včetně dodávky svítidla sekce 3A : 8	kus	8,00000	1 379,75	11 038,00
49	210200013R00	A,B - Svítlidlo žárovkové přisazené, 60W,kruhové opalové krycí sklo 1xE27, IP44,vč.dodávky svítidla sekce 3A : 18	kus	18,00000	1 220,25	21 964,50
50	348-23761	Závěs svítidel lankový,2x lanko pro asym.svítlidlo včetně dodávky závěsu sekce 3A : 16	kus	16,00000	190,50	3 048,00
51	210200014R00	A1,B1 Svítlidlo žárov. přisazené, pohyb.čidlo,kulaté 60W,opalové krycí sklo 1xE27, IP44,vč.dod.svítlidla sekce 3A : 13	kus	13,00000	1 538,46	19 999,98
52	348-28432	Svítlidlo nouzové LED, 1H, náhrada za 11W včetně dodávky svítidla sekce 3A : 4	kus	4,00000	1 079,32	4 317,28

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	08	3.NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
53	347-52123	Trubice zářivk. 18W T8 sekce 3A : 4*122	kus	488,00000 488	59,58	29 075,04
54	347-52134	Trubice zářivk. 58W T8 sekce 3A : 8	kus	8,00000 8	71,73	573,84
55	347-11186	Žárovka E27, LED, 9W včetně dodávky žárovky sekce 3A : 31	kus	31,00000 31	72,07	2 234,17
56	210 88-98	Demontáž a opětovná montáž SLB sekce 3A : 12	hod.	12,00000 12	382,32	4 587,84
57	210 88-99	Demontáž a opětovná montáž silnoproudu sekce 3A : 5	hod.	5,00000 5	382,32	1 911,60
58	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	3 440,88	3 440,88
59	210 88-01	Demontáž stávající elektroinstalace sekce 3A : 110	hod.	110,00000 110	382,32	42 055,20
60	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
61	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	15,00000	382,32	5 734,80
62	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
63	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	2,00000	382,32	764,64
64	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě sekce 3A : 10	hod.	10,00000 10	535,25	5 352,50
65	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	1 146,96	1 146,96
Celkem						667 737,47

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy Interiéru (SZ)
R:	09	3.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						917,56
1	340238212R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 3B : 2	m2	2,00000	458,78	917,56
Díl: 4 Vodovonné konstrukce						1 712,80
2	411387531R00	Zabelonování otvorů do 0,25 m2 ve stropěch železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), sekce 3B : 4	kus	4,00000	428,20	1 712,80
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						39 248,90
3	612-443542	Protipožární otvor zdi - tmel včetně dodávky tmelu sekce 2B : 4	kus	4,00000	1 148,96	4 587,84
4	612423531R00	Omlínka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 2B : 64,5	m2	64,50000	336,44	21 700,38
5	612401391R00	Omlítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 2B : 15	kus	15,00000	535,25	8 028,75
6	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, sekce 2B : 12,9	m2	12,90000	382,32	4 931,93
Díl: 97 Prorážení otvorů						70 840,63
7	971042141R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, sekce 2B : 75	kus	75,00000	284,45	21 333,75
8	974049121R00	Výsekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm sekce 2B : 430	m	430,00000	99,40	42 742,00
9	973046161R00	Výsekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice velikostí do 100x100 mm, do hloubky 50 mm sekce 2B : 120	kus	120,00000	51,99	6 238,80
10	972054141R00	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm bez odstranění podlahy a násypu, sekce 2B : 4	kus	4,00000	131,52	526,08
Díl: M21 Elektromontáže						708 390,38
11	345-71580.A	Krabice lišiová přístrojová včetně dodávky krabice sekce 3B : 57+5	kus	62,00000	118,91	7 248,42
12	345-71518	Krabice KU 68-1901, prázdná univerzální sekce 3B : 98	kus	98,00000	62,76	6 150,48
13	345-71618	Krabice elektroinstalační 26, IP66 sekce 3B : 6	kus	6,00000	157,12	942,72
14	345-71580.A	Krabice lišiová přístrojová pro dvojfázovky včetně dodávky krabice sekce 3B : 5	kus	5,00000	122,38	611,90
15	345-71582.5	Krabice lišiová s víčkem a svorkovnicí včetně dodávky krabice sekce 3B : 105+57+37	kus	199,00000	234,37	46 639,63
16	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+víčko sekce 3B : 13	kus	13,00000	285,44	3 710,72
17	2102203556	Lišta pro vyrovnání potenciálu - kompletní včetně dodávky lišty sekce 3B : 4	kus	4,00000	359,12	1 436,48
18	345-4569555.R	Kabelový hák - malý včetně dodávky háku sekce 3B : 100	kus	100,00000	77,74	7 774,00
19	345-72172	Lišta hranatá vkladací 20x20 včetně dodávky lišty sekce 3B : 25	m	25,00000	65,36	1 634,50
20	345-72176	Lišta hranatá vkladací 40x20 včetně dodávky lišty sekce 3B : 30	m	30,00000	75,71	2 271,30
21	345-72178	Lišta hranatá vkladací 60x40 včetně dodávky lišty sekce 3B : 55	m	55,00000	154,01	8 470,55
22	345-71070	Lišta hranatá vkladací bezhalogenová 20x20 včetně dodávky lišty	m	40,00000	109,41	4 376,40

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Homíkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Sílnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	09	3.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		sekce 3B : 40		40		
23	345-71071	Lišta hranatá vkladací bezhalogenová 40x20 včetně dodávky lišty	m	70,00000	216,22	15 135,40
		sekce 3B : 70		70		
24	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	9 175,68	9 175,68
25	210810042RT1	Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 3x1,5	m	370,00000	39,12	14 474,40
		sekce 3B : 370		370		
26	210810045RT2	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x1,5	m	1 750,00000	39,12	68 460,00
		sekce 3B : 1750		1750		
27	210810055RT1	Kabel CYKY-O 750 V 5 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 5x1,5	m	110,00000	48,33	5 316,30
		sekce 3B : 110		110		
28	210810046RT3	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 2,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x2,5	m	1 660,00000	48,40	86 304,00
		sekce 3B : 1860		1860		
29	210810056RT1	Kabel CYKY-J 750 V 5 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 5x1,5	m	95,00000	48,33	4 591,14
		sekce 3B : 95		95		
30	210800117RT1	Kabel CYKY-J 750 V 5 x 4 mm2 včetně dodávky CYKY-J 5x4	m	170,00000	84,17	14 308,90
		sekce 3B : 170		170		
31	210820001R	Kabel CXKH-R(J) 3x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(J) 3x1,5	m	420,00000	52,26	21 945,00
		sekce 3B : 420		420		
32	210820002R	Kabel CXKH-R(O) 3x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(O) 3x1,5	m	15,00000	52,26	783,75
		sekce 3B : 15		15		
33	210820003R	Kabel CXKH-R(J) 5x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(J) 5x1,5	m	25,00000	68,59	1 714,75
		sekce 3B : 25		25		
34	210800606RT1	Vodič H07V-K 6,0 zel.žl včetně dodávky vodiče H07V-K 6,0	m	115,00000	43,08	4 954,20
		sekce 3B : 115		115		
35	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	149,00000	34,23	5 100,27
		sekce 3B : 149		149		
36	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	42,00000	39,38	1 653,96
		sekce 3B : 42		42		
37	210110001RT1	Strojek spínače bezšroubový - řazení 1 včetně dodávky spínače - řazení 1	kus	6,00000	142,99	857,94
		sekce 3B : 6		6		
38	210110006R00	Strojek spínače bezšroubový-řazení1/0,vč.doutnavky včetně dodávky spínače - řazení 1/0 a doutnavky	kus	25,00000	162,22	3 805,50
		sekce 3B : 25		25		
39	210110003RT1	Strojek spínače bezšroubový - řazení 5 včetně dodávky spínače - řazení 5	kus	3,00000	174,94	524,82
		sekce 3B : 3		3		
40	210110004R00	Strojek spínače bezšroubový - řazení 6 včetně dodávky spínače - řazení 6	kus	24,00000	149,29	3 583,00
		sekce 3B : 24		24		
41	210110006RT1	Strojek spínače bez šroubový, řazení 6+6 včetně dodávky spínače - řazení 6+6	kus	6,00000	206,11	1 236,66
		sekce 3B : 6		6		
42	345-36700	Rámeček jednonásobný, bílý včetně dodávky rámečku	kus	32,00000	21,51	688,32
		sekce 3B : 32		32		
43	345-36490	Kryt spínače jednoduchý, bílý včetně dodávky krytu	kus	35,00000	34,34	1 201,90
		sekce 3B : 35		35		
44	345-36492	Kryt spínače dělený, bílý včetně dodávky krytu	kus	9,00000	42,60	383,40
		sekce 3B : 9		9		
45	210 11-0082	Spínač sporákový 3 -fázový na pohrch včetně dodávky spínače	kus	6,00000	787,30	4 603,80
		sekce 3B : 6		6		
46	345-51620	Zásuvka dvojnásobná, bezšroubová, s natoč.dulinou bílá, včetně dodávky zásuvky	kus	81,00000	282,23	20 430,63
		sekce 3B : 81		81		
47	345-51610	Zásuvka jednonásobná, bezšroubová, bílá včetně dodávky zásuvky	kus	11,00000	221,93	2 441,23
		sekce 3B : 11		11		
48	210 19-0010	Dodávka - rozvaděč R3B	celek	1,00000	52 206,56	52 206,56
49	210190003R00	Montáž rozvodnic do váhy 100 kg	kus	3,00000	334,27	1 002,81
		sekce 3B : 3		3		
50	348-24110.4	G - Svítidlo vestavné zářv. 4x18W, Al mřížka,IP20 včetně dodávky svítidla	kus	121,00000	896,34	108 336,14
		sekce 3B : 121		121		
51	348-24110.4	G1-Svítidlo vestavné zářv. 4x18W, Al mřížka,IP20 nouzový modul, včetně dodávky svítidla	kus	9,00000	1 886,31	16 976,79
		sekce 3B : 9		9		
52	348-24110.9	H - Svítidlo zářvkové přisazení 1x58W.asymetrické včetně dodávky svítidla	kus	6,00000	1 379,75	8 278,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Síťnoprůdá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	09	3.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		sekce 3B : 6		6		
53	210200013R00	A,B - Svítidlo žárovkové přisazené, 60W,kruhové opálové krycí sklo 1xE27, IP44,vč.dodávky svítidla	kus	7,00000	1 220,25	8 541,75
		sekce 3B : 7		7		
54	348-23761	Závěs svítidel lankový,2x lanko pro asym.svítidlo včetně dodávky závěsu	kus	12,00000	180,50	2 286,00
		sekce 3B : 12		12		
55	210200014R00	A1,B1 Svítidlo žárov. přisazené,pohyb,čidlo,kulaté 60W,opálové krycí sklo 1xE27, IP44,vč.dod.svítidla	kus	10,00000	1 538,46	15 384,60
		sekce 3B : 10		10		
56	348-28432	Svítidlo nouzové LED, 1H, náhrada za 11W včetně dodávky svítidla	kus	6,00000	1 079,32	6 475,92
		sekce 3B : 6		6		
57	347-52123	Trubice zářvk. 18W T8	kus	580,00000	89,58	34 556,40
		sekce 3B : 4*145		580		
58	347-52134	Trubice zářvk. 58W T8	kus	6,00000	71,73	430,38
		sekce 3B : 6		6		
59	347-11186	Žárovka E27, LED, 9W včetně dodávky žárovky	kus	17,00000	72,07	1 225,19
		sekce 3B : 17		17		
60	210 88-98	Demontáž a opětovná montáž SLB	hod.	9,00000	382,32	3 440,88
		sekce 3B : 9		9		
61	210 88-99	Demontáž a opětovná montáž síťnoprůdu	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
		sekce 3B : 5		5		
62	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	3 440,88	3 440,88
63	210 88-01	Demontáž stávající elektroinstalace	hod.	110,00000	382,32	42 055,20
		sekce 3B : 110		110		
64	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
65	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	15,00000	382,32	5 734,80
66	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
67	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	2,00000	382,32	764,64
68	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě	hod.	10,00000	535,26	5 352,50
		sekce 3B : 10		10		
69	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	1 223,42	1 223,42
Celkem						821 110,27



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	10	3.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						917,56
1	340238212R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 3C : 2	m2	2,00000	458,78	917,56
Díl: 4 Vodovodné konstrukce						1 712,80
2	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropěch železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), sekce 3C : 4	kus	4,00000	428,20	1 712,80
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						34 989,87
3	612-443542	Prolípožární otvor zdi - tmel včetně dodávky tmelu sekce 3C : 4	kus	4,00000	1 146,96	4 587,84
4	612423531R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 3C : 54	m2	54,00000	336,44	18 167,76
5	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 3C : 15	kus	15,00000	535,25	8 026,75
6	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, sekce 3C : 11	m2	11,00000	382,32	4 205,52
Díl: 97 Prorážení otvorů						52 952,80
7	971042141R00	Vybroušení otvorů v betonových příčkách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, sekce 3C : 42	kus	42,00000	284,45	11 946,90
8	974049121R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm sekce 3C : 355	m	355,00000	99,40	35 287,00
9	973046161R00	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice velikostí do 100x100 mm, do hloubky 50 mm sekce 3C : 110	kus	110,00000	51,99	5 718,90
Díl: M21 Elektromontáže						624 593,17
10	345-71580.A	Krabice lištová přístrojová včetně dodávky krabice sekce 2C : 54	kus	54,00000	116,91	6 313,14
11	345-71518	Krabice KU 68-1901, prázdná univerzální sekce 3C : 63	kus	63,00000	82,76	3 953,88
12	345-71580.A	Krabice lištová přístrojová pro dvojitý zásuvky včetně dodávky krabice sekce 3C : 8	kus	8,00000	122,38	979,04
13	345-71582.5	Krabice lištová s víčkem a svorkovnicí včetně dodávky krabice sekce 3C : 97+53+29	kus	179,00000	234,37	41 982,23
14	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+víčko sekce 3C : 13	kus	13,00000	285,44	3 710,72
15	2102203556	Lišta pro vyrovnání potenciálu - kompletní včetně dodávky lišty sekce 3C : 4	kus	4,00000	359,12	1 436,48
16	345-4569555.R	Kabelový hák - malý včetně dodávky háku sekce 3C : 100	kus	100,00000	77,74	7 774,00
17	345-72172	Lišta hranatá vkládací 20x20 včetně dodávky lišty sekce 3C : 25	m	25,00000	65,38	1 634,50
18	345-72176	Lišta hranatá vkládací 40x20 včetně dodávky lišty sekce 3C : 35	m	35,00000	75,71	2 649,85
19	345-72178	Lišta hranatá vkládací 60x40 včetně dodávky lišty sekce 3C : 55	m	55,00000	154,01	8 470,55
20	345-71070	Lišta hranatá vkládací bezhalogenová 20x20 včetně dodávky lišty sekce 3C : 20	m	20,00000	109,41	2 188,20
21	345-71071	Lišta hranatá vkládací bezhalogenová 40x20 včetně dodávky lišty sekce 3C : 60	m	60,00000	216,22	12 973,20
22	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	7 646,40	7 646,40
23	210810042RT1	Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 3x1.5 sekce 3C : 370	m	370,00000	39,12	14 474,40

Položkový soupis prací a dodávek


S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	10	3.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
24	210810045RT2	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm ² včetně dodávky CYKY-J 3x1,5 sekce 3C : 1675	m	1 675,00000	39,12	65 526,00
25	210810055RT1	Kabel CYKY-O 750 V 5 x 1,5 mm ² včetně dodávky CYKY-O 5x1,5 sekce 3C : 60	m	60,00000	48,33	2 899,80
26	210810046RT3	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 2,5 mm ² včetně dodávky CYKY-J 3x2,5 sekce 3C : 1305	m	1 305,00000	46,40	60 552,00
27	210810056RT1	Kabel CYKY-J 750 V 5 x 1,5 mm ² včetně dodávky CYKY-J 5x1,5 sekce 3C : 60	m	60,00000	48,33	2 899,80
28	210820001R	Kabel CXKH-R(J) 3x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(J) 3x1,5 sekce 3C : 340	m	340,00000	52,26	17 765,00
29	210820002R	Kabel CXKH-R(O) 3x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(O) 3x1,5 sekce 3C : 25	m	25,00000	52,26	1 306,25
30	210820003R	Kabel CXKH-R(J) 5x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(J) 5x1,5 sekce 3C : 35	m	35,00000	68,59	2 405,07
31	210800606RT1	Vodič H07V-K 6,0 zeř.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 6,0 sekce 3C : 105	m	105,00000	43,08	4 523,40
32	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ² sekce 3C : 114	kus	114,00000	34,23	3 902,22
33	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm ² sekce 3C : 12	kus	12,00000	39,38	472,56
34	210110001RT1	Strojek spínače bezšroubový - řazení 1 včetně dodávky spínače - řazení 1 sekce 3C : 15	kus	15,00000	142,99	2 144,85
35	210110006R00	Strojek spínače bezšroubový-řazení 1/0,vč.doutnavky včetně dodávky spínače - řazení 1/0 a doutnavky sekce 3C : 26	kus	26,00000	162,22	3 957,72
36	210110004R00	Strojek spínače bezšroubový - řazení 6 včetně dodávky spínače - řazení 6 sekce 3C : 12	kus	12,00000	149,29	1 791,48
37	210110006RT1	Strojek spínače bez šroubový, řazení 6+6 včetně dodávky spínače - řazení 6+6 sekce 3C : 6	kus	6,00000	208,11	1 236,66
38	345-36700	Rámeček jednonásobný, bílý včetně dodávky rámečku sekce 3C : 31	kus	34,00000	21,51	731,34
39	345-36490	Kryt spínače jednoduchý, bílý včetně dodávky krytu sekce 3C : 20	kus	20,00000	34,34	686,80
40	345-36492	Kryt spínače dělený, bílý včetně dodávky krytu sekce 3C : 18	kus	18,00000	42,80	766,80
41	210 11-0082	Spínač sporákový 3-fázový na pohrch včetně dodávky spínače sekce 3C : 1	kus	1,00000	767,30	767,30
42	345-51620	Zásuvka dvojnásobná, bezšroubová, s natoč.dulinou bílá, včetně dodávky zásuvky sekce 3C : 52	kus	52,00000	252,23	13 115,96
43	345-51610	Zásuvka jednonásobná, bezšroubová, bílá včetně dodávky zásuvky sekce 3C : 11	kus	11,00000	221,93	2 441,23
44	210 19-0008	Dodávka - rozvaděč R3C	čelek	1,00000	43 780,23	43 780,23
45	210190003R00	Montáž rozvodnic do váhy 100 kg sekce 3C : 1	kus	1,00000	334,27	334,27
46	348-24110.4	G - Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka,IP20 včetně dodávky svítidla sekce 3C : 103	kus	103,00000	895,34	92 220,02
47	348-24110.4	G1-Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka,IP20 nouzový modul, včetně dodávky svítidla sekce 3C : 7	kus	7,00000	1 886,31	13 204,17
48	348-24110.9	H - Svítidlo zářivkové přisazení 1x58W.asymetrické včetně dodávky svítidla sekce 3C : 10	kus	10,00000	1 379,75	13 797,50
49	210200013R00	A,B - Svítidlo žárovkové přisazené, 60W,kruhové opálové krycí sklo 1xE27, IP44,vč.dodávky svítidla sekce 3C : 14	kus	14,00000	1 220,26	17 083,50
50	348-23761	Závěs svítidel lankový,2x lanko pro asym.svítidlo včetně dodávky závěsu sekce 3C : 20	kus	20,00000	190,50	3 810,00
51	210200014R00	A1,B1 Svítidlo žárov. přisazené,pohyb.čidlo,kulaté 60W,opálové krycí sklo 1xE27, IP44,vč.dod.svítidla sekce 3C : 17	kus	17,00000	1 536,48	26 153,82
52	348-28432	Svítidlo nouzové LED, 1H, náhrada za 11W včetně dodávky svítidla sekce 3C : 4	kus	4,00000	1 079,32	4 317,28

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	10	3.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
53	347-52123	Trubice zářivk. 18W T8 sekce 3C : 4*133	kus	532,00000	58,58	31 696,56
54	347-52134	Trubice zářivk. 58W T8 sekce 3C : 10	kus	10,00000	71,73	717,30
55	347-11186	Žárovka E27, LED, 9W včetně dodávky žárovky sekce 3C : 31	kus	31,00000	72,07	2 234,17
56	210 88-98	Demontáž a opětovná montáž SLB sekce 3C : 13	hod.	13,00000	382,32	4 970,16
57	210 88-99	Demontáž a opětovná montáž silnoproudu sekce 3C : 5	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
58	210 88-02	Revize a vyslavení revizní zprávy	celek	1,00000	3 440,88	3 440,88
59	210 88-01	Demontáž stávající elektroinstalace sekce 3C : 110	hod.	110,00000	382,32	42 056,20
60	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
61	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	15,00000	382,32	5 734,80
62	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
63	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	2,00000	382,32	764,64
64	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě sekce 3C : 10	hod	10,00000	535,25	5 352,50
65	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	1 146,96	1 146,96
Celkem						715 166,20



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	11	4.NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						917,56
1	340238212R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 4A : 2	m2	2,00000	458,78	917,56
Díl: 4 Vodovonné konstrukce						2 569,20
2	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), sekce 4A : 6	kus	6,00000	428,20	2 569,20
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						23 145,64
3	612-443542	Protipožární otvor zdi - tmel včetně dodávky tmelu sekce 4A : 4	kus	4,00000	1 148,96	4 587,84
4	612423531R00	Omítky rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 4A : 25,5	m2	25,50000	338,44	6 679,22
5	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 4A : 15	kus	15,00000	535,25	8 028,75
6	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, sekce 4A : 5,1	m2	5,10000	382,32	1 949,83
Díl: 97 Prorážení otvorů						25 939,06
7	971042141R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, sekce 4A : 25	kus	25,00000	284,46	7 111,25
8	974049121R00	Výsekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm sekce 4A : 170	m	170,00000	99,40	16 898,00
9	973046161R00	Výsekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice ve velikosti do 100x100 mm, do hloubky 50 mm sekce 4A : 27	kus	27,00000	51,99	1 403,73
10	972054141R00	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm bez odstranění podlahy a násypu, sekce 4A : 4	kus	4,00000	131,52	526,08
Díl: M21 Elektromontáže						416 747,17
11	345-71580.A	Krabice lištová přístrojová včetně dodávky krabice sekce 4A : 25+5	kus	30,00000	116,91	3 507,30
12	345-71518	Krabice KU 68-1901, prázdná univerzální sekce 4A : 33	kus	33,00000	62,76	2 071,08
13	345-71580.A	Krabice lištová přístrojová pro dvojzásuvky včetně dodávky krabice sekce 4A : 5	kus	5,00000	122,38	611,90
14	345-71582.5	Krabice lištová s víčkem a svorkovnicí včetně dodávky krabice sekce 4A : 25+25+17	kus	67,00000	234,37	15 702,79
15	210010323R72	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+vičko sekce 4A : 13	kus	13,00000	285,44	3 710,72
16	2102203556	Lišta pro vyrovnání potenciálu - kompletní včetně dodávky lišty sekce 4A : 4	kus	4,00000	359,12	1 436,48
17	345-4569555.R	Kabelový hák - malý včetně dodávky háku sekce 4A : 30	kus	30,00000	77,74	2 332,20
18	345-72172	Lišta hranatá vkládací 20x20 včetně dodávky lišty sekce 4A : 10	m	10,00000	65,38	653,80
19	345-72176	Lišta hranatá vkládací 40x20 včetně dodávky lišty sekce 4A : 10	m	10,00000	75,71	757,10
20	345-72178	Lišta hranatá vkládací 60x40 včetně dodávky lišty sekce 4A : 55	m	55,00000	164,01	8 470,55
21	345-71070	Lišta hranatá vkládací bezhalogenová 20x20 včetně dodávky lišty sekce 4A : 40	m	40,00000	109,41	4 376,40
22	345-71071	Lišta hranatá vkládací bezhalogenová 40x20 včetně dodávky lišty	m	40,00000	216,22	8 648,80

Položkový soupis prací a dodávek


S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Sílnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	11	4.NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		sekce 4A : 40		40		
23	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	5 352,48	5 352,48
24	210810042RT1	Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 3x1.5	m	180,00000	39,12	7 041,60
		sekce 4A : 180		180		
25	210810045RT2	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x1.5	m	720,00000	39,12	28 166,40
		sekce 4A : 720		720		
26	210810046RT3	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 2,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x2.5	m	1 260,00000	46,40	58 464,00
		sekce 4A : 1260		1260		
27	210820001R	Kabel CXKH-R(J) 3x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(J) 3x1,5	m	180,00000	52,25	9 405,00
		sekce 4A : 180		180		
28	210800606RT1	Vodič H07V-K 6,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 6,0	m	35,00000	43,08	1 507,80
		sekce 4A : 35		35		
29	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	93,00000	34,23	3 193,89
		sekce 4A : 93		93		
30	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	10,00000	39,38	393,80
		sekce 4A : 10		10		
31	210110001RT1	Strojek spínače bezšroubový - řazení 1 včetně dodávky spínače - řazení 1	kus	5,00000	142,99	714,95
		sekce 4A : 5		5		
32	210110006R00	Strojek spínače bezšroubový-řazení1/0,vč.doutnavky včetně dodávky spínače - řazení 1/0 a doutnavky	kus	14,00000	152,22	2 131,08
		sekce 4A : 14		14		
33	210110003RT1	Strojek spínače bezšroubový - řazení 5 včetně dodávky spínače - řazení 5	kus	5,00000	174,94	874,70
		sekce 4A : 5		5		
34	210 11-0082	Vypínač na povrch , řazení 1, IP 54 včetně dodávky vypínače	kus	1,00000	239,86	239,86
		sekce 4A : 1		1		
35	345-36700	Rámeček jednonásobný, bílý včetně dodávky rámečku	kus	17,00000	21,51	365,67
		sekce 4A : 17		17		
36	345-36490	Kryt spínače jednoduchý, bílý včetně dodávky krytu	kus	10,00000	34,34	343,40
		sekce 4A : 10		10		
37	345-36492	Kryt spínače dělený, bílý včetně dodávky krytu	kus	5,00000	42,80	213,00
		sekce 4A : 5		5		
36	345-51620	Zásuvka dvojnásobná, bezšroubová, s natoč.dutinou bílá, včetně dodávky zásuvky	kus	26,00000	252,23	6 557,98
		sekce 4A : 26		26		
39	345-51610	Zásuvka jednonásobná, bezšroubová, bílá včetně dodávky zásuvky	kus	7,00000	221,93	1 553,51
		sekce 4A : 7		7		
40	210 19-0012	Doplnění rozvaděč R4A	celek	1,00000	40 201,72	40 201,72
41	210190003R00	Montáž rozvodnic do váhy 100 kg	kus	1,00000	334,27	334,27
		sekce 4A : 1		1		
42	348-24110.5	C - Svítidlo přisazené zářiv. 1x54W,Al mřížka,IP20 včetně dodávky svítidla	kus	7,00000	1 070,76	7 495,32
		sekce 4A : 7		7		
43	348-24110.6	D - Svítidlo přisazené zářiv. 2x36W,Al mřížka,IP20 včetně dodávky svítidla	kus	43,00000	895,95	38 525,85
		sekce 4A : 43		43		
44	348-24110.4	G - Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka,IP20 včetně dodávky svítidla	kus	7,00000	895,34	6 267,38
		sekce 4A : 7		7		
45	348-24110.4	G1-Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka,IP20 nouzový modul, včetně dodávky svítidla	kus	2,00000	1 888,31	3 772,62
		sekce 4A : 2		2		
46	348-24110.9	H - Svítidlo zářivkové přisazení 1x58W,asymetrické včetně dodávky svítidla	kus	5,00000	1 379,76	6 898,75
		sekce 4A : 5		5		
47	210200013R00	A,B - Svítidlo žárovkové přisazené, 60W,kruhové opálové krycí sklo 1xE27, IP44,vč.dodávky svítidla	kus	22,00000	1 220,25	26 645,50
		sekce 4A : 20+2		22		
48	348-23761	Závěs svítidel lankový,2x lanko pro asym.svítidlo včetně dodávky závěsu	kus	10,00000	190,50	1 905,00
		sekce 4A : 10		10		
49	210200014R00	A1,B1 Svítidlo žárov. přisazené,pohyb.čidlo,kulaté 60W,opálové krycí sklo 1x E27, IP44,vč.dod.svítidla	kus	13,00000	1 538,46	19 999,98
		sekce 4A : 13		13		
50	348-28432	Svítidlo nouzové LED, 1H, náhrada za 11W včetně dodávky svítidla	kus	6,00000	1 079,32	6 475,92
		sekce 4A : 6		6		
51	347-52123	Trubice zářivk. 18W T8	kus	38,00000	59,58	2 144,88
		sekce 4A : 4*9		36		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Sílnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	11	4.NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
52	347-52128	Trubice zářvk. 36W T8 sekce 4A : 2*43	kus	86,00000	65,09	5 597,74
53	347-52133	Trubice zářvk. 54W T8 sekce 4A : 7	kus	7,00000	80,08	560,42
54	347-52134	Trubice zářvk. 58W T8 sekce 4A : 5	kus	5,00000	71,73	358,65
55	347-11186	Žárovka E27, LED, 9W včetně dodávky žárovky sekce 4A : 35	kus	35,00000	72,07	2 522,45
56	210 88-98	Demontáž a opětovná montáž SLB sekce 4A : 10	hod.	10,00000	382,32	3 823,20
57	210 88-99	Demontáž a opětovná montáž sílnoproudu sekce 4A : 5	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
58	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	3 440,88	3 440,88
59	210 88-01	Demontáž stávající elektroinstalace sekce 4A : 110	hod.	110,00000	382,32	42 055,20
60	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
61	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	15,00000	382,32	5 734,80
62	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
63	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	2,00000	382,32	764,64
64	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě sekce 4A : 10	hod.	10,00000	536,25	5 352,50
65	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	1 146,96	1 146,96
Celkem						469 318,63



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	12	4.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svísle a kompletní konstrukce						917,56
1	340238212R00	Zazdívkva otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v přičkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 4B : 2	m2	2,00000	458,78	917,56
Díl: 4 Vodovonné konstrukce						2 569,20
2	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), sekce 4B : 6	kus	6,00000	428,20	2 569,20
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						24 606,06
3	612-443542	Protipožární otvor zdí - Imel včetně dodávky Imelu sekce 4B : 4	kus	4,00000	1 148,98	4 587,84
4	612423531R00	Omlítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 4B : 42	m2	42,00000	338,44	14 130,48
5	612401391R00	Omlítka malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 4B : 5	kus	5,00000	535,25	2 676,25
6	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, sekce 4B : 8,4	m2	8,40000	382,32	3 211,49
Díl: 97 Prorážení otvorů						37 236,99
7	971042141R00	Vybourání otvorů v betonových přičkách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, sekce 4B : 25	kus	25,00000	284,45	7 111,25
8	974049121R00	Výsekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm sekce 4B : 280	m	280,00000	98,40	27 832,00
9	973046161R00	Výsekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špačky a krabice velikosti do 100x100 mm, do hloubky 50 mm sekce 4B : 34	kus	34,00000	51,99	1 767,66
10	972054141R00	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm bez odstranění podlahy a násypu, sekce 4B : 4	kus	4,00000	131,52	526,08
Díl: M21 Elektromontáže						400 276,15
11	345-71580.A	Krabice lištová přístrojová včetně dodávky krabice sekce 4B : 40+5	kus	45,00000	118,91	5 260,95
12	345-71518	Krabice KU 68-1901, prázdná univerzální sekce 4B : 52	kus	52,00000	82,78	3 263,52
13	345-71580.A	Krabice lištová přístrojová pro dvojzásuvky včetně dodávky krabice sekce 4B : 5	kus	5,00000	122,38	611,90
14	345-71582.5	Krabice lištová s víčkem a svorkovnicí včetně dodávky krabice sekce 4B : 26+40+21	kus	87,00000	234,37	20 390,19
15	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+víčko sekce 4B : 13	kus	13,00000	285,44	3 710,72
16	2102203556	Lišta pro vyrovnání potenciálu - kompletní včetně dodávky lišty sekce 4B : 4	kus	4,00000	359,12	1 436,48
17	345-4569555.R	Kabelový hák - malý včetně dodávky háku sekce 4B : 40	kus	40,00000	77,74	3 109,60
18	345-72172	Lišta hranatá vkladací 20x20 včetně dodávky lišty sekce 4B : 10	m	10,00000	65,38	653,80
19	345-72176	Lišta hranatá vkladací 40x20 včetně dodávky lišty sekce 4B : 10	m	10,00000	75,71	757,10
20	345-72178	Lišta hranatá vkladací 60x40 včetně dodávky lišty sekce 4B : 55	m	55,00000	164,01	8 470,55
21	345-71070	Lišta hranatá vkladací bezhalogenová 20x20 včetně dodávky lišty sekce 4B : 20	m	20,00000	109,41	2 188,20
22	345-71071	Lišta hranatá vkladací bezhalogenová 40x20 včetně dodávky lišty	m	100,00000	216,22	21 622,00

Položkový soupis prací a dodávek


S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Sílnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	12	4.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		sekce 4B : 100		100		
23	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	6 881,78	6 881,78
24	210810042RT1	Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 3x1.5	m	260,00000	39,12	10 171,20
		sekce 4B : 260		260		
25	210810045RT2	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x2.5	m	600,00000	39,12	23 472,00
		sekce 4B : 600		600		
26	210810046RT3	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 2,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x2.5	m	750,00000	48,40	34 800,00
		sekce 4B : 750		750		
27	210820001R	Kabel CXKH-R(J) 3x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(J) 3x1,5	m	400,00000	52,25	20 900,00
		sekce 4B : 400		400		
28	210800606RT1	Vodič H07V-K 6,0 ze ž. včetně dodávky vodiče H07V-K 6,0	m	35,00000	43,08	1 507,80
		sekce 4B : 35		35		
29	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	117,00000	34,23	4 004,11
		sekce 4B : 117		117		
30	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	10,00000	39,38	393,80
		sekce 4B : 10		10		
31	210110001RT1	Strojek spínače bezšroubový - fazení 1 včetně dodávky spínače - fazení 1	kus	6,00000	142,99	857,94
		sekce 4B : 6		6		
32	210110006R00	Strojek spínače bezšroubový-fazení 1/0, vč. doutnavky včetně dodávky spínače - fazení 1/0 a doutnavky	kus	24,00000	152,22	3 653,28
		sekce 4B : 24		24		
33	210110003RT1	Strojek spínače bezšroubový - fazení 5 včetně dodávky spínače - fazení 5	kus	8,00000	174,94	1 399,52
		sekce 4B : 8		8		
34	210 11-0082	Vypínač na povrch, fazení 1, IP 54 včetně dodávky vypínače	kus	2,00000	239,86	479,72
		sekce 4B : 2		2		
35	345-36700	Rámeček jednonásobný, bílý včetně dodávky rámečku	kus	21,00000	21,51	451,71
		sekce 4B : 21		21		
36	345-36490	Kryt spínače jednoduchý, bílý včetně dodávky krytu	kus	14,00000	34,34	480,76
		sekce 4B : 14		14		
37	345-36492	Kryt spínače dělený, bílý včetně dodávky krytu	kus	8,00000	42,80	340,80
		sekce 4B : 8		8		
38	345-51620	Zásuvka dvojnásobná, bezšroubová, s natoč. dutinou bílá, včetně dodávky zásuvky	kus	39,00000	262,23	9 836,97
		sekce 4B : 39		39		
39	345-51610	Zásuvka jednonásobná, bezšroubová, bílá včetně dodávky zásuvky	kus	7,00000	221,93	1 553,51
		sekce 4B : 7		7		
40	210 19-0013	Dodávka - rozvaděč R4B	celek	1,00000	46 228,09	46 228,09
41	210190003R00	Montáž rozvodnic do váhy 100 kg	kus	1,00000	334,27	334,27
		sekce 4B : 1		1		
42	348-24110.4	F - Světlo přisazené zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 včetně dodávky světla	kus	10,00000	976,28	9 762,80
		sekce 4B : 10		10		
43	348-24110.5	C - Světlo přisazené zářiv. 1x54W, Al mřížka, IP20 včetně dodávky světla	kus	37,00000	1 070,76	39 618,12
		sekce 4B : 37		37		
44	348-24110.6	D - Světlo přisazené zářiv. 2x36W, Al mřížka, IP20 včetně dodávky světla	kus	43,00000	895,95	38 525,85
		sekce 4A : 43		43		
45	348-24110.4	G - Světlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 včetně dodávky světla	kus	4,00000	895,34	3 581,36
		sekce 4B : 4		4		
46	348-24110.4	G1 - Světlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka, IP20 nouzový modul, včetně dodávky světla	kus	3,00000	1 888,31	5 664,93
		sekce 4B : 3		3		
47	348-24110.9	H - Světlo zářivkové přisazení 1x58W, asymetrické včetně dodávky světla	kus	4,00000	1 379,76	5 519,00
		sekce 4B : 4		4		
48	210200013R00	A,B - Světlo žárovkové přisazené, 80W, kruhové opálové krycí sklo 1xE27, IP44, vč. dodávky světla	kus	10,00000	1 220,25	12 202,50
		sekce 4B : 6+4		10		
49	348-23761	Závěs světla lankový, 2x lanko pro asym. světlo včetně dodávky závěsu	kus	8,00000	190,80	1 524,00
		sekce 4B : 8		8		
50	348-28432	Světlo nouzové LED, 1H, náhrada za 11W včetně dodávky světla	kus	6,00000	1 079,32	6 475,92
		sekce 4B : 6		6		
51	347-52123	Trubice zářivk. 18W T8	kus	68,00000	59,58	4 051,44
		sekce 4B : 4+17		68		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	12	4.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
52	347-52128	Trubice zářivk. 36W T8 sekce 4B : 2*32	kus	64,00000	65,09	4 165,76
53	347-52133	Trubice zářivk. 54W T8 sekce 4B : 37	kus	37,00000	80,06	2 962,22
54	347-52134	Trubice zářivk. 58W T8 sekce 4B : 4	kus	4,00000	71,73	286,92
55	347-11186	Žárovka E27, LED, 9W včetně dodávky žárovky sekce 4B : 10	kus	10,00000	72,07	720,70
56	210 88-98	Demontáž a opětovná montáž SLB sekce 4B : 10	hod.	10,00000	382,32	3 823,20
57	210 88-99	Demontáž a opětovná montáž silnoproudu sekce 4B : 5	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
58	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	3 440,88	3 440,88
59	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
60	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	15,00000	382,32	5 734,80
61	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
62	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	2,00000	382,32	764,64
63	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě sekce 4B : 10	hod.	10,00000	535,25	5 352,50
64	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	1 146,96	1 146,96
Celkem						465 605,96



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	13	4.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						917,56
1	340238212R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v přičkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 4C : 2	m2	2,00000	458,78	917,56
Díl: 4 Vodovonné konstrukce						2 569,20
2	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve strozech železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), sekce 4C : 6	kus	6,00000	428,20	2 569,20
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						25 623,07
3	612-443542	Protipožární otvor zdl - tmel včetně dodávky tmelu sekce 4C : 4	kus	4,00000	1 148,98	4 587,84
4	612423531R00	Omítky rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 4C : 31,5	m2	31,50000	336,44	10 597,86
5	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních slěn přes 0,25 do 1 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce 4C : 15	kus	15,00000	535,25	8 028,75
6	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, sekce 4C : 6,3	m2	6,30000	382,32	2 408,62
Díl: 97 Prorážení otvorů						32 757,13
7	971042141R00	Vybourání otvorů v betonových přičkách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, sekce 4C : 35	kus	35,00000	284,45	9 955,75
8	974049121R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm sekce 4C : 210	m	210,00000	99,40	20 874,00
9	973046161R00	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice velikostí do 100x100 mm, do hloubky 50 mm sekce 4C : 27	kus	27,00000	61,90	1 401,30
10	972054141R00	Vybourání otvorů ve strozech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm bez odstranění podlahy a násypu, sekce 4C : 4	kus	4,00000	131,52	526,08
Díl: M21 Elektromontáže						404 595,75
11	345-71580.A	Krabice lištová přístrojová včetně dodávky krabice sekce 4C : 27+5	kus	32,00000	118,91	3 741,12
12	345-71518	Krabice KU 68-1901, prázdná univerzální sekce 4C : 36	kus	36,00000	62,76	2 259,36
13	345-71580.A	Krabice lištová přístrojová pro dvojbásny včetně dodávky krabice sekce 4C : 5	kus	5,00000	122,38	611,90
14	345-71582.5	Krabice lištová s víčkem a svorkovnicí včetně dodávky krabice sekce 4C : 48+27+17	kus	92,00000	234,37	21 562,04
15	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+víčko sekce 4C : 13	kus	13,00000	285,44	3 710,72
16	2102203556	Lišta pro vyrovnání potenciálu - kompletní včetně dodávky lišty sekce 4C : 4	kus	4,00000	359,12	1 436,48
17	345-4569555.R	Kabelový hák - malý včetně dodávky háku sekce 4C : 20	kus	20,00000	77,74	1 554,80
18	345-72172	Lišta hranatá vkladací 20x20 včetně dodávky lišty sekce 4C : 10	m	10,00000	65,38	653,80
19	345-72176	Lišta hranatá vkladací 40x20 včetně dodávky lišty sekce 4C : 10	m	10,00000	75,71	757,10
20	345-72176	Lišta hranatá vkladací 60x40 včetně dodávky lišty sekce 4C : 55	m	55,00000	154,01	8 470,55
21	345-71070	Lišta hranatá vkladací bezhalogenová 20x20 včetně dodávky lišty sekce 4C : 20	m	20,00000	109,41	2 188,20
22	345-71071	Lišta hranatá vkladací bezhalogenová 40x20 včetně dodávky lišty	m	35,00000	216,22	7 567,70

Položkový soupis prací a dodávek


S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Sílnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	13	4.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		sekce 4C : 35		35		
23	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	5 352,48	5 352,48
24	210810042RT1	Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 3x1.5	m	130,00000	39,12	5 085,60
		sekce 4C : 130		130		
25	210810045RT2	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x1.5	m	905,00000	39,12	35 403,60
		sekce 4C : 905		905		
26	210810046RT3	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 2,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x2.5	m	640,00000	46,40	29 696,00
		sekce 4C : 640		640		
27	210810056RT1	Kabel CYKY-J 750 V 5 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 5x1.5	m	45,00000	48,33	2 174,85
		sekce 4C : 45		45		
28	210820001R	Kabel CXKH-R(J) 3x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(J) 3x1,5	m	240,00000	52,26	12 540,00
		sekce 4C : 240		240		
29	210800606RT1	Vodič H07V-K 6,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 6,0	m	55,00000	43,08	2 377,90
		sekce 4C : 55		55		
30	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	95,00000	34,23	3 251,85
		sekce 4C : 95		95		
31	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	20,00000	39,38	787,60
		sekce 4C : 20		20		
32	210110001RT1	Strojek spínače bezšroubový - řazení 1 včetně dodávky spínače - řazení 1	kus	5,00000	142,99	714,95
		sekce 4C : 5		5		
33	210110006R00	Strojek spínače bezšroubový-řazení 1/0,vč.doutnavky včetně dodávky spínače - řazení 1/0 a doutnavky	kus	9,00000	152,22	1 369,98
		sekce 4C : 9		9		
34	210110003RT1	Strojek spínače bezšroubový - řazení 5 včetně dodávky spínače - řazení 5	kus	4,00000	174,94	699,76
		sekce 4C : 4		4		
35	210110004R00	Strojek spínače bezšroubový - řazení 6 včetně dodávky spínače - řazení 6	kus	4,00000	149,29	597,16
		sekce 4C : 4		4		
36	210110006RT1	Strojek spínače bez šroubový, řazení 6+6 včetně dodávky spínače - řazení 6+6	kus	4,00000	206,11	824,44
		sekce 4C : 4		4		
37	210 11-0082	Vypínač na povrch , řazení 1, IP 54 včetně dodávky vypínače	kus	1,00000	239,86	239,86
		sekce 4C : 1		1		
38	345-36700	Rámeček jednonásobný, bílý včetně dodávky rámečku	kus	18,00000	21,61	387,18
		sekce 4C : 18		18		
39	345-36490	Kryt spínače jednoduchý, bílý včetně dodávky krytu	kus	13,00000	34,34	446,42
		sekce 4C : 13		13		
40	345-36492	Kryt spínače dělený, bílý včetně dodávky krytu	kus	8,00000	42,60	340,80
		sekce 4C : 4+4		8		
41	345-51620	Zásuvka dvojnásobná, bezšroubová, s naloč.dutinou bílá, včetně dodávky zásuvky	kus	31,00000	252,23	7 819,13
		sekce 4C : 31		31		
42	345-51610	Zásuvka jednonásobná, bezšroubová, bílá včetně dodávky zásuvky	kus	5,00000	221,93	1 109,65
		sekce 4C : 5		5		
43	345-51630	Zásuvka 400V/32A/5p na povrch, IP67 včetně dodání zásuvky	kus	3,00000	606,14	1 818,42
		sekce 4C : 3		3		
44	210 19-0014	Dodávka - rozváděč R4C	celek	1,00000	41 506,19	41 506,19
45	210190003R00	Montáž rozvodnic do váhy 100 kg	kus	1,00000	334,27	334,27
		sekce 4C : 1		1		
46	348-24110.5	C - Světlo přisazené zářiv. 1x54W,Al mřížka,IP20 včetně dodávky světla	kus	7,00000	1 070,76	7 495,32
		sekce 4C : 7		7		
47	348-24110.6	D - Světlo přisazené zářiv. 2x36W,Al mřížka,IP20 včetně dodávky světla	kus	59,00000	895,96	52 861,05
		sekce 4C : 59		59		
48	348-24110.4	G - Světlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka,IP20 včetně dodávky světla	kus	10,00000	895,34	8 953,40
		sekce 4C : 10		10		
49	348-24110.4	G1-Světlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka,IP20 nouzový modul, včetně dodávky světla	kus	1,00000	1 886,31	1 886,31
		sekce 4C : 1		1		
50	348-24110.9	H - Světlo zářivkové přisazení 1x58W,asymetrické včetně dodávky světla	kus	4,00000	1 379,75	5 519,00
		sekce 4C : 4		4		
51	210200013R00	A,B - Světlo žárovkové přisazené, 60W,kruhové opalové krycí sklo 1xE27, IP44,vč.dodávky světla	kus	13,00000	1 220,25	15 863,25
		sekce 4C : 11+2		13		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	13	4.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
52	348-23761	Závěs svítidel lankový, 2x lanko pro asym. svítidlo včetně dodávky závěsu sekce 4C : 8	kus	8,00000	100,50	1 524,00
53	210200014R00	A1, B1 Svítidlo žárov. přisazené, pohyb, čidlo, kulaté 60W, opálové krycí sklo 1xE27, IP44, vč. dod. svítidla sekce 4C : 9	kus	9,00000	1 538,48	13 846,14
54	348-28432	Svítidlo nouzové LED, 1H, náhrada za 11W včetně dodávky svítidla sekce 4C : 6	kus	6,00000	1 079,32	6 475,92
55	347-52123	Trubice zářivk. 18W T8 sekce 4C : 4*11	kus	44,00000	59,58	2 621,52
56	347-52128	Trubice zářivk. 36W T8 sekce 4C : 2*59	kus	118,00000	65,09	7 680,62
57	347-52133	Trubice zářivk. 54W T8 sekce 4C : 7	kus	7,00000	80,08	560,42
58	347-52134	Trubice zářivk. 58W T8 sekce 4C : 4	kus	4,00000	71,73	286,92
59	347-11186	Žárovka E27, LED, 9W včetně dodávky žárovky sekce 4C : 22	kus	22,00000	72,07	1 585,54
60	210 88-98	Demontáž a opětovná montáž SLB sekce 4C : 10	hod.	10,00000	382,32	3 823,20
61	210 88-99	Demontáž a opětovná montáž silnoproudu sekce 4C : 5	hod.	6,00000	382,32	1 911,60
62	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	3 440,88	3 440,88
63	210 88-01	Demontáž stávající elektroinstalace sekce 4C : 110	hod.	110,00000	382,32	42 055,20
64	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
65	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	15,00000	382,32	5 734,80
66	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
67	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	2,00000	382,32	764,64
68	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě sekce 4C : 10	hod.	10,00000	535,25	5 352,50
69	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	1 146,96	1 146,96
Celkem						466 462,71



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	14	sekce D tělocvična+sekce F krček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 3						917,56				
	1	340238212R00	Zastřívkování otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	2,00000	468,78	917,56	801-4	RTS 18/ I	RTS 17/ II
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa, sekce D+F : 2						2				
Díl: 4						2 569,20				
	2	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropěch železobetonových a tvánicových a v klenbách cihelných nebo betonových včetně bednění, odbednění a výzluze (s dodáním hmot), sekce D+F : 6	kus	6,00000	428,20	2 569,20	801-4	RTS 18/ I	RTS 17/ II
6										
Díl: 61						21 656,12				
	3	61240339R00	Upravy povrchů vnitřní Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, sekce D+F : 0,7	m2	0,70000	382,32	267,62	801-4	RTS 18/ I	RTS 17/ II
0,7										
	4	612-443542	Protipožární otvor zdí - Imel včetně dodávky Imelu sekce D+F : 13	kus	13,00000	1 148,96	14 910,48		Vlastní	Indiv
13										
	5	612423531R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa, sekce D+F : 2,3	m2	2,30000	336,44	773,81	801-4	RTS 18/ I	RTS 17/ II
2,3										
	6	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa, sekce D+F : 50	kus	5,00000	636,28	2 676,25	801-4	RTS 18/ I	RTS 17/ II
5										
	7	611401111R00	Omítka malých ploch na stropěch do 0,09 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa, sekce D+F : 9	kus	9,00000	338,44	3 027,96	801-4	RTS 18/ I	RTS 17/ II
9										
Díl: 97						15 038,46				
	8	971.E90	Vybourání otvorů zdí betonové d = 3 cm, ll. 30 cm sekce D+F : 10	kus	10,00000	162,11	1 621,10		Vlastní	Indiv
10										
	9	974049121R00	Výsekní rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm sekce D+F : 114	m	114,00000	99,40	11 331,60	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
114										
	10	972054141R00	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm bez odstranění podlahy a násypu, sekce D+F : 4	kus	4,00000	131,52	526,08	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
4										
	11	973046161R00	Výsekní výklenků a kapes ve zděvu betonovém kapes pro špačky a krabice velikosti do 100x100 mm, do hloubky 50 mm sekce D+F : 30	kus	30,00000	31,99	1 559,70	801-3	RTS 18/ I	RTS 17/ II
30										
Díl: M21						281 959,83				
	12	345-71580.A	Krabice lištová přístrojová včetně dodávky krabice sekce D+F : 31+5	kus	36,00000	118,91	4 208,76		Vlastní	Indiv
36										
	13	345-71518	Krabice KU 68-1901, prázdná univerzální sekce D+F : 15	kus	15,00000	62,78	941,40		Vlastní	Indiv
15										
	14	345-71580.A	Krabice lištová přístrojová pro dvojzásuvky včetně dodávky krabice sekce D+F : 5	kus	5,00000	122,38	611,90		Vlastní	Indiv
5										
	15	345-71582.5	Krabice lištová s víčkem a svorkovnicí včetně dodávky krabice sekce D+F : 12+31+5	kus	48,00000	234,37	11 249,76		Vlastní	Indiv
48										
	16	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+vičko sekce D+F : 4	kus	4,00000	285,44	1 141,76		Vlastní	Indiv
4										
	17	2102203566	Lišta pro vyrovnání potenciálu - kompletní včetně dodávky lišty sekce D+F : 4	kus	4,00000	369,12	1 436,48		Vlastní	Indiv
4										
	18	345-72178	Lišta hranatá vkladací 60x40 včetně dodávky lišty sekce D+F : 55	m	55,00000	164,01	8 470,55		Vlastní	Indiv
55										
	19	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	3 823,20	3 823,20		Vlastní	Indiv
1										
	20	210810042RT1	Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 3x1.5 sekce D+F : 175	m	175,00000	39,12	6 846,00		Vlastní	Indiv
175										
	21	210810045RT2	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x1.5 sekce D+F : 190	m	190,00000	39,12	7 432,80		Vlastní	Indiv
190										
	22	210810046RT3	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 2,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x2.5 sekce D+F : 205	m	205,00000	46,40	9 512,00		Vlastní	Indiv
205										
	23	210810056RT1	Kabel CYKY-J 750 V 5 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 5x1.5 sekce D+F : 25	m	25,00000	48,33	1 208,25		Vlastní	Indiv
25										
	24	210820001R	Kabel CXKH-R(J) 3x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(J) 3x1,5 sekce D+F : 120	m	120,00000	52,25	6 270,00		Vlastní	Indiv
120										
	25	210820002R	Kabel CXKH-R(O) 3x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(O) 3x1,5 sekce D+F : 15	m	15,00000	52,25	783,75		Vlastní	Indiv
15										
	26	210820003R	Kabel CXKH-R(J) 5x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(J) 5x1,5 sekce D+F : 20	m	20,00000	68,99	1 371,80		Vlastní	Indiv
20										
	27	210800606RT1	Vodič H07V-K 6,0 zet.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 6,0 sekce D+F : 10	m	10,00000	43,08	430,80		Vlastní	Indiv
10										
	28	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 sekce D+F : 66	kus	66,00000	34,23	2 259,18		Vlastní	Indiv
66										
	29	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 sekce D+F : 15	kus	15,00000	39,38	590,70		Vlastní	Indiv
15										
	30	210110001RT1	Strojek spínače bezzároubky - řešení 1 včetně dodávky spínače - řešení 1 sekce D+F : 16	kus	16,00000	142,99	2 287,84		Vlastní	Indiv
16										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hornkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Slнопroudá elektroinstalace pro úpravy Interiéru (SZ)
R:	14	sekce D tělocvična+sekce F krček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	210110006R00	Strojek spínače bezšroubový-řazení 1/0,vč.doutnavky včetně dodávky spínače - řazení 1/0 a doutnavky sekce D+F : 31	kus	31,00000	162,22	4 718,02		Vlastní	Indiv
32	210110003RT1	Strojek spínače bezšroubový - řazení 5 včetně dodávky spínače - řazení 5 sekce D+F : 3	kus	3,00000	174,94	524,82		Vlastní	Indiv
33	345-36700	Rámeček jednonásobný, bílý včetně dodávky rámečku sekce D+F : 24	kus	24,00000	21,51	516,24		Vlastní	Indiv
34	345-36490	Kryt spínače jednoduchý, bílý včetně dodávky krytu sekce D+F : 19	kus	19,00000	34,34	652,16		Vlastní	Indiv
35	345-36492	Kryt spínače dělaný, bílý včetně dodávky krytu sekce D+F : 3	kus	3,00000	42,60	127,80		Vlastní	Indiv
36	345-51620	Zásuvka dvojnásobná, bezšroubová, s natoč.účinou bílá, včetně dodávky zásuvky sekce D+F : 10	kus	10,00000	252,23	2 522,30		Vlastní	Indiv
37	345-51610	Zásuvka jednonásobná, bezšroubová, bílá včetně dodávky zásuvky sekce D+F : 5	kus	5,00000	221,93	1 109,65		Vlastní	Indiv
38	210 19-0002	Dodávka - rozváděč RTV	celek	1,00000	101 554,39	101 554,39		Vlastní	Indiv
39	210190003R00	Montáž rozvodnic do váhy 100 kg sekce D+F : 2	kus	2,00000	334,27	668,54		Vlastní	Indiv
40	348-24110.4	F-Svítilno přisazené zářiv. 4x18W, Al mřížka,IP20 včetně dodávky svítidla sekce D+F : 2	kus	2,00000	978,28	1 952,52		Vlastní	Indiv
41	348-24110.4	G-Svítilno vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka,IP20 včetně dodávky svítidla sekce D+F : 20	kus	20,00000	885,34	17 806,80		Vlastní	Indiv
42	348-24110.4	G1-Svítilno vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka,IP20 nouzový modul, včetně dodávky svítidla sekce D+F : 3	kus	3,00000	1 888,31	5 658,93		Vlastní	Indiv
43	210200013R00	A,B-Svítilno žárovkové přisazené, 60W,kruhové opákové krycí sklo 1x E27, IP44,vč.dodávky svítidla sekce D+F : 16	kus	16,00000	1 220,25	19 524,00		Vlastní	Indiv
44	210200014R00	A1,B1 Svítilno žárov. přisazené,pohyb,čidlo,kulaté 60W,opákové krycí sklo 1x E27, IP44,vč.dod.svítilna sekce D+F : 2	kus	2,00000	1 538,46	3 076,92		Vlastní	Indiv
45	348-28432	Svítilno nouzové LED, 1H, náhrada za 11W včetně dodávky svítidla sekce D+F : 3	kus	3,00000	1 079,32	3 237,96		Vlastní	Indiv
46	347-52123	Trubice žárvk. 18W T8 sekce D+F : 4*25	kus	100,00000	59,58	5 958,00		Vlastní	Indiv
47	347-11186	Žárovka E27, LED, 9W včetně dodávky žárovky sekce D+F : 18	kus	18,00000	72,07	1 297,26		Vlastní	Indiv
48	210220301R0X	Zemnicí svorka pro pospojování polrubí, včetně dodávky zemnicí svorky Jedná se o drobný montážní materiál pro napojení kovových částí interiéru (vstupující, vystupující polrubí, baterie apod.) na uzemnění elektro soustavy dle potřeby, která vyplývá při realizaci.	kus	5,00000	76,13	390,65		Vlastní	RTS 17/ II
49	210 88-88	Demontáž a opětovná montáž SLB sekce D+F : 7	hod.	7,00000	382,32	2 676,24		Vlastní	Indiv
50	210 88-99	Demontáž a opětovná montáž slнопroudu sekce D+F : 3	hod.	3,00000	382,32	1 146,96		Vlastní	Indiv
51	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	3 440,88	3 440,88		Vlastní	Indiv
52	210 88-01	Demontáž stávající elektroinstalace sekce D+F : 38	hod.	38,00000	382,32	14 528,16		Vlastní	Indiv
53	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	382,32	1 911,60		Vlastní	Indiv
54	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	15,00000	382,32	5 734,80		Vlastní	Indiv
55	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	5,00000	382,32	1 911,60		Vlastní	Indiv
56	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	2,00000	382,32	764,64		Vlastní	Indiv
57	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě sekce D+F : 12	hod.	12,00000	536,25	6 423,00		Vlastní	Indiv
58	210 99-02	Výpracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	1 146,96	1 146,96		Vlastní	Indiv
Celkem						322 141,19			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	15	sekce E jídelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodovodné konstrukce						1 712,80
1	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m ² ve stropěch železobetonových a tvárných a v klenbách cihelných nebo betonových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), sekce E-J : 4	kus	4,00000	428,20	1 712,80
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						25 695,69
2	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, sekce E-J : 3,15	m ²	3,15000	382,32	1 204,31
3	612-443542	Protipožární otvor zdi - tmel včetně dodávky tmelu sekce E-J : 10	kus	10,00000	1 146,98	11 469,60
4	612423531R00	Omlítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce E-J : 15,75	m ²	15,75000	336,44	5 298,93
5	612401391R00	Omlítka malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m ² jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce E-J : 5	kus	5,00000	536,26	2 676,25
6	611401111R00	Omlítka malých ploch na stropěch do 0,09 m ² jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce E-J : 15	kus	15,00000	336,44	5 046,60
Díl: 97 Prorážení otvorů						14 180,50
7	971.E90	Vybourání otvorů zdi betonové d = 3 cm, ll. 30 cm sekce E-J : 8	kus	8,00000	182,11	1 296,88
8	974049121R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm sekce E-J : 105	m	105,00000	99,40	10 437,00
9	972054141R00	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m ² , tloušťky do 150 mm bez odstranění podlahy a násypu, sekce E-J : 2	kus	2,00000	131,52	263,04
10	973046161R00	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice velikosti do 100x100 mm, do hloubky 50 mm sekce E-J : 42	kus	42,00000	51,99	2 183,58
Díl: M21 Elektromontáže						337 945,16
11	345-71518	Krabice KU 68-1901, prázdná univerzální sekce E-J : 32	kus	32,00000	82,78	2 008,32
12	345-71582.5	Krabice lišiová s víčkem a svorkovnicí včetně dodávky krabice sekce E-J : 28	kus	28,00000	234,37	6 562,36
13	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+víčko sekce E-J : 4	kus	4,00000	286,44	1 141,76
14	2102203556	Lišta pro vyrovnání potenciálu - kompletní včetně dodávky lišty sekce E-J : 4	kus	4,00000	359,12	1 436,48
15	345-4569555.R	Kabelový hák - malý včetně dodávky háku sekce E-J : 25	kus	25,00000	77,74	1 943,50
16	345-72172	Lišta hranatá vkládací 20x20 včetně dodávky lišty sekce E-J : 25	m	25,00000	65,38	1 634,50
17	345-72176	Lišta hranatá vkládací 40x20 včetně dodávky lišty sekce E-J : 30	m	30,00000	75,71	2 271,30
18	345-72178	Lišta hranatá vkládací 60x40 včetně dodávky lišty sekce E-J : 55	m	55,00000	154,01	8 470,55
19	345-71070	Lišta hranatá vkládací bezhalogenová 20x20 včetně dodávky lišty sekce E-J : 55	m	55,00000	109,41	6 017,55
20	345-71071	Lišta hranatá vkládací bezhalogenová 40x20 včetně dodávky lišty sekce E-J : 35	m	35,00000	218,22	7 641,70
21	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	4 587,84	4 587,84
22	210810045RT2	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm ² včetně dodávky CYKY-J 3x1.5 sekce E-J : 15	m	15,00000	39,12	586,80
23	210810046RT3	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 2,5 mm ² včetně dodávky CYKY-J 3x2.5 sekce E-J : 615	m	615,00000	46,40	28 536,00
24	210820001R	Kabel CXKH-R(J) 3x1,5 včetně dodávky kabelu CXKH-R(J) 3x1.5 sekce E-J : 140	m	140,00000	52,25	7 315,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Sítňoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	15	sekce E jídelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
25	210800606RT1	Vodič H07V-K 6,0 zel.ž. včetně dodávky vodiče H07V-K 6,0 sekce E-J : 60	m	60,00000	43,08	2 584,80
26	210110001RT1	Strojek spínače bezšroubový - řazení 1 včetně dodávky spínače - řazení 1 sekce E-J : 11	kus	11,00000	142,99	1 572,89
27	210110003RT1	Strojek spínače bezšroubový - řazení 5 včetně dodávky spínače - řazení 5 sekce E-J : 8	kus	8,00000	174,94	1 399,52
26	210110006RT1	Strojek spínače bez šroubový, řazení 6+6 včetně dodávky spínače - řazení 6+6 sekce E-J : 9	kus	9,00000	208,11	1 854,99
29	345-36700	Rámeček jednonásobný, bílý včetně dodávky rámečku sekce E-J : 19	kus	19,00000	21,51	408,69
30	345-36490	Kryt spínače jednoduchý, bílý včetně dodávky krytu sekce E-J : 19	kus	19,00000	34,34	652,46
31	345-36492	Kryt spínače dělený, bílý včetně dodávky krytu sekce E-J : 8+9	kus	17,00000	42,80	727,70
32	345-51620	Zásuvka dvojnásobná, bezšroubová, s natoč.dužinou bílá, včetně dodávky zásuvky sekce E-J : 23	kus	23,00000	252,23	5 801,29
33	345-51640	Zásuvka na povrch, s clonkami IP 65 včetně dodávky zásuvky sekce E-J : 3	kus	3,00000	699,91	2 081,73
34	210190003R00	Montáž rozvodnic do váhy 100 kg sekce E-J : 1	kus	1,00000	334,27	334,27
36	348-24110.4	G - Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka,IP20 včetně dodávky svítidla sekce E-J : 89	kus	89,00000	895,34	79 685,26
36	348-24110.4	G1-Svítidlo vestavné zářiv. 4x18W, Al mřížka,IP20 nouzový modul, včetně dodávky svítidla sekce E-J : 12	kus	12,00000	1 886,31	22 635,72
37	210200013R00	A,B - Svítidlo žárovkové přisazené, 60W,kruhové opalové krycí sklo 1xE27, IP44,vč.dodávky svítidla sekce E-J : 27	kus	27,00000	1 220,25	32 946,75
38	348-28432	Svítidlo nouzové LED, 1H, náhrada za 11W včetně dodávky svítidla sekce E-J : 3	kus	3,00000	1 079,32	3 237,96
39	347-52123	Trubice zářivk. 18W T8 sekce E-J : 4*101	kus	404,00000	59,58	24 070,32
40	347-11186	Žárovka E27, LED, 9W včetně dodávky žárovky sekce E-J : 27	kus	27,00000	72,07	1 945,89
41	210 88-98	Demontáž a opětovná montáž SLB sekce E-J : 10	hod.	10,00000	382,32	3 823,20
42	210 88-99	Demontáž a opětovná montáž sítňoproudu sekce E-J : 120	hod.	120,00000	382,32	45 878,40
43	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	3 440,88	3 440,88
44	210 88-01	Demontáž stávající elektroinstalace sekce E-J : 24	hod.	24,00000	382,32	9 175,68
45	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
46	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	15,00000	382,32	5 734,80
47	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
48	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	2,00000	382,32	764,64
49	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě sekce E-J : 4	hod.	4,00000	535,25	2 141,00
50	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	1 146,98	1 146,98
Celkem						379 534,15

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018				
O:	D3_II	Silnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)				
R:	16	sekce E varna				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						917,56
1	340238212R00	Zabetonování otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce E-K : 2	m2	2,00000	458,78	917,56
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						7 707,60
2	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropěch železobetonových a tvárniceových a v klenbách cihelných nebo betonových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), sekce E-K : 18	kus	18,00000	428,20	7 707,60
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						67 785,15
3	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, sekce E-K : 22,5	m2	22,50000	382,32	8 602,20
4	612-443542	Prolopožární otvor zdi - tmel včetně dodávky tmelu sekce E-K : 10	kus	10,00000	1 146,98	11 469,60
5	612423531R00	Omrítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce E-K : 112,5	m2	112,50000	336,44	37 849,50
6	612401391R00	Omrítka malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce E-K : 9	kus	9,00000	535,25	4 817,25
7	611401111R00	Omrítka malých ploch na stropěch do 0,09 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce E-K : 15	kus	15,00000	336,44	5 046,60
Díl: 97 Prorážení otvorů						105 163,15
8	971042141R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, sekce E-K : 95	kus	95,00000	284,45	27 022,75
9	974049121R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm sekce E-K : 750	m	750,00000	99,40	74 550,00
10	972054141R00	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm bez odstranění podlahy a násypu, sekce E-K : 2	kus	2,00000	131,52	263,04
11	973046161R00	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes pro špaliky a krabice velikosti do 100x100 mm, do hloubky 50 mm sekce E-K : 64	kus	64,00000	51,99	3 327,36
Díl: M21 Elektromontáže						1 093 523,54
12	210010003RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm včetně dodávky trubky PVC 2323 sekce E-K : 705	m	705,00000	69,45	41 912,25
13	210010006RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 48 mm včetně dodávky trubky PVC 2348 sekce E-K : 850	m	850,00000	84,24	71 604,00
14	3457114700R	Trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná, vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; mat. není samozhášivý; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A; barva standardně červená; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67 sekce E-K : 135	m	135,00000	98,00	13 230,00
15	345-71580.A	Krabice lištová přístrojová včetně dodávky krabice sekce E-K : 55	kus	55,00000	118,91	6 430,05
16	345-71518	Krabice KÚ 66-1901, prázdná univerzální sekce E-K : 19	kus	19,00000	62,78	1 192,44
17	345-71618	Krabice elektroinstalační 26, IP68 sekce E-K : 37	kus	37,00000	187,12	5 813,44
18	345-71582.5	Krabice lištová s víčkem a svorkovnicí včetně dodávky krabice sekce E-K : 19+9	kus	28,00000	234,37	6 562,36
19	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+víčko sekce E-K : 23	kus	23,00000	285,44	6 565,12
20	2102203566	Lišta pro vyrovnání potenciálu - kompletní včetně dodávky lišty sekce E-K : 18	kus	18,00000	359,12	6 464,16

Položkový soupis prací a dodávek


S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Sílnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	16	sekce E varna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
21	345-4569555.R	Kabelový hák - malý včetně dodávky háku sekce E-K : 20	kus	20,00000	77,74	1 554,80
22	345-72172	Lišta hranatá vkladací 20x20 včetně dodávky lišty sekce E-K : 25	m	25,00000	65,38	1 634,50
23	345-72176	Lišta hranatá vkladací 40x20 včetně dodávky lišty sekce E-K : 55	m	55,00000	75,71	4 164,05
24	345-72178	Lišta hranatá vkladací 60x40 včetně dodávky lišty sekce E-K : 55	m	55,00000	154,01	8 470,55
25	345-71070	Lišta hranatá vkladací bezhalogenová 20x20 včetně dodávky lišty sekce E-K : 15	m	15,00000	109,41	1 641,15
26	345-71071	Lišta hranatá vkladací bezhalogenová 40x20 včetně dodávky lišty sekce E-K : 20	m	20,00000	216,22	4 324,40
27	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	10 704,98	10 704,98
28	210810042RT1	Kabel CYKY-O 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-O 3x1.5 sekce E-K : 155	m	155,00000	39,12	6 063,60
29	210810046RT3	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 2,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x2.5 sekce E-K : 1205	m	1 205,00000	48,40	55 912,00
30	210800117RT1	Kabel CYKY-J 750 V 5 x 4 mm2 včetně dodávky CYKY-J 5x4 sekce E-K : 820	m	820,00000	84,17	69 019,40
31	210800118RT1	Kabel CYKY-J 750 V 5 x 6 mm2 včetně dodávky CYKY-J 5x6 sekce E-K : 505	m	505,00000	110,85	55 979,25
32	210800118RT1	Kabel CYKY-J 750 V 5x10 mm2 včetně dodávky kabelu CYKY- J 5 x10 sekce E-K : 395	m	395,00000	170,99	67 541,05
33	210800606RT1	Vodič H07V-K 6,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 6,0 sekce E-K : 430	m	430,00000	43,08	18 524,40
34	210800608R00	Vodič H07V-K 16,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 16,0 sekce E-K : 50	m	50,00000	70,85	3 542,50
35	210800607RT1	Vodič H07V-K 10,0 včetně dodávky vodiče H07V-K 10,0 sekce E-K : 250	m	250,00000	54,67	13 667,50
36	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 sekce E-K : 117	kus	117,00000	34,23	4 004,91
37	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 sekce E-K : 142	kus	142,00000	39,38	5 591,96
38	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 sekce E-K : 30	kus	30,00000	56,64	1 699,20
39	210110001RT1	Strojek spínače bezšroubový - fázení 1 včetně dodávky spínače - fázení 1 sekce E-K : 12	kus	12,00000	142,99	1 715,88
40	210110003RT1	Strojek spínače bezšroubový - fázení 5 včetně dodávky spínače - fázení 5 sekce E-K : 10	kus	10,00000	174,94	1 749,40
41	210110004R00	Strojek spínače bezšroubový - fázení 6 včetně dodávky spínače - fázení 6 sekce E-K : 7	kus	7,00000	149,28	1 045,03
42	210110005RT1	Strojek spínače bezšroubový - fázení 7 včetně dodávky spínače - fázení 7 sekce E-K : 3	kus	3,00000	191,89	575,67
43	210110006RT1	Strojek spínače bez šroubový, fázení 6+6 včetně dodávky spínače - fázení 6+6 sekce E-K : 9	kus	9,00000	206,11	1 854,99
44	210 11-0080	Vypínač tlačítko pod omítku sekce E-K : 14	kus	14,00000	119,95	1 679,30
45	210 11-0082	Vypínač na povrch , fázení 1, IP 54 včetně dodávky vypínače sekce E-K : 6	kus	6,00000	239,89	1 439,16
46	345-36700	Rámeček jednonásobný, bílý včetně dodávky rámečku sekce E-K : 32	kus	32,00000	21,51	688,32
47	210 11-0083	Vypínač na povrch , fázení 5, IP 54 včetně dodávky vypínače sekce E-K : 15	kus	15,00000	285,01	4 275,15
48	210 11-0084	Vypínač na povrch , fázení 6, IP 54 včetně dodávky vypínače sekce E-K : 2	kus	2,00000	245,02	490,04
49	210 11-0085	Vypínač na povrch , fázení 6+6, IP 54 včetně dodávky vypínače sekce E-K : 4	kus	4,00000	660,82	2 643,28
50	345-36490	Kryt spínače jednoduchý, bílý včetně dodávky krytu sekce E-K : 32	kus	32,00000	34,34	1 098,88
51	345-36492	Kryt spínače dělený, bílý včetně dodávky krytu	kus	19,00000	42,60	809,40

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_II	Sílnoproudá elektroinstalace pro úpravy interiéru (SZ)
R:	16	sekce E varna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		sekce E-K : 10+9		19		
52	210 11-0083	Spínač třípolový 32A na povrch včetně dodávky spínače	kus	37,00000	1 412,58	52 265,48
		sekce E-K : 37		37		
53	345-51620	Zásuvka dvojnásobná, bezšroubová, s natoč.dutlnou bílá, včetně dodávky zásuvky	kus	19,00000	252,23	4 792,37
		sekce E-K : 19		19		
54	345-51630	Zásuvka 400V/32A/5p na povrch, IP67 včetně dodání zásuvky	kus	12,00000	608,14	7 273,68
		sekce E-K : 12		12		
55	345-51640	Zásuvka na povrch, s clonkami IP 65 včetně dodávky zásuvky	kus	31,00000	693,91	21 511,21
		sekce E-K : 31		31		
56	210 19-0016	Dodávka rozváděče RK	celek	1,00000	396 907,80	396 907,80
57	210190003R00	Montáž rozvodnic do váhy 100 kg	kus	8,00000	334,27	2 674,16
		sekce E-K : 8		8		
58	210220301R0X	Zemní svorka pro pospojování potrubí, včetně dodávky zemní svorky Jedná se o drobný montážní materiál pro napojení kovových částí interiéru (vstupující, vystupující potrubí, baterie apod.) na uzemnění elektro soustavy dle požeby, která vyplývá při realizaci.	kus	10,00000	78,13	781,30
59	210 88-98	Demontáž a opětovná montáž SLB	hod.	11,00000	382,32	4 205,52
		sekce E-K : 11		11		
60	210 88-99	Demontáž a opětovná montáž sílnoproudu	hod.	72,00000	382,32	27 527,04
		sekce E-K : 72		72		
61	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	3 440,88	3 440,88
62	210 88-01	Demontáž stávající elektroinstalace	hod.	86,00000	382,32	32 879,52
		sekce E-K : 86		86		
63	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
64	210 68-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	15,00000	382,32	5 734,80
65	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	2,00000	382,32	764,64
66	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	2,00000	382,32	764,64
67	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě	hod.	28,00000	535,25	14 987,00
		sekce E-K : 28		28		
68	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	1 223,42	1 223,42
Celkem						1 275 097,00



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_III	Silnoproudá elektroinstalace pro VZT
R:	01	1.PP výměník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: =Položky R Vodorovné konstrukce						4 282,00
1	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m ² ve stropích železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), sekce OB : 10	kus	10,00000	428,20	4 282,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						12 127,18
2	612-443542	Protipožární otvor zdi - tmel včetně dodávky tmelu sekce OB : 7	kus	7,00000	1 146,98	8 028,72
3	611401111R00	Omlítka malých ploch na stropěch do 0,09 m ² jakoukoliv malou, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce OB : 9	kus	9,00000	336,44	3 027,96
4	612401391R00	Omlítka malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m ² jakoukoliv malou, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce OB : 2	kus	2,00000	536,25	1 070,50
Díl: 97 Prorážení otvorů						4 597,08
5	971042141R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, sekce OB : 12	kus	12,00000	284,45	3 413,40
6	972054141R00	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m ² , tloušťky do 150 mm bez odstranění podlahy a násypu, sekce OB : 9	kus	9,00000	131,52	1 183,68
Díl: M21 Elektromontáže						195 008,41
7	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+vlíčko sekce OB : 2	kus	2,00000	285,44	570,88
8	2102203556	Lišta pro vyrovnání potenciálu - kompletní včetně dodávky lišty sekce OB : 2	kus	2,00000	359,12	718,24
9	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	3 823,20	3 823,20
10	210.E10	Kabel CYKY-J 750 V 4 x 10 mm ² včetně dodávky CYKY-J 4x10 sekce OB : 134	m	134,00000	151,70	20 327,80
11	210800114RT1	Kabel CYKY-J 750 V 4 x 16 mm ² včetně dodávky CYKY-J 4x16 sekce OB : 168	m	168,00000	236,21	40 019,28
12	34111610R	kabel 1-CYKY; silový; pro pevné uložení ve vnitřních a venk prostorách v zemi, betonu; Cu jádro, tvar jádra RM-kulatý mnohohrátový; počet a průřez žil 4x25mm ² ; počet žil 4; teplota použití -35 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 25 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření sekce OB : 64	m	64,00000	310,19	19 852,16
13	210.E06	Kabel CXKH-R(J) 5x6 včetně dodávky kabelu CXKH-R(J) 5x6 sekce 3B : 216	m	216,00000	151,68	32 762,88
14	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm ² sekce OB : 21	kus	21,00000	39,38	826,98
15	210.E11	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 10 mm ² sekce OB : 20	kus	20,00000	46,41	928,20
16	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm ² sekce OB : 20	kus	20,00000	56,84	1 132,80
17	210100004R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm ² sekce OB : 10	kus	10,00000	101,79	1 017,90
18	210800606RT1	Vodič H07V-K 6,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 6,0 sekce OB : 389,05	m	389,05000	43,08	16 760,27
19	210800647RT1	Vodič H07V-K 10,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 10,0 sekce OB : 244	m	244,00000	55,24	13 478,56
20	210800606R00	Vodič H07V-K 16,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 16,0 sekce OB : 96	m	96,00000	70,85	6 801,60
21	210800649RT1	Vodič H07V-K 25,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 25,0 sekce OB : 32	m	32,00000	93,56	2 993,92
22	210.E70	Přichytka kabelová včetně dodávky přichytky sekce OB : 110	m	110,00000	64,99	7 148,90
23	210 88-98	Demontáž a opětovná montáž SLB sekce OB : 10	hod.	10,00000	382,32	3 823,20
24	210 88-99	Demontáž a opětovná montáž silnoproudu	hod.	11,00000	382,32	4 205,52

Položkový soupis prací a dodávek


S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_III	Sílnoproudá elektroinstalace pro VZT
R:	01	1.PP výměník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		sekce 0B . 10				
				11		
25	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	3 440,88	3 440,88
26	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
27	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	15,00000	382,32	5 734,80
28	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	10,00000	382,32	3 823,20
29	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	2,00000	382,32	764,64
30	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě	hod.	2,00000	536,25	1 070,50
		sekce 0B . 2				
				2		
31	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	1 070,50	1 070,50
Celkem						216 014,67

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_III	Silnoproudá elektroinstalace pro VZT
R:	02	1.NP sekce A


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21 Elektromontáže						28 449,37
1	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+víčko sekce 1A : 4	kus	4,00000	285,44	1 141,76
2	2102203556	Lišta pro vyrovnání potenciálu - kompletní včetně dodávky lišty sekce 1A : 4	kus	4,00000	359,12	1 436,48
3	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	2 293,92	2 293,92
4	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 sekce 1A : 2	kus	2,00000	39,38	78,76
5	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 sekce 0B : 2	kus	2,00000	58,64	113,28
6	210800608RT1	Vodič H07V-K 6,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 6,0 sekce 1A : 270	m	270,00000	43,08	11 631,60
7	210800608R00	Vodič H07V-K 16,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 16,0 sekce 1A : 72	m	72,00000	70,85	5 101,20
8	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	1 376,36	1 376,36
9	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	2,00000	382,32	764,64
10	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
11	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	1,00000	382,32	382,32
12	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	1,00000	382,32	382,32
13	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě sekce 1A : 2	hod.	2,00000	536,25	1 070,50
14	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	764,64	764,64
Celkem						28 449,37



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_III	Sílnoproudá elektroinstalace pro VZT
R:	03	1.NP sekce B


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21 Elektromontáže						26 840,83
1	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+vičko sekce 1B : 4	kus	4,00000	285,44	1 141,76
2	2102203556	Lišta pro vyrovnání potenciálu - kompletní včetně dodávky lišty sekce 1B : 4	kus	4,00000	359,12	1 436,48
3	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	2 293,92	2 293,92
4	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 sekce 1B : 2	kus	2,00000	39,38	78,76
5	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 sekce 0B : 2	kus	2,00000	56,64	113,28
6	210800606RT1	Vodič H07V-K 6,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 6,0 sekce 1B : 282	m	282,00000	43,08	12 148,56
7	210800608R00	Vodič H07V-K 16,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 16,0 sekce 1B : 42	m	42,00000	70,85	2 975,70
8	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	1 376,35	1 376,35
9	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	2,00000	382,32	764,64
10	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
11	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	1,00000	382,32	382,32
12	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	1,00000	382,32	382,32
13	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě sekce 1B : 2	hod	2,00000	535,25	1 070,50
14	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	764,64	764,64
Celkem						26 840,83



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hornikova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_III	Sílnoproudá elektroinstalace pro VZT
R:	04	1.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21 Elektromontáže						30 333,49
1	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+vlíčko sekce 1C : 4	kus	4,00000	285,44	1 141,76
2	2102203566	Lišta pro vyrovnání potenciálu - kompletní včetně dodávky lišty sekce 1C : 4	kus	4,00000	358,12	1 436,48
3	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	2 293,92	2 293,92
4	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 sekce 1C : 2	kus	2,00000	39,38	78,76
5	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 sekce 0B : 2	kus	2,00000	58,64	113,28
6	210800606RT1	Vodič H07V-K 6,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 6,0 sekce 1C : 294	m	294,00000	43,08	12 665,52
7	210800608R00	Vodič H07V-K 16,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 16,0 sekce 1C : 84	m	84,00000	70,85	5 951,40
8	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	1 378,35	1 378,35
9	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	2,00000	382,32	764,64
10	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
11	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	1,00000	382,32	382,32
12	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	1,00000	382,32	382,32
13	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě sekce 1C : 2	hod.	2,00000	535,25	1 070,50
14	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	764,64	764,64
Celkem						30 333,49



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_III	Sílnoproudá elektroinstalace pro VZT
R:	05	2.NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21 Elektromontáže						29 816,53
1	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+víčko sekce 2A : 4	kus	4,00000	285,44	1 141,76
2	2102203556	Lišta pro vyrovnání potenciálu - kompletní včetně dodávky lišty sekce 2A : 4	kus	4,00000	358,12	1 436,48
3	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	2 293,92	2 293,92
4	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 sekce 2A : 2	kus	2,00000	39,38	78,76
5	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 sekce 0B : 2	kus	2,00000	58,84	113,28
6	210800606RT1	Vodič H07V-K 6,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 6,0 sekce 2A : 282	m	282,00000	43,08	12 148,56
7	210800608R00	Vodič H07V-K 16,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 16,0 sekce 2A : 84	m	84,00000	70,85	5 951,40
8	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	1 376,35	1 376,35
9	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	2,00000	382,32	764,64
10	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
11	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	1,00000	382,32	382,32
12	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	1,00000	382,32	382,32
13	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě sekce 2A : 2	hod	2,00000	535,25	1 070,50
14	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	764,64	764,64
Celkem						29 816,53

