


Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_III	Síťoproudá elektroinstalace pro VZT
R:	06	2.NP sekce B


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						28 633,09
Díl: M21		Elektromontáže				
1	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+víčko sekce 2B : 4	kus	4,00000	285,44	1 141,76
						4
2	2102203556	Lišta pro vyrovnání potenciálu - kompletní včetně dodávky lišty sekce 2B : 4	kus	4,00000	359,12	1 436,48
						4
3	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	2 293,92	2 293,92
4	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 sekce 2B : 2	kus	2,00000	39,38	78,76
						2
5	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 sekce 0B : 2	kus	2,00000	58,64	113,28
						2
6	210800608RT1	Vodič H07V-K 6,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 6,0 sekce 2B : 294	m	294,00000	43,08	12 665,52
						294
7	210800608R00	Vodič H07V-K 16,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 16,0 sekce 2B : 60	m	60,00000	70,85	4 251,00
						60
8	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	1 376,35	1 376,35
9	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	2,00000	382,32	764,64
10	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
11	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	1,00000	382,32	382,32
12	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	1,00000	382,32	382,32
13	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě sekce 2B : 2	hod.	2,00000	536,25	1 070,50
						2
14	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	764,64	764,64
Celkem						28 633,09



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_III	Silnoproudá elektroinstalace pro VZT
R:	12	4.NP sekce B


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				23 175,33
1	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+vičko sekce 4B : 4	kus	4,00000	285,44	1 141,76
2	2102203556	Lišta pro vyrovnání potenciálu - kompletní včetně dodávky lišty sekce 4B : 4	kus	4,00000	359,12	1 436,48
3	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	2 293,92	2 293,92
4	210800117RT1	Kabel CYKY-J 750 V 5 x 4 mm2 včetně dodávky CYKY-J 5x4 sekce 4B : 48	m	40,00000	84,17	3 366,80
5	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 sekce 4B : 2	kus	2,00000	39,38	78,76
6	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 4 mm2 sekce 4B : 2	kus	2,00000	56,64	113,28
7	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 sekce 4B : 2	kus	2,00000	56,64	113,28
8	210800606RT1	Vodič H07V-K 6,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 6,0 sekce 4B : 126	m	126,00000	43,08	5 428,08
9	210800608R00	Vodič H07V-K 16,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 16,0 sekce 4B : 36	m	36,00000	70,86	2 550,60
10	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	1 376,35	1 376,35
11	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	2,00000	382,32	764,64
12	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
13	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	1,00000	382,32	382,32
14	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	1,00000	382,32	382,32
15	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě sekce 4B : 2	hod.	2,00000	835,25	1 070,50
16	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	764,64	764,64
Celkem						23 175,33



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hornkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_III	Sílnoproudá elektroinstalace pro VZT
R:	13	4.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				25 413,03
1	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+víčko sekce 4C : 4	kus	4,00000	285,44	1 141,76
2	2102203556	Lišta pro vyrovnání potenciálu - kompletní včetně dodávky lišty sekce 4C : 4	kus	4,00000	369,12	1 436,48
3	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	2 293,92	2 293,92
4	210810045RT2	Kabel CYKY-J 750 V 3 x 1,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 3x1.5 sekce 4C : 24	m	24,00000	39,12	938,88
5	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 sekce 4C : 2	kus	2,00000	39,38	78,76
6	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 sekce 4C : 2	kus	2,00000	58,64	113,28
7	210800606RT1	Vodič H07V-K 6,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 6,0 sekce 4C : 138	m	138,00000	43,08	5 945,04
8	210800608R00	Vodič H07V-K 16,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 16,0 sekce 4C : 60	m	60,00000	70,85	4 251,00
9	210.E60	Časovací spínač sekce 4C : 6	m	6,00000	414,18	2 485,08
10	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	1 376,35	1 376,35
11	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	2,00000	382,32	764,64
12	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
13	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	1,00000	382,32	382,32
14	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	1,00000	382,32	382,32
15	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě sekce 4C : 2	hod.	2,00000	535,25	1 070,50
16	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	841,10	841,10
Celkem						25 413,03



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_III	Silnoproudá elektroinstalace pro VZT
R:	14	sekce D tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: =PoložkyIR Vodovorné konstrukce						4 282,00
1	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropích železobetonových a tvárnících a v klenbách cihelných nebo betonových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), sekce D : 10	kus	10,00000	428,20	4 282,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						5 245,42
2	612-443542	Prolipežární otvor zdí - tmel včetně dodávky tmelu sekce D : 1	kus	1,00000	1 146,86	1 146,86
3	611401111R00	Omítka malých ploch na stropěch do 0,09 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce D : 9	kus	9,00000	338,44	3 027,96
4	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce D : 2	kus	2,00000	536,25	1 070,50
Díl: 97 Prorážení otvorů						2 321,48
5	971042141R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, sekce D : 4	kus	4,00000	284,45	1 137,80
6	972054141R00	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm bez odsíranění podlahy a násypu, sekce D : 9	kus	9,00000	131,52	1 183,68
Díl: M21 Elektromontáže						63 203,09
7	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+víčko sekce D : 6	kus	6,00000	285,44	1 712,64
8	2102203556	Lišta pro vyrovnání potenciálu - kompletní včetně dodávky lišty sekce D : 4	kus	4,00000	356,12	1 436,48
9	345-4569555.R	Kabelový hák - malý včetně dodávky háku sekce D : 60	kus	60,00000	77,74	4 664,40
10	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	1 911,60	1 911,60
11	210800114RT1	Kabel CYKY-J 750 V 4 x 16 mm2 včetně dodávky CYKY-J 4x16 sekce D : 23	m	23,00000	238,21	5 478,83
12	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 sekce D : 4	kus	4,00000	39,38	157,52
13	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 sekce D : 10	kus	10,00000	56,64	566,40
14	210100004R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 sekce D : 1	kus	1,00000	101,79	101,79
15	210800606RT1	Vodič H07V-K 6,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 6,0 sekce D : 387	m	387,00000	43,08	16 671,96
16	210800608R00	Vodič H07V-K 16,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 16,0 sekce D : 23	m	23,00000	70,85	1 629,55
17	210800649RT1	Vodič H07V-K 25,0 zel.žl. včetně dodávky vodiče H07V-K 25,0 sekce D : 25	m	25,00000	93,56	2 339,00
18	210.E70	Přichytka kabelová včetně dodávky přichytky sekce D : 20	m	20,00000	64,99	1 299,80
19	210 88-98	Demontáž a opětovná montáž SLB sekce D : 10	hod.	10,00000	382,32	3 823,20
20	210 88-99	Demontáž a opětovná montáž silnoproudu sekce D : 10	hod.	10,00000	382,32	3 823,20
21	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	3 440,88	3 440,88
22	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	382,32	1 911,60
23	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	15,00000	382,32	5 734,80
24	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	10,00000	382,32	3 823,20
25	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	2,00000	382,32	764,64
26	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě sekce D : 2	hod.	2,00000	536,25	1 070,50
27	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	841,10	841,10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_III	Silnoproudá elektroinstalace pro VZT
R:	14	sekce D tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Celkem						75 051,99

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hornikova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_III	Silnoproudá elektroinstalace pro VZT
R:	15	sekce E jídelna+varna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: =PoložkyIR						2 569,20
1	411387631R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropích železobetonových a tvárnícových a v klenbách cihelných nebo betonových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), sekce E : 6	kus	6,00000	428,20	2 569,20
Díl: 61						8 625,14
2	612-443542	Protipožární otvor zdi - tmel včetně dodávky tmelu sekce E : 6	kus	6,00000	1 148,96	6 881,76
3	611401111R00	Omítka malých ploch na stropěch do 0,09 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce E : 2	kus	2,00000	336,44	672,88
4	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, sekce E : 2	kus	2,00000	535,26	1 070,50
Díl: 97						2 495,82
5	971042141R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základových nebo nadzákladových, sekce E : 6	kus	6,00000	284,45	1 706,70
6	972054141R00	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm bez odstranění podlahy a násypu, sekce E : 6	kus	6,00000	131,62	789,12
Díl: M21						70 976,85
7	210010323RT2	Krabice KT 250 včetně dodávky KT 250+vičko sekce E : 4	kus	4,00000	286,44	1 141,76
8	2102203556	Lišta pro vyrovnání potenciálu - kompletní včetně dodávky lišty sekce E : 4	kus	4,00000	359,12	1 436,48
9	75093177T	drobný montážní materiál	celek	1,00000	1 911,60	1 911,60
10	210810016RT1	Kabel CYKY-J 750 V 5 x 2,5 mm2 včetně dodávky CYKY-J 5x2,5 sekce E : 40	m	40,00000	61,31	2 452,40
11	210800118RT1	Kabel CYKY-J 750 V 5 x 6 mm2 včetně dodávky CYKY-J 5x6 sekce E : 74	m	74,00000	110,85	8 202,90
12	34111620R	kabel 1-CYKY; silový; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu jádro,tvar jádraRMV-vícežilové lanové kulaté zhuštěné jádro; počet a průřez žil 4x35mm2; počet žil 4; teplota použití -35 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 35 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření sekce E : 15	m	15,00000	421,24	6 318,60
13	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 sekce E : 10	kus	10,00000	34,23	342,30
14	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 sekce E : 12	kus	12,00000	39,36	472,56
15	210100004R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 sekce E : 4	kus	4,00000	101,79	407,16
16	210100005R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2 sekce E : 10	kus	10,00000	115,27	1 152,70
17	210800806RT1	Vodič H07V-K 6,0 zel.žil. včetně dodávky vodiče H07V-K 6,0 sekce E : 309	m	309,20000	43,08	13 320,34
18	210800649RT1	Vodič H07V-K 25,0 zel.žil., včetně dodávky vodiče H07V-K 25,0 sekce E : 39,8	m	39,80000	93,56	3 723,69
19	210800650RT1	Vodič H07V-K 35,0 zel žil, včetně dodávky vodiče H07V-K 35,0 sekce E : 8	m	8,00000	120,23	961,84
20	210.E70	Přichytka kabelová včetně dodávky přichytky sekce E : 60	m	60,00000	64,98	3 899,40
21	210 88-98	Demontáž a opětovná montáž SLB sekce E : 10	hod.	10,00000	382,32	3 823,20
22	210 88-99	Demontáž a opětovná montáž silnoproudu sekce E : 10	hod.	10,00000	382,32	3 823,20
23	210 88-02	Revize a vystavení revizní zprávy	celek	1,00000	3 440,88	3 440,88
24	210 88-03	Spolupráce s revizním technikem	hod.	5,00000	382,32	1 911,60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D3_III	Silnoproudá elektroinstalace pro VZT
R:	15	sekce E jídelna+varna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
25	210 88-04	Nespecifikované montážní práce	hod.	15,00000	382,32	5 734,80
26	210 88-05	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	10,00000	382,32	3 823,20
27	210 88-06	Zabezpečení pracoviště	hod.	2,00000	382,32	764,64
28	210 99-01	Zkreslení skutečného stavu na stavbě	hod	2,00000	535,26	1 070,50
		sekce E : 2			2	
29	210 99-02	Vypracování skutečné projektové dokumentace	celek	1,00000	841,10	841,10
Celkem						84 667,01

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D4	Vnější ochrana před bleskem
R:	01	Hlavní budova


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1						4 587,84
Díl: 1						4 587,84
1	ZZ500001	Koordinace s ostatními účastníky výstavby	hod	12,00000	382,32	4 587,84
Díl: 2						29 110,72
Díl: 2						29 110,72
2	VR100010	Uzem. vedení-bez nátěru FeZn do 120 mm2	m	385,00000	47,41	18 252,85
3	VR100011	Uzem. vedení FeZn do 10mm2	m	95,00000	64,49	6 126,55
4	VR100017	Svorka hromosvodová SR 02 (pásek-pásek)	ks	20,00000	47,79	955,80
5	VR100018	Svorka hromosvodová SR 03 (pásek-drát)	ks	66,00000	47,79	3 154,14
6	VR100016	Tyčový zemnič do 2,5 m	ks	2,00000	310,89	621,38
Díl: 3						21 517,06
Díl: 3						21 517,06
7	416ZPAS30x4	zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m) -Z.PAS.30x4	kg	365,75000	39,26	14 355,69
8	416DRÁT10	drát FeZn 10 mm (0,62 kg/m) -DRÁT 10	kg	58,90000	39,26	2 311,83
9	416SR2b	svorka pro zemnicí pásku-SR2b	ks	20,00000	19,38	387,60
10	416SR3a	svorka zemnicí páska-drát-SR3a	ks	66,00000	33,30	2 203,74
11	416SZb	svorka zkušební lišiová-SZb	ks	24,00000	43,20	1 036,80
12	416SJ2	svorka k zemnicí tyči-SJ2	ks	2,00000	84,24	168,48
13	416ZT2,5s	zemnicí tyč kruhová se svorkou-ZT 2,5s	ks	2,00000	628,48	1 052,92
Díl: 5						58 318,80
Díl: 5						58 318,80
14	VR100076	vodič HVI s=75cm	m	14,00000	82,84	1 159,76
15	VR100077	vodič HVI s=90cm	m	630,00000	82,84	52 189,20
16	VR128095	podp. trubka pro HVI 3,2m vč. tyče 2,,5m, kompletní	ks	2,00000	167,32	334,64
17	VR128093	podp. trubka pro HVI power 3,5m vč. jímací tyče 2,5m, kompletní	ks	10,00000	167,32	1 673,20
18	VR128096	podp. trubka pro HVI power 5m vč. tyče 2,,5m, kompletní	ks	7,00000	167,32	1 171,24
19	VR128206	Svorka zkušební ZS	ks	24,00000	47,79	1 146,96
20	VR128340	Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 40.0 mm	m	12,00000	53,85	643,80
Díl: 6						184,72
Díl: 6						184,72
21	KOP1440	TRUBKA OHEBNÁ 1440	m	12,60000	14,66	184,72
Díl: 1						23 874,54
Díl: 1						23 874,54
22	VR318211	Výřezání drážky 150/150mm v betonu vč. odvozu suti a skládk.	m	58,00000	411,83	23 874,54
Díl: 8						6 984,90
Díl: 8						6 984,90
23	FV995009	CYA 10 pevně uložený	m	270,00000	25,87	6 984,90
Díl: 9						8 345,85
Díl: 9						8 345,85
24	KEcCYA10	CYA 10	km	0,28350	29 438,84	8 345,85
Díl: 4						1 445 620,48
Díl: 4						1 445 620,48
25	105543	Podpůrná trubka GFK/Al 3,5 m + jímáč 2,5 m pro vodič HVI power	ks	10,00000	11 673,09	115 730,90
26	105545	Podpůrná trubka GFK/Al 5 m + jímáč 2,5 m pro vodič HVI power	ks	7,00000	13 638,12	95 466,84
27	105490	Čtyřramenný stojan rádius 600 mm, náklon do 5°, nerez	ks	9,00000	11 894,11	107 046,99
28	105491	Čtyřramenný stojan rádius 1 450 mm, náklon do 5°, nerez	ks	3,00000	21 659,32	64 977,96
29	102010	Betonový podstavec 17 kg	ks	144,00000	278,20	40 060,80
30	102050	Podložka pod betonový podstavec	ks	48,00000	320,25	15 372,00
31	819137	Vodič HVI power long D27mm, černý, na bubnu 100 m	m	630,00000	1 333,86	840 205,80
32	275240	Podpěra vedení na stěnu pro HVI power, D 27-30 mm, se závitěm M8, nerez	ks	390,00000	166,49	61 031,10
33	105344	Držák na stěnu nerez pro trubky D 40-50mm odstup od stěny nastavitelný 150-200mm	ks	6,00000	3 452,09	20 712,54
34	253333	Podpěra vedení pro HVI power na ploché střechy vč. betonu a podložky	ks	100,00000	586,80	58 660,00
35	105330	Podpůrná trubka GFK/Al 3,2 m + hrot 1 m pro vodič HVI	ks	2,00000	1 333,86	2 667,32
36	105344	Držák na stěnu nerez pro trubky D 40-50mm odstup od stěny nastavitelný 150-200mm	ks	1,00000	3 452,09	3 452,09
37	819135	Vodič HVI power long D27mm, černý, na bubnu 100 m	m	14,00000	1 333,86	18 671,24
38	275250	Podpěra vedení na stěnu pro HVI D 27-30 mm, se závitěm M8, nerez	ks	10,00000	156,49	1 564,90
Celkem						1 598 544,91



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D4	Vnější ochrana před bleskem
R:	02	Jídelní blok

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1						9 940,32
Hodinová sazba						
	1	ZZ500001		hod	8,00000	382,32
		Koordinace s ostatními účastníky výstavby				3 058,56
	2	ZZ500006		hod	18,00000	382,32
		Demontáž stávajících rozvodů				6 881,76
Díl: 2						13 603,65
Montáž uzemnění						
	3	VR100010		m	165,00000	47,41
		Uzem. vedení-bez nářeru FeZn do 120 mm2				7 822,66
	4	VR100011		m	60,00000	64,49
		Uzem. vedení FeZn do 10mm2				3 869,40
	5	VR100017		ks	10,00000	47,79
		Svorka hromosvodová SR 02 (pásek-pásek)				477,90
	6	VR100018		ks	30,00000	47,79
		Svorka hromosvodová SR 03 (pásek-drát)				1 433,70
Díl: 3						30 666,99
Dodávka materiálu hromosvod						
	7	TremZPAS30x4		kg	156,75000	39,25
		zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m) -Z.PAS.30x4				6 152,44
	8	TremDRÁT10		kg	37,20000	39,25
		drát 10 mm (0,62 kg/m) -DRÁT 10				1 460,10
	9	TremSR2b		ks	10,00000	19,38
		svorka pro zemní pásku-SR2b				193,80
	10	TremSR3a		ks	30,00000	33,39
		svorka zemní pásky-drát-SR3a				1 001,70
	11	TremAlMgSID8		kg	50,76000	128,58
		AlMgSi drát 8 mm (0,135 kg/m)				6 526,72
	12	TremhmPA85		ks	88,00000	26,23
		hmoždinka do zateplené fasády 85mm				2 220,24
	13	TremPV1PL30		ks	88,00000	38,38
		podpěra vedení plastová 30 mm-PV1 PL30				3 375,68
	14	TremPV21c		ks	120,00000	18,48
		podp. vad. na ploché střechy-PV21c				2 217,60
	15	TremSS		ks	71,00000	9,43
		svorka spojovací-SS				669,53
	16	TremSZb		ks	13,00000	43,20
		svorka zkušební líniová-SZb				561,60
	17	TremSUA		ks	19,00000	10,20
		svorka univ. s jednou přílož.-SUA				193,80
	18	TremOZN		ks	11,00000	4,08
		šlítek označení-OZN.				44,88
	19	TremDOUa20		ks	22,00000	181,29
		držák ochranného úhelníku-DOUa-20				4 208,38
	20	TremOU2,0		ks	11,00000	167,32
		ochranný úhelník-OU 2,0				1 840,52
Díl: 4						58 824,76
Montáž hromosvodu						
	21	VR100052		m	88,00000	26,38
		AlMgSi do D10 včetně podpěr PV 1 tl. izolace do 140mm				2 321,44
	22	VR100056		m	120,00000	57,35
		AlMgSi do D10 včetně podpěr PV 21				6 882,00
	23	VR1000611		m	136,00000	159,30
		AlMgSi do D10 včetně podpěr - izol. tyčí - izol.délka 36cm				21 664,80
	24	VR1000612		m	32,00000	223,02
		AlMgSi do D10 včetně podp.- izol. tyčí - izol.délka do 60cm				7 136,64
	25	VR100082		ks	2,00000	191,18
		izolovaný svod CUI 5m				382,32
	26	VR1280774		ks	6,00000	955,80
		jímací tyč 4m GFK/AL samostatně stojící, kompletní				5 734,80
	27	VR128081		ks	71,00000	47,79
		Svorka spojovací SS				3 393,09
	28	VR128082		ks	13,00000	47,79
		Svorka zkušební ZS				621,27
	29	VR128085		ks	19,00000	47,79
		Svorka univerzální SU				908,01
	30	VR128160		ks	11,00000	6,37
		Označení svodu šlíkem				70,07
	31	VR128130		ks	11,00000	167,32
		Ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdíva				1 840,52
	32	VR100076		m	95,00000	82,84
		vodič HVI III s=75cm				7 869,80
Díl: 5						221 340,29
Dodávka materiálu D						
	33	DE10102		ks	136,00000	362,94
		izolovaná podpěra kompletní-izolační délka 36cm				49 359,84
	34	DE10103		ks	32,00000	784,59
		izolovaná podpěra kompletní-izolační délka do 60cm				25 426,88
	35	DE10107		ks	2,00000	5 648,33
		izolovaný svod CUI 5m				11 290,66
	36	DE10007		ks	6,00000	7 188,41
		oddál.jímací tyč 4m na stěny a konstrukce, GFK/AL kompletní				43 178,46
	37	DE09008		m	95,00000	989,31
		vodič HVI III vč. příslušenství				92 084,45
Díl: 6						2 483,52
Montáž dle ceníku C21M						
	38	FV995011		m	98,00000	25,87
		CYA 25 pevně uložený				2 483,52
Díl: 7						6 834,05
Dodávka kabelů Cu						
	39	KEcCYA25		km	0,10060	67 798,08
		CYA 25				6 834,05
Díl: ON						5 352,48
Ostatní náklady						
	40	REV2		ks	1,00000	5 352,48
		Revize				5 352,48
Celkem						349 046,06



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D4	Vnější ochrana před bleskem
R:	03	Tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1						9 558,00
	1	Hodinová sazba				
	ZZ500006	Demontáž stávajících rozvodů	hod	25,00000	382,32	9 558,00
Díl: 2						12 932,01
	2	Montáž uzemnění				
	VR100010	Uzem. vedení-bez nátěru FeZn do 120 mm2	m	140,00000	47,41	6 637,40
	VR100011	Uzem. vedení FeZn do 10mm2	m	65,00000	64,49	4 191,85
	VR100017	Svorka hromosvodová SR 02 (pásek-pásek)	ks	10,00000	47,79	477,90
	VR100018	Svorka hromosvodová SR 03 (pásek-drát)	ks	34,00000	47,79	1 624,86
Díl: 3						23 919,99
	6	Dodávka materiálu hromosvod				
	TremZPAS30x4	zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m) -Z.PAS.30x4	kg	133,00000	39,25	5 220,25
	TremDRÁT10	drát 10 mm (0,62 kg/m) -DRÁT 10	kg	40,30000	39,25	1 581,78
	TremSR2b	svorka pro zemní pásku-SR2b	ks	10,00000	19,38	193,80
	TremSR3a	svorka zemní pásky-drát-SR3a	ks	34,00000	33,39	1 135,26
	TremAlMgSiD8	AlMgSi drát 8 mm (0,135 kg/m)	kg	31,99500	128,58	4 113,92
	TremPV21c	podp. ved. na ploché střechy-PV21c	ks	215,00000	16,48	3 973,20
	TremSS	svorka spojovací-SS	ks	96,00000	9,43	905,28
	TremSZb	svorka zkušební lištinová-SZb	ks	14,00000	43,20	604,80
	TremSUA	svorka univ. s jednou přílož. -SUA	ks	14,00000	10,20	142,80
	TremDOUa20	držák ochranného úhelníku-DOUa-20	ks	22,00000	191,29	4 208,38
	TremOU2,0	ochranný úhelník-OU 2,0	ks	11,00000	167,32	1 840,52
Díl: 4						58 170,33
	17	Montáž hromosvodu				
	VR100056	AlMgSi do D10 včetně podpěr PV 21	m	215,00000	57,35	12 330,25
	VR1000612	AlMgSi do D10 včetně podp. - izol. tyčí - izol.délka do 60cm	m	22,00000	223,92	4 906,44
	VR1280774	jímací tyč 4m GFK/AL samostatně stojící, kompletní	ks	4,00000	966,80	3 823,20
	VR128081	Svorka spojovací SS	ks	96,00000	47,79	4 587,84
	VR128082	Svorka zkušební ZS	ks	14,00000	47,79	669,06
	VR128085	Svorka univerzální SU	ks	14,00000	47,79	669,06
	VR128130	Ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	ks	11,00000	167,32	1 840,52
	VR128180	Tvarování mont. dílu	ks	12,00000	892,08	10 704,96
	VR100076	vodič HVI III s=75cm	m	225,00000	82,84	18 639,00
Díl: 5						264 361,37
	26	Dodávka materiálu D				
	DE10103	izolovaná podpěra kompletní-izolační délka do 60cm	ks	22,00000	794,59	17 480,98
	DE10007	oddál.jímací tyč 4m na stěny a konstrukce, GFK/AL kompletní	ks	4,00000	7 190,41	28 785,64
	DE09008	vodič HVI III vč. příslušenství	m	225,00000	989,31	218 094,75
Díl: 6						1 603,94
	29	Montáž dle ceníku C21M				
	FV995011	CYA 25 pevně uloženy	m	62,00000	25,87	1 603,94
Díl: 7						4 413,66
	30	Dodávka kabelů Cu				
	KEcCYA25	CYA 25	km	0,06510	67 798,08	4 413,66
Díl: ON						5 352,48
	31	Ostatní náklady				
	REV3	Revize	ks	1,00000	5 352,48	5 352,48
Celkem						380 311,78



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D5	Zdravotné technické instalace
R:	1.NP A	1.NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721 Kanalizace						142 074,29
1	721140915R00	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí, DN 100	kus	23,00000	403,56	9 281,88
2	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 odpadního nebo dešťového,	m	145,00000	80,24	11 634,80
3	721176102R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40	m	1,00000	262,55	262,55
4	721176103R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	28,00000	275,83	7 723,24
5	721176104R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	18,00000	376,13	6 770,34
6	721176105R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	98,00000	464,63	45 533,74
7	721PC	Čistič kus plastový DN 100	kus	23,00000	349,28	8 033,44
8	230170013R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125	m	145,00000	8,44	1 368,80
9	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	22,00000	92,04	2 024,88
10	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	6,00000	106,20	637,20
11	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	7,00000	162,22	1 065,54
12	721PC	Protipožární utěsnění prostupu (manžeta)	kus	23,00000	1 132,80	26 054,40
13	721PC	Zjišťování stáv. vedení kanalizace	NH	6,00000	531,00	3 186,00
14	721210813R00	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustl z kameniny, DN 100	kus	4,00000	128,08	500,32
15	597103112RT1	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně obetonování C 12/15, zařízení D 400 - E 800 kN	kus	4,00000	2 482,46	9 929,84
16	55162271.AR	vpust podlahová sklepní; plast; třída zatížení 1,5 t; zápachová uzávěrka; kalový koš; D odtok 110 mm; odtok vodorovný; rámeček plast 170 x 240 mm	kus	4,00000	2 019,33	8 067,32
Díl: 722 Vnitřní vodovod						287 521,68
17	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	281,00000	21,24	5 968,44
18	722130804R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 65	m	98,00000	33,04	3 237,92
19	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343,	m	4,00000	483,74	1 854,96
20	722130236R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 50, svařovaných 11 343,	m	49,00000	729,24	35 732,76
21	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	134,00000	269,78	34 944,52
22	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	48,00000	291,46	13 980,08
23	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	77,00000	362,82	27 167,14
24	722172335R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	67,00000	460,20	30 833,40
25	713	Návrhová izolace pro D 20	m	134,00000	69,71	9 207,14
26	713	Návrhová izolace pro D 25	m	62,00000	69,95	3 637,40
27	713	Návrhová izolace pro D 32	m	77,00000	72,08	5 596,36
28	713	Návrhová izolace pro D 50	m	116,00000	102,33	11 870,28
29	767	Uložení pro potrubí	ks	8,00000	33,04	264,32
30	28654277R	smyčka kompenzační DN 25,0 mm; PN 20; připojení svaření; l = 440 mm	kus	3,00000	88,14	258,42
31	28654278R	smyčka kompenzační DN 32,0 mm; PN 20; připojení svaření; l = 410 mm	kus	3,00000	122,72	368,16
32	722254110R00	Demontáž požárního příslušenství hydrantových skříní	soubor	1,00000	100,30	100,30
33	722254114RM1	Požární příslušenství skříní hydrantová s výzbrojí s konopnou hadicí, skříní, naviják, kulový ventíl G 3/4", Hadice pr, 19 mm délky 30 m, proudnice,	soubor	1,00000	8 289,50	8 289,50
34	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	379,00000	16,34	5 813,86
35	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	379,00000	16,92	6 261,08
36	722190401R00	Připojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15	kus	61,00000	177,09	10 797,00
37	722190403R00	Připojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 25	kus	1,00000	184,08	184,08
38	722220111R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventíl, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	61,00000	136,88	8 349,68
39	722131933R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25	kus	30,00000	234,82	7 044,60
40	722235111R00	Armatury závitové se dvěma závitmi včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, mosaz	kus	20,00000	244,26	4 885,20
41	722235112R00	Armatury závitové se dvěma závitmi včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, mosaz	kus	10,00000	298,54	2 985,40
42	722235113R00	Armatury závitové se dvěma závitmi včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, mosaz	kus	16,00000	448,88	7 098,88

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D5	Zdravotně technické instalace
R:	1.NP A	1.NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
43	722235114R00	Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 25, mosaz	kus	22,00000	666,70	14 667,40
44	722PC	Protlpožární manžeta na polrubí	kus	42,00000	342,20	14 372,40
45	722PC	Zjišťování stáv. vedení vodovodu	NH	6,00000	531,00	3 186,00
46	725980113R00	Dvířka vanová, 300 x 300 mm	kus	29,00000	295,00	8 555,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						250 259,58
47	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	5,00000	106,20	531,00
48	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	2,00000	44,84	89,68
49	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	20,00000	70,80	1 416,00
50	725330820R00	Demontáž výlevků díturvitových bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,	soubor	2,00000	112,10	224,20
51	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách bez výtokových armatur,	soubor	4,00000	56,64	226,56
52	725310919R00	opravy dřezů zpětná montáž dřezu ocelového 1dlílného	kus	4,00000	401,20	1 604,80
53	721P.C.1	Předstěnový systém pro závěsné WC vč. montáže	s	5,00000	7 383,68	36 968,40
54	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	2,00000	413,00	826,00
55	725PC	Pisoárová keram. mušle vč. tlačítk. ventilu	s	2,00000	11 412,11	22 824,22
56	725P.C.10	WC závěsné vč. sedátka	kus	4,00000	3 186,01	12 740,04
57	725PC	WC závěsné invalidní vč. sedátka	s	1,00000	5 503,28	5 503,28
58	725P.C.9	Tlačítko k WC	kus	5,00000	1 200,07	6 302,85
59	72511-	Montáž sedátka WC	ks	5,00000	28,50	147,50
60	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	20,00000	413,00	8 260,00
61	725P.C.5	Umyvadlo s otvorem 80cm vč. sifonu a baterie, vč. roh. ventilu	kus	19,00000	3 662,28	69 582,75
62	725PC	Montáž krytu na sifon	kus	20,00000	82,60	1 652,00
63	64291390R	polosoup díturvit. bílý; h = 370 mm; š = 275 mm; hl 235 mm	kus	20,00000	1 134,00	22 693,80
64	725017151R00	Umyvadlo invalidní, bílé, 64 cm	soubor	1,00000	1 925,76	1 925,76
65	725860180RT1	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt	kus	1,00000	1 536,64	1 536,64
66	725339101R00	Výlevky díturvitové montáž díturvitové, bez nádrže a armatur	kus	2,00000	413,00	826,00
67	726 21-136..R00	Modul pro závěsnou výlevku vč. montáže	soubor	2,00000	8 654,25	17 308,50
68	726PC	Závěsná výlevka keramická s mížkou vč. baterie, vč. montáže	soubor	2,00000	7 081,00	14 122,00
69	725PC	Montáž madla	kus	5,00000	59,00	295,00
70	725291113R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, bílé	soubor	2,00000	886,95	1 773,90
71	725291131R00	Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 500 mm, bílé	soubor	1,00000	1 313,22	1 313,22
72	725291135R00	Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 500 mm, bílé	soubor	1,00000	1 509,01	1 509,01
73	725291113R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, bílé	soubor	1,00000	886,95	886,95
74	725230811R00	Demontáž bidetů z díturvitu	soubor	1,00000	110,92	110,92
75	286967604R	systém předstěnový k zazdění pro bidet se stojánkovou armaturou; do sádkartonu suchým procesem, pro zazdění mokřým procesem; h = 112,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 10,0 cm	kus	1,00000	9 868,66	9 868,66
76	725239101R00	Bidely montáž stojatých	kus	1,00000	413,00	413,00
77	725035211R00	Bidely závěsný, bílý	soubor	1,00000	2 526,14	2 526,14
78	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	s	1,00000	4 248,00	4 248,00
Díl: 610 Stavební práce						13 732,25
79	460680048R00	Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	8,00000	118,00	944,00
80	610PC	Hrubá výplň rýh vč. omítky	m2	4,00000	531,00	2 124,00
81	460680046	Vysekání drážky ve zdi cihelné 15x15cm	m2	15,00000	295,00	4 425,00
82	610PC	Průraz stropem ŽB tl. 25cm	ks	5,00000	177,00	885,00
83	610PC	Hrubá výplň rýh vč. omítky	m2	8,00000	531,00	4 248,00
84	610R	Zapravení - srovnání betonové podlahy tl.15cm	m2	2,50000	442,50	1 106,25
Celkem						693 587,80

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D5	Zdravotně technické instalace
R:	1.NP B	1.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721 Kanalizace						70 398,00
1	721140915R00	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí, DN 100	kus	13,00000	403,56	5 246,28
2	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 odpadního nebo dešťového,	m	80,00000	80,24	6 419,20
3	721176102R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40	m	4,00000	262,56	1 050,20
4	721176103R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	8,00000	275,83	2 206,64
5	721176104R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	18,00000	376,13	6 770,34
6	721176105R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	50,00000	484,63	23 231,50
7	721PC	Čističí kus plastový DN 100	kus	13,00000	349,26	4 540,64
8	230170013R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125	m	80,00000	9,44	755,20
9	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	4,00000	92,04	368,16
10	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	5,00000	106,26	531,00
11	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	2,00000	162,22	304,44
12	721PC	Protipožární ušlechtnění prostupu (manžeta)	kus	13,00000	1 132,60	14 726,40
13	721PC	Zjišťování stáv. vedení kanalizace	NH	8,00000	591,00	4 248,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod						244 093,35
14	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	227,00000	21,24	4 821,48
15	722130804R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 65	m	96,00000	39,04	3 171,84
16	722130806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 80	m	8,00000	31,22	273,76
17	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343,	m	6,00000	463,74	2 782,44
18	722130236R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 50, svařovaných 11 343,	m	44,00000	739,24	32 086,56
19	722130238R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 80, svařovaných 11 343,	m	8,00000	1 082,00	8 496,00
20	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	86,00000	260,76	22 427,08
21	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	49,00000	291,46	14 281,54
22	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	86,00000	362,92	30 342,52
23	722172335R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	44,00000	460,30	20 248,80
24	722172336R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 10,5 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	8,00000	669,87	4 319,76
25	713	Návrhová izolace pro D 20	m	86,00000	66,71	5 909,06
26	713	Návrhová izolace pro D 25	m	55,00000	69,85	3 847,25
27	713	Návrhová izolace pro D 32	m	86,00000	72,89	6 250,48
28	713	Návrhová izolace pro D 50	m	88,00000	102,33	9 005,04
29	713	Návrhová izolace pro D 63	m	8,00000	137,41	1 099,28
30	713	Návrhová izolace pro D 80	m	8,00000	169,67	1 332,56
31	767	Uložení pro potrubí	ks	160,00000	33,04	5 286,40
32	28654278R	smyčka kompenzační DN 32,0 mm; PN 20; připojení svaření; l = 410 mm	kus	4,00000	122,72	490,88
33	722235865R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu pryžový kompenzátor, šroubení-šroubení, DN 50, PN 16, litina	kus	4,00000	1 447,33	5 789,32
34	722254110R00	Demontáž požárního příslušenství hydrantových skříň	soubor	1,00000	100,30	100,30
35	722254114R00	Požární příslušenství skříň hydrantová s výzbrojí s konopnou hadicí, skříň, naviják, kulový ventil G 3/4". Hadice pr, 19 mm délky 30 m, proudnice,	soubor	1,00000	8 289,50	8 289,50
36	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	331,00000	15,34	5 077,54
37	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	331,00000	16,62	5 488,12
38	722190401R00	Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15	kus	18,00000	177,00	3 186,00
39	722190403R00	Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 25	kus	1,00000	184,08	184,08
40	722220111R00	Armatury závitové s jedním závitěm včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	18,00000	136,88	2 463,84
41	722131933R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25	kus	26,00000	234,82	6 105,32
42	722235111R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, mosaz	kus	16,00000	244,26	3 908,16
43	722235112R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, mosaz	kus	2,00000	298,54	597,08

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D5	Zdravotně technické instalace
R:	1.NP B	1.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
44	722235113R00	Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, mosaz	kus	18,00000	443,68	7 986,24
45	722PC	Protipožární manžeta na polrubí	kus	29,00000	342,20	9 923,80
46	722PC	Zjišťování stáv. vedení vodovodu	NH	6,00000	631,00	3 786,00
47	725980113R00	Dvířka vanová, 300 x 300 mm	kus	13,00000	295,00	3 835,00
48	722269111R00	Vodoměry montáž vodoměru - vodoměr ve specifikaci závitového jednotkového suchoběžného, G 1/2"	kus	2,00000	118,00	236,00
49	72226431.R00	Vodoměr bytový SV, TV DN 15, (pro byt školníka)	kus	2,00000	642,18	1 284,32
Díl: 725 Zařizovací předměty						87 548,90
50	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00000	108,20	212,40
51	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00000	70,80	283,20
52	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách bez výtokových armatur,	soubor	1,00000	66,64	66,64
53	725310919R00	Opravy dřezů zpětná montáž dřezu ocelového 1dílného	kus	1,00000	401,20	401,20
54	721P.C.1	Předstěnový systém pro závěsné WC, vč. montáže	s	2,00000	7 393,88	14 787,36
55	725P.C.10	WC závěsné vč. sedátka	kus	2,00000	3 185,01	6 370,02
56	725P.C.9	Tlačítko k WC	kus	2,00000	1 266,87	2 521,14
57	72511-	Montáž sedátka WC	ks	2,00000	29,50	59,00
58	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	4,00000	413,00	1 652,00
59	725P.C.5	Umyvadlo s otvorem 60cm vč. sifonu a baterie, vč. roh. ventilů	kus	4,00000	3 662,26	14 649,00
60	725PC	Montáž krytu na sifon	kus	4,00000	82,60	330,40
61	64291390R	polosloup diturvit; bílý; h = 370 mm; š = 275 mm; hl 235 mm	kus	4,00000	1 134,89	4 538,76
62	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur	soubor	1,00000	134,92	134,92
63	725249103R00	Sprchové kabiny a mísy montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	767,00	767,00
64	725100005RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž sprchové kabiny, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	1,00000	21 925,58	21 925,58
65	725060180RT1	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt	kus	2,00000	1 538,64	3 077,28
66	725220841R0X	Demontáž ocelové (plastové) vany vč. armatur, (byť školníka)	soubor	1,00000	77,88	77,88
67	725229102R0X	Montáž van ocel a plastových s uzávěrem, vč. baterie	soubor	1,00000	685,00	685,00
68	55421009.AR	vana klasická; obdélníková; l = 1600,0 mm; š = 700 mm; h = 410 mm; akrylátová; bílá; objem 140 l	kus	1,00000	10 436,38	10 436,38
69	55161623R	sifon vanový; přeпад tvarový; plast; DN 40; napojení 50 mm	kus	1,00000	136,14	136,14
70	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	s	1,00000	4 248,00	4 248,00
Díl: 610 Stavební práce						65 643,00
71	460680046R00	Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	30,00000	118,00	3 540,00
72	610PC	Hrubá výplň rýh vč. omítky	m2	15,00000	531,00	7 965,00
73	460680046	Vysekání drážky ve zdi cihelné 15x15cm	m2	86,00000	295,00	25 370,00
74	610PC	Průraz stropem ŽB tl. 25cm	ks	10,00000	177,00	1 770,00
75	610PC	Hrubá výplň rýh vč. omítky	m2	43,00000	531,00	22 833,00
76	610R	Zapravení - srovnání betonové podlahy tl.15cm	m2	5,00000	442,50	2 212,50
77	610	Vybourání obezděné vany, (byť školníka)	s	1,00000	182,90	182,90
78	610	Obezdní vany, (byť školníka)	kpl	1,00000	1 770,00	1 770,00
Celkem						467 683,65

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D5	Zdravotně technické instalace
R:	1.NP C	1.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						37 542,77
Díl: 721		Kanalizace				
1	721140916R00	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí, DN 100	kus	7,00000	403,58	2 824,92
2	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 odpadního nebo dešťového,	m	37,00000	80,24	2 968,88
3	721176103R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	9,00000	276,83	2 482,47
4	721176105R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	28,00000	484,63	13 009,64
5	721PC	Čistící kus plastový DN 100	kus	7,00000	348,28	2 444,96
6	230170013R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125	m	37,00000	9,44	349,28
7	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	9,00000	92,04	828,36
8	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	3,00000	162,22	456,66
9	721PC	Protipožární utěsnění prostupu (manžeta)	kus	7,00000	1 132,80	7 929,60
10	721PC	Zjišťování stáv. vedení kanalizace	NH	8,00000	551,00	4 248,00
						218 312,50
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
11	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	198,00000	21,24	4 205,52
12	722130804R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 65	m	94,00000	33,04	3 105,76
13	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343,	m	6,00000	488,74	2 782,44
14	722130236R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 50, svařovaných 11 343,	m	54,00000	720,24	39 378,96
15	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	66,00000	280,78	17 211,48
16	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	42,00000	281,48	12 241,32
17	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	84,00000	362,82	29 636,88
18	722172335R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	40,00000	460,20	18 408,00
19	713	Návleková izolace pro D 20	m	66,00000	68,71	4 534,86
20	713	Návleková izolace pro D 25	m	42,00000	68,95	2 937,90
21	713	Návleková izolace pro D 32	m	84,00000	72,88	6 105,12
22	713	Návleková izolace pro D 50	m	40,00000	102,33	4 093,20
23	767	Uložení pro potrubí	ks	146,00000	33,04	4 823,84
24	28654277R	smyčka kompenzační DN 25,0 mm; PN 20; připojení svaření; l = 440 mm	kus	2,00000	86,14	172,28
25	28654278R	smyčka kompenzační DN 32,0 mm; PN 20; připojení svaření; l = 410 mm	kus	4,00000	122,72	490,88
26	722235865R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu pryžový kompenzátor, šroubení-šroubení, DN 50, PN 16, lišina	kus	2,00000	1 447,33	2 894,66
27	722254110R00	Demontáž požárního příslušenství hydrantových skříní	soubor	2,00000	100,30	200,60
28	722254114RM1	Požární příslušenství skříní hydrantová s výzbrojí s konopnou hadicí, skříní, naviják, kulový ventil G 3/4". Hadice pr, 19 mm délky 30 m, proudnice,	soubor	2,00000	8 289,80	16 579,00
29	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	292,00000	15,34	4 479,28
30	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	292,00000	16,82	4 823,64
31	722190401R00	Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15	kus	22,00000	177,00	3 894,00
32	722190403R00	Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 25	kus	2,00000	184,08	368,16
33	722220111R00	Armatury závitové s jedním závitěm včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	22,00000	136,88	3 011,36
34	722131933R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25	kus	24,00000	234,82	5 635,68
35	722235111R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, mosaz	kus	12,00000	244,28	2 931,12
36	722235112R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, mosaz	kus	6,00000	298,54	1 791,24
37	722235113R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, mosaz	kus	14,00000	443,88	6 211,52
38	722235114R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 25, mosaz	kus	4,00000	668,70	2 666,80
39	722PC	Protipožární manžeta na potrubí	kus	24,00000	342,20	8 212,80
40	722PC	Zjišťování stáv. vedení vodovodu	NH	4,00000	531,00	2 124,00
41	725980113R00	Dvířka vanová, 300 x 300 mm	kus	8,00000	295,00	2 360,00
						98 790,51
Díl: 725		Zařizovací předměty				
42	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00000	108,20	212,40
43	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	3,00000	44,84	134,52
44	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	9,00000	70,80	637,20

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D5	Zdravotně technické instalace
R:	1.NP C	1.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
45	725330820R00	Demontáž výlevků diturvitových bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,	soubor	1,00000	112,10	112,10
46	721P.C.1	Předstěnový systém pro závěsné WC, vč. montáže	s	2,00000	7 393,68	14 787,36
47	725P.C.10	WC závěsné vč. sedátka	kus	1,00000	3 185,01	3 185,01
48	725PC	WC závěsné invalidní vč. sedátka	s	1,00000	5 503,28	5 503,28
49	726P.C.9	Tlačítko k WC	kus	2,00000	1 260,57	2 521,14
50	72511-	Montáž sedátka WC	ks	2,00000	29,50	59,00
51	725PC	Montáž madla pro invalidy	kus	5,00000	59,00	295,00
52	725291113R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, bílé	soubor	2,00000	886,95	1 773,90
53	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	9,00000	413,00	3 717,00
54	725P.C.5	Umyvadlo s otvorem 60cm vč. sifonu a baterie, vč. roh. ventilů	kus	8,00000	3 662,25	29 298,00
55	725PC	Montáž krytu na sifon	kus	9,00000	82,60	743,40
56	64291390R	polosloup diturvit; bílý, h = 370 mm; š = 275 mm; hl 235 mm	kus	9,00000	1 134,69	10 212,21
57	725017151R00	Umyvadlo invalidní, bílé, 64 cm	soubor	1,00000	1 925,76	1 925,76
58	726 21-136..R00	Modul pro závěsnou výlevku vč. montáže	soubor	1,00000	8 654,25	8 654,25
59	726PC	Závěsná výlevka keramická s mřížkou vč. baterie, vč. montáže	soubor	1,00000	7 061,00	7 061,00
60	725291131R00	Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 500 mm, bílé	soubor	1,00000	1 313,22	1 313,22
61	725291135R00	Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 500 mm, bílé	soubor	1,00000	1 509,81	1 509,81
62	725291113R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, bílé	soubor	1,00000	886,95	886,95
63	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	s	1,00000	4 248,00	4 248,00
Díl: 610		Stavební práce				70 342,75
64	460680046R00	Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	37,00000	118,00	4 366,00
65	610PC	Hrubá výplň rýh vč. omítky	m2	18,50000	501,00	9 273,50
66	460680046	Vysekání drážky ve zdi cihelné 15x15cm	m2	66,00000	290,00	19 170,00
67	610PC	Průraz stropem ŽB tl. 25cm	ks	8,00000	177,00	1 416,00
68	610PC	Hrubá výplň rýh vč. omítky	m2	66,00000	531,00	35 046,00
69	610R	Zapravení - srovnání betonové podlahy tl.15cm	m2	0,50000	442,50	221,25
Celkem						424 988,53

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D5	Zdravotně technické instalace
R:	2.NP A	2.NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721 Kanalizace						88 656,01
1	721140915R00	Opravy odpadního potrubí lžinového propojení dosavadního potrubí, DN 100	kus	14,00000	403,58	5 649,84
2	721140802R00	Demontáž potrubí z lžinových trub do DN 100 odpadního nebo dešťového,	m	80,00000	80,24	6 419,20
3	721176103R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	12,00000	275,83	3 309,96
4	721176104R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	6,00000	376,13	2 256,78
5	721176105R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	62,00000	484,63	28 807,06
6	721PC	Čistící kus plastový DN 100	kus	14,00000	349,28	4 889,92
7	230170013R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125	m	80,00000	9,44	755,20
8	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	19,00000	92,04	1 748,76
9	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	5,00000	105,20	531,00
10	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	9,00000	192,22	1 369,98
11	721PC	Prolipežání utěsnění prostupu (manžeta)	kus	14,00000	1 132,80	15 859,20
12	721PC	Zjišťování stáv. vedení kanalizace	NH	6,00000	531,00	3 186,00
13	721210813R00	Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti z kameniny, DN 100	kus	3,00000	125,08	375,24
14	597103112RT1	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně obetonování C 12/15, zařízení D 400 - E 600 kN	kus	3,00000	2 462,46	7 447,38
15	55162271.AR	vpust podlahová sklepní; plast; třída zařízení 1,5 t; západková uzávěrka; kalový koš; D odtok 110 mm; odtok vodorovný; rámeček plast 170 x 240 mm	kus	3,00000	2 016,63	6 050,49
Díl: 722 Vnitřní vodovod						161 984,95
16	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	233,00000	21,24	4 948,92
17	722130804R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 65	m	4,00000	32,04	132,16
18	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343,	m	1,00000	463,74	463,74
19	722130236R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 50, svařovaných 11 343,	m	4,00000	729,24	2 916,96
20	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	92,00000	260,78	23 991,76
21	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	124,00000	291,48	36 141,04
22	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	16,00000	382,62	5 645,12
23	713	Návleková izolace pro D 20	m	92,00000	66,71	6 321,32
24	713	Návleková izolace pro D 25	m	125,00000	66,05	8 743,75
25	713	Návleková izolace pro D 32	m	16,00000	72,08	1 162,88
26	713	Návleková izolace pro D 50	m	4,00000	102,33	409,32
27	767	Uložení pro potrubí	ks	120,00000	33,04	3 964,80
28	722254110R00	Demontáž požárního příslušenství hydrantových skříní	soubor	1,00000	100,30	100,30
29	722254114RM1	Požární příslušenství skříní hydrantová s výzbrojí s konopnou hadicí, skříní, naviják, kulový ventil G 3/4". Hadice pr, 19 mm délky 30 m, proudnice,	soubor	1,00000	8 289,60	8 289,60
30	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	237,00000	15,34	3 635,58
31	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	237,00000	16,52	3 915,24
32	722190401R00	Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15	kus	54,00000	177,00	9 558,00
33	722190403R00	Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 25	kus	1,00000	184,08	184,08
34	722220111R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	54,00000	136,68	7 391,52
35	722131933R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25	kus	30,00000	234,82	7 044,60
36	722235111R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, mosaz	kus	12,00000	244,20	2 931,12
37	722235112R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, mosaz	kus	6,00000	298,54	1 791,24
38	722PC	Prolipežání manžeta na potrubí	kus	30,00000	342,20	10 266,00
39	722PC	Zjišťování stáv. vedení vodovodu	NH	6,00000	631,00	3 186,00
40	725980113R00	Dvířka vanová, 300 x 300 mm	kus	30,00000	295,00	8 850,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						301 538,64
41	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	10,00000	108,20	1 062,00
42	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	3,00000	44,64	134,52
43	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	19,00000	70,60	1 345,20

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D5	Zdravotně technické instalace
R:	2.NP A	2.NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
44	725330820R00	Demontáž výlevků diturvitových bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,	soubor	1,00000	112,10	112,10
45	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách bez výtokových armatur,	soubor	1,00000	56,64	56,64
46	725310919R00	Opravy dřezů zpětná montáž dřezu ocelového 1dílného	kus	1,00000	401,20	401,20
47	725	Montáž předstěnových systémů	s	9,00000	236,00	2 124,00
48	721P.C.1	Předstěnový systém pro závěsné WC	s	9,00000	7 157,68	64 419,12
49	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	3,00000	413,00	1 239,00
50	725PC	Pisoárová keram. mušle vč. tlačítk. ventilu	s	3,00000	11 412,11	34 236,33
51	725P.C.10	WC závěsné vč. sedátka	kus	9,00000	3 186,01	28 685,09
52	725P.C.9	Tlačítko k WC	kus	9,00000	1 260,57	11 345,13
53	72511-	Montáž sedátka WC	ks	9,00000	29,50	265,50
54	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	19,00000	413,00	7 847,00
55	725P.C.5	Umyvadlo s otvorem 60cm vč. sifonu a baterie, vč. roh. ventilu	kus	19,00000	3 652,28	69 582,75
56	725PC	Montáž krytu na sifon	kus	19,00000	62,60	1 569,40
57	64291390R	pošloup diturvit, bílý; h = 370 mm; š = 275 mm; hl 235 mm	kus	19,00000	1 134,68	21 559,11
58	725249103R00	Sprchové kabiny a mísy montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	767,00	767,00
59	725100005RA0	Zařizovací předměty - dodávka a montáž sprchové kabiny, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	1,00000	21 925,58	21 925,58
60	725230811R00	Demontáž bidetů z diturvitu	soubor	1,00000	110,92	110,92
61	286967604R	systém předstěnový k zazdění pro bidet se stojánkovou armaturou; do sádkartonu suchým procesem, pro zazdění mokřým procesem; h = 112,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 10,0 cm	kus	1,00000	9 868,66	9 868,66
62	725239101R00	Bidety montáž stojalých	kus	1,00000	413,00	413,00
63	725035211R00	Bidety závěsný, bílý	soubor	1,00000	2 526,14	2 526,14
64	726 21-136..R00	Modul pro závěsnou výlevku vč.montáže	soubor	1,00000	8 654,25	8 654,25
65	726PC	Závěsná výlevka keramická s mřížkou vč.baterie, vč. montáže	soubor	1,00000	7 061,00	7 061,00
66	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	s	1,00000	4 248,00	4 248,00
Díl: 610 Stavební práce						36 919,25
67	460680046R00	Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	18,00000	116,00	2 124,00
68	610PC	Hrubá výplň rýh vč. omítky	m2	9,00000	531,00	4 779,00
69	460680046	Vysekání drážky ve zdi cihelné 15x15cm	m2	92,00000	285,00	27 140,00
70	610PC	Průřez stropem ŽB tl. 25cm	ks	10,00000	177,00	1 770,00
71	610R	Zpravení - srovnání betonové podlahy tl.15cm	m2	2,50000	442,50	1 106,25
Celkem						589 098,85

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D5	Zdravotně technické instalace
R:	2.NP B	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721 Kanalizace						63 667,81
1	721140915R00	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 100	kus	11,00000	403,56	4 439,16
2	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 odpadního nebo dešťového,	m	74,00000	80,24	5 937,76
3	721176103R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	16,00000	275,63	4 413,28
4	721176104R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	2,00000	375,13	752,26
5	721176105R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	56,00000	464,63	26 019,28
6	230170013R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125	m	74,00000	9,44	698,56
7	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	10,00000	92,04	920,40
8	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	2,00000	106,20	212,40
9	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	7,00000	162,22	1 065,54
10	721PC	Protipožární utěsnění prostupu (manžeta)	kus	11,00000	1 132,80	12 460,80
11	721PC	Zjišťování stáv. vedení kanalizace	NH	4,00000	581,00	2 124,00
12	721210813R00	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí z kameniny, DN 100	kus	1,00000	125,08	125,08
13	597103112RT1	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně obetonování C 12/15, zatížení D 400 - E 600 kN	kus	1,00000	2 482,46	2 482,46
14	55162271.AR	vpust podlahová sklepní; plast; třída zatížení 1,5 t; zápachová uzávěrka; kalový koš; D odtok 110 mm; odtok vodorovný; rámeček plast 170 x 240 mm	kus	1,00000	2 016,83	2 016,83
Díl: 722 Vnitřní vodovod						135 661,93
15	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	189,00000	21,24	4 014,36
16	722130804R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 65	m	4,00000	33,04	132,16
17	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343,	m	1,00000	463,74	463,74
18	722130236R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 50, svařovaných 11 343,	m	4,00000	720,24	2 916,96
19	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	80,00000	260,78	20 862,40
20	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	44,00000	291,46	12 824,24
21	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	64,00000	362,82	22 560,48
22	713	Návrková izolace pro D 20	m	80,00000	68,71	5 496,80
23	713	Návrková izolace pro D 25	m	45,00000	69,95	3 147,75
24	713	Návrková izolace pro D 32	m	64,00000	72,68	4 651,52
25	713	Návrková izolace pro D 50	m	4,00000	102,33	409,32
26	767	Uložení pro potrubí	ks	96,00000	33,04	3 171,84
27	722254110R00	Demontáž požárního příslušenství hydrantových skříní	soubor	1,00000	100,30	100,30
28	722254114RM1	Požární příslušenství skříní hydrantová s výzbrojí s konopnou hadicí, skříní, navigák, kulový ventil G 3/4". Hadice pr, 19 mm délky 30 m, proudnice,	soubor	1,00000	8 289,50	8 289,50
29	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	193,00000	15,34	2 960,62
30	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	193,00000	16,52	3 188,36
31	722190401R00	Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15	kus	31,00000	177,00	5 487,00
32	722190403R00	Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 25	kus	1,00000	184,08	184,08
33	722220111R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nárubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	31,00000	136,88	4 243,28
34	722131933R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25	kus	24,00000	234,82	5 635,68
35	722235111R00	Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, mosaz	kus	17,00000	244,28	4 152,42
36	722235112R00	Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, mosaz	kus	2,00000	298,54	597,08
37	722235113R00	Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, mosaz	kus	18,00000	443,68	7 986,24
38	722PC	Protipožární manžeta na potrubí	kus	24,00000	342,20	8 212,80
39	722PC	Zjišťování stáv. vedení vodovodu	NH	3,00000	531,00	1 593,00
40	725980113R00	Dviřka vanová, 300 x 360 mm	kus	8,00000	295,00	2 360,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						157 886,30
41	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	6,00000	106,20	637,20
42	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	1,00000	44,64	44,64
43	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	10,00000	70,80	708,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D5	Zdravotné technické instalace
R:	2.NP B	2.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
44	725330820R00	Demontáž výlevků diturvitových bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,	soubor	1,00000	112,10	112,10
45	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách bez výtokových armatur,	soubor	1,00000	56,64	56,64
46	725310919R00	Opravy dřezů zpětná montáž dřezu ocelového 1dílného	kus	1,00000	401,20	401,20
47	721P.C.1	Předstěnový systém pro závěsné WC, vč. montáže	s	6,00000	7 393,88	44 362,08
48	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	1,00000	413,00	413,00
49	725PC	Pisoárová keram. mušle vč. tlačítk. ventilu	s	1,00000	11 412,11	11 412,11
50	725P.C.10	WC závěsné vč. sedátka	kus	6,00000	3 185,01	19 110,06
51	725P.C.9	Tlačítko k WC	kus	6,00000	1 260,67	7 563,42
52	72511-	Montáž sedátka WC	ks	6,00000	29,50	177,00
53	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	10,00000	443,00	4 130,00
54	725P.C.5	Umyvadlo s otvorem 60cm vč. sifonu a baterie, vč. roh. ventilu	kus	10,00000	3 602,25	36 022,50
55	725PC	Montáž krytu na sifon	kus	10,00000	82,60	826,00
56	64291390R	polosloup diturvit; bílý; h = 370 mm; š = 275 mm; hl 235 mm	kus	10,00000	1 134,89	11 348,90
57	726 21-136..R00	Modul pro závěsnou výlevku vč. montáže	soubor	1,00000	8 654,25	8 654,25
58	726PC	Závěsná výlevka keramická s mřížkou vč. baterie, vč. montáže	soubor	1,00000	7 061,00	7 061,00
59	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	s	1,00000	4 248,00	4 248,00
Díl: 610		Stavební práce				54 929,00
60	460860046R00	Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	18,00000	118,60	2 124,00
61	610PC	Hrubá výplň rýh vč. omítky	m2	9,00000	631,00	4 779,00
62	460860046	Vysekání drážky ve zdi cihelné 15x15cm	m2	80,00000	295,00	23 600,00
63	610PC	Průraz stropem ŽB tl. 25cm	ks	8,00000	177,00	1 416,00
64	610PC	Hrubá výplň rýh vč. omítky	m2	40,00000	521,50	21 240,00
65	610R	Zapravení - srovnání betonové podlahy tl.15cm	m2	4,00000	442,50	1 770,00
Celkem						412 145,04

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D5	Zdravotně technické instalace
R:	2.NP C	2.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721 Kanalizace						78 253,17
1	721140915R00	Opravy odpadního potrubí línového propojení dosavadního potrubí , DN 100	kus	11,00000	403,88	4 439,16
2	721140802R00	Demontáž potrubí z línových trub do DN 100 odpadního nebo dešťového,	m	98,00000	80,24	7 863,52
3	721176102R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40	m	9,00000	282,55	2 362,95
4	721176103R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	18,00000	275,83	4 964,94
5	721176104R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	8,00000	378,13	3 009,04
6	721176105R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	52,00000	484,83	24 160,76
7	230170013R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125	m	98,00000	8,44	925,12
8	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	19,00000	92,04	1 748,76
9	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	3,00000	108,20	318,60
10	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	9,00000	182,22	1 369,98
11	721PC	Prolipožární utěsnění prostupu (manžeta)	kus	12,00000	1 132,80	13 593,60
12	721PC	Zjišťování sláv. vedení kanalizace	NH	8,00000	551,00	4 248,00
13	721210819R00	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí z kameniny, DN 100	kus	2,00000	125,08	250,16
14	597103112RT1	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně obetonování C 12/15, zatížení D 400 - E 600 kN	kus	2,00000	2 488,48	4 964,92
15	55162271.AR	vpustí podlahová sklepní; plast; třída zatížení 1,5 t; zápchová uzávěrka; kalový koš; D odtok 110 mm; odtok vodorovný; rámeček plast 170 x 240 mm	kus	2,00000	2 016,88	4 033,66
Díl: 722 Vnitřní vodovod						143 154,16
16	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	176,00000	21,24	3 738,24
17	722130804R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 65	m	16,00000	33,04	528,64
18	722130239R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343,	m	2,00000	483,74	927,48
19	722130236R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 50, svařovaných 11 343,	m	8,00000	728,24	5 833,92
20	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	78,00000	280,78	20 340,84
21	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	32,00000	291,48	9 326,72
22	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	64,00000	362,82	22 580,48
23	722172335R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	8,00000	460,20	3 681,60
24	713	Návrhová izolace pro D 20	m	78,00000	68,71	5 359,38
25	713	Návrhová izolace pro D 25	m	34,00000	69,96	2 378,30
26	713	Návrhová izolace pro D 32	m	64,00000	72,68	4 651,52
27	713	Návrhová izolace pro D 50	m	8,00000	102,33	818,64
28	767	Uložení pro potrubí	ks	30,00000	33,04	991,20
29	722254110R00	Demontáž požárního příslušenství hydrantových skříní	soubor	2,00000	100,30	200,60
30	722254114RM1	Požární příslušenství skříně hydrantová s výzbrojí s konopnou hadicí, skříně, naviják, kulový ventil G 3/4". Hadice pr, 19 mm délky 30 m, proudnice,	soubor	2,00000	8 289,50	16 579,00
31	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	192,00000	15,34	2 945,28
32	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	192,00000	18,52	3 171,84
33	722190401R00	Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15	kus	50,00000	177,00	8 850,00
34	722190403R00	Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 25	kus	2,00000	184,08	368,16
35	722220111R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nátižka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	50,00000	136,88	6 844,00
36	722131933R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25	kus	24,00000	234,82	5 635,68
37	722235111R00	Armatury závitové se dvěma závitmi včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, mosaz	kus	12,00000	244,28	2 931,12
38	722235113R00	Armatury závitové se dvěma závitmi včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, mosaz	kus	4,00000	443,88	1 774,72
39	722PC	Prolipožární manžeta na potrubí	kus	24,00000	342,20	8 212,80
40	722PC	Zjišťování sláv. vedení vodovodu	NH	4,00000	631,00	2 124,00
41	725980113R00	Dvířka vanová, 300 x 300 mm	kus	8,00000	285,00	2 360,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						259 749,00
42	725110811R00	Demontáž klozetů splachovačů	soubor	8,00000	108,20	849,60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D5	Zdravotně technické instalace
R:	2.NP C	2.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
43	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	3,00000	44,84	134,52
44	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	19,00000	70,80	1 345,20
45	725330820R00	Demontáž výlevek diturvitových bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovačho potrubí,	soubor	1,00000	112,10	112,10
46	721P.C.1	Předstěnový systém pro závěsné WC, vč. montáže	s	8,00000	7 393,08	59 149,44
47	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	3,00000	413,00	1 239,00
48	725PC	Pisoárová keram. mušle vč. tlačítk. ventilu	s	3,00000	11 412,11	34 236,33
49	725P.C.10	WC závěsné vč. sedátka	kus	7,00000	3 195,01	22 295,07
50	725PC	WC závěsné invalidní vč. sedátka	s	1,00000	5 503,28	5 503,28
51	725P.C.9	Tlačítko k WC	kus	8,00000	1 280,87	10 084,56
52	72511-	Montáž sedátka WC	ks	8,00000	29,50	236,00
53	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	19,00000	413,00	7 847,00
54	725P.C.5	Umyvadlo s otvorem 60cm vč. sifonu a baterie, vč. roh. ventilu	kus	18,00000	3 602,25	65 920,00
55	725PC	Montáž krytu na sifon	kus	19,00000	82,60	1 569,40
56	64291390R	polosloup diturvit; bílý; h = 370 mm; š = 275 mm; hl 235 mm	kus	19,00000	1 134,00	21 559,11
57	725017151R00	Umyvadlo invalidní, bílé, 64 cm	soubor	1,00000	1 925,76	1 925,76
58	726 21-136..R00	Modul pro závěsnou výlevku vč. montáže	soubor	1,00000	8 654,25	8 654,25
59	726PC	Závěsná výlevka keramická s mřížkou vč. baterie, vč. montáže	soubor	1,00000	7 061,00	7 061,00
60	725PC	Montáž madla	kus	5,00000	59,00	295,00
61	725291113R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, bílé	soubor	2,00000	886,95	1 773,90
62	725291131R00	Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 500 mm, bílé	soubor	1,00000	1 313,22	1 313,22
63	725291135R00	Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 500 mm, bílé	soubor	1,00000	1 509,81	1 509,81
64	725291113R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, bílé	soubor	1,00000	886,95	886,95
65	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	s	1,00000	4 248,00	4 248,00
Díl: 610 Stavební práce						79 487,75
66	460680046R00	Výsekání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	35,00000	116,00	4 130,00
67	610PC	Hrubá výplň rýh vč. omítky	m2	17,50000	531,00	9 292,50
68	460680046	Výsekání drážky ve zdi cihelné 15x15cm	m2	78,00000	265,00	20 730,00
69	610PC	Průraz stropem ŽB tl. 25cm	ks	8,00000	177,00	1 416,00
70	610PC	Hrubá výplň rýh vč. omítky	m2	78,00000	531,00	41 418,00
71	610R	Zapravení - srovnání betonové podlahy tl.15cm	m2	0,50000	442,50	221,25
Celkem						560 644,08

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D5	Zdravotně technické instalace
R:	3.NP A	3.NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721 Kanalizace						87 045,93
1	721140915R00	opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 100	kus	14,00000	403,66	5 649,84
2	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 odpadního nebo dešťového,	m	86,00000	80,24	6 900,64
3	721176103R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mm, s 1,9 mm, DN 50	m	12,00000	275,83	3 309,96
4	721176104R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	6,00000	376,13	2 256,78
5	721176105R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	68,00000	484,63	31 594,84
6	230170013R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125	m	86,00000	9,44	811,84
7	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	18,00000	92,04	1 656,72
8	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	4,00000	106,20	424,80
9	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	10,00000	182,22	1 822,20
10	721PC	Protipožární utěsnění proslupu (manžeta)	kus	14,00000	1 132,60	15 859,20
11	721PC	Zjišťování stáv. vedení kanalizace	NH	6,00000	831,00	3 186,00
12	721210813R00	Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti z kamenný, DN 100	kus	3,00000	126,08	375,24
13	597103112RT1	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně obetonování C 12/15, zatížení D 400 - E 600 kN	kus	3,00000	2 482,46	7 447,38
14	55162271.AR	vpust podlahová sklepní; plast; třída zatížení 1,5 t; zápchová uzávěrka; kalový koš; D odtok 110 mm; odtok vodorovný; rámeček plast 170 x 240 mm	kus	3,00000	2 016,83	6 050,49
Díl: 722 Vnitřní vodovod						116 340,21
15	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	131,00000	21,24	2 782,44
16	722130804R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 65	m	4,00000	33,04	132,16
17	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343,	m	1,00000	463,74	463,74
18	722130236R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 50, svařovaných 11 343,	m	4,00000	728,24	2 916,96
19	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	96,00000	260,78	25 034,88
20	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	22,00000	291,46	6 412,12
21	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	12,00000	362,82	4 353,84
22	713	Návrhová izolace pro D 20	m	96,00000	68,71	6 596,16
23	713	Návrhová izolace pro D 25	m	23,00000	69,99	1 608,85
24	713	Návrhová izolace pro D 32	m	12,00000	72,66	872,16
25	713	Návrhová izolace pro D 50	m	4,00000	102,33	409,32
26	767	Uložení pro potrubí	ks	68,00000	33,04	2 246,72
27	722254110R00	Demontáž požárního příslušenství hydrantových skříní	soubor	1,00000	100,30	100,30
28	722254114RM1	Požární příslušenství skříní hydrantová s výzbrojí s konopnou hadicí, skřín, naviják, kulový ventil G 3/4". Hadice pr, 19 mm délky 30 m, proudnice,	soubor	1,00000	8 289,60	8 289,60
29	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	135,00000	15,34	2 070,90
30	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	135,00000	16,62	2 230,20
31	722190401R00	Připojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15	kus	52,00000	177,00	9 204,00
32	722190403R00	Připojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 25	kus	1,00000	184,08	184,08
33	722220111R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	52,00000	136,86	7 117,76
34	722131933R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25	kus	27,00000	234,82	6 340,14
35	722235111R00	Armatury závitové se dvěma závitmi včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, mosaz	kus	25,00000	244,26	6 106,50
36	722235112R00	Armatury závitové se dvěma závitmi včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, mosaz	kus	2,00000	296,54	593,08
37	722PC	Protipožární manžeta na potrubí	kus	27,00000	342,20	9 239,40
38	722PC	Zjišťování stáv. vedení vodovodu	NH	6,00000	551,00	3 306,00
39	725980113R00	Dvířka vanová, 300 x 300 mm	kus	27,00000	296,00	7 986,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						288 786,73
40	725110811R00	Demontáž klozetů splachovačů	soubor	9,00000	106,20	956,80
41	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	3,00000	44,84	134,52
42	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	20,00000	70,80	1 416,00
43	725330820R00	Demontáž výlevků diturvitových	soubor	1,00000	112,10	112,10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D5	Zdravotně technické instalace
R:	3.NP A	3.NP sekce A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,						
44	725	Montáž předstěnových systémů	s	9,00000	236,00	2 124,00
45	721P.C.1	Předstěnový systém pro závěsné WC	s	9,00000	7 167,66	64 419,12
46	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	3,00000	413,00	1 239,00
47	725PC	Pisoárová keram. mušle vč. tlačítk. ventilu	s	3,00000	11 412,11	34 236,33
48	725P.C.10	WC závěsné vč. sedátka	kus	8,00000	3 185,01	25 480,08
49	725PC	WC závěsné invalidní vč. sedátka	s	1,00000	5 503,28	5 503,28
50	725P.C.9	Tlačítko k WC	kus	9,00000	1 260,57	11 345,13
51	72511-	Montáž sedátka WC	ks	9,00000	29,50	265,50
52	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	20,00000	419,00	8 260,00
53	725P.C.5	Umyvadlo s otvorem 60cm vč. sifonu a baterie, vč. roh. ventilu	kus	19,00000	3 682,26	69 582,75
54	725PC	Montáž krytu na sifon	kus	19,00000	82,60	1 569,40
55	64291390R	polosloup diturvit; bílý; h = 370 mm; š = 275 mm; hl 235 mm	kus	19,00000	1 134,69	21 558,31
56	725017151R00	Umyvadlo invalidní, bílé, 64 cm	soubor	1,00000	1 925,76	1 925,76
57	725PC	Montáž madla	kus	5,00000	69,00	295,00
58	725291113R00	invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, bílé	soubor	2,00000	886,95	1 773,90
59	725291131R00	invalidní program madlo dvojitě pevné, rozměr 500 mm, bílé	soubor	1,00000	1 313,22	1 313,22
60	725291135R00	invalidní program madlo dvojitě sklopné, rozměr 500 mm, bílé	soubor	1,00000	1 609,81	1 509,81
61	725291113R00	invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, bílé	soubor	1,00000	886,95	886,95
62	725230811R00	Demontáž bidelů z diturvitu	soubor	1,00000	110,92	110,92
63	286967604R	systém předstěnový k zazdění pro bidel se stojánkovou armaturou; do sádrokartonu suchým procesem, pro zazdění mokrým procesem; h = 112,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 10,0 cm	kus	1,00000	9 868,66	9 868,66
64	725239101R00	Bidety montáž stojalých	kus	1,00000	413,00	413,00
65	725035211R00	Bidety závěsný, bílý	soubor	1,00000	2 526,14	2 526,14
66	726 21-136..R00	Modul pro závěsnou výlevku vč.montáže	soubor	1,00000	8 654,25	8 654,25
67	726PC	Závěsná výlevka keramická s mřížkou vč.baterie, vč. montáže	soubor	1,00000	7 061,00	7 061,00
68	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	s	1,00000	4 248,00	4 248,00
Díl: 610 Stavební práce						38 099,25
69	460680046R00	Výsekání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	18,00000	118,00	2 124,00
70	610PC	Hrubá výplň rýh vč. omítky	m2	9,00000	531,00	4 779,00
71	460680046	Výsekání drážky ve zdi cihelné 15x15cm	m2	96,00000	295,00	28 320,00
72	610PC	Průraz stropem ŽB tl. 25cm	ks	10,00000	177,00	1 770,00
73	610R	Zapravení - srovnání betonové podlahy tl.15cm	m2	2,50000	442,80	1 106,25
Celkem						530 274,...

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D5	Zdravotně technické instalace
R:	3.NP B	3.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721 Kanalizace						64 278,47
1	721140915R00	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí, DN 100	kus	11,00000	403,56	4 439,16
2	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 odpadního nebo dešťového,	m	76,00000	80,24	6 098,24
3	721176103R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	18,00000	275,83	4 964,94
4	721176104R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	2,00000	376,13	752,26
5	721176105R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	56,00000	464,83	26 019,26
6	230170013R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125	m	76,00000	9,44	717,44
7	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	12,00000	82,04	1 044,48
6	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	2,00000	108,20	212,40
9	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	5,00000	152,22	761,10
10	721PC	Protipožární utěsnění prostupu (manžeta)	kus	11,00000	1 132,80	12 460,80
11	721PC	Zjišťování stáv. vedení kanalizace	NH	4,00000	531,00	2 124,00
12	721210813R00	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí z kameniny, DN 100	kus	1,00000	125,08	125,08
13	697103112RT1	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně obetonování C 12/15, zařízení D 400 - E 600 kN	kus	1,00000	2 482,46	2 482,46
14	66162271.AR	vpust podlahová sklepní; plast; třída zařízení 1,5 t; zápachová uzávěrka; kalový koš; D odtok 110 mm; odtok vodorovný; rámeček plast 170 x 240 mm	kus	1,00000	2 016,83	2 016,83
Díl: 722 Vnitřní vodovod						127 989,57
15	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	189,00000	21,24	4 014,36
16	722130804R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 65	m	4,00000	38,04	132,16
17	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343,	m	1,00000	483,74	483,74
18	722130236R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 50, svařovaných 11 343,	m	4,00000	729,24	2 916,96
19	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	80,00000	260,78	20 862,40
20	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	44,00000	281,48	12 824,24
21	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	64,00000	352,82	22 580,48
22	713	Návrhová izolace pro D 20	m	80,00000	68,71	5 496,80
23	713	Návrhová izolace pro D 25	m	45,00000	69,85	3 147,75
24	713	Návrhová izolace pro D 32	m	64,00000	72,68	4 651,52
25	713	Návrhová izolace pro D 50	m	4,00000	102,33	409,32
26	767	Uložení pro potrubí	ks	96,00000	33,04	3 171,84
27	722254110R00	Demontáž požárního příslušenství hydrantových skříní	soubor	1,00000	100,30	100,30
28	722254114RM1	Požární příslušenství skříní hydrantová s výzbrojí s konopnou hadicí, skřín, naviják, kulový ventil G 3/4". Hadice pr, 19 mm délky 30 m, proudnice,	soubor	1,00000	8 289,50	8 289,50
29	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	193,00000	15,34	2 960,62
30	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	193,00000	16,52	3 188,36
31	722190401R00	Připojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15	kus	32,00000	177,00	5 664,00
32	722190403R00	Připojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 25	kus	1,00000	184,08	184,08
33	722220111R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	32,00000	138,88	4 380,16
34	722131933R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25	kus	24,00000	234,82	5 635,68
35	722235111R00	Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, mosaz	kus	17,00000	244,28	4 152,42
36	722235112R00	Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, mosaz	kus	2,00000	298,54	597,08
37	722PC	Protipožární manžeta na potrubí	kus	24,00000	342,20	8 212,80
38	722PC	Zjišťování stáv. vedení vodovodu	NH	3,00000	531,00	1 593,00
39	725980113R00	Dvička vanová, 300 x 300 mm	kus	8,00000	298,00	2 384,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						156 075,17
40	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,00000	106,20	424,80
41	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	2,00000	44,84	89,68
42	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	12,00000	70,80	849,60
43	725330820R00	Demontáž výlevků diturvitových	soubor	1,00000	112,10	112,10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D5	Zdravotně technické instalace
R:	3.NP B	3.NP sekce B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,						
44	721P.C.1	Předstěnový systém pro závěsné WC, vč. montáže	s	4,00000	7 393,68	29 574,72
45	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	2,00000	413,00	826,00
46	725PC	Pisoárová keram. mušle vč. tlačítk. ventilů	s	2,00000	11 412,11	22 824,22
47	725P.C.10	WC závěsné vč. sedátka	kus	4,00000	3 188,01	12 740,04
48	725P.C.9	Tlačítko k WC	kus	4,00000	1 280,57	5 042,28
49	72511-	Montáž sedátka WC	ks	4,00000	29,50	118,00
50	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	12,00000	413,00	4 956,00
51	725P.C.5	Umyvadlo s otvorem 60cm vč. sifonu a baterie, vč. roh. ventilů	kus	12,00000	3 682,26	43 947,00
52	725PC	Montáž krytu na sifon	kus	12,00000	82,60	991,20
53	64291390R	polosloup diturvit; bílý; h = 370 mm; š = 275 mm; hl 235 mm	kus	12,00000	1 134,89	13 616,28
54	726 21-136..R00	Modul pro závěsnou výlevku vč. montáže	soubor	1,00000	8 654,25	8 654,25
55	726PC	Závěsná výlevka keramická s mřížkou vč. baterie, vč. montáže	soubor	1,00000	7 081,00	7 081,00
56	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	s	1,00000	4 248,00	4 248,00
DJI: 610 Stavební práce						55 696,00
57	460680046R00	Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	20,00000	118,00	2 360,00
58	610PC	Hrubá výplň rýh vč. omítky	m2	10,00000	631,00	6 310,00
59	460680046	Vysekání drážky ve zdi cihelné 15x15cm	m2	80,00000	295,00	23 600,00
60	610PC	Průřez stropem ŽB tl. 25cm	ks	8,00000	177,00	1 416,00
61	610PC	Hrubá výplň rýh vč. omítky	m2	40,00000	631,00	25 240,00
62	610R	Zpravení - srovnání betonové podlahy tl.15cm	m2	4,00000	442,50	1 770,00
Celkem						404 039,21

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Horníkova dod. inf. 7.6.2018
O:	D5	Zdravotně technické instalace
R:	3.NP C	3.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Kanalizace				78 253,17
1	721140915R00	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 100	kus	11,00000	403,58	4 439,16
2	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 odpadního nebo dešťového,	m	98,00000	80,24	7 863,52
3	721176102R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40	m	9,00000	262,55	2 362,95
4	721176103R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	18,00000	275,83	4 964,94
5	721176104R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	8,00000	376,13	3 009,04
6	721176105R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	52,00000	484,83	24 160,76
7	230170013R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125	m	98,00000	9,44	925,12
8	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	19,00000	92,04	1 748,76
9	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	3,00000	106,20	318,60
10	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	9,00000	182,22	1 369,98
11	721PC	Protipožární utěsnění prostupu (manžeta)	kus	12,00000	1 132,80	13 593,60
12	721PC	Zjišťování stáv. vedení kanalizace	NH	8,00000	531,00	4 248,00
13	721210813R00	Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti z kameniny, DN 100	kus	2,00000	125,08	250,16
14	597103112RT1	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně obetonování C 12/15, zatížení D 400 - E 600 kN	kus	2,00000	2 462,48	4 964,92
15	55162271.AR	vpust podlahová sklepní; plast; třída zatížení 1,5 t; zápachová uzávěrka; kalový koš; D odtok 110 mm; odtok vodorovný; rámeček plast 170 x 240 mm	kus	2,00000	2 016,83	4 033,66
Díl: 722		Vnitřní vodovod				138 953,36
16	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	176,00000	21,24	3 738,24
17	722130804R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 65	m	8,00000	33,04	264,32
18	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343,	m	2,00000	463,74	927,48
19	722130236R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 50, svařovaných 11 343,	m	8,00000	729,24	5 833,92
20	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	78,00000	280,78	20 340,84
21	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	32,00000	291,48	9 326,72
22	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfuzně svařované	m	64,00000	362,82	22 580,48
23	713	Návleková izolace pro D 20	m	78,00000	68,71	5 359,38
24	713	Návleková izolace pro D 25	m	34,00000	69,95	2 378,30
25	713	Návleková izolace pro D 32	m	64,00000	72,88	4 651,52
26	713	Návleková izolace pro D 50	m	8,00000	102,33	818,64
27	767	Úložení pro potrubí	ks	30,00000	33,04	991,20
28	722254110R00	Demontáž požárního příslušenství hydrantových skříní	soubor	2,00000	100,30	200,60
29	722254114RM1	Požární příslušenství skříní hydrantová s výzbrojí s konopnou hadicí, skřín, naviják, kulový ventil G 3/4". Hadice pr, 19 mm délky 30 m, proudnice,	soubor	2,00000	8 289,50	16 579,00
30	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	184,00000	15,34	2 822,56
31	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	184,00000	16,82	3 039,68
32	722190401R00	Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15	kus	50,00000	177,00	8 850,00
33	722190403R00	Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 25	kus	2,00000	184,09	368,16
34	722220111R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	50,00000	136,88	6 844,00
35	722131933R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25	kus	24,00000	234,82	5 635,68
36	722235111R00	Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, mosaz	kus	12,00000	244,26	2 931,12
37	722235113R00	Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, mosaz	kus	4,00000	443,68	1 774,72
38	722PC	Protipožární manžeta na potrubí	kus	24,00000	342,20	8 212,80
39	722PC	Zjišťování stáv. vedení vodovodu	NH	4,00000	531,00	2 124,00
40	725980113R00	Dvířka vanová, 300 x 300 mm	kus	8,00000	295,00	2 380,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				265 360,73
41	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	8,00000	106,20	849,60
42	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	3,00000	44,84	134,52
43	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	19,00000	70,80	1 345,20

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018-06-07	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Hornikova dod. inf. 7.6.2018
O:	D5	Zdravotné technické instalace
R:	3.NP C	3.NP sekce C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
44	725330820R00	Demontáž výlevků diturvitových bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,	soubor	1,00000	112,10	112,10
45	721P.C.1	Předstěnový systém pro závěsné WC, vč. montáže	s	8,00000	7 393,68	59 149,44
46	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	3,00000	413,00	1 239,00
47	725PC	Pisoárová keram. mušle vč. tlačítk. ventilu	s	3,00000	11 412,11	34 236,33
48	725P.C.10	WC závěsné vč. sedátka	kus	7,00000	3 186,01	22 295,07
49	725PC	WC závěsné invalidní vč. sedátka	s	1,00000	5 503,28	5 503,28
50	725P.C.9	Tlačítko k WC	kus	8,00000	1 280,57	10 084,56
51	72511-	Montáž sedátka WC	ks	8,00000	28,50	236,00
52	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	19,00000	413,00	7 847,00
53	725P.C.5	Umyvadlo s otvorem 60cm vč. sifonu a baterie, vč. roh. ventilu	kus	18,00000	3 602,25	65 920,50
54	725PC	Montáž krytu na sifon	kus	19,00000	82,60	1 569,40
55	64291390R	polosloup diturvit; bílý; h = 370 mm; š = 275 mm; hl 235 mm	kus	19,00000	1 124,60	21 55,00
56	725017151R00	Umyvadlo invalidní, bílé, 64 cm	soubor	1,00000	1 925,76	1 925,76
57	725339101R00	Výlevky diturvitové montáž diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	413,00	413,00
58	726 21-136..R00	Modul pro závěsnou výlevku vč. montáže	soubor	1,00000	8 654,25	8 654,25
59	726PC	Závěsná výlevka keramická s mřížkou vč. baterie, vč. montáže	soubor	1,00000	7 061,00	7 061,00
60	64271101R	výlevka stojící; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm	kus	1,00000	5 198,73	5 198,73
61	725PC	Montáž madla	kus	5,00000	59,00	295,00
62	725291113R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, bílé	soubor	2,00000	886,95	1 773,90
63	725291131R00	Invalidní program madlo dvojitě pevné, rozměr 500 mm, bílé	soubor	1,00000	1 313,22	1 313,22
64	725291135R00	Invalidní program madlo dvojitě sklopné, rozměr 500 mm, bílé	soubor	1,00000	1 509,81	1 509,81
65	725291113R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, bílé	soubor	1,00000	886,95	886,95
66	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	s	1,00000	4 248,00	4 248,00
Díl: 610 Stavební práce						79 487,75
67	460680046R00	Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	35,00000	118,00	4 130,00
68	610PC	Hrubá výplň rýh vč. omítky	m2	17,50000	531,00	9 292,50
69	460680046	Vysekání drážky ve zdi cihelné 15x15cm	m2	78,00000	296,00	23 010,00
70	610PC	Průraz stropem ŽB II. 25cm	ks	8,00000	177,00	1 416,00
71	610PC	Hrubá výplň rýh vč. omítky	m2	78,00000	531,00	41 416,00
72	610R	Zpravení - srovnání betonové podlahy II.15cm	m2	0,50000	442,80	221,25
Celkem						562 055