



SMLOUVA O DÍLO

č. 2018/0174/OPS.DVZ (10/3224/2018)



uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. Městská část Praha 8

se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
bankovní spojení: 
č. účtu: 
zastoupena: Mgr. Jindřiškou Zlatkovou, vedoucí odboru životního prostředí
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

2. Firma s.r.o.

se sídlem: Na Pěšinách 247/5, Praha 8 – Kobylisy, PSČ 182 00
bankovní spojení: 
č. účtu: 
IČO: 62412272
DIČ: CZ62412272
zastoupena: Václavem Kapalem, jednatelem
datová schránka: y4j6hqs
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 34288
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „smluvní strany“)

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Rekonstrukce 6 ks kontejnerových stání v ul. Pomořanská, k.ú. Troja**“, evidenční číslo OVZ/2018/0007 (dále jen „veřejná zakázka“). Základním podkladem pro plnění dle této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 5. 2. 2018 předložená v rámci výše uvedeného zadávacího řízení.
- 1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže uvedené dílo řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených následující dílo: „**Rekonstrukce 6 ks kontejnerových stání v ul. Pomořanská, k.ú. Troja**“ (dále jen „dílo“).
- 1.3. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je schopen poskytnout objednateli předmět díla v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě.

- 1.5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací díla. Jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za cenu stanovenou dle článku VI. této smlouvy.
- 1.6. Zhotovitel se zavazuje, že předmět této smlouvy provede v souladu s právními předpisy, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy a další kritéria zajišťující, že materiály, výrobky, postupy a služby jsou vyhovující a dostatečné pro zhotovení díla.
- 1.7. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a pečlivě zvážil všechny možné důsledky uzavření této smlouvy.

Článek II. Předmět díla

- 2.1. Předmět díla spočívá v provedení činností dle projektové dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce (dále jen „**projektová dokumentace**“).
- 2.2. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno v této smlouvě a podkladech pro zpracování nabídky v rámci veřejné zakázky.

Článek III. Doba a místo plnění

- 3.1. Místem plnění je území městské části Praha 8, blíže specifikované v projektové dokumentaci.
- 3.2. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 7 kalendářních dnů od vyzvání objednatelem.
- 3.3. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení stavebních prací.
- 3.4. Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 45 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací.
- 3.5. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla. Toto neplatí v případě, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.
- 3.6. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.
- 3.7. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách, ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.). Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání této smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla tato smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby tato smlouva byla plněna.
- 3.8. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění díla těmto

podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla.

Článek IV.

Kontrola provádění díla

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednatelem, popř. dalšími oprávněnými osobami, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
- 4.2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
- 4.3. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI podle dohody s objednatelem.
- 4.4. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby (díla), které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku.

Článek V.

Předání a převzetí díla

- 5.1. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě předávacího protokolu, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDI.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.
- 5.3. O předání díla se sepiše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
 - označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ,
 - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - název projektu,
 - rozsah a předmět plnění,
 - čas a místo předání díla,
 - jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,
 - oznámení objednatele dle odst. 5.5. tohoto článku.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.
- 5.5. Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s TDI na základě výzvy zhotovitele. Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, které však nebrání užívání díla k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá převzít. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal.
- 5.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, když zhotovitel nevyzve objednatele k převzetí díla včas dle článku III. této smlouvy.

- 5.7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
- 5.8. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku IX. této smlouvy.
- 5.9. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy, zejména se jedná o dokumentaci skutečného provedení stavby (geodetické zaměření vč. seznamu souřadnic a vč. výkresu ve formátu dgn, dwg, vyk nebo dxf, finální realizační dokumentace popisující konečný reálný stav). Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu, doklady, jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak.

Článek VI.

Cena a platební podmínky

- 6.1. Cena za celé provedené dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.
- 6.2. Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:

2 582 171,17 Kč bez DPH
542 256,00 Kč DPH v sazbě 21 %
3 124 427,00 Kč včetně DPH

(slovy: dvamiliónypětsetosmdesátdvatisícstosedmdesátjedna korun českých sedmnáct haléřů bez DPH)
- 6.3. Celková cena je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy – Soupisem prací. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy – Soupisu prací jsou konečné a maximální a mohou být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Soupis prací musí být v souladu s projektovou dokumentací.
- 6.4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech prací uvedených v projektové dokumentaci.
- 6.5. Faktura musí obsahovat údaje uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.6. Součástí faktury bude podrobná specifikace provedených stavebních prací tak, aby byla v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence majetku objednatele v souladu s těmito právními předpisy.

- 6.7. Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 6.8. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti či požadované přílohy nebo obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnuté v této smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručení objednateli.
- 6.9. Faktura je považována za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 6.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu tohoto smluvního vztahu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Článek VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s předanými podklady, se schválenou projektovou dokumentací a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, v této smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.
- 7.2. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.
- 7.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou, a o vadách předaného díla.
- 7.5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám.
- 7.6. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.
- 7.7. V případě, že dojde k přerušení prací na prováděném dílu, zavazuje se zhotovitel adekvátním způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část díla tak, aby nedošlo ke škodě na této části díla.
- 7.8. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.

- 7.9. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně technické specifikace díla společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu o předání a převzetí staveniště.

Článek VIII.

Staveniště

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro zařízení staveniště v termínech dle článku III. této smlouvy.
- 8.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDI, s vyznačením přístupů a tras pro příjezd ke stavbě.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, a v souladu s dalšími požadavky objednatele a TDI. Při provádění stavby bude postupováno dle platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou dodržovány předepsané pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy.

Článek IX.

Záruka a odpovědnost zhotovitele za vady

- 9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem V. této smlouvy.
- 9.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.
- 9.4. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
- 9.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad jinou specializovanou společností. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 9.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení a vadu až do doby jejího odstranění.

Článek X.

Pojištění odpovědnosti za škodu

- 10.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit pojistného plnění bude činit minimálně 1.000.000,- Kč.
- 10.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle výše uvedeného odstavce v platnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je povinen ji předložit k nahlédnutí objednateli.

- 13.2. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije.
- 13.3. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu této smlouvy, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu.
- 13.4. Zhotovitel bude považovat za důvěrné takové informace, které budou jako důvěrné označené, nebo informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace podléhající závazku mlčenlivosti, nebo informace o objednateli, které mohly z povahy věci být považovány za důvěrné a které se zhotovitel dozví v souvislosti s plněním smlouvy.
- 13.5. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je dle této smlouvy zavázán sám.

Článek XIV.

Ukončení smluvního vztahu

- 14.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně, v této smlouvě a dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku.
- 14.2. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména prodlení zhotovitele se splněním termínu dle odst. 3.4. této smlouvy delší než 30 dnů, a dále porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy a její nesplnění ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou objednatel zhotoviteli k tomu poskytne; v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 5 dnů. Odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele není spojeno s uložením jakékoliv sankce k jeho tíži.
- 14.3. Odstoupení od této smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně na adresu jejího sídla uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od této smlouvy se považuje za doručené nejpozději 10. dnem po jeho uložení u provozovatele poštovních služeb, resp. výslovným odmítnutím přijetí odstoupení druhou smluvní stranou.

Článek XV.

Závěrečná a další ustanovení

- 15.1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje následující kontaktní osobu:

Jméno: 
tel: 
e-mail: firma.g@seznam.cz.

- 15.2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje následující kontaktní osobu:

Jméno: Ing. Tomáš Beneš,
tel: +420 222 825 779, +420 737 213 032,
e-mail: tomas.benes@praha8.cz.

Článek XI.

Smluvní pokuta a náhrada újmy

- 11.1. Při prodlení se splněním termínu dle článku III. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť započatý den prodlení.
- 11.2. Neodpovídá-li předmět této smlouvy požadavkům dle článku II. této smlouvy nebo projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této smlouvy.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s odst. 10.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této smlouvy.
- 11.4. Objednatel je oprávněn požadovat za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této smlouvy, přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně
- 11.5. Splatnost smluvních pokut činí 14 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé smluvní straně.
- 11.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.
- 11.7. Zhotovitel odpovídá za újmu způsobenou porušením povinnosti dle této smlouvy, opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné výši.
- 11.8. Náhrada újmy se řídí platnými ustanoveními vztahujícími se k náhradě majetkové a nemajetkové újmy stanovené občanským zákoníkem.
- 11.9. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu škody se nepřipouští.
- 11.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Možnost zápočtu pohledávky objednatele smluvní strany v rámci této smlouvy výslovně sjednávají.

Článek XII.

Nebezpečí škody

- 12.1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
- 12.2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

Článek XIII.

Ochrana informací

- 13.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděly nebo které označily za důvěrné. Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být zhotovitelem použity výhradně k plnění této smlouvy.

- 15.3. Případné změny kontaktních osob nebo jejich údajů dle předchozích odstavců jsou smluvní strany povinny oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Takové změny jsou účinné doručením oznámení druhé smluvní straně
- 15.4. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy.
- 15.5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.6. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
- 15.7. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 15.8. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 15.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 15.10. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 15.11. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 15.12. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
- 15.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací (výkaz výměr)

V Praze dne 14.5.2018

Za objednatele:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor životního prostředí
oddělení

Městská část Praha 8

Mgr. Jindřiška Ziačková

V Praze dne 18.4.2018

Za zhotovitele:

FIRMA s.r.o.
Sml
Kont

Firma s.r.o.

Václav Kapal, jednatel

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 25.4.2018, č. Usn RMC 0173/2018

Správce rozpočtu:

[Redacted signature]

Příloha č. 1

Soupis prací (výkaz výměr)

(jedná se o výkaz výměr z PD)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **13001** **Rek. 6 kontejnerových stání - ul. Pomořanská, Praha 8**

Objekt: **01** **Kontejnerová stání**

Rozpočet: **13001** **Rek. 6 kontejnerových stání - ul. Pomořanská, Praha 8-final**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **FIRMA s.r.o.** IČO: **62412272**
Na P2šinách 247/5 DIČ: **CZ62412272**
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 147 969,05
PSV	84 629,62
MON	0,00
Vedlejší náklady	349 572,50
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 582 171,17

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 582 171,17 CZK
Základní DPH	21 %	542 256,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,17 CZK

Cena celkem s DPH **3 124 427,00 CZK**

v Praze dne 26.4.2018

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			86 850,00	3
1	Zemní práce	HSV			434 825,35	17
18.0	Kácení a pěstební opatření	HSV			14 227,69	1
18.1	Příprava ploch pro trávníky	HSV			34 373,19	1
18.2	Výsadba stromů	HSV			21 645,79	1
18.4	Založení trávníků	HSV			67 116,27	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			665 986,14	26
46	Zpevněné plochy	HSV			178 169,81	7
5	Komunikace	HSV			32 764,08	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			103 847,72	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			47 959,41	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			99 399,45	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			69 876,32	3
783	Nátěry	PSV			14 753,30	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			360 804,15	14
VN	Vedlejší náklady	VN			349 572,50	14
Cena celkem					2 582 171,17	100

Položkový rozpočet

S:	13001	Rek. 6 kontejnerových stání - ul. Pomořanská, Praha 8
O:	01	Kontejnerová stání
R:	13001	Rek. 6 kontejnerových stání - ul. Pomořanská, Praha 8-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				86 850,00
1	110000010v	Vyklizení prostor	soubor	1,00000	33 300,00	33 300,00
2	110000012v	Vypískání podzemních sítí jejich označení a ochrana, příp.odpojení	soubor	1,00000	27 750,00	27 750,00
3	110000014v	Provedení ochranných opatření ochrana stáv.konstr., zařízení a zpev.ploch,zeleně	soubor	1,00000	25 800,00	25 800,00
Díl: 1		Zemní práce				434 825,35
4	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	13,95000	60,22	840,03
		1-chodník : 2,0+2*0,30		2,6		
		2-chodník : 2,75+2*0,30		3,35		
		3-chodník : 2,2+2*0,30		2,8		
		4-chodník : 1,3+2*0,30		1,9		
		5-chodník : 2,7+2*0,30		3,3		
5	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	13,95000	37,37	521,31
		Položka pořadí 4 : 13,95000		13,95		
6	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	38,80000	51,89	2 013,43
		Položka pořadí 7 : 38,80000		38,8		
7	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	38,80000	86,77	3 366,48
		1-vozovka : 7,8+2*0,30		8,4		
		2-vozovka : 5,25+2*0,30		5,85		
		3-vozovka : 3,5+2*0,30		4,1		
		4-vozovka : 4,0+2*0,30		4,6		
		5-vozovka : 3,5+2*0,30		4,1		
		6-vozovka : 11,15+2*0,30		11,75		
8	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	52,75000	309,32	16 316,63
		1-vozovka : 7,8+2*0,30		8,4		
		2-vozovka : 5,25+2*0,30		5,85		
		3-vozovka : 3,5+2*0,30		4,1		
		4-vozovka : 4,0+2*0,30		4,6		
		5-vozovka : 3,5+2*0,30		4,1		
		6-vozovka : 11,15+2*0,30		11,75		
		1-chodník : 2,0+2*0,30		2,6		
		2-chodník : 2,75+2*0,30		3,35		
		3-chodník : 2,2+2*0,30		2,8		
		4-chodník : 1,3+2*0,30		1,9		
		5-chodník : 2,7+2*0,30		3,3		
9	113109319R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.19 cm	m2	10,56000	809,38	8 547,00
		1-vozovka : 7,8*0,30		2,34		
		2-vozovka : 5,25*0,30		1,575		
		3-vozovka : 3,5*0,30		1,05		
		4-vozovka : 4,0*0,30		1,2		
		5-vozovka : 3,5*0,30		1,05		
		6-vozovka : 11,15*0,30		3,345		
10	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. do 4 cm	m2	10,56000	109,24	1 153,60
		1-vozovka : 7,8*0,30		2,34		
		2-vozovka : 5,25*0,30		1,575		
		3-vozovka : 3,5*0,30		1,05		
		4-vozovka : 4,0*0,30		1,2		
		5-vozovka : 3,5*0,30		1,05		

Položkový rozpočet

S:	13001	Rek. 6 kontejnerových stání - ul. Pomořanská, Praha 8
O:	01	Kontejnerová stání
R:	13001	Rek. 6 kontejnerových stání - ul. Pomořanská, Praha 8-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		6-vozovka : 11,15*0,30		3,345		
11	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	13,84500	189,07	2 617,67
		1-vozovka : 7,8*0,30		2,34		
		2-vozovka : 5,25*0,30		1,575		
		3-vozovka : 3,5*0,30		1,05		
		4-vozovka : 4,0*0,30		1,2		
		5-vozovka : 3,5*0,30		1,05		
		6-vozovka : 11,15*0,30		3,345		
		1-chodník : 2,0*0,30		0,6		
		2-chodník : 2,75*0,30		0,825		
		3-chodník : 2,2*0,30		0,66		
		4-chodník : 1,3*0,30		0,39		
		5-chodník : 2,7*0,30		0,81		
12	113108308R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 8 cm	m2	1,13050	166,50	188,23
		1-nájezd-PD : 1,1305		1,1305		
13	113109330R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.30 cm	m2	6,36550	1 151,63	7 330,67
		1-chodník : 2,0*0,30		0,6		
		1-nájezd-PD : 1,1305		1,1305		
		2-chodník : 2,75*0,30		0,825		
		3-chodník : 2,2*0,30		0,66		
		4-chodník : 1,3*0,30		0,39		
		4-nájezd-PD : 0,85		0,85		
		5-chodník : 2,7*0,30		0,81		
		5-nájezd-PD : (1,6+0,6)*0,5		1,1		
14	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	1,10000	684,50	752,95
		5-nájezd-PD : (1,6+0,6)*0,5		1,1		
15	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	19,01230	287,95	5 474,64
		Položka pořadí 34 : 19,01230		19,0123		
16	113107517R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.17 cm	m2	0,85000	311,08	264,42
		4-nájezd-PD : 0,85		0,85		
17	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	0,85000	345,77	293,90
		4-nájezd-PD : 0,85		0,85		
18	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	1,13050	575,81	650,96
		Položka pořadí 12 : 1,13050		1,1305		
19	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	42,34000	95,83	4 057,44
		1-vozovka : 1,765+6,0		7,765		
		2-vozovka : 3,0+2,0+2,01+2,955+1,975		11,94		
		3-vozovka : 1,635+2,0		3,635		
		4-vozovka : 1,5+2,0		3,5		
		5-vozovka : 1,5+2,0		3,5		
		6-vozovka : 10,0+2,0		12		
20	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	42,34000	32,28	1 366,84
		Položka pořadí 19 : 42,34000		42,34		
21	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	113,66500	118,49	13 468,45
		1-chodník : 0,65+0,645+3,085+3,19+0,3+0,25		8,12		
		0,22+8,415+4,765+1,145+3,095+0,375+0,28		18,295		
		2-chodník : 1,17+1,035+1,25+2,14		5,595		
		0,59+4,97+5,725		11,285		

Položkový rozpočet

S:	13001	Rek. 6 kontejnerových stání - ul. Pomořanská, Praha 8
O:	01	Kontejnerová stání
R:	13001	Rek. 6 kontejnerových stání - ul. Pomořanská, Praha 8-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		3-chodník : 1,61+1,56+1,775+1,96		6,905		
		1,98+2,29+1,81+1,085+3,105+0,225		10,495		
		4-chodník : 2,895+1,96+0,56+0,645		6,06		
		0,3+0,49+7,79+4,87		13,45		
		5-chodník : 0,625+0,565+2,32+0,98+2,25+0,73		7,47		
		0,37+3,31+4,135+1,085		8,9		
		6-chodník : 3,845+4,065+8,98+0,2		17,09		
22	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	8,97683	6 168,64	55 374,83
		Položka pořadí 19 : 42,34000*0,075		3,1755		
		Položka pořadí 21 : 113,66511*0,045		5,11493		
		5-základ zdi : (2,32+2*1,48)*0,50*0,26		0,6864		
23	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	53,72440	57,35	3 081,09
		1-z PD-stanoviště : 12,127		12,127		
		3-z PD : 14,6299		14,6299		
		5-z PD : 1,4077+8,7742		10,1819		
		6-z PD : 16,7856		16,7856		
24	113151112R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.3cm	m2	15,72720	161,88	2 545,84
		2-stanoviště : 4,647+5,8899		10,5369		
		5-z PD-stanoviště : 5,1903		5,1903		
25	113109306R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl.6 cm	m2	13,50540	253,82	3 427,94
		4-z PD-stanoviště : 13,5054		13,5054		
26	113109312R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.12 cm	m2	31,52230	557,87	17 585,27
		1-z PD-stanoviště : 12,127		12,127		
		2-z PD-stanoviště : 5,8899		5,8899		
		4-z PD-stanoviště : 13,5054		13,5054		
27	113109316R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.16 cm	m2	12,12700	715,77	8 680,08
		1-z PD-stanoviště : 12,127		12,127		
28	113109305R01	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl.4 cm	m2	4,64700	210,99	980,48
		2-z PD-stanoviště : 4,647		4,647		
29	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	4,64700	459,08	2 133,33
		Položka pořadí 28 : 4,64700		4,647		
30	113109308R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl.8 cm	m2	5,88990	338,18	1 991,85
		2-z PD-stanoviště : 5,8899		5,8899		
31	113109311R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.11 cm	m2	14,62990	508,75	7 442,96
		3-z PD-stanoviště : 14,6299		14,6299		
32	113109314R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.14 cm	m2	5,19030	642,88	3 336,71
		5-z PD-stanoviště : 5,1903		5,1903		
33	113109313R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.13 cm	m2	5,19030	607,08	3 150,91
		Položka pořadí 32 : 5,19030		5,1903		
34	113108304R01	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. do 3 cm	m2	19,01230	98,33	1 869,43
		6-stanoviště-z PD : 19,0123		19,0123		
35	113109307R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl.7 cm	m2	19,01230	296,00	5 627,64
		6-stanoviště- z PD : 19,0123		19,0123		
36	113107305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.5 cm	m2	16,78560	48,47	813,60
		6-z PD : 16,7856		16,7856		
37	113107533R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.33 cm	m2	12,12700	607,08	7 362,03
		Položka pořadí 27 : 12,12700		12,127		
38	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	19,39530	575,81	11 168,06

Položkový rozpočet

S:	13001	Rek. 6 kontejnerových stání - ul. Pomořanská, Praha 8
O:	01	Kontejnerová stání
R:	13001	Rek. 6 kontejnerových stání - ul. Pomořanská, Praha 8-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Položka pořadí 25 : 13,50540		13,5054		
		Položka pořadí 30 : 5,88990		5,8899		
39	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	9,83730	345,77	3 401,39
		Položka pořadí 29 : 4,64700		4,647		
		Položka pořadí 32 : 5,19030		5,1903		
40	113107506R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.6 cm	m2	14,62990	138,20	2 021,78
		Položka pořadí 31 : 14,62990		14,6299		
41	113107535R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.35 cm	m2	10,18190	629,00	6 404,42
		5-z PD : 1,4077+8,7742		10,1819		
42	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	16,78560	287,95	4 833,46
		6-z PD : 16,7856		16,7856		
43	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	2,03008	385,08	781,74
		5-z PD-škvára : (1,4077+8,7742)*0,05		0,5091		
		6-stanoviště-z PD-škvára : 19,0123*0,08		1,52098		
44	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	33,74515	184,45	6 224,12
		2-z PD-stanoviště : 0,14*5,8899+0,20*4,647		1,75399		
		3-z PD-stanoviště : 0,44*14,6299		6,43716		
		4-z PD-stanoviště : 0,44*14,6299		6,43716		
		5-z PD-stanoviště : 0,20*10,1819+0,17*5,1903		2,91873		
		6-z PD-stanoviště : 0,41*16,7856+0,49*19,0123		16,19812		
45	183402111R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5	m2	306,18760	22,66	6 938,98
		1-z PD : 43,6735+16,2101		59,8836		
		2-z PD : 36,8895+7,4574		44,3469		
		3-z PD : 9,7867+14,3098		24,0965		
		4-z PD : 44,2138+9,5904		53,8042		
		5-z PD : 20,1079+26,1421		46,25		
		6-z PD : 77,8064		77,8064		
46	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	306,18760	70,76	21 666,60
		Položka pořadí 45 : 306,18760		306,1876		
47	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	30,61876	77,61	2 376,25
		Položka pořadí 45 : 306,18760*0,1		30,61876		
48	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	64,36391	655,64	42 199,55
		Položka pořadí 46 : 306,18760*0,1		30,61876		
		Položka pořadí 44 : 33,74515		33,74515		
49	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	64,36391	291,93	18 789,76
		Položka pořadí 48 : 64,36391		64,36391		
50	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	643,63912	23,03	14 824,62
		Položka pořadí 49 : 64,36391*10		643,63912		
51	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	64,36391	17,85	1 149,06
		Položka pořadí 49 : 64,36391		64,36391		
52	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	64,36391	323,75	20 837,82
		Položka pořadí 51 : 64,36391		64,36391		
53	181201111R00	Úprava pláňe na násypch se zhuťněním - ručně	m2	381,36100	44,49	16 967,70
		1-z PD- zeleň : 39,46+12,32		51,78		
		2-z PD : 34,6+4,89		39,49		
		3-z PD : 11,42+8,21		19,63		
		4-z PD : 39,67+6,52		46,19		
		5-z PD : 24,44+16,53		40,97		

Položkový rozpočet

S:	13001	Rek. 6 kontejnerových stání - ul. Pomořanská, Praha 8
O:	01	Kontejnerová stání
R:	13001	Rek. 6 kontejnerových stání - ul. Pomořanská, Praha 8-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		6-z PD : 77,66		77,66		
		1-z PD-zpevněné plochy : 9,4442+4,85		14,2942		
		2-z PD : 5,5+3,78		9,28		
		3-z PD : 16,65+0,495+2,94		20,085		
		4-z PD : 11,78+0,5+0,9		13,18		
		5-z PD : 11,0318+4,29		15,3218		
		6-z PD : 33,48		33,48		
54	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině, pro zatravnění	m2	381,36100	30,43	11 605,77
		Položka pořadí 53 : 381,36100		381,361		
55	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2, ornice	m2	306,18760	59,94	18 352,88
		Položka pořadí 45 : 306,18760		306,1876		
56	181301105R01	Rozprostření zeminy, rovina, tl. 25-30 cm, do 500m2, výměna zeminy	m2	105,64100	140,51	14 843,35
		1-z PD : 9,4442+4,85		14,2942		
		2-z PD : 5,5+3,78		9,28		
		3-z PD : 16,65+0,495+2,94		20,085		
		4-z PD : 11,78+0,5+0,9		13,18		
		5-z PD : 11,0318+4,29		15,3218		
		6-z PD : 33,48		33,48		
57	58330002.AR	Zemina stabilizační , výměna zeminy	t	52,92614	279,81	14 809,40
		1-z PD : (9,4442+4,85)*0,30*1,67		7,16139		
		2-z PD : (5,5+3,78)*0,30*1,67		4,64928		
		3-z PD : (16,65+0,495+2,94)*0,30*1,67		10,06259		
		4-z PD : (11,78+0,5+0,9)*0,30*1,67		6,60318		
		5-z PD : (11,0318+4,29)*0,30*1,67		7,67622		
		6-z PD : 33,48*0,30*1,67		16,77348		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				47 959,41
58	981511113R01	Demolice konstr. postup. rozebráním, beton. tvárnice skořepinové	m3	10,27469	4 428,44	45 500,82
		1 : (2,255+1,6+1,575)*1,715*0,22		2,04874		
		(2,27+1,14+1,6)*1,73*0,22		1,90681		
		4 : (2,275+1,415+1,62)*1,7*0,23		2,07621		
		(2,325+1,495+1,62)*1,7*0,23		2,12704		
		5 : (2,28+1,465+1,445)*1,67*0,22		1,90681		
		(2,32+2*1,48)*0,18*0,22		0,20909		
59	979054442R01	Očištění vybouraných tvárníc , 10% pro další použití	m2	4,58725	89,54	410,74
		1 : (2,255+1,6+1,575)*1,715*0,1		0,93125		
		(2,27+1,14+1,6)*1,73*0,1		0,86673		
		4 : (2,275+1,415+1,62)*1,7*0,1		0,9027		
		(2,325+1,495+1,62)*1,7*0,1		0,9248		
		5 : (2,28+1,465+1,445)*1,67*0,1		0,86673		
		(2,32+2*1,48)*0,18*0,1		0,09504		
60	976047231R00	Vybourání betonových krycích desek tl. do 10 cm	m	11,46500	178,62	2 047,85
		3-krycí desky zídky : 1,715+2,275+1,76+1,745+2,275+1,695		11,465		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				665 986,14
61	348921121R00	Zdění plotových zídek z betonových tvárníc	m3	9,51764	2 450,00	23 318,22
		1 : (2*1,575+1,75)*2*1,75*0,22		3,773		

Položkový rozpočet

S:	13001	Rek. 6 kontejnerových stání - ul. Pomořanská, Praha 8
O:	01	Kontejnerová stání
R:	13001	Rek. 6 kontejnerových stání - ul. Pomořanská, Praha 8-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		4 : (2,3+1,35+1,5+1,5+2,3+1,4)*1,7*0,22		3,8709		
		5 : (2,3+2*1,4)*1,67*0,22		1,87374		
62	59513350Rx	Tvárnice skofepinová betonová 20, hr. otvor 42x20x22	kus	577,85671	144,90	83 731,44
		9,51764/0,2/0,42/0,2*1,02		577,85671		
63	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,11599	39 162,19	4 542,42
		1 : (2*1,575+1,75)*2*7*1,05*0,000625		0,04502		
		4 : (2,3+1,35+1,5+1,5+2,3+1,4)*7*1,05*0,000625		0,04755		
		5 : (2,3+2*1,4)*7*1,05*0,000625		0,02343		
64	767425163R00	Montáž kotevnic šroubů, kotvení gabionového obkladu	kus	707,00000	45,23	31 979,38
		1 : (2*1,575+1,75)*2*7*4		274,4		
		4 : (2,3+1,35+1,5+1,5+2,3+1,4)*7*4		289,8		
		5 : (2,3+2*1,4)*7*4		142,8		
65	31179126R	Tyč závitová M10, DIN 975, poz.	m	388,85000	25,99	10 107,18
		1 : (2*1,575+1,75)*2*7*4*0,55		150,92		
		4 : (2,3+1,35+1,5+1,5+2,3+1,4)*7*4*0,55		159,39		
		5 : (2,3+2*1,4)*7*4*0,55		78,54		
66	313216112RT5	Obklad stěn gabiony š.150 mm, oko 50x50 mm, včetně dodávky lomového kamene	m2	116,16950	4 410,00	512 307,50
		1 : (2*1,875+2,25+2*0,25)*2*1,90		24,7		
		2*2,20		4,4		
		2 : (1,82+0,465-0,3)*2*1,40		5,558		
		(1,79+0,47-0,3)*2*1,40		5,488		
		(1,865+0,50-0,3)*2*1,40		5,782		
		(1,825+0,50-0,3)*2*1,40		5,67		
		0,855+0,821+0,878+0,853		3,407		
		3 : (2,0*2+2,25+2*0,25)*2*0,90		12,15		
		2,3*2		4,6		
		4 : (1,85+2,0+2,3+2*0,5+2,0+1,9+2,3+2*0,25)*1,85		25,6225		
		2,28+2,26		4,54		
		5 : (2*1,9+2,3+2*0,25)*1,82		12,012		
		2,24		2,24		
Díl: 46		Zpevněné plochy				178 169,81
67	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	82,88120	270,56	22 424,54
		1 : 9,4442		9,4442		
		2 : 5,50		5,5		
		3 : 10,65+0,495		11,145		
		4 : 11,78+0,50		12,28		
		5 : 11,032		11,032		
		6 : 33,48		33,48		
68	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 25 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	82,88120	293,69	24 341,17
		Položka pořadí 67 : 82,88120		82,8812		
69	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	56,10000	245,13	13 751,51
		1 : 1,5+4,2+3,0		8,7		
		2 : 3,0+2,0		5		
		3 : 3,0+5,0		8		
		4 : 2,0+5,0+5,0		12		

Položkový rozpočet

S:	13001	Rek. 6 kontejnerových stání - ul. Pomořanská, Praha 8
O:	01	Kontejnerová stání
R:	13001	Rek. 6 kontejnerových stání - ul. Pomořanská, Praha 8-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		5 : 1,5+5,0+3,0		9,5		
		6 : 9,0+3,9		12,9		
70	592451170R	Dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	87,02526	331,89	28 882,81
		Položka pořadí 67 : 82,88120*1,05		87,02526		
71	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	16,76000	257,24	4 311,38
		1 : 4,85		4,85		
		2 : 3,78		3,78		
		3 : 2,94		2,94		
		4 : 0,90		0,9		
		5 : 4,29		4,29		
72	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	16,76000	293,69	4 922,20
		Položka pořadí 71 : 16,76000		16,76		
73	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	30,30000	232,45	7 043,31
		1 : 6,0+1,5		7,5		
		2 : 6,0+1,5		7,5		
		3 : 6,0+1,5		7,5		
		4 : 2,3		2,3		
		5 : 3,0+2,5		5,5		
74	59245110R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	17,59800	253,27	4 456,96
		Položka pořadí 71 : 16,76000*1,05		17,598		
75	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	53,63000	205,81	11 037,72
		1 : 2,87+5,55+4,55+2,8+0,38+0,28		16,43		
		2 : 0,32+3,08+1,65		5,05		
		3 : 2,0+2,3+1,8+1,1+3,1+0,25		10,55		
		4 : 0,15+5,9+2,0+2,0+3,0		13,05		
		5 : 3,3+4,15+1,1		8,55		
76	59217330R	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	56,31150	82,14	4 625,43
		Položka pořadí 75 : 53,63000*1,05		56,3115		
77	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	88,56500	345,70	30 616,92
		1 : 0,235+0,25+2*0,5+2*1,5+2*3,0		10,485		
		2 :		23,59		
		2*2,0+3,12+2,8+2,7+2*2,0+2*0,55+0,27+2,35+1,05+2,2				
		3 : 2*1,55+1,8+1,75+2*1,5		9,65		
		4 : 2,7+1,95+4*0,5+2*1,3		9,25		
		5 : 0,35+0,54+0,8+1,85+2,4+3,35+2,45+2,3+2*0,75+2,7		18,24		
		6 : 4,15+9,2+4,0		17,35		
78	917161111RT3	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15, včetně kamen. obrubníku OP 3 25 x 20	m	4,50000	1 318,13	5 931,56
		1-vozovka : 1,5		1,5		
		2-vozovka : 3,0		3		
79	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	30,50000	337,63	10 297,56
		1-vozovka : 6,0		6		
		2-vozovka : 2,0		2		
		3-vozovka : 1,5+2,0		3,5		
		4-vozovka : 1,5+2,0		3,5		

Položkový rozpočet

S:	13001	Rek. 6 kontejnerových stání - ul. Pomořanská, Praha 8
O:	01	Kontejnerová stání
R:	13001	Rek. 6 kontejnerových stání - ul. Pomořanská, Praha 8-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		5-vozovka : 1,5+2,0		3,5		
		6-vozovka : 10,0+2,0		12		
80	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	1,56500	3 231,77	5 057,71
		1 : (0,412+0,363)*0,20		0,155		
		2 : (0,32+1,14+0,35+0,23+0,36+1,19+1,14+0,25)*0,20		0,996		
		4 : (0,84+0,78)*0,20		0,324		
		5 : 0,45*0,20		0,09		
81	639571311R00	Chodník - textile proti prorůstání 45g/m2	m2	7,82500	59,94	469,03
		1 : 0,412+0,363		0,775		
		2 : 0,32+1,14+0,35+0,23+0,36+1,19+1,14+0,25		4,98		
		4 : 0,84+0,78		1,62		
		5 : 0,45		0,45		
Díl: 5		Komunikace				32 764,08
82	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnny do 3 m tl. 4 cm	m2	13,84500	521,52	7 220,38
		1-vozovka : 7,8*0,30		2,34		
		2-vozovka : 5,25*0,30		1,575		
		3-vozovka : 3,5*0,30		1,05		
		4-vozovka : 4,0*0,30		1,2		
		5-vozovka : 3,5*0,30		1,05		
		6-vozovka : 11,15*0,30		3,345		
		1-chodník : 2,0*0,30		0,6		
		2-chodník : 2,75*0,30		0,825		
		3-chodník : 2,2*0,30		0,66		
		4-chodník : 1,3*0,30		0,39		
		5-chodník : 2,7*0,30		0,81		
83	572404111R00	Posyp živičného podkladu drob.kamenivem 5 kg/m2	m2	13,84500	5,00	69,16
		Položka pořadí 82 : 13,84500		13,845		
84	572942111R00	Vyspravení krytu lit.asfaltem, do 4 cm	m2	10,56000	305,25	3 223,44
		1-vozovka : 7,8*0,30		2,34		
		2-vozovka : 5,25*0,30		1,575		
		3-vozovka : 3,5*0,30		1,05		
		4-vozovka : 4,0*0,30		1,2		
		5-vozovka : 3,5*0,30		1,05		
		6-vozovka : 11,15*0,30		3,345		
85	568111111R01	Zřízení vrstvy z lepenky	m2	13,84500	36,63	507,14
		Položka pořadí 82 : 13,84500		13,845		
86	567211119R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 19 cm	m2	10,56000	594,31	6 275,94
		Položka pořadí 84 : 10,56000		10,56		
87	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	10,56000	205,26	2 167,52
		Položka pořadí 84 : 10,56000		10,56		
88	567211125R01	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 30 cm	m2	3,28500	906,50	2 977,85
		1-chodník : 2,0*0,30		0,6		
		2-chodník : 2,75*0,30		0,825		
		3-chodník : 2,2*0,30		0,66		
		4-chodník : 1,3*0,30		0,39		
		5-chodník : 2,7*0,30		0,81		
89	599141111R01	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	52,75000	76,22	4 020,61

Položkový rozpočet

S:	13001	Rek. 6 kontejnerových stání - ul. Pomořanská, Praha 8
O:	01	Kontejnerová stání
R:	13001	Rek. 6 kontejnerových stání - ul. Pomořanská, Praha 8-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Položka pořadí 4 : 13.95000		13,95		
		Položka pořadí 7 : 38.80000		38,8		
90	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	10,00000	209,88	2 098,83
91	599142111R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	10,00000	126,63	1 266,33
92	915712112R00	Vodorovné značení vodicích čar š.25 cm silnovrstvé	m	10,00000	293,69	2 936,88
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				103 847,72
93	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	24,99675	148,56	3 713,39
		2-prefabrikáty :		5,99875		
		0,93*1,525+0,99*1,495+1,01*1,545+1,0*1,54		17,094		
		(1,525+1,495+1,545+1,54)*2*1,4		1,904		
		8*0,17*1,40				
94	632477122R00	Reprofil. polymercement.maltou,tl.do5mm+penetrace, 10% povrchu	m2	2,49968	420,88	1 052,05
		Položka pořadí 93 : 24,99680*0,1		2,49968		
95	622211111R01	Čištění zdíva režného	m2	17,40370	136,44	2 374,52
		3 : (1,715+2,275+1,76+1,53+1,69+1,51+0,23+0,29)*0,79		8,69		
		(1,745+2,275+1,695+1,51+1,795+1,59+0,19+0,23)*0,79		8,7137		
96	622481121R01	Obklad stěn síťovinou tahokov, vč.rámů a kotvení	m2	45,08100	2 145,20	96 707,76
		1 : 1,475*1,65*4		9,735		
		1,75*1,65*2		5,775		
		3 : 1,6*0,65*4		4,16		
		1,75*0,65*2		2,275		
		4 : (1,6+1,45+1,8)*1,60		7,76		
		(1,6+1,50+1,8)*1,60		7,84		
		5 : (2*1,5+1,8)*1,57		7,536		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				99 399,45
97	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	251,45319	395,30	99 399,45
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				69 876,32
98	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných	m2	33,30000	110,08	3 665,50
		1 : 1,8*4,5		8,1		
		3 : 1,8*4,8		8,64		
		4 : 1,8*4,6		8,28		
		5 : 1,8*4,6		8,28		
99	764895100RT4	Trapézové profily na ocel, žár.zink. lakovaný-zastřešení	m2	33,30000	1 978,40	65 880,72
		1 : 1,8*4,5		8,1		
		3 : 1,8*4,8		8,64		
		4 : 1,8*4,6		8,28		
		5 : 1,8*4,6		8,28		
100	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,25674	1 285,75	330,10
Díl: 783		Nátěry				14 753,30
101	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	44,44000	28,12	1 249,65
		1 : 4*2,6*0,40		4,16		
		(3*4,5+2*1,8)*0,40		6,84		
		3 : 4*2,6*0,40		4,16		

Položkový rozpočet

S:	13001	Rek. 6 kontejnerových stání - ul. Pomořanská, Praha 8
O:	01	Kontejnerová stání
R:	13001	Rek. 6 kontejnerových stání - ul. Pomořanská, Praha 8-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		(3*4,8+2*1,8)*0,40		7,2		
		4 : 4*2,6*0,40		4,16		
		(3*4,6+2*1,8)*0,40		6,96		
		5 : 4*2,5*0,40		4		
		(3*4,6+2*1,8)*0,40		6,96		
102	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	44,44000	58,18	2 585,63
		Položka pořadí 101 : 44,44000		44,44		
103	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	44,44000	17,85	793,37
		Položka pořadí 101 : 44,44000		44,44		
104	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický, dvojnásobný krycí s 1x emailováním	m2	44,44000	227,83	10 124,65
		Položka pořadí 101 : 44,44000		44,44		

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	360 804,15
-----------------	--	-------------------

105	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	168,60758	288,51	48 644,55
106	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	505,82273	32,19	16 282,43
107	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	168,60758	164,19	27 683,26
108	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	168,60758	394,85	66 574,70
109	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2 360,50606	33,90	80 021,16
110	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	2,46167	1 138,95	2 803,73
111	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	166,14590	715,00	118 794,32

Díl: 18.0	Kácení a pěstební opatření	14 227,69
------------------	-----------------------------------	------------------

112	112151313	Pokácení stromu postupně bez spouštění, prům.na pařezu cca 300-400 mm	ks	1,00000	2 659,38	2 659,38
113	112151314	Pokácení stromu postupně bez spouštění, prům.na pařezu cca 400-500 mm	ks	1,00000	4 520,94	4 520,94
114	112251211	Odstranění pařezu odfrézováním do hl. 20 cm v rov.	m2	0,40000	2 335,63	934,25
115	122911111	Odstranění vyfrézované hmoty do 20 cm v rovině	m2	0,40000	977,08	390,83
116	174111111	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech do hl. 20 cm v rovině	m2	0,40000	663,69	265,48
117	M01	Zemina na zásyp jam (po pařezech)	m3	0,10000	786,25	78,63
118	R01	Ořez věšáku v 3 m (délka 1 m, prům. cca 7 cm)	ks	1,00000	393,13	393,13
119	R02	Biologická likvidace odpadu (poplatek za uložení na kompostárnu)	t	2,90000	774,69	2 246,59
120	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do vzdálenosti 5000 m	t	3,10000	883,38	2 738,46

Díl: 18.1	Příprava ploch pro trávníky	34 373,19
------------------	------------------------------------	------------------

121	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury v rovině postřikem Roundup - rozsah dle aktuálního stavu před realizací, zde počítáno 100 % ploch upravovaných stavbou*	m2	276,00000	2,04	561,66
122	M02	Roundup 5 l/ha	l	0,15000	404,69	60,70
123	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	276,00000	1,02	280,83
124	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině	m2	276,00000	3,52	970,14
125	182303111	doplnění zeminy nebo substrátu (pod trávník) tl. 5 cm v rov.	m2	276,00000	14,80	4 084,80
126	M03	substrát pod trávník (5 cm na plochy upravené stavbou)	m3	14,00000	751,56	10 521,88
127	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině	m2	276,00000	3,52	970,14
128	185802113	Hnojení umělým hnojivem celoplošně 30 g/m2 v rov.	t	0,00850	5 896,88	50,12
129	M04	Hnojivo (NPK)	kg	8,50000	41,63	353,81

Položkový rozpočet

S:	13001	Rek. 6 kontejnerových stání - ul. Pomořanská, Praha 8
O:	01	Kontejnerová stání
R:	13001	Rek. 6 kontejnerových stání - ul. Pomořanská, Praha 8-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
130	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do vzdálenosti 5000 m	t	18,70000	883,38	16 519,11
Díl: 18.4 Založení trávníků						67 116,27
131	181411151	založení trávníku předpěstovaným travním kobercem v rovině	m2	276,00000	65,03	17 947,59
132	M05	travní koberec včetně ztratiného 5%	m2	290,00000	133,02	38 574,35
133	R05	Zaliti koberců při pokládce	m2	276,00000	5,83	1 608,39
134	M06	voda na zaliti (15 l/m2) - pokud nebude k dispozici z vodovodního řádu	m3	4,20000	98,33	412,98
135	185851121	Dovoz vody pro závluku do 1 000 m (pokud nebude k dispozici z vodovodního řádu)	m3	4,20000	331,89	1 393,94
136	185851129	Příplatek za dovoz vody za každých 1 000 m - zde připočítáno 4 000 m (17,40,-/1 km)	m3	4,20000	80,48	338,00
137	183403161	Obdělání půdy válením v rovině	m2	276,00000	0,46	127,65
138	185803111	Ošetření trávníku jednorázově v rovině	m2	276,00000	3,61	995,67
139	184802611	Chemické odplevelení po založení v rovině (např. Bofix)	m2	276,00000	3,98	1 097,79
140	M07	Selektivní herbicid např. Bofix (40 ml/100 m2)	l	0,11000	2 543,75	279,81
141	R06	Likvidace bioodpadu z trávník koberců (uložení na kompostárnu)	t	0,30000	774,69	232,41
142	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do vzdálenosti 5000 m	t	4,65000	883,38	4 107,69
Díl: 18.2 Výsadba stromů						21 645,79
143	183101221	Hloubení jamek pro stromy s 50 % výměnou, do 0,4 -1 m3 rov. (0,5 m3)	ks	2,00000	1 237,19	2 474,38
144	184102116	Výsadba dřeviny s balem prům. 60-80 cm do předem vyhl. jámy se zalitím, rov.	ks	2,00000	1 029,06	2 058,13
145	M08	Zahradnický substrát do jam stromů (vrchní)	m3	0,50000	786,25	393,13
146	184215133	Ukotvení dřeviny 3 kůly délky 2-3 m/strom vč. úvazku	sada	2,00000	250,95	501,91
147	M09	3 kůly vč. úvazku/strom	sada	2,00000	404,69	809,38
148	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákos.rohože v rov. (0,3m2/ strom)	m2	0,60000	85,10	51,06
149	M10	Rákosová rohož	m2	0,60000	138,75	83,25
150	R08	Zhotovení spodní ochrany kmene proti psům (3 řady vodorovných příček upevněných ke kůlům)	sada	2,00000	208,13	416,25
151	M11	příčky na spodní ochranu kmene vč. materiálu na připevnění ke kůlům	sada	2,00000	173,44	346,88
152	185802114	Hnojení tabletovým hnojivem, v rov. k jednotliv. rostl., (Silvamix 5 ks/strom), 1 ks 10 g	t	0,00010	25 900,00	2,59
153	M12	Silvamix	ks	10,00000	2,13	21,28
154	184215412	Zhotovení závlahové mísy prům. do 1 m rov.	ks	2,00000	67,34	134,68
155	184911421	Mulčování vysazených rostlin kůrou tl. do 10 cm v rov.	m2	2,00000	34,69	69,38
156	M13	borka	m3	0,20000	948,13	189,63
157	184801121	Ošetření vysazených stromů rov.	ks	2,00000	69,19	138,38
158	M14	Rostlinný materiál (stromy) - Prunus avium Plena (okrasná třešeň) B 16/18	soubor	2,00000	6 359,38	12 718,75
159	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do vzdálenosti 5000 m	t	1,40000	883,38	1 236,73
Díl: VN Vedlejší náklady						349 572,50
160	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	0,00000	0,00	0,00
161	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	0,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	13001	Rek. 6 kontejnerových stání - ul. Pomořanská, Praha 8
O:	01	Kontejnerová stání
R:	13001	Rek. 6 kontejnerových stání - ul. Pomořanská, Praha 8-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
162	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	0,00000	0,00	0,00
163	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	73 547,50	73 547,50
164	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	162 020,00	162 020,00
165	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	84 730,00	84 730,00
166	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	29 275,00	29 275,00

Celkem						2 582 171,17
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--