

## Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. 2018/00430 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

---

### I. Smluvní strany

#### I.1 **Objednatel: Město Poděbrady**, Jiřího náměstí, 290 31 Poděbrady

zastoupený: PhDr. Ladislavem Langrem, starostou města

IČ: 00239640

DIČ: CZ 00239640

(dále jen objednatel)

#### I.2 **Zhotovitel: AVE Kolín s.r.o.**, Třídvorská 1501, 28002 Kolín

zastoupený: Mgr. Věra Suchomelová, Ing. Karel Sova, jednatelé

IČ: 25148117

DIČ: CZ 25148117

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu prací ve smlouvě č. 2018/00430

a to vynětím úseku 07 (Oprava zpevněné plochy před hřbitovem v Kluku) na základě nově vyvstalých skutečností a to potřeby řešení této lokality formou zpracování projektu v návaznosti na odvodnění úseku, řešení zelené plochy mezi touto plochou a krajskou komunikací, přílehlého zábradlí a dalších aspektů. Toto řešení je bez zpracovaného projektu v danou chvíli nemožné. Dále z důvodu požadavku památkové péče na jiný povrch objektu 14 (Oprava asfaltového povrchu chodníku ulice Studentské v úseku od ulice Hellichova po ulici Dvořákova- pravá strana od centra města) a to změnou z asfaltového povrchu na povrch ze žulové dlažby.

Celková cena smlouvy o dílo se mění na částku : **5.270.831,65 CZK vč. DPH)**

Termín zhotovení díla do: 31.12.2018

Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tento dodatek smlouvy byl schválen rozhodnutím Rady města Poděbrady č. 927/2018 ze dne 22.10.2018

V Poděbradech dne : 24.10.2018

Za objednatele:

.....

h

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celkem bez DPH
Stavba: <b>PODĚBRADY 2018 - OPRAVY CHODNÍKŮ 16 obléků</b>					
Objekt: 07 Oprava zpevněné plochy před hřbitovem - dlažba z žulové mozaiky					
001	Geodetické práce před zahájením stavby (výškové měření)	-1,00	KPL	1 800,00	-1 800,00
002	Návrh výškového řešení stavby	-1,00	KPL	900,00	-900,00
003	Dobasně dopravní značení (projednání, montáž, přesun, demontáž), cca 15 dní	-1,00	kpl	1 800,00	-1 800,00
005	Pomocné práce spojené s vytyčením a ochranou podzemních inženýrských sítí (vyjádření, vytyčení, příp. kopané sondy k ověření hloubky uložení)	-1,00	kpl	450,00	-450,00
006	Poplatek spojený s uložením výkoppku na skládku (skládkovné) - zemina, zahliněné drobné kamenivo a písek (Šumbor)	-92,40	t	225,00	-20 790,00
007	Poplatek spojený s uložením výkoppku na skládku - asfaltové kry, beton, vybourané konstrukce do 50 cm (Šumbor)	-67,00	t	468,00	-31 356,00
007	Poplatek spojený s uložením organického odpadu - dřevní hmota křovin	-0,50	t	108,00	-54,00
008	Bourání asfaltového povrchu z litého asfaltu vč. naložení a odvozu na vzdál 11km na skládku (Netřebice Šumbor)	-18,20	m3	115,20	-2 096,64
009	Odebrání podkladních vrstev (stávající chodník), vč. naložení a odvozu do 11 km (Šumbor)	-54,40	m3	140,40	-7 637,76
010	Příplatek za zřízení provádění odkopávek, provádění v ochranném pásmu podzemních inženýrských sítí	-49,90	m3	207,90	-10 374,21
011	Odstranění stávající obruby z obrubníků betonových, tl. do 10 cm, vč. lože	-172,00	m	70,20	-12 074,40
012	Odstranění křovin	-112,00	m2	36,00	-4 032,00
013	Hutnější zásep z nakupovaných materiálů	-16,40	m3	315,00	-5 166,00
014	Urovňování a uhotovení podkladu (úprava základové spáry)	-244,20	m2	8,10	-1 978,02
015	Geotextilie netkaná - zpevňující, min 250 g/ m2	-227,00	m2	38,70	-8 784,90
016	Vozovková vrstva ze štěr-kodrti 0/32	-22,70	m3	812,70	-18 448,29
017	Vrstva z kameniva štameleného cementem KSC I (C8/10), tl. 10 cm	-22,70	m3	1 676,70	-38 061,09
010	Rovnaný podsyp z granulované dřtí (2/5, alt. 4/8), tl 4 cm	-9,10	m3	1 072,80	-9 762,48
019	Položení dlažby z kostek žulových drobná mozaika, 6x6cm, do kameniva, vč. uhut a zásepů (0/2 + cement)	-227,00	m2	378,00	-85 806,00
020	Dodávka dlažby žulové - kostky sedé, povrch hrubý, drobná mozaika štipaná, 6x6x4cm	-34,00	t	2 925,00	-99 450,00
021	Osazení - žulových prvků liniových do lože z betonu	-172,00	m	115,20	-19 814,40
022	Dodávka žulových prvků liniových - obrubník žulový řezaný, 15x25x 80 · 20 cm	-172,00	m	942,30	-162 075,60
023	Rozprostření ornice, tl. vrstvy do 15 cm	-86,00	m2	26,60	-2 287,60
024	Založení trávníku výsevem, vč. dodávky osiva	-86,00	m2	22,50	-1 935,00
Součet za Objekt: 07 Oprava zpevněné plochy před hřbitovem - dlažba z žulové mozaiky					-546 934,39

Objekt: 14. Ulice Studentská, pravá strana od ul. Hellichova - oprava chodníku asfaltovým betonem

001	Dobasně dopravní značení (montáž, přesun, demontáž, projednání), 5 dní	-1,00	kpl	1 800,00	-1 800,00
003	Pomocné práce spojené s ochranou podzemních inženýrských sítí (vyjádření, vytyčení, příp. kopané sondy k ověření hloubky uložení)	-1,00	kpl	450,00	-450,00
004	Poplatek spojený s uložením výkoppku na skládku (skládkovné) - výkopek ( zemina, zahliněné drobné kamenivo - Šumbor)	-65,80	t	225,00	-14 805,00
005	Poplatek spojený s uložením výkoppku na skládku (skládkovné) - asfaltové kry z asfaltu litého + žulové kostky v asfaltových kráčích - Šumbor	-33,70	t	468,00	-15 771,60
005	Poplatek spojený s uložením výkoppku na skládku (skládkovné) - vybourané betonové konstrukce - Šumbor	-1,90	t	261,00	-495,90
005	Bourání paterk a mazanin z betonu prostého	-0,50	m3	2 106,00	-1 053,00
006	Bourání asfaltového povrchu z litého asfaltu vč. naložení a odvozu na vzdál 11km na skládku (Netřebice Šumbor).	-17,60	m3	115,20	-2 027,52
007	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic zámkových, tl 6cm, s odvozem 11km na skládku	-25,50	m2	56,70	-1 445,85

006	Rozebrání stávající dlažby z žulové mozaiky (6x6x4) s odvozem na skládku (pod stávajícím krytem z asfaltu litého)	-219,90	m2	36,90	-8 114,31
007	Odstranění stávající obruby z obrubníků žulových cca 130x 25x20cm,	-160,00	m	70,20	-11 232,00
009	Odebrání podkladních vrstev (stávající chodník),3 vč. naložení a odvozu do 11 km (Šumbor)	-38,70	m3	140,40	-5 433,48
010	Úprava a uhuštění zákládové spáry	-295,10	m2	14,40	-4 249,44
016	Geotextilie netkaná - zpevňující a proti průrůstání, min 250 g/ m2	-247,10	m2	38,70	-9 562,77
018	Vozovková vrstva ze štěrku drti 0/32 tl. 10 cm	-25,90	m3	812,70	-21 048,93
017	Vrstva z kamenniva stmelého cementem KSC I (C8/10), tl. 10 cm	-24,70	m3	1 676,70	-41 414,49
022	Vrstva z asfaltového betonu ACO 8 , ruční pokládka, částečně chodník fin	-14,80	m3	5 785,20	-85 620,96
011	Osazení žulových obrubníků do lože z bet, bez dodávky - bezbariérové snížení výška podsázky 2 cm + snížení na vjezdu - výška podsázky 5 cm, výšková a směrová úprava	-160,00	m	243,50	-38 960,00
024	Výšková úprava poklopu vodovodního uzávěru	-3,00	ks	702,00	-2 106,00
022	Výšková úprava poklopu litinového čtvercového s rámem, 65x65cm	-3,00	ks	1 110,60	-3 331,80
Součet za Objekt: 14. Ulice Studentská, pravá strana od ul. Hellichova - oprava chodníku asfaltovým betonem					-268 923,05

#### Objekt: 14. Ulice Studentská, pravá strana od ul. Hellichova - oprava chodníku asfaltovým betonem NOVÝ

001	Dobasně dopravní značení (monitáž, přesun, demontáž, projednání), 5 dní	1,00	kpl	1 800,00	1 800,00
003	Pomocné práce spojené s ochranou podzemních inženýrských sítí (vyjádření, vyčištění, příp. kopané sondy k ověření hloubky uložení)	1,00	kpl	450,00	450,00
004	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku (skládkovné) - výkopek ( zemina, zahliněné drobné kamenivo - Šumbor)	65,80	t	225,00	14 805,00
005	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku (skládkovné) - asfaltové kry z asfaltu litého + žulové kostky v asfaltových křácích - Šumbor)	33,70	t	468,00	15 771,60
005	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku (skládkovné) - vybourané betonové konstrukce - Šumbor)	1,90	t	261,00	495,90
005	Bourání patek a mazanin z betonu prostého	0,50	m3	2 106,00	1 053,00
006	Bourání asfaltového povrchu z litého asfaltu vč. naložení a odvozu na vzdál 11km na skládku (Netřebice Šumbor).	17,60	m3	115,20	2 027,52
007	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic zámkových, tl 6cm, s odvozem 11km na skládku	25,50	m2	56,70	1 445,85
006	Rozebrání stávající dlažby z žulové mozaiky (6x6x4) s odvozem na skládku (pod stávajícím krytem z asfaltu litého)	219,90	m2	36,90	8 114,31
007	Odstranění stávající obruby z obrubníků žulových cca 130x 25x20cm,	160,00	m	70,20	11 232,00
009	Odebrání podkladních vrstev (stávající chodník),3 vč. naložení a odvozu do 11 km (Šumbor)	38,70	m3	140,40	5 433,48
010	Úprava a uhuštění zákládové spáry	295,10	m2	14,40	4 249,44
016	Geotextilie netkaná - zpevňující a proti průrůstání, min 250 g/ m2	247,10	m2	38,70	9 562,77
018	Vozovková vrstva ze štěrku drti 0/32 tl. 10 cm	25,90	m3	812,70	21 048,93
017	Vrstva z kamenniva stmelého cementem KSC I (C8/10), tl. 10 cm	24,70	m3	1 676,70	41 414,49
011	Osazení žulových obrubníků do lože z bet, bez dodávky - bezbariérové snížení výška podsázky 2 cm + snížení na vjezdu - výška podsázky 5 cm, výšková a směrová úprava	160,00	m	243,50	38 960,00
024	Výšková úprava poklopu vodovodního uzávěru	3,00	ks	702,00	2 106,00
022	Výšková úprava poklopu litinového čtvercového s rámem, 65x65cm	3,00	ks	1 110,60	3 331,80
004	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku (skládkovné) - výkopek ( zemina, zahliněné drobné kamenivo - Šumbor)	28,12	t	225,00	6 327,00
009	Odebrání podkladních vrstev (stávající chodník),3 vč. naložení a odvozu do 11 km (Šumbor)	14,80	m3	140,40	2 077,92
	Rovnaný podsyp z granulované drti (2/5, alt. 4/8) , tl 4 cm	11,90	m3	1 072,80	12 766,32
	Položení dlažby drobná mozaika kružková vazba, 6x6cm, do kamenniva	296,00	m2	412,00	121 952,00
	Dodávka dlažby žulové - drobná mozaika střípaná šedá, 6x6x4cm	45,00	t	3 236,00	145 620,00
Součet za Objekt: 14. Ulice Studentská, pravá strana od ul. Hellichova - oprava chodníku asfaltovým betonem NOVÝ					472 045,33

ROZDÍL CELKEM

-343 812,11