

## 01 - Havarijní oprava střechy nad pleněrem

### SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

### ČRo Brno – nutné opravy 2018

Zadavatel: Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2  
IČ: 45245053  
DIČ: CZ45245053

Projektant: ---,  
IČ: 0  
DIČ: 0

Uchazeč: KROS-stav, a.s., Körnerova 7, 602 00 Brno  
IČ: 26227657  
DIČ: CZ26227657

Místo stavby: Budova Českého rozhlasu Brno na adrese Beethovenova 25/4, 602 00 Brno-město

Datum vyplnění: 26.10.2018

### REKAPITULACE DODÁVEK A PRACÍ OBJEKTU 01 - Havarijní oprava střechy nad pleněrem

P.č.	Číslo položky	Název položky	Kč bez DPH
	Ceník, kapitola		
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní	#HODNOTA!
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	#HODNOTA!
Díl:	96	Bourání konstrukcí	#HODNOTA!
Díl:	712	Povlakové krytiny	#HODNOTA!
Díl:	VN	Vedlejší náklady	#HODNOTA!
CELKEM ZA OBJEKT 01 - Havarijní oprava střechy nad pleněrem v Kč bez DPH			#HODNOTA!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				#HODNOTA!

1	614471713RT1	Vyspravení beton. konstrukcí reprofilační cementovou maltou tl. do 30 mm, rychletuhnoucí	m2	1,00000	xxxxx	#HODNOTA!
		Vyspravení betonových čel střechy/žlabu : 1	1,00000			
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>#HODNOTA!</b>
2	959RŽ100	Vyčištění stávajícího žlabu r.š. 900 mm - tlaková voda + broušení	m	7,05000	xxxxx	#HODNOTA!
		3,75+3,3	7,05000			
3	959RŽ101	Odmaštění povrchů stávajícího žlabu	m2	6,34500	xxxxx	#HODNOTA!
		0,9*(3,75+3,3)	6,34500			
4	959RŽ102	Očištění stávajících ocelových trubek odvodnění/odvětrání konstrukce střechy	kus	25,00000	xxxxx	#HODNOTA!
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>#HODNOTA!</b>
5	978059215R00	Odsekání nesoudržných částí betonových čel střechy/žlabu, vč. odvozu a likvidace	soubor	1,00000	xxxxx	#HODNOTA!
<b>Díl: 712 Povlakové krytiny</b>						<b>#HODNOTA!</b>
6	712111114R00	Penetrační nátěr Sikalastic metal primer	m2	3,87750	xxxxx	#HODNOTA!
		Penetrace plechového žlabu : 0,55*(3,75+3,3)	3,87750			
7	712111115R00	Hydroizol. nátěr Sikalastic 612	m2	6,34500	xxxxx	#HODNOTA!
		Hydroizolační nátěr stávajícího žlabu : 0,9*7,05	6,34500			
8	712111116R00	Vyztužení styku betonu a plechového žlabu Sikalastic 120 fleece	m	14,10000	xxxxx	#HODNOTA!
		7,05*2	14,10000			
9	712955101	Utěsnění spáry PU tmelem, vč. proškrábnutí spáry	m	11,05000	xxxxx	#HODNOTA!
		Spáry kamenného obkladu atiky : 0,5*8	4,00000			
		Napojení fóliové izolace střechy na stěnu : 3,75+3,3	7,05000			
10	998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	154,73280	xxxxx	#HODNOTA!
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>#HODNOTA!</b>
11	005125010T	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	xxxxx	#HODNOTA!
12	005126010T	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	xxxxx	#HODNOTA!
13	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	xxxxx	#HODNOTA!
<b>Celkem</b>						<b>#HODNOTA!</b>