

03 - Havarijní oprava odpadávající části uliční fasády na úrovni 5. patra objektu

SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:

ČRo Brno – nutné opravy 2018

Zadavatel: Český rozhlas, Vínohradská 12, 120 99 Praha 2
IČ: 45245053
DIČ: CZ45245053

Projektant: ---,
IČ: 0
DIČ: 0

Uchazeč: KROS-stav, a.s., Körnerova 7, 602 00 Brno
IČ: 26227657
DIČ: CZ26227657

Místo stavby: Budova Českého rozhlasu Brno na adrese Beethovenova 25/4, 602 00 Brno-město

Datum vyplnění: 26.10.2018

REKAPITULACE DODÁVEK A PRACÍ OBJEKTU 01 - Havarijní oprava střechy nad pleněrem

P.č.	Číslo položky	Název položky	Kč bez DPH
	Ceník, kapitola		
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce	#HODNOTA!
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce	#HODNOTA!
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní	#HODNOTA!
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější	#HODNOTA!
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce	#HODNOTA!
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	#HODNOTA!
Díl:	96	Bourání konstrukcí	#HODNOTA!
Díl:	99	Staveništní přesun hmot	#HODNOTA!
Díl:	712	Povlakové krytiny	#HODNOTA!

Díl:	713	Izolace tepelné		#HODNOTA!
Díl:	721	Vnitřní kanalizace		#HODNOTA!
Díl:	762	Konstrukce tesařské		#HODNOTA!
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		#HODNOTA!
Díl:	VN	Vedlejší náklady		#HODNOTA!
CELKEM ZA OBJEKT 03 - Havarijní oprava odpadávající části uliční fasády na úrovni 5. patra objektu				#HODNOTA!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				#HODNOTA!
1	1119R01	Zakrývání podlah a konstrukcí před prováděním prací	m2	38,26500	xxxxx	#HODNOTA!
		Zakrývání podlahy a přepažení místnosti : 3,05*(3,8+3,5)+12		34,26500		
		Plachtování odkryté střechy : 4		4,00000		
2	1119R02	Kamerová revize dešťového svodu do 10 m	kus	1,00000	xxxxx	#HODNOTA!
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				#HODNOTA!
3	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	0,91500	xxxxx	#HODNOTA!
		Zazdívka rýhy po osazení nového potrubí : 0,3*3,05		0,91500		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				#HODNOTA!
4	612401391	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	2,00000	xxxxx	#HODNOTA!
		Oprava omítky po zatečení : 2		2,00000		
5	612423631	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	0,91500	xxxxx	#HODNOTA!
		0,3*3,05		0,91500		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				#HODNOTA!
6	622421143	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	6,00000	xxxxx	#HODNOTA!
		Zapravení otlučných fasádních omítek : 6		6,00000		
7	622471317	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota nátěrová Baunit SilikatColor	m2	20,00000	xxxxx	#HODNOTA!
		Nátěr souvislé plochy fasády v místě opravy - odhad : 20		20,00000		
8	629HZS100	Příplatek za opravu fasády horolezecky	hod	20,00000	xxxxx	#HODNOTA!
		20		20,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				#HODNOTA!
9	631311121	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,06000	xxxxx	#HODNOTA!
		Podkladní beton ve střeše : 1,0*0,06		0,06000		
10	631591115RV1	Násyp pod podlahy z liaporu	m3	0,15000	xxxxx	#HODNOTA!
		Doplnění násypu střechy : 0,15*1,0		0,15000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				#HODNOTA!
11	959R101	Průběžný a závěrečný úklid	soubor	1,00000	xxxxx	#HODNOTA!
Díl: 96		Bourání konstrukcí				#HODNOTA!
12	965042121	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,06000	xxxxx	#HODNOTA!

		Vybourání podkladního betonu : 0,06*1,0			0,06000		
13	965082932	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha do 2 m2, tl. násypu 10 - 15 cm, plocha do 2 m2	m3	0,15000	xxxxx	#HODNOTA!	
		Násyp konstrukce střechy : 0,15*1,0			0,15000		
14	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	3,05000	xxxxx	#HODNOTA!	
		Vybourání stávajícího dešťového svodu v 7.podlaží : 3,05			3,05000		
15	974031155	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	3,05000	xxxxx	#HODNOTA!	
		Vysekání drážky ve zdivu pro vybourání stávající kanalizace : 3,05			3,05000		
16	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	2,00000	xxxxx	#HODNOTA!	
		Otlučení nesoudržné omítky po zatečení - odhad : 2			2,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				#HODNOTA!	
17	999281151	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	soubor	1,00000	xxxxx	#HODNOTA!	
Díl: 712		Povlakové krytiny				#HODNOTA!	
18	712300951	Oprava krytin.střech do 10°, pásy přitav., 1vrstva - vč. dodávky Elastek 40 special dekor	kus	1,00000	xxxxx	#HODNOTA!	
		Zpětné zakrytí otvoru střechy vč. vytvarování odtokového žlábků : 1			1,00000		
19	712351111	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu	m2	1,44000	xxxxx	#HODNOTA!	
		Spodní vrstva hydroizolace střechy kotvená : 1,2*1,2			1,44000		
20	712300832RV1	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé, vyřezání otvoru 1 m2	m2	1,00000	xxxxx	#HODNOTA!	
		Otvor ve střeše pro opravu napojení střešní vpusti na svislý odpad : 1			1,00000		
21	71239117V02	Připevnění izolace kotvicemi terči - spodní vrstva hydroizolace střech - 2 kotvy/m2	kus	6,00000	xxxxx	#HODNOTA!	
22	712R115	Opravy lokálních poruch vytažení izolace střechy na stěnu	soubor	1,00000	xxxxx	#HODNOTA!	
23	712340010	Povlaková krytina střech do 10°, přitavením, 1x, 1x ALP, 1x NAIP Elastodek 50 SP	m2	1,21000	xxxxx	#HODNOTA!	
		Pojistná vrstva izolace pod tepelnou izolací : 1,1*1,1			1,21000		
24	628522699	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana PE fólie. ; spodní strana stahovací fólie; tl. 3.0 mm	m2	2,00000	xxxxx	#HODNOTA!	
25	998712204	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 36 m	%	34,95220	xxxxx	#HODNOTA!	
Díl: 713		Izolace tepelné				#HODNOTA!	
26	713141313	Izolace tepelná střech do tl.200 mm,1vrstva,kotvy	m2	1,00000	xxxxx	#HODNOTA!	
		Doplnění tepelné izolace vybouraného otvoru : 1			1,00000		
27	713104223RV1	Odstr. tep.izol.střech pl,kotv,minerál tl.nad 200mm, vyřezání otvoru 1 m2	m2	1,00000	xxxxx	#HODNOTA!	
28	63151470	Deska z minerální plsti ISOVER T 2000x1200x100 mm	m2	2,00000	xxxxx	#HODNOTA!	
		Doplnění tepelné izolace vybouraného otvoru střechy : 1*2			2,00000		
29	998713204	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m	%	13,26100	xxxxx	#HODNOTA!	
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				#HODNOTA!	
30	721140806	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	4,00000	xxxxx	#HODNOTA!	
		Demontáž potrubí dešťového svodu v 7.podlaží až na střechu : 4			4,00000		
31	721140917	Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN150	kus	2,00000	xxxxx	#HODNOTA!	
32	721176117	Potrubí HT odpadní svislé D 160 x 3,9 mm	m	4,00000	xxxxx	#HODNOTA!	
		Nové potrubí : 4			4,00000		
33	721210822	Demontáž střešní vpusti DN 100	kus	1,00000	xxxxx	#HODNOTA!	

34	721231113	Vtok střešní TW v povlak.krytině, zatepl. v.220 mm, průměr 75-125 mm	kus	1,00000	xxxxx	#HODNOTA!
35	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	113,57000	xxxxx	#HODNOTA!
Díl: 762		Konstrukce tesařské	#HODNOTA!			
36	762811912	Vyříznutí části záklopu nebo podbíjení pl.do 1 m2	m2	1,00000	xxxxx	#HODNOTA!
		<u>Horní záklop stropu/střechy : 1</u>	1,00000			
37	762812932	Zabednění částí v záklopu z prken pl.do 1 m2, prkna tl. 24 mm	m2	1,00000	xxxxx	#HODNOTA!
		<u>Zpětné zabednění záklopu střechy/stropu : 1</u>	1,00000			
38	998762204	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	%	11,75000	xxxxx	#HODNOTA!
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	#HODNOTA!			
39	979087113	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	1,37970	xxxxx	#HODNOTA!
40	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,37970	xxxxx	#HODNOTA!
41	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,37970	xxxxx	#HODNOTA!
42	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,41730	xxxxx	#HODNOTA!
43	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,37970	xxxxx	#HODNOTA!
44	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,51880	xxxxx	#HODNOTA!
45	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,37970	xxxxx	#HODNOTA!
Díl: VN		Vedlejší náklady	#HODNOTA!			
46	005125010T	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	xxxxx	#HODNOTA!
47	005126010T	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	xxxxx	#HODNOTA!
48	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	xxxxx	#HODNOTA!
Celkem						#HODNOTA!