



MULNP00R4Y4S

List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací**REKAPITULACE STAVBY - ODPOČTY, PŘÍPOČTY**

Kód: ZS-LOUNY-Z1

**Stavba: REKONSTRUKCE PLAVECKÉ UČEBNY ZŠ LOUNY-ZMĚNA STAVBY PŘED
DOKONČENÍM CELKOVÝ**

KSO:

CC-CZ:

Město: PROKOPA HOLÉHO 2632

Datum:

Zadavatel:

IČ:

MĚSTO LOUNY

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

PETROM STAVBY, a.s.

DIČ:

Projektant:

IČ:

RECOC s.r.o.

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**955 046,02**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	955 046,02	200 559,66
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH**v****CZK****1 155 605,68**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZS-LOUNY-Z1

Stavba: REKONSTRUKCE PLAVECKÉ UČEBNY ZŠ LOUNY-ZMĚNA STAVBY PŘED
DOKONČENÍM CELKOVÝ

Místo: PROKOPA HOLÉHO 2632

##

Zadavatel: MĚSTO LOUNY

RECOC s.r.o.

Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		955 046,02	
	LEŠENÍ, ZAKRYTÍ BAZÉNU, ODSTRANĚNÍ KRYTINY	637 346,20	
	OCELOVÉ VAZNÍKY	317 699,82	

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list: Rekapitul.

KRYCÍ LIST SOUPISU - PŘIPOČTY - LESENÍ, ZAKRYTÍ BAZENU, ODSTRANĚNÍ KRYTINY

Stavba:

**REKONSTRUKCE PLAVECKÉ UČEBNY ZŠ LOUNY-ZMĚNA STAVBY PŘED
DOKONČENÍM CELKOVÝ**

KSO:

Místo:

PROKOPA HOLÉHO 2632

CC-CZ:

Datum:

16. 4. 2018

Zadavatel:

MĚSTO LOUNY

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

RECOC s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

637 346,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	637 346,20	21,00%	133 842,70
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH

y

CZK

771 188,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE PLAVECKÉ UČEBNY ZŠ LOUNY-ZMĚNA STAVBY PŘED

Místo: PROKOPA HOLÉHO 2632

Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: MĚSTO LOUNY

Projektant: RECOC s.r.o.

Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

637 346,20

HSV - Práce a dodávky HSV

629 319,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

300 300,00

94 - Lešení a stavební výtahy

315 900,00

997 - Přesun sutě

13 119,85

PSV - Práce a dodávky PSV

8 026,35

712 - Povlakové krytiny

8 026,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE PLAVECKÉ UČEBNY ZŠ LOUNY-ZMĚNA STAVBY PŘED

Místo:

PROKOPA HOLÉHO 2632

Datum:

16. 4. 2018

Zadavatel:

MĚSTO LOUNY

Projektant:

RECOC s.r.o.

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							637 346,20	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				629 319,85	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				300 300,00	
5a	K	900001	Zakrytí bazénu včetně stávající VZT geotextilií - montáž vč. dodávky	m2			14 900,00	
5b	K	900002	Zakrytí bazénu včetně stávající VZT geotextilií - demontáž	m2			6 100,00	
5c	K	900003	Ochranné lavky z lešenářských trubek vč. podlažek - montáž	m2			147 098,00	
Na stávajícím střešním plášt								
VV Horní střešní plát št 24,50*15,20								
5d	K	900004	Ochranné lavky z lešenářských trubek vč. podlažek - demontáž	m2			132 202,00	
D		94	Lešení a stavební výtahy				315 900,00	
26	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3			315 900,00	CS ÚRS 2018 01

			Celkem 120 dní (30 dní započteno v základním rozpočtu)					
	VV		2340*(120-30)					
	D	997	Přesun sutě				13 119,85	
28	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t			3 855,30	CS ÚRS 2018 01
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			926,84	CS ÚRS 2018 01
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			766,34	CS ÚRS 2018 01
	VV		4,351*19					
33	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t			7 571,37	CS ÚRS 2018 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 026,35	
	D	712	Povlakové krytiny				8 026,35	
42a	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé	m2			8 026,35	CS ÚRS 2018 01
			Stávající souvrství obsahuje celkem 5 vrstev (3 vrstvy započteny v základním					
	VV		"horní střešní plátě" 24,50*15,20					
	VV		"atika detail 1" (15,90*2+25,37+13,00)*0,60					
	VV		"atika detail 2					
	VV		+D3"12,30*(0,30+0,40+0,48+0,20+0,30)					
	VV		Součet					

Položky obsažené v základním rozpočtu

Položky neobsažené v základním rozpočtu přepočtené indexem

R - položky neobsažené v základním rozpočtu

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list: Rekapitulace

KRYCÍ LIST SOUPISU - ODPOČTY, PŘÍPOČTY - OCELOVÉ VAZNÍKY

Stavba:

**REKONSTRUKCE PLAVECKÉ UČEBNY ZŠ LOUNY-ZMĚNA STAVBY
PŘED DOKONČENÍM CELKOVÝ**

KSO:

Místo: PROKOPA HOLÉHO 2632

CC-CZ:

Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel:

MĚSTO LOUNY

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

RECOC s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

317 699,82

	/ základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	317 699,82	21,00%	66 716,96
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

384 416,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE PLAVECKÉ UČEBNY ZŠ LOUNY-ZMĚNA STAVBY

Místo: PROKOPA HOLÉHO 2632

Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: MĚSTO LOUNY

Projektant: RECOC s.r.o.

Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

317 699,82

CELKEM ODPOČTY

-1 106 876,49

CELKEM PŘÍPOČTY

1 424 576,31

SOUPIS PRACÍ - ODPOČTY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 106 876,49	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-1 106 876,49	
	D	767	Konstrukce zámečnické				-613 757,49	
110	K	767995111.a	D+M atypických zámečnických konstrukcí vč.povrchové úpravy	kg			-613 757,49	Materiál j
	VV		*konstrukční ocel podle tabulky*3935,1					
	VV		*spojovací materiál, prořez, svary 15%*3935,1*0,15					
	VV		*konstrukční ocel podle tabulky pro vazník č.8 a 9*419,8*845					
	VV		Sazba					
114	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t			-6 832,39	CS ÚRS 2018 01
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				-493 119,00	
117	K	789221542	Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I stupeň zarezavění D stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2			-493 119,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*viz TZ, odst.10.1*622,625					

SOUPIS PRACÍ - PŘÍPOČTY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							1 424 576,31	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				82 642,27	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				15 770,19	
K	310238211		Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3			15 770,19	CS ÚRS 2018 01
VV			(0,3*0,3*2,8)*13					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				62 700,00	
5	K	900001	Demontáž a uložení střešních vazníků k opravě	hod			43 200,00	
VV			"4 pracovníci 3 den" 4*24					
K	964061300.R		Uvolnění zhlaví ocelových vazníků ze zdiva cihelného	kus			19 500,00	
D	997		Přesun sutě				8,06	
28	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t			5,22	CS ÚRS 2018 01
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t			1,26	CS ÚRS 2018 01
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			0,70	CS ÚRS 2018 01
VV			0,004*19					
32	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t			0,88	CS ÚRS 2018 01

