

- 1/2 Objednatel je oprávněn Zhotoviteli udílet pokyny týkající se provádění Díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli bezodkladné přerušení provádění Díla.

2 Doba a místo provedení Díla

- 2/1 Dílo bude provedeno v následujících termínech:
- (a) zahájení: **Ihned po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami,**
 - (b) dokončení nejpozději **do 15.12.2018**
 - (c) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Za dokončené se Dílo považuje, je-li Zhotovitelem Objednateli předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu. Předání Díla a jeho převzetí se řídí kapitolou 6 této Smlouvy.
- 2/2 Místem plnění je **Hovorčovická 1281/11.**

3 Cena za Dílo a platební podmínky

- 3/1 Cena za Dílo je sjednána dohodou smluvních stran jako částka pevná a konečná a činí **498.801,27,-Kč** (slovy: čtyřistadevadesátosmtisícsmsetjedna korun českých a dvacetsedm haléřů) bez DPH. Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k provádění Díla.
(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)
- 3/2 Cena za Dílo bude Objednatel uhrazena po bezvadném dokončení a předání Díla převodem na bankovní účet Zhotovitele na základě faktury vystavené Zhotovitelem a zaslané Objednateli nejpozději do deseti (10) dnů ode dne, kdy mu v souladu s touto Smlouvou vznikne možnost požadovat úhradu ceny za Dílo. Splatnost faktury je dvacet jedna (21) dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

4 Povinnosti Zhotovitele

- 4/1 Zhotovitel je, mimo plnění veškerých povinností stanovených touto Smlouvou či občanským zákoníkem, zejména výslovně povinen:
- (a) při provádění Díla postupovat rychle a účelně, avšak s odbornou péčí tak, aby bylo Dílo provedeno řádně v co nejkratším čase, a to v souladu se sjednaným termínem dokončení, účelem a podmínkami této Smlouvy,
 - (b) řídit se podklady a pokyny, které mu byly poskytnuty Objednatel; tím není dotčena povinnost Zhotovitele upozornit Objednatele na nedostatky či jiné vady takových podkladů,
 - (c) provést Dílo v souladu s veškerými platnými právními předpisy a českými technickými normami (ČSN/ČS EN/EN) a zajistit, aby veškeré použité materiály a výrobky plně odpovídaly všem předpisům, zejména hygienickým, ekologickým a protipožárním,
 - (d) udržovat v pořádku a čistotě místo plnění, a to včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku, a žádným způsobem neznečišťovat okolí místa plnění; po předání Díla pak Objednateli zajistit úklid místa plnění.
- 4/2 Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatel. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00–15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatel zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním, dle předchozích vět tohoto bodu smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.3 této smlouvy.

5 Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

- 5/1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle od doby převzetí místa plnění až do doby převzetí Díla Objednatel.

6 Předání a převzetí Díla

- 6/1 Předání a převzetí Díla se uskuteční v přijímacím řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 6/2 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla v případě, že byly zjištěny vady Díla. Zhotovitel se zavazuje vady Díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých Smluvními stranami, jinak do pěti (5) dnů poté, co mu byly oznámeny. Pokud tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn nechat odstranit reklamovanou vadu třetí osobou. Účelně vynaložené náklady spojené s odstraněním vad třetí osobou nese Zhotovitel.

7 Záruka za jakost Díla

- 7/1 Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost Díla, resp. veškerých provedených prací, záruku po dobu 60 měsíců od data předání a převzetí Díla.
- 7/2 Pokud Objednatel uplatní reklamaci, zavazuje se ji Zhotovitel vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) dnů od jejího uplatnění nebo do dvaceti čtyř (24) hodin, jedná-li se alespoň částečně o vadu ohrožující život, zdraví či majetek, bezpečnost nebo provoz Díla či zařízení, jehož je Dílo součástí, nebo v případě vzniku havárie, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části Díla, nebude-li Objednatel požadovat slevu z ceny Díla nebo neodstoupí-li Objednatel od Smlouvy.
- 7/3 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn nechat je odstranit třetí osobou. Náklady s tím spojené nese Zhotovitel, který je povinen tyto náklady Objednateli uhradit do deseti (10) dnů po obdržení výzvy k úhradě.
- 7/4 Doba od uplatnění záruky za jakost do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady třetí osobou nemá vliv na záruku za jakost Díla poskytnutou Zhotovitelem.
- 7/5 Zákonné nároky Objednatele z vad Díla nad rámec výše stanovených pravidel nejsou dotčeny.

8 Smluvní pokuty

- 8/1 Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s řádným provedením Díla podle veškerých povinností a pravidel stanovených touto Smlouvou zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5%** za každý den takového prodlení. Za prodlení se nepovažuje případ, kdy Zhotovitel nemohl provádět Dílo z důvodu, že Objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této Smlouvě nebo na jejím základě jiným prokazatelným způsobem.
- 8/2 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení kterékoli povinnosti stanovené v čl. 4/1 písm. (b), (c) a (d) této Smlouvy zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení stanovené povinnosti.
- 8/3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení kterékoli povinnosti stanovené v čl.4/1 písm.(a) a v čl.4/2 této Smlouvy zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den, kdy bude své stanovené povinnosti porušovat nebo s jejich splněním bude v prodlení.
- 8/4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné Smluvní strany na náhradu škody.
- 8/5 Objednatel je oprávněn započíst svoje pohledávky z titulu smluvních pokut proti pohledávkám Zhotovitele na zaplacení ceny za Dílo nebo jeho části, a to bez ohledu na jejich splatnost.

9 Zánik Smlouvy

- 9/1 Vedle splnění právo a povinností z této Smlouvy tato Smlouva zaniká i v následujících případech:
- (a) odstoupením v souladu s touto Smlouvou,
 - (b) písemnou dohodou Smluvních stran.
- 9/2 Objednatel může od této Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených v občanském zákoníku a rovněž v případě, že nastala jakákoli změna poměrů či skutečnost týkající se Zhotovitele, která by mohla mít dle názoru Objednatele za následek nesplnění Díla včas nebo řádně. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména jestliže:

- (a) Zhotovitel je v prodlení se započatím provádění Díla, s jeho pokračováním či s jeho dokončením o více než patnáct (15) dnů,
 - (b) Zhotovitel ve stanovené lhůtě neodstraní vady Díla, které se vyskytnou v průběhu jeho provádění a na které byl Objednatelem písemně upozorněn,
 - (c) Zhotovitel provádí Dílo neodborným způsobem nebo v rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění Objednatele nebo používá závadné, případně jiné než Objednatelem schválené materiály.
- 9/3 Vedle případů uvedených v bodě 9/2 Smlouvy může Objednatel od této Smlouvy odstoupit též bez udání důvodu; v takovém případě je povinen uhradit Zhotoviteli již provedené práce a další prokazatelně vynaložené náklady, jejichž výsledek Zhotovitel nemůže využít jiným způsobem.
- 9/4 Není-li stanoveno jinak, odstoupením od Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této Smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, pojištění, odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, o záruce za jakost či jiná ustanovení, která podle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem k povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.


10 Další a závěrečná ustanovení

- 10/1 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.
- 10/2 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 10/3 Jakékoli změny nebo doplnění mohou být činěny jen formou písemných, vzestupně číslovaných, dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.
- 10/4 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Příloha: Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 1.11.2018

Objednatele:

Za Zhotovitele:



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10071 ZŠ Hovorčovická, Praha 8 - rekonstrukce školnického bytu
Objekt: 01 Rekonstrukce bytu
Rozpočet: 10071 ZŠ Hovorčovická, Praha 8 - rekonstrukce školnického bytu-final

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: AVK STAV s.r.o. IČO: 24787159
Sokolovská 366/84 DIČ: CZ24787159
186 00 Praha 8

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH

Základ pro základní DPH

Základní DPH

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce					
61	Úpravy povrchů vnitřní					2
63	Podlahy a podlahové konstrukce					0
64	Výplně otvorů					0
94	Lešení a stavební výtahy					
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					2
96	Bourání konstrukcí					7
99	Staveništní přesun hmot					
711	Izolace proti vodě					
720	Zdravotechnická instalace					
766	Konstrukce truhlářské					
771	Podlahy z dlaždic a obklady					
776	Podlahy povlakové					
777	Podlahy ze syntetických hmot					
781	Obklady keramické					
783	Nátěry					
784	Malby					
M21	Elektromontáže					9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					4
VN	Vedlejší náklady					1
Cena celkem						0

Položkový rozpočet

S:	10071	ZŠ Hovorčovická, Praha 8 - rekonstrukce školnického bytu
O:	01	Rekonstrukce bytu
R:	10071	ZŠ Hovorčovická, Praha 8 - rekonstrukce školnického bytu-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení				
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných				
3	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací				
4	000000014v	Stavební přípomoci pro TZB-sekání rýh,drážek,prostupů, jejich zapraveníe, začištění				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných				
6	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur				
7	725220841R00	Demontáž ocelové vany				
8	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě				
9	725610810R00	Demontáž sporáku				
10	725530831R00	Demontáž el. spotřebičů - myčka, pračka				
11	725662800R0w	Demontáž digestoře el.				
12	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného				
13	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4				
14	725840851R00	Demontáž baterie sprch., vanová				
15	766812840R01	Demontáž kuchyňských linek				
		2,15+2,2				
16	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2				
		600/1970 : 3 800/1970 : 4				
17	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubni pl. do 2 m2				
		800/1970 : 2,1*0,9				
18	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových				
		600/1970 : 3 800/1970 : 3				
19	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových				
		spižni skřín : 1				
20	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC				
		kuchyň : (5,32+6,32+2,48)*2+0,15-0,8 pokoj 1 : (3,05+3,90)*2-0,8 pokoj 2 : (3,10+3,90)*2-0,8 komora : (1,48+1,5)*2-0,6 chodba : (6,3+2,48)*2-3*0,6-4*0,08				
21	776511820RT3	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch do 10 m2				
		komora : (1,48*1,5) chodba : 6,3*0,9+2,02*1,6				
22	776511820RT2	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch 10 - 20 m2				
		kuchyň : ((5,32*6,32)-(2,48*0,15))*2 pokoj 1 : (3,05*3,90) pokoj 2 : (3,10*3,90) pokoj 2-koberec : (3,10*3,90)				
23	965048150Vvv	Dočištění povrchu po vybourání krytín, tmel do 50% odstr.asfaltového lepidla - parkety, PVC				
		kuchyň : (5,32*6,32)-(2,48*0,15) pokoj 1 : (3,05*3,90)				

Položkový rozpočet

S:	10071	ZŠ Hovorčovická, Praha 8 - rekonstrukce školnického bytu
O:	01	Rekonstrukce bytu
R:	10071	ZŠ Hovorčovická, Praha 8 - rekonstrukce školnického bytu-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		pokoj 2 : (3,10*3,90) komora : (1,48*1,5) chodba : 6,3*0,9+2,02*1,6				
24	776511820RT4	Odstranění PVC, kobereců, korku „lepených na stěny pokoj : 4,0 chodba : (6,3+2,48)*2*2,63 odpočet otvorů : -3*0,6*2,0-4*0,8*2,0				
25	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické WC : 1,2*0,8 koupelna : 1,64*1,45				
26	965043321RT1	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2, mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem Položka pořadí 25 : 3,33800*0,05				
27	965048150Vmv	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%, degrad.vrstvy betonu Položka pořadí 25 : 3,33800				
28	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm kuchň : 0,6*2,6				
29	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 kuchyň : (1,45+0,34+0,6+2,26)*1,5 WC : ((1,2+0,8)*2-0,6)*1,5 koupelna : ((1,64+1,45)*2-0,6)*1,5				
30	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pod obkladem Položka pořadí 29 : 20,44500 koupelna : ((1,64+1,45)*2-0,6)*0,5				
31	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn Položka pořadí 34 : 207,80380 Položka pořadí 35 : 15,24000*-1				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
32	601016191R00	Penetrační nátěr stropů kuchyň : (5,32*6,32)-(2,48*0,15) pokoj 1 : (3,05*3,90) pokoj 2 : (3,10*3,90) WC : 1,2*0,8 koupelna : 1,64*1,45 komora : (1,48*1,5) chodba : 6,3*0,9+2,02*1,6				
33	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi Položka pořadí 32 : 71,69540				
34	602016191R00	Penetrační nátěr stěn kuchyň : ((5,32+6,32+2,48)*2+0,15)*2,6 ostění : (2*2,4+2,4)*0,15+(2*1,45+1,48)*2*0,15 odpočet otvorů : -1,48*1,45*2-1,47*2,38-0,9*1,48-0,8*2,0 pokoj 1 : (3,05+3,90)*2*2,62 ostění : (2*1,42+1,46)*0,15 odpočet otvorů : -1,46*1,42-0,8*2,0				

Položkový rozpočet

S:	10071	ZŠ Hovorčovická, Praha 8 - rekonstrukce školnického bytu
O:	01	Rekonstrukce bytu
R:	10071	ZŠ Hovorčovická, Praha 8 - rekonstrukce školnického bytu-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		<p>pokoj 2 : (3,10+3,90)*2*2,62 ostění : (2*1,44+1,47)*0,15 odpočet otvorů : -1,47*1,44-0,8*2,0 WC : (1,2+0,8)*2*2,64 ostění : (2*0,81+0,6)*0,15 odpočet otvorů : -0,6*0,81-0,6*2,0 koupelna : (1,64+1,45)*2*2,62 odpočet otvorů : -0,6*2,0 komora : (1,48+1,5)*2*2,65 odpočet otvorů : -0,6*2,0 chodba : (6,3+2,48)*2*2,63 ostění : (2*0,85+0,55)*0,15 odpočet otvorů : -3*0,6*2,0-4*0,8*2,0</p>				
35	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká, hladká pod obklad WC : ((1,2+0,8)*2-0,6)*1,2 koupelna : ((1,64+1,45)*2-0,6)*2,0				
36	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých Položka pořadí 34 : 207,80380 Položka pořadí 35 : 15,24000*-1				
37	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix Položka pořadí 36 : 192,56380*0,5				
38	602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně, tloušťka vrstvy 2 mm Položka pořadí 36 : 192,56380				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
39	632451032R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm, pod dlažbu Položka pořadí 25 : 3,33800				
Díl: 64		Výplně otvorů				
40	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
41	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m kuchyň : (5,32*6,32)-(2,48*0,15) pokoj 1 : (3,05*3,90) pokoj 2 : (3,10*3,90) chodba : 6,3*0,9+2,02*1,6 WC : 1,2*0,8 koupelna : 1,64*1,45 komora : (1,48*1,5)				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
42	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
43	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m				
Díl: 711		Izolace proti vodě				
44	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod., Primer G (fa Mapei) koupelna : 1,64*1,45				

Položkový rozpočet

S:	10071	ZŠ Hovorčovická, Praha 8 - rekonstrukce školnického bytu
O:	01	Rekonstrukce bytu
R:	10071	ZŠ Hovorčovická, Praha 8 - rekonstrukce školnického bytu-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

((1,64+1,45)*2-0,6)*0,15
2,0*2,1

45	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm				
----	--------------	--	--	--	--	--

Položka pořadí 44 : 7,41500

46	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna, Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)				
----	--------------	---	--	--	--	--

((1,64+1,45)*2-0,6

47	711212611RT2	Těsnicí pás do spoje stěna - stěna, Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)				
----	--------------	---	--	--	--	--

48	711212602RT2	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna, Mapeband - vnější, vnitřní roh				
----	--------------	--	--	--	--	--

49 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m

Díl: 720		Zdravotechnická instalace
-----------------	--	----------------------------------

50	720001	rozvod vody, odpadů, kompletace, dem. plynu
----	--------	---

51	720002	materiál voda, odpady
----	--------	-----------------------

52	720003	roh.kohout 1/2/3/8"SCHELL
----	--------	---------------------------

53	720004	kombi roh.kohout 1/2"/3/8"/3/4"
----	--------	---------------------------------

54	720005	silikon
----	--------	---------

55	720006	dop.trub.k WC VIEGA
----	--------	---------------------

56	720007	dop.trub.k WC 3/8/3/8" 40cm
----	--------	-----------------------------

57	720008	WC kombi.zadní
----	--------	----------------

58	720009	sedátko k WC
----	--------	--------------

59	720010	šroub k WC nerez
----	--------	------------------

60	720011	sprch.kout 90x90,vč.vaničky
----	--------	-----------------------------

61	720012	baterie sprch.150
----	--------	-------------------

62	720013	sifon sprch.vanička
----	--------	---------------------

63	720014	umyvadlo 55
----	--------	-------------

64	720015	sifon umyvadlo
----	--------	----------------

65	720016	šroub umyvadlo
----	--------	----------------

66	720017	baterie umyvadlo stoj.
----	--------	------------------------

67	720018	bojler 80l
----	--------	------------

68	720019	propojení bojler
----	--------	------------------

69	720020	prodloužení mos.1/2"
----	--------	----------------------

70	720021	drob.materiál
----	--------	---------------

71 998721201R00 Přesun hmot pro ZTI, výšky do 6 m

Díl: 766		Konstrukce truhlářské
-----------------	--	------------------------------

72	766660010RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm
----	--------------	--

73	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm
----	--------------	--

74	61161721.0	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 cm vč.zámku a kování
----	------------	--

75	61161721.1	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm vč.zámku a kování
----	------------	--

76	61581624.A	D+M Linka kuchyňská atypická, vč.spotřebičů
----	------------	---

77 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady
-----------------	--	------------------------------------

78	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G
----	--------------	--

Položka pořadí 25 : 3,33800

práh balk.dveří : 1,50*0,17

Položkový rozpočet

S:	10071	ZŠ Hovorčovická, Praha 8 - rekonstrukce školnického bytu
O:	01	Rekonstrukce bytu
R:	10071	ZŠ Hovorčovická, Praha 8 - rekonstrukce školnického bytu-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
79	771275511RT1	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM, tmel weberfor profiflex,spára webercolor perfect práh balk.dveří : 1,50		1,50000	284,93	427,39
80	771275521RT1	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM, tmel weberfor profiflex,spára webercolor perfect práh balk.dveří : 1,50				
81	771277807R00	Hrana stupně profil TREP - S výšky 8 mm práh balk.dveří : 1,50				
82	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, Monoflex (lepídl), ASO-Flexfuge (spár. hmota) Položka pořadí 25 : 3,33800				
83	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. Položka pořadí 78 : 3,59300				
84	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně Položka pořadí 83 : 3,59300				
85	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem, Escosil (Schomburg) WC : (1,2+0,8)*2-0,6 koupelna : (1,64+1,45)*2-0,6				
86	59764210R	Dlažba Taurus hladká protiskl. 300x300x9 mm Položka pořadí 78 : 3,59300*1,1				
87	771577114RV1	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic, profil 29/ST, š.40mm,v.6,5-10 mm, s naráž.profilem 600/1970 : 2*0,60				
88	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m				
Díl: 776		Podlahy povlakové				
89	776101119R01	Očištění povrchů Položka pořadí 23 : 68,35740				
90	776590100V00	Vysáti podkladu nášlap ploch podlah Položka pořadí 89 : 68,35740				
91	776101121R00	Provedení penetrace podkladu Položka pořadí 90 : 68,35740				
92	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly, včetně dodávky soklíku PVC Položka pořadí 20 : 74,69000				
93	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC, pouze položení - PVC ve specifikaci Položka pořadí 91 : 68,35740				
94	28412285R	Podlahovina PVC extra 1500x2,0 mm Položka pořadí 93 : 68,35740*1,1				
95	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m				
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
96	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem Položka pořadí 23 : 68,35740 Položka pořadí 78 : 3,59300				
97	777641902R00	Oprava podlah - penetrace, epox., sanace podkladu Položka pořadí 23 : 68,35740				
98	777615115R00	Nátěry podlah betonových 1x Epox. uzavírací, sanace podkladu Položka pořadí 97 : 68,35740				

Položkový rozpočet

S:	10071	ZŠ Hovorčovická, Praha 8 - rekonstrukce školnického bytu
O:	01	Rekonstrukce bytu
R:	10071	ZŠ Hovorčovická, Praha 8 - rekonstrukce školnického bytu-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
99	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm Položka pořadí 96 : 71,95040				
100	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m				
Díl: 781		Obklady keramické				
101	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer G WC : ((1,2+0,8)*2-0,6)*1,2 koupelna : ((1,64+1,45)*2-0,6)*2,0				
102	781475116RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25-30x30 cm, weberfor profiflex (lep), webercolor perfect (sp) Položka pořadí 101 : 15,24000				
103	597813708R	Obkládačka 25x33 , Color One Položka pořadí 102 : 15,24000*1,1				
104	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné Položka pořadí 102 : 15,24000				
105	781497111RS1	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům , pro tloušťku obkladu 6 mm WC : (1,2+0,8)*2-0,6 koupelna : (1,64+1,45)*2-0,6				
106	781497121RS1	Lišta hliníková rohová k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 6 mm				
107	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m				
Díl: 783		Nátěry				
108	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním zárubně : (2*0,7+2,1)*0,20*3 (2*0,9+2,1)*0,20 (2*0,9+2,1)*0,30*2				
109	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí Položka pořadí 108 : 5,22000				
110	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly Položka pořadí 108 : 5,22000				
111	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický, dvojnásobný krycí s 1x emailováním Položka pořadí 108 : 5,22000 (2*0,9+2,1)*0,20				
112	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači radiátory : 0,20*2*0,6*11 0,20*2*0,6*22 0,20*2*0,6*15 0,20*2*0,6*18 0,20*2*0,6*18 topné trubky : 3,14*0,10*(4,6+3,6+2,0)				
113	783324340R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 2x email radiátory : 0,20*2*0,6*11 0,20*2*0,6*22 0,20*2*0,6*15 0,20*2*0,6*18 0,20*2*0,6*18				
114	783426360R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email				

Položkový rozpočet

S:	10071	ZŠ Hovorčovická, Praha 8 - rekonstrukce školnického bytu
O:	01	Rekonstrukce bytu
R:	10071	ZŠ Hovorčovická, Praha 8 - rekonstrukce školnického bytu-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

topné trubky : (4,6+3,6+2,0)

Díl: 784		Malby
-----------------	--	--------------

115	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m, stropy
-----	--------------	--

Položka pořadí 33 : 71,69540

116	784411301R00	Pačkování 1x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m
-----	--------------	--

Položka pořadí 38 : 192,56380

Položka pořadí 115 : 71,69540

117	784161601R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Hetline, 1 x
-----	--------------	--

Položka pořadí 116 : 264,25920

118	784165512R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x
-----	--------------	--

Položka pořadí 117 : 264,25920

Díl: M21		Elektromontáže
-----------------	--	-----------------------

119	210001	Elektrozvaděč
-----	--------	---------------

120	210002	Kabeláž
-----	--------	---------

121	210003	Kompletace
-----	--------	------------

122	210004	Světla
-----	--------	--------

123	210005	Demontáže
-----	--------	-----------

124	210006	Úpravy slaboproudých rozvodů
-----	--------	------------------------------

125	210007	Rozvody, trasování
-----	--------	--------------------

126	210008	Kompletace
-----	--------	------------

127	210009	Revize
-----	--------	--------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot
-----------------	--	--

128	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
-----	--------------	--

129	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
-----	--------------	---

130	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m
-----	--------------	--

131	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m
-----	--------------	---

132	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky
-----	--------------	--

133	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění
-----	--------------	--------------------------------------

134	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika
-----	--------------	--

135	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo
-----	--------------	---------------------------------------

136	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina, koberce
-----	--------------	---

137	979990191Vvm	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky, kovové prvky
-----	--------------	---

138	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí
-----	--------------	----------------------------------

Díl: VN		Vedlejší náklady
----------------	--	-------------------------

139	VRN0	Ztížené výrobní podmínky
-----	------	--------------------------

140	VRN1	Oborová přírážka
-----	------	------------------

141	VRN2	Přesun stavebních kapacit
-----	------	---------------------------

142	VRN3	Mimostaveništní doprava
-----	------	-------------------------

143	VRN4	Zařízení staveniště
-----	------	---------------------

144	VRN5	Provoz investora
-----	------	------------------

145	VRN6	Kompletační činnost (IČD)
-----	------	---------------------------

146	VRN7	Rezerva rozpočtu
-----	------	------------------

Celkem		
---------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	10071	ZŠ Hovorčovická, Praha 8 - rekonstrukce školnického bytu
O:	01	Rekonstrukce bytu
R:	10071	ZŠ Hovorčovická, Praha 8 - rekonstrukce školnického bytu-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena./ MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání