

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2.5.2018****ve veřejné zakázce****„Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská, Praha Čakovice, včetně úpravy okolí“****Městská část Praha - Čakovice****IČO: 00231291****DIČ: CZ00231291****se sídlem: 19600 Praha - Čakovice, náměstí 25. března 121/1****zastoupený: Ing. Alexandrem Lochmanem, Ph.D., starostou****jako objednatel****a****PKS stavby a.s.****IČO: 46980059****DIČ: CZ46980059****se sídlem: Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou****zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930,****zastoupený Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva a Ing. Jaroslavem Kladivou,****ředitelem společnosti****jako zhotovitel**

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 2.5.2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.5.2018 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu s rozhodnutím Rady Městské části Praha – Čakovice ze dne 13.8.2018, usnesení č. USN RM 489/2018.

**1. Předmět dodatku**

- 1.1 Předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.5.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2.5.2018 je změna předmětu díla, termínu realizace díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.
- 1.2 Smluvní strany se proto dohodly na uzavření následujícího dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Předmět plnění, Článek 1 a 2 se doplňuje takto:

Dosavadní předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v příloženém změnovém listu číslo 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2

V Článku 4. Cena díla, se text odst. 4.1. ruší a nahrazuje novým textem ve znění:-

„4.1 Smluvní cena za zhotovení díla je konečná a pevná a činí:

Cena SOD bez DPH 21%:	88,888.888,-Kč
Cena dodatek č. 2 bez DPH 21%	305.555,43 Kč
Cena celkem bez DPH 21%	<b>89,194.443,43 Kč</b>
DPH 21% ze smluvní ceny za zhotovení díla:	18,730.833,12 Kč
Smluvní cena za zhotovení díla včetně DPH 21%:	<b>107,925.276,55 Kč“</b>

## 2. Závěrečná ujednání

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 2.5.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2.5.2018 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 podepsaná vyhotovení a zhotovitel 2 podepsaná vyhotovení.
- 2.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.4 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Příloha dodatku č. 2: Změnový list č. 1

V Praze dne 30-10-2018

Ve Žďáru nad Sázavou dne 30-10-2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Městská část Praha – Čakovice  
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. starosta

-3- PKS stavby a.s.  
Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva

Městská část Praha – Čakovice  
Ing. Jiří Vintiška, zástupce starosty

PKS stavby a.s.  
Ing. Jaroslav Kládva, ředitel společnosti

DOLOŽKA  
Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb.,  
že byly splněny podmínky pro platnost  
totoho právního úkonu.  
Pověření členové  
Ludmila Van ..... Praha - Čako  
Michal Linha  
- 7 - 11 - 2018  
V Praze dne .....

Výstavba objektu ZŠ Jizerská

**ZMĚNOVÝ LIST/PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ**

Evidenční číslo	ZL č. 01	Datum	20. 6. 2018
Etapa	I.	Stavební objekt	VÝSTAVBA OBJEKTU ZŠ – Dostavba areálu odloženého pracoviště při ulici Jizerská, Praha – Čakovice, včetně úpravy okolí

<b>Smlouva o dílo ze dne 2.5.2018 („SOD“) č. 151/18 a 3105/2017</b>	
Objednatel	ÚMČ Praha - Čakovice se sídlem Nám. 25.března 121, 196 01 Praha Čakovice, IČ: 00231291
Zhotovitel	PKS stavby a.s. se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Označení změny	Statické zajištění sousedního objektu, změny zemních prací a zakládání			
Cena	Navýšení o částku 305 555,43 Kč bez DPH			
Možnost vlivu na lhůtu pro dokončení Díla	<u>ANO</u>	NE	Možnost vlivu na cenu Díla	<u>ANO</u> NE
Popis změny	Statické podchycení sousedního objektu stávající školy, větší rozsah bouraného podzemního kolektoru a z důvodu jiných hydrogeologických poměrů změna izolace stavby. Zjednodušení trámového stropu tělocvičny,			

Počet příloh	5
Seznam příloh	1. ocenění změny, 2. situace stavby, 3. Odborné stanovisko zhotovitele, 4. Vyjádření firmy Nekap k paropropustnosti vodních par železobetonovou deskou, 5. Popis a zdůvodnění položek ve změnovém listu

<b>STANOVISKO TDI</b>					
<i>Souhlasím</i>					
Oprávněná osoba	Ing. Josef Dytrych	Podpis		Datum	25.7.2018

<b>STANOVISKO ZHOTOVITELE</b>					
<i>Souhlasím</i>					
Oprávněná osoba	Ing. Jan Vrbický	Podpis		Datum	25.7.18

<b>STANOVISKO PROJEKTANTA</b>					
<i>Souhlasím</i>					
Oprávněná osoba	Ing. Dagmar Selícharová	Podpis		Datum	25.7.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Zajištění stávajícího stavebního objektu

č. pol.	Kód položky	Název položky	Výměra	jedn.	Jedn.cena	Cena
30	226111213	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 450 mm hl přes 5 m hor. III	77,00	mb		
15	130107600	Výztuž pilot z IPE v jakosti 11 375	2,849	t		
URS	589329090.02	Beton třída C 20/25 kamenivo do 16 mm XC2 do pilot	23,95	m3		
URS	231212112	Zřízení a betonáž pilot svislých zapažených průměru do 450 mm	77,00	mb		
URS	998003111	Přesuny hmot v rámci staveniště (vývrtek)	24,00	m3		
2	13002000	Zprojektování a statické posouzení pilotové stěny	1,00	kpl		
14	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	-35,00	m		
21	151721112	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním	-38,50	m2		
Celkové méněpráce oddílu						
Celkové vícepráce oddílu						
Celková cena oddílu						191 714,37

Stávající betonové konstrukce, nalezené při zemních pracích

12	490R02	Odvoz a uložení na skládku včetně poplatku za skládku	192,01	t	479,51	92 070,88
		Delší podezdívka plotu (96,4m)	9,95	t		
		(96,4m -76,5)x 0,8m x 0,25m x 2,5 t/m3				
		Stávající kolektor - podkladní beton	82,03	t		
		((0,35m x 2,5m) x 37,5m)x2,5t/m3				
		Nalezené stávající rozlmané panely (3 ks)	5,625	t		
		1,2m x 2,5m x 0,25m x 2,5 t/m3 x 3ks				
		Nalezený stávající základ	5,00	t		
		1,0m x 2,0m x 1,0m x 2,5t/m3				
		Beton pod asfaltovou komunikací v tl.15 cm	15,00	t		
		20,0m x 2,0m x 0,15 m x 2,5 t/m3				
		Beton pod asfaltovou komunikací v tl.20 cm	74,40	t		
		9,6 m x 15,5m x 0,2m x 2,8t/m3				
Celková cena oddílu						92 070,88

Změna hydroizolace na základě skutečných hydrologických poměrů

129	7111142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé	-229,50	m2		
130	628522640	Pás s modifikovaným asfaltem Sklodex 40 Special mineral	-275,40	m2		
127	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	-229,50	m2		
128	111631510	lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg	-80,33	kg		
26	311R01	Příplatek za krystalizační přísadu Xypex -ZD	-168,24	m3		
18	279R05A	Těsnící plech do pracovních spar betonových kčí vodorovný	-306,00	m		
19	279R05B	Těsnící plech do pracovních spar betonových kčí svislý	-128,52	m		
133	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SCHOMBURG	-58,05	m2		
134	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá SCHOMBURG	-6,73	m2		
102	631311124	Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostého	-31,75	m3		
104	631319173	Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostého - stržení povrchu	-31,75	m3		
103	631319012	Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostého - přehlazení	-31,75	m3		
2	273R01	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 s krystalizační příměsí Xypex - odečet krystalizační příměsí	-269,34	m3		
128	111631510	lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg	462,10	kg		
127	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	1 576,54	m2		
129	7111142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé	1 354,00	m2		
130	628522640	Pás s modifikovaným asfaltem Sklodex 40 Special mineral	1 557,10	m2		
URS	7111141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné	1 799,08	m2		
130	628522640	Pás s modifikovaným asfaltem Sklodex 40 Special mineral	2 068,94	m2		
Celkové méněpráce oddílu						
Celkové vícepráce oddílu						
Celková cena oddílu						354 431,86

Návrh úspory statika na zjednodušení trámového stropu

42	411322626	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 30/37	-33,81	m3		
43	411351105	Zřízení bednění stropů trámových	-328,80	m2		
44	411351106	Odstranění bednění stropů trámových	-328,80	m2		
48	411361821	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	-3,97	t		
Celková cena oddílu						-332 661,68

Celkové méněpráce	-764 162,00
Celkové vícepráci	1 069 717,43
Souhrnná cena	305 555,43 Kč

legenda jednotlivých barev u položek

	Vícepráce, položky z původního rozpočtu
	Měněpráce, položky z původního rozpočtu
	Vícepráce, nové položky dle ÚRS