

# VÝKAZ VÝMĚR / SOUPIS PRACÍ - Příloha 2.1. k SOD

OCENĚNO POLOŽKAMI ÚRS 2017 (PSV 2017, 800-741)

STAVBA: OSAZENÍ NAPĚŤOVÉHO REGULÁTORU OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY VO

MÍSTO STAVBY: RVO 1 (DUKELSKÁ), k.ú. Třeboň, par.č. 2168/8

OBJEDNATEL: MĚSTO TŘEBOŇ, Palackého náměstí 46/II, 37901 Třeboň

1 DODÁVKA	0,00	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25%	0,00
2 MONTÁŽ	0,00	PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT	
3 HSV		ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3%	
4		HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M	
5 ZRN CELKEM	0,00	MIMOŘÁDNĚ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ	
6 NÁKLADY HZS	0,00	OBOR. PŘIRÁŽKA	
7 R5+R6	0,00		
8 NÁKLADY	0,00	VRN CELKEM	0,00
		VÝCH. REVIZE	0,00
9 CELKEM BEZ DPH		<b>0,00</b>	

VYPRACOVAL: J.Vondruška

DATUM: 25.10.2018

**REKAPITULACE:**

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

PPV 1%

ZEMNÍ PRÁCE

DODÁVKY

DOPRAVA 3,6%

PŘESUN 1%

---

DODÁVKA + MONTÁŽ	0,00	0,00
HSV		0,00
HZS		
VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE		0,00
VÝCHOZÍ REVIZE		0,00

**DODÁVKY:**

	CENA/KS	KS	CELKEM
NAPĚŤOVÝ REGULÁTOR 230-195V 3x16A DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V TŘEBONI, kompletní včetně přepínače stavů a jističů, podrobná specifikace viz. příloha PD Technická zpráva		1,00	0,00
Plastový monolitický pilíř z termosetu IP43 o rozměrech 2135(1520)x470x320mm vhodný pro osazení do stávajícího terénu, specifikace viz. příloha PD Technická zpráva		1,00	0,00
jistič B10/1 10kA		1,00	0,00
DODÁVKY CELKEM			<u>0,00</u>

**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:**

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	JEDNOTKY	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	CELKEM	MATERIÁL	CELKEM
741 12-2222	KABEL CYKY-J 4x10mm <sup>2</sup>	m	20,00		0,00		0,00
741 12-2211	KABEL CYKY-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	10,00		0,00		0,00
741 11-0442	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr. 41/50mm	m	21,00		0,00		0,00
741 11-0443	VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr. 94/110mm	m	3,00		0,00		0,00
741 13-2103	UKONČENÍ KABELU 3x1,5mm <sup>2</sup>	ks	2,00		0,00		
741 13-2132	UKONČENÍ KABELU 4x10mm <sup>2</sup>	ks	4,00		0,00		
741 32-0105	MONTÁŽ JISTIČE B10/1	ks	1,00		0,00		
741 41-0041	ZEMNÍČÍ DRÁT FeZn pr. 10 mm	m	8,00		0,00		0,00

741 82-0011	MĚŘENÍ ZEMNÍČÍ SÍŤE DO 100m	ks	1,00	0,00
	NASTAVENÍ, PROGRAMOVÁNÍ REG	h	2,00	0,00
	MONTÁŽ+MATERIÁL			<u>0,00</u>
	PLUS 3% PODRUŽNÝ MATERIÁL			<u>0,00</u>

#### ZEMNÍ PRÁCE:

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	JEDNOTKY	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	CELKEM
460 01-0021	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY	km	0,01		0,00
	celková délka výkopových prací – 5m				
460 03-0011	VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY – PEVNÁ POLOŽKA	ks	1,00		0,00
	celková délka výkopových prací – 5m				
460 03-0011	SEJMUTÍ DRNU	m2	1,75		0,00
	5m x 0,35m				
460 20-1603	VÝKOP RYHY 35x40	m3	0,70		0,00
	5m x 0,35m x 0,4m				
460 60-0021	NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY	m3	0,35		0,00
	místo pískového lože 5m x 0,35m x 0,2m				
460 60-0061	ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY DO 1km	t	0,67		0,00
	místo pískového lože 5m x 0,35m x 0,2m				
460 60-0071	ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM	km	22,00		0,00
	místo pískového lože 5m x 0,35m x 0,2m = 0,35m <sup>3</sup> / 13m <sup>3</sup> (objem korby) = 1 x odvoz na vzdálenost 22km = celkem 22km				
460 42-1101	ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 2,52m <sup>3</sup> (4,3t)	m	5,00		0,00

	5m x 0,35m x 0,2m = 0,35m <sup>3</sup> = 0,6t			
460 49-0012	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220	m	6,00	0,00
	celková délka trasy nových výkopů 5m + 5% prořez + překryt			
460 56-1801	ZÁHOZ RÝHY 35x40	m <sup>3</sup>	0,70	0,00
	5m x 0,35m x 0,4m			
	HUTNĚNÍ ZEMINY VE MĚSTĚ PO 20cm	m <sup>3</sup>	0,70	0,00
	celková délka trasy výkopů – 5m; 5m x 0,35m x 0,4m			
460 27-0141	OSAZENÍ PILÍŘE, VČETNĚ VÝKOPU JÁMY, USTAVENÍ, ZÁSYPY, ŠTERKOVÉHO LOŽE, APOD.	ks	1,00	0,00
	1 kus			
460 62-0013	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU	m <sup>2</sup>	1,75	0,00
	celková délka trasy výkopů - 5m; 5m x 0,35m			
460 62-0002	POLOŽENÍ DRNU	m <sup>2</sup>	1,75	0,00
	5m x 0,35m			
	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM			<u>0,00</u>

## VÝKAZ VÝMĚR / SOUPIS PRACÍ - Příloha 2.2. k SOD

OCENĚNO POLOŽKAMI ÚRS 2017 (PSV 2017, 800-741)

STAVBA: OSAZENÍ NAPĚŤOVÉHO REGULÁTORU OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY VO

MÍSTO STAVBY: RVO 11 (TYRŠOVA), k.ú. Třeboň, par.č. 1707

OBJEDNATEL: MĚSTO TŘEBOŇ, Palackého náměstí 46/II, 37901 Třeboň

1 DODÁVKA	0,00	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 3,25%	0,00
2 MONTÁŽ	0,00	PŘESUN STAVEBNÍCH KAPACIT	
3 HSV		ÚZEMÍ SE STÍŽ. PRAC. PODMÍNKAMY 3%	
4		HORSKÁ OBLAST 3,3% NAD 700M	
5 ZRN CELKEM	0,00	MIMOŘÁDNĚ STÍŽENÉ PROSTŘEDÍ	
6 NÁKLADY HZS	0,00	OBOR. PŘIRÁŽKA	
<hr/>			
7 Ř5+Ř6	0,00		
8 NÁKLADY	0,00	VRN CELKEM	0,00
		VÝCH. REVIZE	0,00
9 CELKEM BEZ DPH		<b>0,00</b>	

VYPRACOVAL: J.Vondruška

DATUM: 25.10.2018

**REKAPITULACE:**

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

PPV 1%

ZEMNÍ PRÁCE

DODÁVKY

DOPRAVA 3,6%

PŘESUN 1%

---

DODÁVKA + MONTÁŽ

HSV

HZS

VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ, POMOCNÉ PRÁCE

VÝCHOZÍ REVIZE

---

**DODÁVKY:**

	CENA/KS	KS	CELKEM
NAPĚŤOVÝ REGULÁTOR 230-195V 3x16A DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V TŘEBONI, kompletní včetně přepínače stavů a jističů, podrobná specifikace viz. příloha PD Technická zpráva		1,00	
Plastová monolitická skříň z termosetu IP43 o rozměrech 940x470x320mm vhodná pro montáž do výklenku ve zdivu, specifikace viz. příloha PD Technická zpráva		1,00	
jistič B10/1 10kA		1,00	
DODÁVKY CELKEM			

#### VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV	JEDNOTKY	MNOŽSTVÍ	MONTÁŽ	CELKEM	MATERIÁL	CELKEM
741 12-2222	KABEL CYKY-J 4x10mm <sup>2</sup>	m	4,00		0,00		0,00
741 12-2211	KABEL CYKY-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	2,00		0,00		0,00
741 13-2103	UKONČENÍ KABELU 3x1,5mm <sup>2</sup>	ks	2,00		0,00		
741 13-2132	UKONČENÍ KABELU 4x10mm <sup>2</sup>	ks	4,00		0,00		
741 32-0105	MONTÁŽ JISTIČE B10/1	ks	1,00		0,00		
741 21-0003	MONTÁŽ ROZVODNICE DO 100kg	ks	1,00		0,00		
460 27-0181	ZAZADĚNÍ A ZAČIŠTĚNÍ ŠKRÍNĚ VČETNĚ VYSEKÁNÍ OTVORU	ks	1,00		0,00		
	NASTAVENÍ, PROGRAMOVÁNÍ REG	h	2,00		0,00		
MONTÁŽ+MATERIÁL PLUS 3% PODRUŽNÝ MATERIÁL							