

**Dodávka + montáž**

Název stavby: **IVANČICE** Oprava VO Řeznovice  
 Definice SAP: **4012017**  
 Okres: **Ivančice**  
 Oblast: **Jm**  
 Oblast ocenění: **Ivančice**

Datum:   
 Verze NZ:   
 Hl. projektant:   
 Projekt. firma: 

Kód	Typ práce/ materiálu	Název	Množství celkové	MJ	Cena jednotková	Cena celková
<b>03</b>		<b>montáž veřejné osvětlení</b>				
<b>320</b>		<b>vedení kabelové NN</b>				
	D+M	KULATINA ZEMNÍČÍ PR. 10mm	4,000	M		
BEA01	D+M	MONTÁŽ OC: KONSTRUKCE PRO PŘÍSTR. DO 5KG	2,000	KS		
CCA29	D+M	KABEL CYKY-J 5X10 VOLNE ULOZENY	90,000	M		
CCA03	D+M	KABEL CYKY-O 3x1,5 VOLNE ULOZENY	20,000	M		
CIA44	D+M	UKONC.KAB. 5X10MM2 BEZ KONCOVKY A OK	4,000	KS		
DQA02	D+M	UZEMNENI NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4MM	2,000	M		
	D+M	POUZDRO PRO SLOUP DN 250/1000 PVC	2,000	KS		
DQA09	D+M	VYRAZENI HODNOTY UZEMNENI DO PASKY 30/4	2,000	KS		
DQA62	D+M	PRIPOJENI ZEMNICI PASKY NA STOZAR VO	2,000	KS		
DQA64	D+M	OCHRANA PRECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS 30/4	2,000	KS		
DQA13	D+M	UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM včetně svorek	85,000	M		
BFA01	D+M	STOZAR SB 6m, ŽÁR. ZINEK + TERMOPLAST	2,000	KS		
FQA80	D+M	ELEKTROVYBROJ STOZARU PRO VER. 1-2 OKRUH.	2,000	KS		
FQA81	D+M	SVITIDLO LED 21W, 3000K,STMIVACI, CHARAKTERISTIKA B	2,000	KS		
ECA80	D+M	ZAKL.BETON C12/15 NAD 5M3 DO BEDN.BEZ DP	1,700	M3		
	D+M	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110 OHEBNA	10,000	M		
EBA04	D+M	VYKOP JAMY PRO SLOUP, KOTVU-RUCNE,TR.3-4	2,000	M3		
ECA92	D+M	UPRAVA BET.HLAVY ZAKLADU-STOZAR VO	2,000	KS		
EJA41	D+M	FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM	90,000	M		
	D+M	PŘEPOJENÍ VEDENÍ	2,000	H		
ELA40	D+M	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 63/52 OHEBNA	86,000	M		
ENA21	D+M	ZAJISTENI KABELU PRI SOUBEHU	8,000	M		
ENA22	D+M	ZAJISTENI KABELU PRI KRIZENI	1,000	KS		
EJA02	D+M	KAB.LOZE PISKOVE SIRE 50 CM,BEZ ZAKRYTI	84,000	M		
	D+M	ZÁHOZ RÝHY S HUTNĚNÍM	84,000	M		
	D+M	VÝKOP RÝHY 35/65 CM, RUČNÍ	84,000	M		
		VYTYČENÍ STAVBY A SÍTÍ	1,000	KPL		
		ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE	1,000	KPL		
		REVIZE	1,000	KPL		
		Dodávka + montáž celkem :				102 945,00