

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Kraslice - rekonstrukce komunikace ul. Rybná  
**Objekt:** Změnový list č.4

Objednatel: Město Kraslice  
 Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.  
 Místo: Kraslice

Zpracoval: XXXXX  
 Datum: 17. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 75 390,24**

**1 Zemní práce 1 390,67**

1	R	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	3,000	68,94	206,82
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

*Větev V3 chodník vstup do kavárny, 3x1 = 3m2*

2	221	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	10,000	87,20	872,00
---	-----	-----------	---	----	--------	-------	--------

*vjezd před garážemi Větev V3 u č.p. 942 = 10m2 ( přeskládání u aco drenu)*

3	221	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	5,500	56,70	311,85
---	-----	-----------	------------------------------------	---	-------	-------	--------

*Robráni vjezdu ke knihovně Větev V3 = 5,5x3m= 16,5m2*

**5 Komunikace pozemní 31 355,91**

4	R	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	62,506	76,34	4 771,71
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	-------	----------

*Rozšíření komunikace o 80 cm Větev V3 = 60 x 0,8 = 48,006m2  
 vjezd před garážemi Větev V3 u č.p. 942 = 10m2 ( přeskládání u aco drenu) vyrovnání zámkové dlažby + vyrovnání pod žlaby 4,5m2*

5	R	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-20,578	141,08	-2 903,14
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

*Odpčet zmenšení šíře chodníku v místě přejezdů o -80 cm, 22,59 x 0,8= 18,078m2 větev V3  
 Zkrácení parkovacího stání u kavárny Větev V3 , 2,5 x1 = 2,5 m2*

6	R	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	-15,428	173,10	-2 670,59
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

*Zmenšení šíře chodníku v pochozí části o - 80 cm, 37,41 x 0,8 = 29,928m2 větev V3  
 Větev V3 chodník vstup do kavárny, 3x1 = 3m2  
 Větev V1 č.p. 1508 chodník do pekárny propojení 2x2 m= 4m2  
 Větev V1 č.p. 1956 doplnění chodníku ke vstupní brance a ke vjezdu ( před školou) =7,5m2*

7	R	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	-20,578	226,13	-4 653,30
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

*Odpčet zmenšení šíře chodníku v místě přejezdů o -80 cm, 22,59 x 0,8= 18,078m2 větev V3  
 Zkrácení parkovacího stání u kavárny Větev V3 , 2,5 x1 = 2,5 m2*

8	R	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	48,006	415,74	19 958,01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

*Rozšíření komunikace o 80 cm Větev V3 = 60 x 0,8 = 48,006m2*

9	R	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	48,006	23,41	1 123,82
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

*Rozšíření komunikace o 80 cm Větev V3 = 60 x 0,8 = 48,006m2*

10	R	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	48,006	16,11	773,38
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

*Rozšíření komunikace o 80 cm Větev V3 = 60 x 0,8 = 48,006m2*

11	R	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	48,006	373,72	17 940,80
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

*Rozšíření komunikace o 80 cm Větev V3 = 60 x 0,8 = 48,006m2*

12	R	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	-24,428	234,14	-5 719,57
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

*Zmenšení šíře chodníku v pochozí části o - 80 cm, 37,41 x 0,8 = 29,928m2, větev V3  
 Větev V1 č.p. 1508 chodník do pekárny propojení 2x2 m= 4m2  
 Větev V1 č.p. 1956 doplnění chodníku ke vstupní brance a ke vjezdu ( před školou) 1,5 m x 1 = 1,5m2*

13	592	592453080	dlažba zámková betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	-24,428	238,14	-5 817,28
----	-----	-----------	---	----	---------	--------	-----------

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kraslice - rekonstrukce komunikace ul. Rybná

Objekt: Změnový list č.4

Objednatel: Město Kraslice

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Místo: Kraslice

Zpracoval: XXXXX

Datum: 17. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<p>Zmenšení šíře chodníku v pochozí části o - 80 cm, 37,41 x 0,8 = - 29,928m2 větev V3  Větev V1 č.p. 1508 chodník do pekárny propojení 2x2 m= +4m2  Větev V1 č.p. 1956 doplnění chodníku ke vstupní brance a ke vjezdu ( před školou) 1,5 m x 1 = +1,5m2</p>							
14	R	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-4,578	303,17	-1 387,91
<p>Odpočet zmenšení šíře chodníku v místě přejezdů o -80 cm, 22,59 x 0,8= 18,078m2 větev V3  Zkrácení parkovacího stání u kavárny Větev V3 , 2,5 x1 = 2,5 m2 vjezd před garážemi Větev V3 u č.p. 942 = 10m2 ( přeskládání u aco dreinu)  Větev V1 č.p. 1956 doplnění dlažby ke vjezdu ( před školou) 1,5 m x 4 = +6m2</p>							
15	592	592453110	dlažba zámková betonová 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	-4,578	298,17	-1 365,02
<p>Odpočet zmenšení šíře chodníku v místě přejezdů o -80 cm, 22,59 x 0,8= 18,078m2 větev V3  Zkrácení parkovacího stání u kavárny Větev V3 , 2,5 x1 = 2,5 m2</p>							
16	711	711161212	izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	95,000	119,00	11 305,00
<p>Izolace nopovo folii - větev V1,V2,V3 - chybí v rozpočtu</p>							
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>42 643,66</b>
17	R	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	78,000	192,51	15 015,78
<p>Větev V1 část ke škole - 74m ( 39 m x2) omlouvám se, zapomněl jsem dát do ZML.2</p>							
18	592	592185841-01	přídlažba betonová 250x125x100 mm	kus	312,000	13,21	4 121,52
<p>Větev V1 část ke škole - 74m ( 39 m x2) omlouvám se, zapomněl jsem dát do ZML.2</p>							
19	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000	208,02	3 328,32
<p>Větev V3 chodník vstup do kavárny, 3m 2x =6 m  Větev V1 č.p. 1508 chodník do pekárny propojení 2x2 m= 4  Větev V1 č.p. 1956 doplnění chodníku ke vstupní brance a ke vjezdu ( před školou) 1,5 m x 4 = 6m</p>							
20	592	592175091-01	obrubník betonový 100x8x25 cm přírodní	kus	16,000	111,06	1 776,96
<p>Větev V3 chodník vstup do kavárny, 3m 2x =6 m  Větev V1 č.p. 1508 chodník do pekárny propojení 2x2 m= 4  Větev V1 č.p. 1956 doplnění chodníku ke vstupní brance a ke vjezdu ( před školou) 1,5 m x 4 = 6m</p>							
21	R	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,500	3 015,47	1 507,74
<p>Větev V3 chodník vstup do kavárny, 3m 2x =6 m</p>							
22	R	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2	m2	55,200	88,95	4 910,04
<p>Rozšíření komunikace o 80 cm Větev V3 = 60 x 0,8 = 48,006m2</p>							
23	221	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	15,500	177,00	2 743,50
<p>vybourání betonového žlabu před garážemi Větev V3 u č.p. 942 = 15,5m</p>							
24	592	59227724	žlab betonový dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění 7/10 x 28 x 21	kus	56,000	45,90	2 570,40
25	221	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,000	415,00	830,00
<p>vjezd před garážemi Větev V3 u č.p. 942 = 2 m výšková úprava žlabu</p>							
26	221	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm	m	15,500	45,60	706,80

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kraslice - rekonstrukce komunikace ul. Rybná

Objekt: Změnový list č.4

Objednatel: Město Kraslice

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Místo: Kraslice

Zpracoval: XXXXX

Datum: 17. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

*vybourání betonového žlabu před garážemi Větev V3 u č.p. 942 = 15,5m*

27	221	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	2,000	74,30	148,60
----	-----	-----------	---	---	-------	-------	--------

*vjezd před garážemi Větev V3 u č.p. 942 = 2 m výšková úprava žlabu*

28	013	967042713	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 150 mm	m2	8,000	623,00	4 984,00
----	-----	-----------	---	----	-------	--------	----------

*Odsekání betonové plochy ( přelítky) kolem plotů, domu č.p. 1050 Větev V2, V1 40 mx 0,2= 8m2*

**Celkem**

**75 390,24**