



**Objednávka č.: OBJD2018/3671**

Vystavena dne: 08.11.2018

Dodavatel		Odběratel	
Název	Bytoprav, s.r.o.	Název	Městská část Praha 4
Adresa	Drahobejlova 1413/41 19000 PRAHA 9	Adresa	Antala Staška 2059/80b 14000 Praha
IČ	26198282	IČ	00063584
		DIČ	CZ00063584
		v zastoupení:	4-Majetková, a.s.
		se sídlem:	Plamínkové 1592/4, 140 00 Praha 4
		IČ:	28477456
		DIČ:	CZ28477456
		společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14768	
		Hrazeno z účtu:	

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
I Mečislavova 224/12	4 Stavební práce	Objednáváme u Vás opravu vodního 	14.12.2018	106 966,16
<b>Celkové předpokládané náklady (bez DPH):</b>				<b>106 966,16</b>

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 4-Stavební práce.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Ing. Raděk Svoboda  
předseda představenstva

Ing. Michal Zděnek M.A.  
místopředseda představenstva

Vystavil:

Email

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy.

Splatnost faktur se sjednává 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení.

Pozor!!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli včas. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.

Každý podnikatel musí dle ustanovení § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku uvádět na obchodních listinách v tomto ustanovení uvedené skutečnosti, jinak se vystavuje riziku oznámení o spáchání přestupku na úseku podnikání dle ust. § 9 zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.

Potvrzení pro dodavatele:

Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod číslem:

Vyřizuje:

Telefon:

Datum:

Razítko a podpis:

8. 11. 2018

## Práce a dodávky HSV

## Ostatní konstrukce a práce, bourání

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup> , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m <sup>2</sup>	33,000
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m <sup>2</sup>	33,000

## Přesun sutě

Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,474
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,474
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,110
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,474

## Práce a dodávky PSV

## Zdravotechnika - zařizovací předměty

Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavených v kuchyňských sestavách	soubor	1,000
Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,070
Seřízení plynových sporáků	kus	1,000
Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000
Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	kus	1,000
Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	1,000
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	1,000
Servis a seřízení sprch. boxů	soubor	1,000
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	87,610

## Konstrukce truhlářské

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1,5 m <sup>2</sup>	kus	10,000
Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího dřevěného	kus	12,000
Montáž kuchyňských linek pracovní desky bez výřezu, délky jednoho dílu přes 2000 do 4000 mm	kus	1,000

Deska kuchyňská	soubor	1,000
Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)	kus	1,000
Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)	kus	1,000
Montáž kuchyňských linek lišty plastové zaklapávací	m	3,000
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky do 1500 mm	kus	1,000
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	46,055

#### Podlahy povlakové

Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	31,590
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	31,590
Příprava podkladu vysátí podlah	m2	31,590
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	31,590
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	31,590
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	31,590
<i>podlahovina PVC zátěžová homogenní tl. 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, hmotnost 3550 g/m2</i>	m2	34,749
Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	33,000
Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	33,000
<i>lišta soklová PVC 30 x 30 mm</i>	m	33,660
Ostatní práce spárování silikonem	m	4,000
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	360,138

#### Dokončovací práce - nátěry

Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	5,100
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	5,100
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem dekorativní	m2	5,100
Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	5,100
Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	5,100
Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	5,100
Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 30 do 50% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	5,100
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	1,500
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	1,500

Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	1,500
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,500
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,500
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým	m	19,000
Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm obroušením	m	19,000
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	19,000
Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	19,000
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	19,000

#### Dokončovací práce - malby a tapety

Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	139,750
Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	139,750
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	139,750
Izolování izolačními barvami syntetickými dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,000
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m	m2	139,750
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	50,000
<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m</i>	m2	52,500
50*1,05 Přepočtené koeficientem množství		52,500
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	139,750
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	139,750

#### Vedlejší rozpočtové náklady

##### Zařízení staveniště

Vybavení staveniště	soubor	1,000
Zabezpečení staveniště	soubor	1,000
Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000

##### Inženýrská činnost

Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000
Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000